

1.15. В сборнике 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» в разделе 3 «Подкрановые пути для башенных кранов» таблицы ФЕР 21-03-001, 21-03-002 изложить в следующей редакции:

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица ФЕР 21-03-001 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити | | | | | | | |
| Измеритель: шт | | | | | | | |
| Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: | | | | | | | |
| 21-03-001-01 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 2 772,48 | 138,41 | 925,98 | 118,29 | 1 708,09 0,0291 | 16,36 |
| 21-03-001-02 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 6 175,22 | 160,40 | 1 007,09 | 129,89 | 5 007,73 0,0291 | 18,96 |
| 21-03-001-03 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 2 767,50 | 138,41 | 980,52 | 125,33 | 1 648,57 0,0322 | 16,36 |
| 21-03-001-04 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 6 075,23 | 160,40 | 1 063,40 | 136,95 | 4 851,43 0,0322 | 18,96 |
| 21-03-001-05 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 2 742,76 | 138,49 | 770,58 | 98,16 | 1 833,69 0,0369 | 16,37 |
| 21-03-001-06 07.2.07.12 | Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 6 214,56 | 160,49 | 701,58 | 89,35 | 5 352,49 0,0369 | 18,97 |
| 21-03-001-07 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 2 634,99 | 138,41 | 896,69 | 114,44 | 1 599,89 0,0298 | 16,36 |
| 21-03-001-08 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 5 811,76 | 160,40 | 976,42 | 125,60 | 4 674,94 0,0298 | 18,96 |
| 21-03-001-09 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 3 316,07 | 138,41 | 1 081,95 | 139,26 | 2 095,71 0,0329 | 16,36 |
| 21-03-001-10 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 7 396,50 | 160,40 | 1 171,98 | 152,25 | 6 064,12 0,0329 | 18,96 |
| 21-03-001-11 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 2 526,04 | 138,41 | 728,26 | 92,25 | 1 659,37 0,0376 | 16,36 |
| 21-03-001-12 07.2.07.12 | Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т | 5 830,90 | 160,40 | 808,27 | 103,74 | 4 862,23 0,0376 | 18,96 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21-03-001-13 <i>07.2.07.12</i> | Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 2 939,38 | 138,41 | 1 006,95 | 129,03 | 1 794,02 <i>0,0329</i> | 16,36 |
| 21-03-001-14 <i>07.2.07.12</i> | Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 6 459,04 | 160,40 | 1 092,96 | 141,11 | 5 205,68 <i>0,0329</i> | 18,96 |
| Таблица ФЕР 21-03-002 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити | | | | | | | |
| Измеритель: шт | | | | | | | |
| Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: | | | | | | | |
| 21-03-002-01 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 104,18 | 349,75 | 1 328,32 | 172,23 | 3 426,11 <i>0,0291</i> | 40,48 |
| 21-03-002-02 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 8 495,71 | 392,95 | 1 377,20 | 177,92 | 6 725,56 <i>0,0291</i> | 45,48 |
| 21-03-002-03 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 108,76 | 350,09 | 1 392,08 | 180,45 | 3 366,59 <i>0,0322</i> | 40,52 |
| 21-03-002-04 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 8 414,17 | 393,29 | 1 451,43 | 187,53 | 6 569,45 <i>0,0322</i> | 45,52 |
| 21-03-002-05 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 074,89 | 350,52 | 1 172,66 | 152,11 | 3 551,71 <i>0,0369</i> | 40,57 |
| 21-03-002-06 <i>07.2.07.12</i> | Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 8 684,30 | 393,72 | 1 221,63 | 157,90 | 7 068,95 <i>0,0369</i> | 45,57 |
| 21-03-002-07 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 105,30 | 353,55 | 1 301,89 | 168,52 | 3 449,86 <i>0,0298</i> | 40,92 |
| 21-03-002-08 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 8 285,25 | 395,88 | 1 364,46 | 176,18 | 6 524,91 <i>0,0298</i> | 45,82 |
| 21-03-002-09 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 781,00 | 353,89 | 1 481,43 | 193,07 | 3 945,68 <i>0,0329</i> | 40,96 |
| 21-03-002-10 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 9 843,80 | 397,87 | 1 531,84 | 199,11 | 7 914,09 <i>0,0329</i> | 46,05 |
| 21-03-002-11 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 4 994,94 | 354,41 | 1 131,19 | 146,31 | 3 509,34 <i>0,0376</i> | 41,02 |
| 21-03-002-12 <i>07.2.07.12</i> | Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 8 289,97 | 397,61 | 1 180,16 | 152,11 | 6 712,20 <i>0,0376</i> | 46,02 |
| 21-03-002-13 <i>07.2.07.12</i> | Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 5 523,17 | 385,00 | 1 409,88 | 183,09 | 3 728,29 <i>0,0329</i> | 44,56 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21-03-002-14 <i>07.2.07.12</i> | Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте <i>Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т</i> | 9 027,00 | 428,20 | 1 458,85 | 188,90 | 7 139,95 <i>0,0329</i> | 49,56 |