

1.11. В сборнике 15 «Отделочные работы»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.15.36 следующего содержания:

«1.15.36. В расценке 15-01-027-01 расход фуговочной смеси для затирки швов между керамическими плитками размером 15х15 см (периметр одной плитки 0,6 м) при ширине швов 5 мм следует принимать 0,12 т.

При других размерах плитки и швов расход фугочной смеси следует принимать по формуле (1):

$$m=0,12 \times k1 \times k2, (1)$$

где: 0,12 т – расход фугочной смеси для плитки размером 150x150 мм;

k1 - коэффициент, учитывающий соотношение периметров плиток

$$k1=0,6/P,$$

где 0,6 – периметр одной плитки размером 150x150 мм,

P – периметр требуемой плитки, м;

k2 - коэффициент, учитывающий соотношение ширины швов $k2=b/5$,

где b – требуемая ширина шва,

5 – ширина шва, мм.»;

б) раздел II «Исчисления объемов работ» дополнить пунктом 2.15.54 следующего содержания:

«2.15.54. Расценка 15-01-027-01 учитывает 100 м² облицовываемой поверхности.»;

в) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 1.2 «Облицовка поверхности искусственными плитками» раздела 1 «Облицовочные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-026 Облицовка наружных стен крупногабаритными керамогранитными плитками							
Измеритель: 100 м ²							
Облицовка наружных стен крупногабаритными многоцветными керамогранитными плитками на цементном растворе с затиркой швов:							
15-01-026-01 04.3.02.09 06.2.05.03	цементным раствором Растворы на цементном вяжущем, м ³ Плиты керамогранитные крупногабаритные, м ²	1 990,83	1 810,10	17,53	2,42	163,20 II 102	204,3
15-01-026-02 04.3.02.09 04.3.02.09 06.2.05.03	фугочной смесью Смеси сухие фугочные, т Растворы на цементном вяжущем, м ³ Плиты керамогранитные крупногабаритные, м ²	2 007,99	1 825,87	18,85	2,65	163,27 II 1,12 102	206,08
Таблица ФЕР 15-01-027 Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-027-01 04.3.02.09	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси Смеси сухие фугочные, т	364,57	355,39	7,86	1,55	1,32 II	43,13

в подразделе 1.4 «Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами» раздела 1 «Облицовочные работы» таблицу ФЕР 15-01-047 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ²							
Облицовка потолков плитами из гранулированной или стеклянной ваты по:							
15-01-047-01	бетонной поверхности на клею <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i>	4 260,41	3 122,80	70,40	13,63	1 067,21	344,3
						102	
15-01-047-02	деревянному каркасу с откосом 5 см <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i>	11 056,07	5 886,43	142,26	24,41	5 027,38	649
						102	
15-01-047-03	деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без откоса <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i>	18 999,65	9 278,61	200,86	35,79	9 520,18	1 023
						103	
Облицовка потолков плитами с текстильной подложкой из гипсовой смеси, армированной стекловолокном, по деревянному каркасу:							
15-01-047-04	с откосом 5 см с установкой нащельников <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i>	12 439,53	5 557,19	148,46	25,74	6 733,88	612,7
						103	
15-01-047-05	с откосом 5 см с открытым рустом <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i>	10 653,97	5 277,83	142,26	24,41	5 233,88	581,9
						103	
15-01-047-06	с откосом 10 см с установкой нащельников <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i> <i>12.2.04.04 Материалы теплоизоляционные рулонные, м²</i>	16 877,62	7 313,14	208,72	37,34	9 355,76	806,3
						103	
						105	
15-01-047-07	с откосом 10 см с открытым рустом <i>01.6.04.04 Плиты потолочные, м²</i> <i>12.2.04.04 Материалы теплоизоляционные рулонные, м²</i>	15 087,12	7 033,79	197,57	35,21	7 855,76	775,5
						103	
						105	
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	11 091,72	5 357,65	164,19	28,68	5 569,88	590,7
						103	
15-01-047-09	по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i>	10 773,70	5 377,60	162,22	28,33	5 233,88	592,9
						103	
15-01-047-10	по деревянному каркасу с откосом 10 см с установкой нащельников <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i> <i>12.2.05.05 Плиты теплоизоляционные, м²</i>	16 491,12	7 163,49	256,74	47,18	9 070,89	789,8
						103	
						103	
15-01-047-11	по деревянному каркасу с откосом 10 см с открытым рустом <i>01.6.01.02 Листы гипсокартонные, м²</i> <i>12.2.05.05 Плиты теплоизоляционные, м²</i>	15 938,57	7 083,67	256,74	47,18	8 598,16	781
						103	
						103	
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при откосе 6 см <i>08.1.02.25 Детали крепления, т</i> <i>09.2.01.04 Плиты алюминиевые декоративные, т</i> <i>12.2.05.05 Плиты теплоизоляционные, м²</i>	16 901,86	8 010,57	301,27	41,50	8 590,02	832,7
						0,0283	
						0,244	
						105	
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с откосом <i>08.1.02.25 Детали крепления, т</i> <i>01.6.01.07 Плиты гипсовые декоративные, м²</i>	36 614,44	11 373,78	340,91	63,39	24 899,75	1 254
						0,137	
						100	
15-01-047-14	без откоса <i>01.6.01.07 Плиты гипсовые декоративные, м²</i>	36 599,36	11 373,78	325,83	60,57	24 899,75	1 254
						100	
Устройство потолков:							
15-01-047-15	плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	6 623,23	963,12	324,71	63,39	5 335,40	102,46

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-16 09.2.01.05-0091	реечных алюминиевых <i>Уголок декоративный (пристенный), м</i>	29 417,11	1 018,58	149,83	5,00	28 248,70 <i>П</i>	108,36
15-01-047-17 09.2.02.01-0001	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления <i>Комплект деталей подвески потолков, м²</i>	20 997,41	1 654,40	324,71	63,39	19 018,30 <i>П</i>	176

подраздел 1.4 «Облицовка внутренних поверхностей листовыми материалами» раздела 1 «Облицовочные работы» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-056 Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-056-01 11.1.03.01	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм <i>Бруски обрезные, м³</i>	1 564,55	746,50	19,93	4,08	798,12 <i>0,4</i>	93,08

подраздел 2.2 «Штукатурка поверхностей внутри зданий» раздела 2 «Штукатурные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-02-027 Оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ²							
15-02-027-01 04.3.02.05	Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен <i>Смеси гипсовые, т</i>	1 153,27	674,25	107,04	37,23	371,98 <i>2,4</i>	80,46
15-02-027-05 04.3.02.05	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01 <i>Смеси гипсовые, т</i>	36,72	18,09	18,56	9,31	0,07 <i>0,12</i>	1,88

в подразделе 2.3 «Оштукатуривание отдельных мест, лестничных маршей и

площадок, декоративная штукатурка» раздела 2 «Штукатурные работы» таблицу ФЕР 15-02-036 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ²							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5 877,23	1 055,70	53,24	18,96	4 768,29	115
15-02-036-02	улучшенная потолков	6 043,07	1 175,04	53,24	18,96	4 814,79	128
15-02-036-03	высококачественная стен	6 476,42	1 366,04	61,37	22,47	5 049,01	142
15-02-036-04	высококачественная потолков	6 657,60	1 500,72	61,37	22,47	5 095,51	156
15-02-036-05	высококачественная колонн	8 324,14	3 215,42	61,37	22,47	5 047,35	298
15-02-036-06	карнизов и тяг	11 401,05	3 114,88	122,55	41,11	8 163,62	314

в подразделе 4.1 «Окраска водными составами внутри помещения» раздела 4 «Малярные работы» таблицу ФЕР 15-04-008 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-008 Окраска белилами							
Измеритель: 100 м ²							
Простая окраска белилами по дереву:							
15-04-008-01	стен	226,41	222,87	3,42	0,63	0,12	25,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0322	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					8,58	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-02	потолков	262,27	258,70	3,45	0,65	0,12	29,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0354	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,46	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,0055	
Простая окраска белилами по дереву заполнения проемов:							
15-04-008-03	дверных	283,68	280,80	2,76	0,51	0,12	32,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-04	оконных	356,85	353,97	2,76	0,51	0,12	40,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску:							
15-04-008-05	дверных	92,45	90,90	1,37	0,26	0,18	10,4
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0131	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-06	оконных	152,78	151,23	1,37	0,26	0,18	14,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0119	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-07	стен	167,32	163,78	3,42	0,63	0,12	19,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0259	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					15,6	
15-04-008-08	потолков	183,29	179,71	3,45	0,65	0,13	20,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0285	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,006	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					17,2	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная окраска белилами по дереву:							
15-04-008-09	стен	781,60	746,51	6,16	1,15	28,93	77,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,029	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,054	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,5	
15-04-008-10	потолков	976,62	940,84	6,85	1,28	28,93	97,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0413	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					10,4	
Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов:							
15-04-008-11	дверных	1 374,29	1 339,20	6,16	1,15	28,93	135
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,027	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,056	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					3	
15-04-008-12	оконных	1 966,61	1 931,52	6,16	1,15	28,93	192
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0282	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					2,25	
Высококачественная окраска белилами по штукатурке:							
15-04-008-13	стен	750,62	713,46	8,23	1,54	28,93	73,1
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,079	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-14	потолков	924,72	886,21	9,58	1,78	28,93	90,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,092	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	
Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-15	стен	549,74	515,33	5,48	1,02	28,93	52,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,034	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-16	потолков	622,97	588,53	5,51	1,04	28,93	60,3
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,037	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	

раздел 6 «Обойные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-06-007 Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками							
Измеритель: 100 м ²							
Оклеивка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз:							
15-06-007-01	с подготовкой	1 272,68	1 028,28	13,77	2,59	230,63	106,89
14.1.03.02	Клей для стеклообоев, кг					27,5	
01.6.02.02	Стеклообои, м ²					105	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, кг					120	
14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, т					0,0187	
15-06-007-02	без подготовки	813,22	794,78	5,57	1,07	12,87	76,79
14.1.03.02	Клей для стеклообоев, кг					27,5	
01.6.02.02	Стеклообои, м ²					105	
14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, т					0,0187	

раздел 7 «Прочие работы» дополнить федеральной единичной расценкой следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-07-018 Герметизация стыков между изделиями из природного камня							
Измеритель: 100 м							
15-07-018-01	Герметизация стыков между изделиями из природного камня	188,40	187,73			0,67	22,19
01.7.06.06	Ленты малярные, м					250	
14.5.01.07	Герметик силиконовый, л					8,1	

в) в разделе IV «Приложения» подпункт 3.11 приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов	15-01-019, 15-01-020; 15-01-027; с 15-02-015 по 15-02-025; с 15-02-031 по 15-02-038	0,9	0,9	-