

1.10. В сборнике 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.13.18 следующего содержания:

«1.13.18. Расценки 13-11-021-01, 13-11-022-01 и 13-11-022-02 предусматривают затраты с учетом работы страхующих для обеспечения безопасного выполнения работ»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 4 «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)» таблицу ФЕР 13-04-001 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-04-001 Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм							
Измеритель: м ²							
Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм:							
13-04-001-01	полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клее 2572-1	230,80	39,50	6,44	0,22	184,86	3,45
13-04-001-02	полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1	270,17	36,23	7,20	0,22	226,74	3,45
13-04-001-03	полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клее 2572-1	258,74	36,23	6,14	0,22	216,37	3,45
13-04-001-04	эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1	274,21	36,23	7,51	0,22	230,47	3,45
13-04-001-05	эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1	283,47	36,23	7,51	0,22	239,73	3,45
13-04-001-06	эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1	200,57	36,23	7,20	0,22	157,14	3,45
13-04-001-07	полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1	298,35	36,23	6,75	0,22	255,37	3,45
13-04-001-08	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	268,93	34,97	6,44	0,22	227,52	3,33
13-04-001-09	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонита 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508	250,18	34,97	5,99	0,22	209,22	3,33
13-04-001-10	гуммирование резиной 60-340 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	248,52	34,97	6,24	0,22	207,31	3,33
13-04-001-11	гуммирование резиной 60-341 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	248,46	34,97	6,24	0,22	207,25	3,33

в разделе 8 «Разные работы» таблицу ФЕР 13-08-006 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-08-006 Искусственная сушка лакокрасочных покрытий							
Измеритель: 100 м ²							
13-08-006-01	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий	35,72	14,50			21,22	1,7

в разделе 11 «Антикоррозионная защита металлоконструкций и технологических трубопроводов» таблицу ФЕР 13-11-021 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-11-021 Подготовка поверхностей резервуара под антикоррозионное покрытие							
Измеритель: 100 м ²							
Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие:							
13-11-021-01 01.7.17.08	внутренней <i>Материалы абразивные, т</i>	1 383,95	169,50	805,60	63,28	408,85 3,399	17,62
13-11-021-02 01.7.17.08	наружной <i>Материалы абразивные, т</i>	1 269,28	136,89	736,13	57,94	396,26 3,241	14,23

раздел 11 «Антикоррозионная защита металлоконструкций и технологических трубопроводов» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 13-11-022 Нанесение антикоррозионного покрытия на поверхности резервуара							
Измеритель: 100 м ²							
Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия:							
13-11-022-01 14.2.05.04	нормальный тип <i>Составы защиты, кг</i>	416,08	85,56	286,34	20,57	44,18 П	8,38
13-11-022-02 14.2.05.04	усиленный тип <i>Составы защиты, кг</i>	582,66	124,46	405,45	28,91	52,75 П	12,19
Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия:							
13-11-022-03 14.2.05.04	тип С-3, С-4 <i>Составы защиты, кг</i>	593,97	118,55	418,71	29,96	56,71 П	11,29
13-11-022-04 14.2.05.04	тип С-5 <i>Составы защиты, кг</i>	736,46	146,27	505,32	36,11	84,87 П	13,93