

1.2. В сборнике 60 «Печные работы»:

а) в разделе III «Сметные нормы на ремонтно-строительные работы» таблицу ГЭСНр 60-17 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб

Состав работ:

Для нормы 60-17-1:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

Для нормы 60-17-2:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

05. Выпиливание отверстий в полах.

Для норм 60-17-3, 60-17-4:

01. Разметка отверстий.
02. Выпиливание отверстий в полах.

Измеритель: 100 отверстий

Устройство отверстий для печей и труб:

- 60-17-1 в перекрытиях чердачных
 60-17-2 в перекрытиях междуэтажных
 60-17-3 в полах без отделки фриза
 60-17-4 в полах с отделкой фриза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-17-1	60-17-2	60-17-3	60-17-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,13	281,23	205,07	322,75
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч				0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	86,14	98,43	71,77	112,96
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т				0,001
11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м ³				0,725