

1.7. В сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков»:
 а) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы»:
 раздел 2 «Конструкции из кирпича и камней» дополнить сметной нормой следующего содержания:

Таблица ГЭСН 08-02-018 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

Состав работ:

01. Установка, разборка и перестановка подмостей.
02. Подача кирпича, раствора и арматурной сетки к месту работы краном.
03. Проверка лицевого кирпича по геометрическим размерам и подбор в дело с правильными кромками и углами.
04. Разметка и распиловка кирпича на станке под углом 45 градусов.
05. Многорядная перевязка швов.

Измеритель: м³
 08-02-018-01 Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-018-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,54
1.1	Средний разряд работы		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,24
04.3.01.12	Растворы кладочные тяжелые цементно-известковые	м ³	0,23
06.1.01.05	Кирпич керамический лицевой	1000 шт	0,087
06.1.01.05	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт	0,28