

1.24. В сборнике 40 «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»: а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 7 «Деревянные элементы гидротехнических сооружений» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-031 Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений							
Измеритель: м ³							
Устройство на каналах деревянных:							
40-01-031-01	трубчатых переездов	1 603,57	130,78	47,97	8,47	1 424,82	13,4
40-01-031-02	сооружений мостов на внутренних дорогах	1 369,36	143,42	47,97	8,47	1 177,97	16,6
40-01-031-03	служебных мостиков	1 815,60	151,20	51,25	9,05	1 613,15	17,5
Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых:							
40-01-031-04	из досок	1 660,65	136,34	51,91	9,16	1 472,40	17
40-01-031-05	из пластин	1 356,76	114,68	47,97	8,47	1 194,11	13,8
40-01-031-06	из рам	1 390,51	195,53	47,97	8,47	1 147,01	21,3

раздел 8 «Щиты затворов плотин» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-036 Изготовление щитов затворов плотин							
Измеритель: 100 м ²							
Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной:							
40-01-036-01	50 мм	18 735,45	1 274,52	363,38	64,15	17 097,55	156
40-01-036-02	70 мм	22 963,51	1 307,20	712,95	125,86	20 943,36	160
Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык толщиной:							
40-01-036-03	50 мм	22 418,75	1 074,78	318,69	56,26	21 025,28	126
40-01-036-04	70 мм	27 248,94	1 209,60	408,06	72,04	25 631,28	140
Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной:							
40-01-036-05	125 мм	32 284,16	2 132,56	686,67	121,22	29 464,93	244
40-01-036-06	150 мм	35 106,47	2 158,78	796,41	140,59	32 151,28	247

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-036-07	230 мм	47 693,41	2 246,18	1 195,92	211,12	44 251,31	257

раздел 9 «Перемычки шпунтовые» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 40-01-041 Устройство перемычек в грунтах							
Измеритель: м							
Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-041-01	2 м	4 178,89	315,36	1 318,79	90,35	2 544,74	36,5
40-01-041-02	3 м	6 088,25	331,78	1 290,72	95,11	4 465,75	38,4
Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-041-03	3 м	6 718,41	346,86	1 190,67	99,24	5 180,88	41
40-01-041-04	4 м	9 401,73	435,46	1 287,92	116,40	7 678,35	50,4
Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:							
40-01-041-05	однорядных	1 010,15	83,07	927,08	85,24		7,8
40-01-041-06	двухрядных	1 642,42	134,42	1 508,00	138,26		14,3
Таблица ФЕР 40-01-042 Разборка перемычек в грунтах							
Измеритель: м							
Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-042-01	2 м	954,53	78,79	875,74	70,59		8,19
40-01-042-02	3 м	853,63	68,00	785,63	69,47		7,15
Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:							
40-01-042-03	3 м	1 199,99	101,01	1 098,98	86,07		10,5
40-01-042-04	4 м	1 160,42	105,16	1 055,26	85,59		10,3
Добавлять при разборке шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:							
40-01-042-05	однорядных	78,12	6,84	71,28	5,11		0,69
40-01-042-06	двухрядных	109,00	9,14	99,86	7,13		0,95