

1.12. В сборнике 15 «Отделочные работы»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункт 1.15.19 изложить в следующей редакции:

«1.15.19. В расценках табл. 15-04-025, 15-04-026, расценках с 15-04-008-09 по 15-04-008-16 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда»;

дополнить пунктом 1.15.35 следующего содержания:

«1.15.35. Расценками 15-01-093-01 и 15-01-093-02 учтены затраты на устройство вентилируемых фасадов по вертикальной навесной системе из оцинкованной стали на железобетонное основание с люлек. Затраты на выполнение работ при основании из пенобетонных блоков следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.29 приложения 15.10.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.3 «Облицовочные работы в зданиях с повышенными требованиями к отделке» раздела 1 «Облицовочные работы» таблицу ФЕР 15-01-045 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	3 682,32	3 471,60	72,85	24,86	137,87	378,17
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т					1,2	
06.2.05.03	Плитки керамогранитные, м ²					102	
11.2.04.05	Рейки деревянные, м ³					0,01	

подраздел 1.5 «Наружная облицовка фасадов» раздела 1 «Облицовочные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-091 Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций							
Измеритель: 100 шт							
Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из:							
15-01-091-01 11.3.03.16 01.7.17.09	монолитного железобетона Связи гибкие базальтопластиковые, шт Сверла, буры, шт	20,30	20,30			100 П	2,38
15-01-091-02 11.3.03.16	кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков Связи гибкие базальтопластиковые, шт	2,73	2,73			100	0,32
15-01-091-03 11.3.03.16 01.7.17.09	легкобетонных камней Связи гибкие базальтопластиковые, шт Сверла, буры, шт	18,51	18,51			100 П	2,17
Таблица ФЕР 15-01-092 Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности							
Измеритель: шт (расценки 15-01-092-01, 15-01-092-02); 100 шт (расценки 15-01-092-03, 15-01-092-04)							
Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности к межэтажным перекрытиям:							
15-01-092-01 09.2.01.05	высота модуля до 2 м Модули фасадные двухслойные навесные, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, компл	16,12	5,72	8,11	0,95	2,29 I	0,7
15-01-092-02 09.2.01.05	высота модуля от 2 м до 5 м Модули фасадные двухслойные навесные, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, компл	19,98	8,65	9,04	0,95	2,29 I	1,05
Установка кронштейнов для крепления фасадных навесных модулей:							
15-01-092-03 01.7.17.09	к межэтажным перекрытиям Сверла, буры, шт	41 992,14	372,32	69,01	4,21	41 550,81 П	39,15
15-01-092-04 01.7.17.09	к торцевой поверхности перекрытий с люлек Сверла, буры, шт	52 764,25	409,31	152,38	4,26	52 202,56 П	43,04
Таблица ФЕР 15-01-093 Установка вентилируемых фасадов с люлек							
Измеритель: 100 м (расценки 15-01-093-01, 15-01-093-02); 100 м ² (расценка 15-01-093-03)							
Установка профилей из оцинкованной стали для вентилируемых фасадов на железобетонное основание направляющих, с люлек:							
15-01-093-01 01.7.17.09 01.7.15.07 01.7.15.08 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01	рядовых Сверла, буры, шт Дюбели распорные, 100 шт Заклепки, 100 шт Вставки соединительные, шт Удлинитель, шт Кронштейны, шт Профили направляющие, м	852,87	439,35	124,07	1,16	289,45 П 1,2625 5,6324 28,83 125 125 102	40,16
15-01-093-02 01.7.17.09 01.7.15.07 01.7.15.08 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01 07.2.06.01	угловых Сверла, буры, шт Дюбели распорные, 100 шт Заклепки, 100 шт Консоли, шт Удлинитель, шт Кронштейны, шт Уголки, м	1 515,75	929,24	278,89	5,34	307,62 П 3,3667 3,4467 166,667 166,667 166,667 102	84,94

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-093-03	Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит, с люлек	619,38	466,68	152,70	6,47		46,39
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					П	
01.7.15.08	Заклепки, 100 шт					П	
07.2.06.01	Кляммеры, шт					П	
06.2.05.03	Плиты керамогранитные, м ²					102,313	

подраздел 4.1 «Окраска водными составами внутри помещения» раздела 4 «Малярные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-008 Окраска белилами							
Измеритель: 100 м ²							
Простая окраска белилами по дереву:							
15-04-008-01	стен	226,41	222,87	3,42	0,63	0,12	25,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0322	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					8,58	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-02	потолков	262,27	258,70	3,45	0,65	0,12	29,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0354	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,46	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,0055	
Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов:							
15-04-008-03	дверных	283,68	280,80	2,76	0,51	0,12	32,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-04	оконных	356,85	353,97	2,76	0,51	0,12	40,5
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0293	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					7,8	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску:							
15-04-008-05	дверных	92,45	90,90	1,37	0,26	0,18	10,4
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0131	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
15-04-008-06	оконных	152,78	151,23	1,37	0,26	0,18	14,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0119	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-07	стен	167,32	163,78	3,42	0,63	0,12	19,2
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0259	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,005	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					15,6	
15-04-008-08	потолков	183,30	179,71	3,45	0,65	0,14	20,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0285	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,0055	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					17,2	
Высококачественная окраска белилами по дереву:							
15-04-008-09	стен	781,60	746,51	6,16	1,15	28,93	77,6
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,029	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,054	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					9,5	
15-04-008-10	потолков	976,62	940,84	6,85	1,28	28,93	97,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0413	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					10,4	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов:							
15-04-008-11	дверных	1 374,29	1 339,20	6,16	1,15	28,93	135
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,027	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,056	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					3	
15-04-008-12	оконных	1 966,61	1 931,52	6,16	1,15	28,93	192
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0282	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,059	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					2,25	
Высококачественная окраска белилами по штукатурке:							
15-04-008-13	стен	750,62	713,46	8,23	1,54	28,93	73,1
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,079	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-14	потолков	924,72	886,21	9,58	1,78	28,93	90,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,092	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	
Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:							
15-04-008-15	стен	549,74	515,33	5,48	1,02	28,93	52,8
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0291	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,034	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					11,9	
15-04-008-16	потолков	622,97	588,53	5,51	1,04	28,93	60,3
14.4.02.01	Белила готовые, т					0,0332	
14.5.11.10	Шпатлевка универсальная, т					0,037	
14.5.05.01	Олифы комбинированные, кг					13,5	

раздел 6 «Обойные работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-06-006 Оклеивка тканями							
Измеритель: 100 м ²							
15-06-006-01	Оклеивка тканями потолков	475,90	203,98	1,62	0,37	270,30	22,74
01.7.20.08	Текстиль и материалы текстильные, м ²					104	

в) в разделе IV «Приложения»:

пункты 3.20, 3.22, 3.23, 3.24 приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м	15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8), 15-04-008 (1, 7, 9, 13, 15), 15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 15-04-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5), 15-04-040 (1, 4, 7), 15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-048 (5-14);	1,1	1,1	-
	15-04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-008 (2, 8, 10, 14, 16), 15-04-024 (2, 9), 15-04-025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9), 15-04-027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9), 15-04-039 (2, 6);	1,25	1,25	-
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-008 (4, 6, 12), 15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5);	1,25	-	-
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-008 (7, 15), 15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-04-026 (8);	1,2	-	-
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филленчатых и остекленных дверей	15-04-008 (3, 5, 11), 15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6), 15-04-026 (4);	1,08	-	-

приложение 15.10 дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
3.29. Установка направляющих профилей для вентилируемого фасада на основание из пенобетонных блоков	15-01-093-01, 15-01-093-02	0,81	0,81	—