

1.8. В сборнике 10 «Деревянные конструкции»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе «Стены наружные и внутренние» раздела 2 «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки» таблицу ФЕР 10-02-017 изложить в следующей редакции:

| Шифр расценки   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы расход неучтенных материалов |                               |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |  |                               |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                                      | 8                             |
| <b>Таблица ФЕР 10-02-017 Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит</b> |   |                      |                      |                    |                                |  |                               |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup>  |   |                      |                      |                    |                                |  |                               |
| Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит:                             |   |                      |                      |                    |                                |  |                               |
| 10-02-017-01  | к стальному одинарному каркасу  | 79 318,04            | 2 346,37             |                    |                                | 76 971,67                              | 261,58                        |
| 01.7.06.14-0027   | Лента двухсторонняя, кг   |                      |                      |                    |                                | П                                      |                               |
| 12.1.01.03  | Материал пароизоляционный, м <sup>2</sup>                                 |                      |                      |                    |                                | 113                                    |                               |
| 12.1.01.03  | Материал гидроветрозащитный, м <sup>2</sup>                               |                      |                      |                    |                                | 113                                    |                               |
| 12.2.03.15  | Плиты теплоизоляционные, м <sup>2</sup>                                   |                      |                      |                    |                                | 206                                    |                               |

| Шифр расценки              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч  |           |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                            |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.  |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |           |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8         |
| 10-02-017-02               | к стальному двойному каркасу   | 89 270,33            | 3 217,49             |                    |       | 86 052,84                      | 354,74    |
| <i>01.7.06.14-0027</i>     | <i>Лента двухсторонняя, кг</i>   |                      |                      |                    |       | <i>П</i>                       |           |
| <i>12.1.01.03</i>          | <i>Материал пароизоляционный, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>113</i>                     |           |
| <i>12.1.02.10-1390</i>     | <i>Лента бутылкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м</i>                                    |                      |                      |                    |       | <i>П</i>                       |           |
| <i>12.1.01.03</i>          | <i>Материал гидроветрозащитный, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>113</i>                     |           |
| <i>12.2.03.15</i>          | <i>Плиты теплоизоляционные, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>412</i>                     |           |
| 10-02-017-03               | к деревянному каркасу  | 71 725,58            | 2 606,45             |                    |       | 69 119,13                      | 287,37    |
| <i>01.7.06.14-0027</i>     | <i>Лента двухсторонняя, кг</i>   |                      |                      |                    |       | <i>П</i>                       |           |
| <i>12.1.01.03</i>          | <i>Материал пароизоляционный, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>113</i>                     |           |
| <i>12.1.02.10-1390</i>     | <i>Лента бутылкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м</i>                                    |                      |                      |                    |       | <i>П</i>                       |           |
| <i>12.1.01.03</i>          | <i>Материал гидроветрозащитный, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>113</i>                     |           |
| <i>12.2.03.15</i>          | <i>Плиты теплоизоляционные, м<sup>2</sup></i>  |                      |                      |                    |       | <i>206</i>                     |           |
| 10-02-017-04               | Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу | 32 106,78            | 1 641,96             |                    |       | 30 464,82                      | 183,05    |
| <i>14.4.01.04</i>          | <i>Грунтовка, т</i>  |                      |                      |                    |       | <i>0,0052</i>                  |           |