

1.5. В сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 1.7.40 следующего содержания:

«1.7.40. Расценками табл. 07-05-025 и 07-05-026 не учтены затраты на установку монтажных изделий, в случае необходимости эти затраты следует учитывать дополнительно по расценкам 07-01-044-03 или 07-01-044-04.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 5.1 «Блоки стен подвалов» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-001 Установка блоков стен подвалов							
Измеритель: 100 шт							
Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой:							
07-05-001-05 04.1.02.05 05.2.02.01	до 0,5 т Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Блоки бетонные для стен подвалов, шт	3 473,38	436,80	1 817,30	258,17	1 219,28 0,41 100	49,3
07-05-001-06 04.1.02.05 05.2.02.01	до 1 т Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Блоки бетонные для стен подвалов, шт	4 840,21	612,49	2 548,22	362,16	1 679,50 0,71 100	69,13
07-05-001-07 04.1.02.05 05.2.02.01	до 1,5 т Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Блоки бетонные для стен подвалов, шт	7 902,74	867,22	4 035,11	575,14	3 000,41 0,47 100	97,88
07-05-001-08 04.1.02.05 05.2.02.01	более 1,5 т Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Блоки бетонные для стен подвалов, шт	11 364,61	1 097,75	6 029,25	862,57	4 237,61 0,71 100	123,9

в подразделе 5.3 «Балки, ригели, перемычки» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» таблицу ФЕР 07-05-007 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек							
Измеритель: 100 шт							
Укладка балок ростверка массой:							
07-05-007-01 05.1.05.07	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	5 651,44	1 539,20	3 480,69	488,25	631,55 100	160
07-05-007-02 05.1.05.07	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	9 828,53	2 481,96	6 460,31	904,51	886,26 100	258
Укладка балок перекрытий массой:							
07-05-007-03 05.1.03.16	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	2 900,43	1 092,42	1 615,68	252,45	192,33 100	119
07-05-007-04 05.1.03.16	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 588,47	1 735,02	2 661,12	415,80	192,33 100	189
Укладка ригелей массой:							
07-05-007-05 05.1.03.13	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 096,08	1 607,04	1 943,95	302,92	545,09 100	162
07-05-007-06 05.1.03.13	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, шт	6 454,09	2 420,48	3 089,80	422,30	943,81 100	244
07-05-007-07 05.1.03.13	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	28 514,59	4 642,56	4 667,42	601,30	19 204,61 100	468
07-05-007-08 05.1.03.13	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, шт	60 121,65	5 842,88	5 867,73	777,99	48 411,04 100	589

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-007-09 05.1.03.13	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, шт	61 769,52	6 576,96	6 781,52	911,99	48 411,04 100	663
07-05-007-10 05.1.03.16	Укладка перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	1 043,81	129,35	784,51	122,58	129,95 100	14,8
Укладка на растворе из сухой смеси балок ростверка массой:							
07-05-007-11 05.1.05.07	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	5 823,84	1 543,63	3 485,49	489,66	794,72 100	160,46
07-05-007-12 05.1.05.07	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	10 258,03	2 493,22	6 473,99	908,13	1 290,82 100	259,17
Укладка на растворе из сухой смеси балок перекрытий массой:							
07-05-007-13 05.1.03.16	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	3 094,33	1 097,19	1 620,60	253,96	376,54 100	119,52
07-05-007-14 05.1.03.16	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 782,47	1 739,89	2 666,04	417,31	376,54 100	189,53
Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой:							
07-05-007-15 05.1.03.13	до 1 т Конструкции сборные железобетонные, шт	4 253,77	1 633,24	1 948,39	304,02	672,14 100	162,35
07-05-007-16 05.1.03.13	до 2 т Конструкции сборные железобетонные, шт	6 616,42	2 458,06	3 094,24	423,40	1 064,12 100	244,34
07-05-007-17 05.1.03.13 07.2.07.12	до 3 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	13 283,64	4 719,25	4 679,18	604,62	3 885,21 100 II	469,11
07-05-007-18 05.1.03.13 07.2.07.12	до 5 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	18 140,30	5 939,32	5 882,00	782,12	6 318,98 100 II	590,39
07-05-007-19 05.1.03.13 07.2.07.12	до 6 т Конструкции сборные железобетонные, шт Элементы конструктивные зданий и сооружений, т	19 798,93	6 683,76	6 795,79	916,12	6 319,38 100 II	664,39
07-05-007-20 05.1.03.16	Укладка на растворе из сухой смеси перемычек массой до 0,3 т Конструкции сборные железобетонные, шт	749,91	132,50	360,41	56,72	257,00 100	15,16

в подразделе 5.6 «Блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» таблицу ФЕР 07-05-023 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости							
Измеритель: 100 шт							
Установка стеновых панелей внутренних площадью:							
07-05-023-01 05.1.04.04	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	7 592,23	1 940,04	2 423,97	379,72	3 228,22 100	204
07-05-023-02 05.1.04.04	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	8 595,32	2 320,44	2 646,41	416,01	3 628,47 100	244
07-05-023-03 05.1.04.04	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	9 507,21	2 643,78	2 845,11	448,28	4 018,32 100	278
07-05-023-04 05.1.04.04	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	11 202,45	3 518,70	3 057,53	481,92	4 626,22 100	370
Установка диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-05 04.1.02.05 05.1.04.02	до 3,6 м, площадью до 10 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	56 961,75	8 590,72	8 435,61	1 168,39	39 935,42 14,7 100	866
07-05-023-06 04.1.02.05 05.1.04.02	до 3,6 м, площадью до 15 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	62 190,45	10 544,96	10 960,96	1 573,86	40 684,53 21,1 100	1 063
07-05-023-07 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 10 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	73 276,22	11 021,12	8 745,85	1 166,53	53 509,25 13,1 100	1 111
07-05-023-08 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 15 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	78 707,65	12 975,36	11 327,26	1 572,81	54 405,03 18 100	1 308
07-05-023-09 04.1.02.05 05.1.04.02	до 4,8 м, площадью до 25 м ² Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³ Конструкции сборные железобетонные, шт	83 028,83	14 681,60	13 418,34	1 902,76	54 928,89 20,1 100	1 480
Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью:							
07-05-023-10 05.1.04.04	до 6 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	7 868,80	1 968,93	2 431,05	381,73	3 468,82 100	204,67
07-05-023-11 05.1.04.04	до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	9 281,31	2 364,40	2 665,12	421,24	4 251,79 100	245,78
07-05-023-12 05.1.04.04	до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	10 586,01	2 701,49	2 873,66	456,52	5 010,86 100	280,82
07-05-023-13 05.1.04.04	до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт	12 584,90	3 594,22	3 095,20	492,58	5 895,48 100	373,62
Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой:							
07-05-023-14 05.1.04.02 04.1.02.05	до 3,6 м площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	60 579,04	8 738,62	8 463,68	1 176,23	43 376,74 100 14,7	868,65
07-05-023-15 05.1.04.02 04.1.02.05	до 3,6 м площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	65 835,32	10 720,44	10 989,03	1 581,70	44 125,85 100 21,1	1 065,65

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-023-16 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 10 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	75 521,43	11 219,31	8 790,47	1 179,10	55 511,65 100 13,1	1 115,24
07-05-023-17 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 15 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	80 991,42	13 201,34	11 372,00	1 585,48	56 418,08 100 18	1 312,26
07-05-023-18 05.1.04.02 04.1.02.05	до 4,8 м площадью до 25 м ² Конструкции сборные железобетонные, шт Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³	85 504,43	14 935,18	13 465,72	1 916,34	57 103,53 100 20,1	1 484,61

подраздел 5.6 «Блоки и панели внутренних и наружных стен, диафрагмы жесткости, перегородки» раздела 5 «Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-025 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт							
Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей:							
07-05-025-01 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	85 830,13	2 788,84	81 766,94	1 441,63	1 274,35 1,0423 0,0424 П 100	307,48
07-05-025-02 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 15 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	88 275,30	2 946,82	83 907,98	1 480,17	1 420,50 1,0423 0,0424 П 100	328,52
07-05-025-03 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 25 м ² Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	99 274,18	3 320,96	93 107,42	1 642,44	2 845,80 1,0423 0,0424 П 100	370,23
07-05-025-04 01.7.15.01 01.7.15.02 01.7.17.09 05.1.04.08	толщиной 120 мм, площадью до 15 м ² , с помощью выкатной захват-траверсы Анкер-шуруп, 100 шт Болты, т Сверла, буры, шт Панели наружных стен рядовые железобетонные, шт	16 362,26	2 684,99	12 402,92	217,28	1 274,35 1,0423 0,0424 П 100	296,03

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-026 Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей							
Измеритель: 100 шт							
Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью:							
07-05-026-01	до 12 м ²	23 079,12	3 017,98	19 021,52	1 273,68	1 039,62	340,63
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					П	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					343,196	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0184	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					6,6497	
07-05-026-02	до 18 м ²	26 796,95	3 647,04	21 636,71	1 449,00	1 513,20	411,63
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					П	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					499,55	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0236	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					9,3319	
07-05-026-03	до 25 м ²	29 561,19	4 109,89	23 327,84	1 561,86	2 123,46	463,87
01.7.15.01	Анкер-шуруп, 100 шт					1,0423	
01.7.15.02	Болты, т					0,0424	
01.7.17.09	Сверла, буры, шт					П	
05.1.04.19	Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные, шт					100	
01.7.07.26	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые, м					701,018	
01.7.15.10	Скобы строительные, т					0,0289	
12.2.05.05	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, м ³					12,2395	

подраздел 5.9 «Деформационные швы и герметизация стыков» раздела 5 «Жилые, общественные и административнобытовые здания промышленных предприятий» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м							
07-05-039-20	Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготовлением грунтовки вручную	272,16	85,11	1,22	0,44	185,83	10,06
Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами:							
07-05-039-21	на горизонтальной поверхности	745,03	696,40	48,63	8,58		78,6
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые, т					0,03	
07-05-039-22	на вертикальной поверхности	986,49	921,44	65,05	11,48		104
01.7.06.03	Ленты полиэтиленовые, т					0,03	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-039-23 01.7.06.03	на потолочной поверхности <i>Ленты полиэтиленовые, т</i>	1 277,20	1 200,32	76,88	13,57	0,03	121

в) в разделе IV «Приложения» пункт 3 приложения 7.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 7.1

Коэффициенты к расценкам

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к расходу материалов
1	2	3	4	5
При производстве работ:				
3. На жилых, общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м	07-05-001, 07-05-004, 07-05-007, 07-05-011, 07-05-014, 07-05-021 - 07-05-023, 07-05-025, 07-05-026, 07-05-045, 07-05-046	1,16	1,16	—