

1.6. В сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков»:

а) раздел I «Общие положения» дополнить пунктами 1.8.24 и 1.8.25 следующего содержания:

«1.8.24. Нормой 08-01-008-02 не учтены затраты на наплавление бандажной ленты по периметру укладки изоляционного материала и на сварные швы, которые следует учитывать дополнительно по норме 08-01-008-01.

1.8.25. Нормой 08-01-008-05 не учтены затраты на установку прижимной металлической планки, которые следует учитывать дополнительно по норме 08-01-008-06.»;

б) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы» раздел 1 «Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты» дополнить сметными нормами следующего содержания:

**Таблица ГЭСН 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов**

**Состав работ:**

Для нормы 08-01-003-09:

01. Огрунтовка подготовленной бетонной поверхности вручную мастикой с ее приготовлением.

Для нормы 08-01-003-10:

01. Нанесение мастики на огрунтованную поверхность вручную валиком в один слой.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

08-01-003-09 Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутылкаучука

08-01-003-10 Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутылкаучука в один слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-003-09	08-01-003-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,57	3,36
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.01.01-1014	Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т	0,0069	
14.5.04.01	Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкаучука	кг	20,6	55,62

**Таблица ГЭСН 08-01-008 Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов**

**Состав работ:**

Для нормы 08-01-008-01:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление бандажной ленты с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-02:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Свободная укладка материала на основание.

Для норм 08-01-008-03, 08-01-008-04:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Наплавление изоляционного материала на поверхность с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-05:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Механическое закрепление листов изоляционного материала к вертикальной поверхности.
03. Сварка вертикальных швов с помощью газовой горелки.

Для нормы 08-01-008-06:

01. Распаковка, разметка, резка материала.
02. Установка прижимной планки.

**Измеритель:** 100 м (нормы 08-01-008-01, 08-01-008-06); 100 м<sup>2</sup> (нормы с 08-01-008-02 по 08-01-008-05)

08-01-008-01	Укладка ленты бандажной рулонной Устройство горизонтальной изоляции:
08-01-008-02	методом свободной укладки
08-01-008-03	методом наплавления
08-01-008-04	Устройство боковой изоляции: методом наплавления
08-01-008-05	методом механического крепления
08-01-008-06	Установка прижимной планки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-008-01	08-01-008-02	08-01-008-03	08-01-008-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,33	3,41	6,81	23,64
1.1	Средний разряд работы		3,0	2,7	3,0	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,15	0,16	0,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,07	0,07	0,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,08	0,09	0,1
91.17.04-091	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	0,68	1,3	2,31	9,51
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,5895	6,841	12,1846	50,2033
12.1.02.15	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	м	103			
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный	м <sup>2</sup>		115	115	115

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-008-05	08-01-008-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,69	8,39
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,07
91.17.04-091	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч	13,04	
91.21.22-271	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,98	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	68,8527	
01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	13,1868	40
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		П
08.3.02.01	Ленты стальные	кг		6,343
12.1.02.15	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	м	296,172	
12.1.02.15	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный	м <sup>2</sup>	115	