



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "18" июня 2019 г.

№ 408/п

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы Сборник 1 «Земляные работы», Сборник 9 «Строительные металлические конструкции», Сборник 10 «Деревянные конструкции», Сборник 12 «Кровли», Сборник 16 «Трубопроводы внутренние», Сборник 25 «Магистральные и промышленные трубопроводы», Сборник 27 «Автомобильные дороги», федеральные единичные расценки на монтаж оборудования Сборник 8 «Электротехнические установки», Сборник 12 «Технологические трубопроводы», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 661/пр, от 15 июня 2017 г. № 886/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1252/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1278/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1279/пр, от 28 сентября 2017 г.

№ 1280/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1282/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1284/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1286/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волкова.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized representation of the name V.V. Yakushev.

В.В. Якушев

2. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:

2.1. В сборнике 8 «Электротехнические установки»:

а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.8.57 изложить в следующей редакции:

«1.8.57. В расценках сборника 8 отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие» не учтены затраты на:

прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим расценкам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» и отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводов в зданиях и сооружениях»;

установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по расценке 08-01-087-03;

установку опорных конструкций для аппаратов по расценкам табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523, определяемые по расценке 08-01-087-03;

установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по расценке 08-03-545-17;

установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-03-545;

присоединение к сети шинами аппаратов на ток св. 2500 А, определяемые по соответствующим расценкам отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» раздела 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ»;

прокладку кабеля (расценки 08-03-543-03 по 08-03-543-08), определяемые по соответствующим расценкам сборника 8 «Электротехнические установки»;

устройство фундаментов и стоек (расценка 08-03-543-09), определяемые по соответствующим ФЕР»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

раздел 1 «Распределительные устройства открытые 6-750 КВ» отдела 1 «Распределительные устройства и подстанции» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРм 08-01-028 Открытые распределительные устройства. Монтаж оборудования высокочастотной связи на высоковольтных линиях электропередачи							
Измеритель: шт							
Конденсатор связи опорного типа в фарфоровом корпусе для подключения к линиям напряжением:							
08-01-028-01	110 кВт	433,26	54,64	361,31	43,33	17,31	5,68
08-01-028-02	220 кВт	601,73	75,04	495,35	59,38	31,34	7,8
08-01-028-03	330 кВт	774,54	96,01	632,05	75,78	46,48	9,98
08-01-028-04	500 кВт	1 622,62	204,91	1 346,76	161,24	70,95	21,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

раздел 3 «Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Таблица ФЕРм 08-01-085 Шкафы комплектных распределительных устройств								
Измеритель: шт								
08-01-085-02	Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств с вакуумным выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	142,93	111,76	28,93	3,86	2,24	12,03	

отдел 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» раздела 3 «Устройства пускорегулирующие» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Таблица ФЕРм 08-03-543 Световые сигнальные приборы								
Измеритель: шт								
Светофор 3-х секционный:								
08-03-543-03	на выносном кронштейне	96,64	22,96	58,04	7,17	15,64	2,56	
08-03-543-04	на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах	114,37	22,07	55,58	6,87	36,72	2,46	
08-03-543-05	на растяжке	100,35	23,14	57,22	7,07	19,99	2,58	
Светофор 2-х секционный:								
08-03-543-06	на выносном кронштейне	95,46	22,60	57,22	7,07	15,64	2,52	
08-03-543-07	на колонке, опоре с крепежным кронштейном	113,54	22,07	54,75	6,77	36,72	2,46	
08-03-543-08	Дополнительная секция светофора	215,90	24,76	60,51	7,47	130,63	2,73	
08-03-543-09	Дорожный знак с внутренним освещением (объемный световой)	45,09	8,30	24,33	3,05	12,46	0,95	