



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "18" июня 2019 г.

№ 408/п

Москва

О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,

п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы Сборник 1 «Земляные работы», Сборник 9 «Строительные металлические конструкции», Сборник 10 «Деревянные конструкции», Сборник 12 «Кровли», Сборник 16 «Трубопроводы внутренние», Сборник 25 «Магистральные и промышленные трубопроводы», Сборник 27 «Автомобильные дороги», федеральные единичные расценки на монтаж оборудования Сборник 8 «Электротехнические установки», Сборник 12 «Технологические трубопроводы», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 661/пр, от 15 июня 2017 г. № 886/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1252/пр, от 25 сентября 2017 г. № 1253/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1278/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1279/пр, от 28 сентября 2017 г.

№ 1280/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1282/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1284/пр, от 28 сентября 2017 г. № 1286/пр), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волкова.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name V.V. Yakushev.

В.В. Якушев

1.7. В сборнике 27 «Автомобильные дороги»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктом 1.27.55 следующего содержания:

«1.27.55. Расценки табл. 27-02-021 учитывают весь комплекс работ, включая раскатывание рулонов геотекстиля с разметкой и нарезкой на полотнища, размотку и раскладку полиэтиленовой дренажной трубы, выверку уложенного трубопровода.

Затраты по устройству траншей и котлованов под дренажные системы, а также работы по устройству колодцев следует определять дополнительно по соответствующим ФЕР»;

дополнить пунктом 1.27.56 следующего содержания:

«1.27.56. В расценках табл. 27-02-021 затраты труда определены с усреднением по видам грунтов и крутизны откосов. Расход материальных ресурсов необходимо принимать по проекту»;

дополнить пунктом 1.27.61 следующего содержания:

«1.27.61. В расценке 27-08-001-16 предусмотрено уплотнение щебня с пределом прочности на сжатие св. 100 МПа (1000 кгс/см²) за 35 проходов, в том числе:

- катком массой до 8 тонн за 10 проходов по одному следу;
- катком массой 13 тонн за 25 проходов по одному следу.

В том случае, когда при пробной укатке определено иное количество проходов по одному следу, следует добавлять или исключать 0,4 маш.-ч работы соответствующего катка на 1000 м² на проход по одному следу»;

дополнить пунктом 1.27.63 следующего содержания:

«1.27.63. В расценках табл. 27-09-014 предусмотрена установка дорожных знаков на растяжке без учета затрат на установку растяжки и опорных конструкций. Затраты на установку растяжки и опорных конструкций следует учитывать дополнительно по соответствующим ФЕР.

Расценкой 27-09-014-01 предусмотрена установка знаков II типоразмера, расценкой 27-09-014-02 – установка знаков III типоразмера»;

дополнить пунктом 1.27.64 следующего содержания:

«1.27.64. В расценке 27-09-015-01 учтены затраты на демонтаж знаков со стойки при осевом креплении хомутами I и II типоразмеров.

При демонтаже дорожных знаков с растяжки или рамы дорожного знака следует применять коэффициенты согласно приложению 27.3.

В расценке 27-09-015-01 затраты на демонтаж стоек (растяжки, рамы дорожного знака) не учтены»;

дополнить пунктом 1.27.65 следующего содержания:

«1.27.65. Расценкой 27-09-037-01 затраты по снятию асфальтобетонного покрытия не учтены, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим ФЕР»;

дополнить пунктом 1.27.66 следующего содержания:

«1.27.66. Расценкой 27-09-037-01 затраты на бетонирование основания светофорной колонки не учтены, данные затраты следует определять дополнительно по соответствующим ФЕР»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»:

раздел 2 «Дренажные и водосборные устройства» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-02-021 Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб							
Измеритель: 100 м							
Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб диаметром 110 мм:							
27-02-021-01	с укладкой геотекстиля	703,59	216,46	487,13	20,72		26,27
01.7.12.05	Геотекстиль нетканый, м ²						П
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, м ³						П
02.3.01.02	Песок природный для строительных работ, м ³						П
24.3.03.05	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, шт						П
24.3.03.06	Труба дренажная полиэтиленовая, гофрированная, м					100,8	
27-02-021-02	без укладки геотекстиля	619,09	172,46	446,63	19,21		20,93
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, м ³						П
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, м ³						П
24.3.03.05	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, шт						П
24.3.03.06	Труба дренажная полиэтиленовая, гофрированная, м					100,8	

раздел 8 «Укрепительные полосы у краев дорожных покрытий и укрепление обочин» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Таблица ФЕР 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин							
Измеритель: 1000 м ²							
27-08-001-16	Укрепление обочин щебнем методом заклинки, толщина слоя 20 см	3 549,52	173,47	3 349,08	392,41	26,97	21,63
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5-10 мм, м ³					10	
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, м ³					251	
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, м ³					15	
27-08-001-17	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-16	57,02		57,02	6,49		
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, м ³					12,6	

подраздел 9.2 «Дорожные знаки» раздела 9 «Обустройство дорог» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Таблица ФЕР 27-09-014 Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке							
Измеритель: 100 шт							
Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью на растяжке:							
27-09-014-01	на 2-х креплениях	2 927,18	492,01	2 328,44	286,32	106,73	57,68
01.5.03.03	Знаки дорожные, шт					100	
27-09-014-02	на 3-х креплениях	4 035,47	685,30	3 190,07	393,88	160,10	80,34
01.5.03.03	Знаки дорожные, шт					100	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 27-09-015 Демонтаж дорожных знаков							
Измеритель: 100 шт							
27-09-015-01	Демонтаж дорожных знаков	1 023,47	174,99	848,48	105,24		21,63

подраздел 9.4 «Прочие работы» раздела 9 «Обустройство дорог» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Таблица ФЕР 27-09-037 Установка светофорных колонок							
Измеритель: шт							
27-09-037-01	Установка светофорных колонок в комплекте с основанием	1 172,63	11,57	21,02	2,41	1 140,04	1,47
01.5.03.09	Колонка светофорная оцинкованная, шт					1	

в) в разделе IV «Приложения» приложение 27.3 дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:

Приложение 27.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 27

Условия применения	Шифр таблиц	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.15. При демонтаже дорожных знаков:				
а) с растяжки	27-09-015-01	1,3	1,3	–
б) с рамы дорожного знака	27-09-015-01	1,1	1,1	–