

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» июня 2017 г. № 886/п

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В сборник 11 «Полы» внести следующие дополнения.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПОЛЫ							
Таблица ФЕР 11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей:							
11-01-054-01 07.2.07.11 11.2.09.08	размером 600х600 мм Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, шт. Панели фальшполов из ДСП, м ²	1 481,97	880,58	35,20	4,64	566,19 303 102,7	98,17

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-054-02	размером 600х600 мм, с устройством стрингеров	1 914,75	1 012,98	36,96	4,87	864,81	112,93
07.2.07.11	<i>Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, шт.</i>					303	
07.2.06.03	<i>Стрингеры фальшполов металлические, шт</i>					539	
11.2.09.08	<i>Панели фальшполов из ДСП, м²</i>					102,7	
Таблица ФЕР 11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-055-01	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	4 015,81	196,84	256,90		3 562,07	20,94
14.5.01.06	<i>Герметик полиуретановый, кг</i>					0,12	
Таблица ФЕР 11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	1 145,69	386,07	1,91	0,66	757,71	45,26
01.6.03.04	<i>Линолеум без подосновы, м²</i>					102	