

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» июня 2017 г. № 886/п

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 9 «Строительные металлические конструкции» внести следующие дополнения.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ							
Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 09-01-002		Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)					
Измеритель: т							
Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки):							
09-01-002-01	рам основного несущего каркаса	574,95	333,32	241,63	28,52		35,46
07.2.07.13 01.7.15.03	Конструкции стальные, т Болты с гайками, т					I П	
09-01-002-02	стенowych прогонов	624,28	358,94	265,34	31,32		39,10
07.2.07.13 01.7.15.03	Конструкции стальные, т Болты с гайками, т					I П	
09-01-002-03	кровельных прогонов	453,58	233,91	219,67	25,95		25,48
07.2.07.13 01.7.15.03	Конструкции стальные, т Болты с гайками, т					I П	
09-01-002-04	элементов обрамления проемов	2 031,45	1 799,85	231,60	27,59		198,44
07.2.07.13 01.7.15.03	Конструкции стальные, т Болты с гайками, т					I П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 09-01-003 Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки)							
Измеритель: т							
Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки):							
09-01-003-01 07.2.07.13 01.7.15.03	колонн Конструкции стальные, т Болты с гайками, т	321,26	105,05	216,21	25,54	I II	10,92
09-01-003-02 07.2.07.13 01.7.15.03	балок межэтажных перекрытий Конструкции стальные, т Болты с гайками, т	402,24	128,83	273,41	32,27	I II	13,20
09-01-003-03 07.2.07.13 01.7.15.03	связей Конструкции стальные, т Болты с гайками, т	370,66	160,72	209,94	24,84	I II	17,30
Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ							
Таблица ФЕР 09-04-003 Монтаж люка противопожарного							
Измеритель: 1 м ²							
09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	2 244,92	19,03	0,44	0,16	2 225,45	1,95
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 09-05-007 Вырезка отверстий в металлоконструкциях							
Измеритель: 100 м							
Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали:							
09-05-007-01	до 5 мм	288,89	202,12	5,57	0,04	81,20	21,01
09-05-007-02	от 5 до 10 мм	404,31	254,74	6,23	0,07	143,34	26,48
09-05-007-03	от 10 до 20 мм	588,95	301,30	7,11	0,08	280,54	31,32
09-05-007-04	от 20 до 30 мм	739,82	310,25	8,76	0,16	420,81	32,25
09-05-007-05	от 30 до 40 мм	816,61	318,23	10,00	0,20	488,38	33,08
09-05-007-06	от 40 до 50 мм	967,97	326,31	11,63	0,29	630,03	33,92
09-05-007-07	от 50 до 60 мм	1 069,51	333,24	12,77	0,34	723,50	34,64
09-05-007-08	более 60 мм	1 240,96	347,19	14,82	0,38	878,95	36,09
Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА							
Таблица ФЕР 09-08-007 Монтаж роллетных систем							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж роллетных систем:							
09-08-007-01 08.1.06.04	подъемных и секционных ворот Полотна ворот, м ²	1 327,72	1 271,93	55,79	8,34	II	119,43
09-08-007-02 08.1.06.04	противопожарных штор Полотна ворот, м ²	501,31	472,49	28,82	4,21	II	51,47