

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 15 «Отделочные работы» внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ГЭСН 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Состав работ:

- 01. Разметка и сверление отверстий в стенах и потолке.
- 02. Резка и монтаж несущих конструкций.
- 03. Сборка и монтаж секций подвесного решетчатого (растрового) потолка.

Измеритель: 100 м²
 15-01-055-01 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-055-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,8
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ		
09.2.02.01	Элементы потолков панельных	м ²	103

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица ГЭСН 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей

Состав работ:

- 01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
- 02. Нанесение раствора вручную с затиркой.
- 03. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м²
 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:

- 15-02-019-07 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03
- 15-02-019-08 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04
- 15-02-019-09 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-05
- 15-02-019-10 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-019-07	15-02-019-08	15-02-019-09	15-02-019-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,1	3,59	8,22	9,04
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,1	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	0,002	0,002
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,07	0,08	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,051	0,054	0,074	0,074
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,085	0,0901	0,123	0,123

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ГЭСН 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами

Состав работ:

Для нормы 15-02-041-01:

- 01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
- 02. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей.
- 03. Установка подвесов с зажимами и тягами.
- 04. Установка основных и несущих профилей.
- 05. Соединение профилей между собой соединителями.

Для нормы 15-02-041-02:

- 01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
- 02. Установка каркаса для глухих перегородок.
- 03. Установка каркаса для дверного проема.

Для нормы 15-02-041-03:

- 01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
- 02. Установка каркаса для стен (с проемами).

Измеритель: 100 м²

Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:

15-02-041-01 потолок
15-02-041-02 перегородок
15-02-041-03 стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-041-01	15-02-041-02	15-02-041-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,69	57,26	46,11
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,06	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,05	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,003	0,005	0,004
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	0,67	0,82	2,51
01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	0,53		1,51
01.7.15.14-0042	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	1,34		5,02
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	м		157	
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м			121,5
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	136		
07.2.06.03-0155	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	285		
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	м		241	
07.2.06.03-0199	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м			229,5
07.2.06.04-0075	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.			2,51
07.2.06.04-0078	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27 мм	100 шт.	0,67		
07.2.06.05-0017	Соединители профилей одноуровневые ПП	100 шт.	1,59		
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные 50*50 мм	м		46	
11.1.03.01-0003	Бруски деревянные 75*50 мм	м			37