

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» сентября 2017 г. № 886/нр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 11 «Полы» внести следующие дополнения.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 1. ПОЛЫ

Таблица ГЭСН 11-01-054 Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей

Состав работ:

01. Установка стоек с регулировкой высоты и креплением.
02. Устройство стрингеров (для нормы 2).
03. Укладка панелей фальшпола.

Измеритель: 100 м²

Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей:

11-01-054-01

размером 600х600 мм

11-01-054-02

размером 600х600 мм, с устройством стрингеров

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 11-01-054-01 | 11-01-054-02 |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 98,17 | 112,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0,4 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | | 0,009 |
| 14.5.01.06-0003 | Герметик-клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные | л | 6,06 | 6,06 |
| 07.2.06.03 | Стрингеры фальшполов металлические | шт | | 539 |
| 07.2.07.11 | Стойки фальшполов металлические опорные с накладками | шт. | 303 | 303 |
| 11.2.09.08 | Панели фальшполов из ДСП | м ² | 102,7 | 102,7 |

Таблица ГЭСН 11-01-055 Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов**Состав работ:**

01. Предварительная обработка затирочными машинами верхнего слоя бетона полов.
02. Нанесение однокомпонентного упрочителя для бетонных полов.
03. Грубая затирка затирочными машинами упрочителя в бетон.
04. Выравнивание рейкой-правилкой бетона после прохождения машин.
05. Втирание топпинга затирочными машинами.
06. Финишная затирка и заглаживание топпинга затирочными машинами.
07. Нанесение однокомпонентного средства по уходу за бетоном.
08. Разметка и нарезка швов.
09. Укладка уплотнительного жгута (шнура).
10. Герметизация швов.
11. Укрытие отшлифованной поверхности полиэтиленовой пленкой и снятие пленки.

Измеритель: 100 м²

11-01-055-01

Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 11-01-055-01 |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 91.21.22-187 | Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с. | маш.-ч | 3,09 |
| 91.21.22-188 | Машина затирочная однороторная, мощность 9 л.с. | маш.-ч | 3,09 |
| 91.21.22-189 | Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с. | маш.-ч | 6,1 |
| 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м ² | 103 |
| 01.7.07.26-0023 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм | 100 м | 0,77 |
| 04.3.02.09-0828 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 515 |
| 14.2.06.08-0101 | Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеложенным бетоном | кг | 13 |
| 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 0,12 |

Таблица ГЭСН 11-01-057 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

Состав работ:

01. Распаковка и раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища и прирезка к выступающим частям помещения.
02. Скатывание полотнищ для последующей обработки клеем.
03. Нанесение клея на основание, укладка и приклеивание полотнищ с укатыванием.
04. Прорезка паза для шнура.
05. Сваривание полотнищ в стыках (горячая сварка).
06. Продувка места шва строительным пылесосом.
07. Срезка излишков сварочного шнура.

Измеритель: 100 м²
 11-01-057-01 Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 11-01-057-01 |
|-----------------|--|----------------|--------------|
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 45,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
| 01.7.06.14-0034 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0,68 |
| 14.1.02.04-0102 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий | кг | 27 |
| 01.6.03.04 | Линолеум без подосновы | м ² | 102 |