

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

Таблица ФЕР 32-04-014. Установка боковых вкладышей рельсов							
Измеритель: 1 км пути							
Установка боковых вкладышей							
32-04-014-01	трамвайных рельсов внутренних	3 716,87	2 776,34	940,53	-	-	325,48
101-9210	<i>Резина профилированная, т</i>	-	-	-	-	П	-
32-04-014-02	трамвайных рельсов наружных	3 033,72	2 249,19	784,53	-	-	263,68
101-9210	<i>Резина профилированная, т</i>	-	-	-	-	П	-
32-04-014-03	железнодорожных рельсов внутренних	2 799,28	1 897,75	901,53	-	-	222,48
101-9210	<i>Резина профилированная, т</i>	-	-	-	-	П	-
32-04-014-04	железнодорожных рельсов наружных	1 979,41	1 194,88	784,53	-	-	140,08
101-9210	<i>Резина профилированная, т</i>	-	-	-	-	П	-