

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ФЕР 15-01-055. Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка							
Измеритель: 100 м ²							
15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	296,93	290,61	6,32	0,27	-	32,80
101-9290	Панели облицовочные, м ²	-	-	-	-	103	-
Таблица ФЕР 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей							
Измеритель: 100 м ²							
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:							
15-02-019-07	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	28,24	26,44	1,68	0,99	0,12	3,10
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	-	-	-	-	0,085	-
15-02-019-08	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04	32,55	30,62	1,80	1,09	0,13	3,59
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	-	-	-	-	0,0901	-
15-02-019-09	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-05	72,66	70,12	2,36	1,44	0,18	8,22
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	-	-	-	-	0,123	-
15-02-019-10	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-06	79,65	77,11	2,36	1,44	0,18	9,04
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т	-	-	-	-	0,123	-
Таблица ФЕР 15-02-041. Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:							
15-02-041-01	потолков	2 920,00	415,33	1,20	0,41	2 503,47	48,69
15-02-041-02	перегородок	3 360,03	488,43	2,00	0,68	2 869,60	57,26
15-02-041-03	стен	3 623,54	393,32	1,60	0,54	3 228,62	46,11