

Приложение № 4  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Часть 11. ПОЛЫ</b>							
<b>Таблица ФЕР 11-01-054. Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей:</b>							
11-01-054-01 201-9029 101-9013	размером 600х600 мм Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, шт. Панели фальшпола из ДСП, м <sup>2</sup>	1 481,97 — —	880,58 — —	35,20 — —	4,64 — —	566,19 303 102,7	98,17 — —
11-01-054-02 201-9029 201-9030 101-9013	размером 600х600 мм, с устройством стрингеров Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, шт. Стрингеры фальшполов металлические, шт. Панели фальшпола из ДСП, м <sup>2</sup>	1 935,78 — — —	1 012,98 — — —	57,99 — — —	4,87 — — —	864,81 303 539 102,7	112,93 — — —
<b>Таблица ФЕР 11-01-056. Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, стадионов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Устройство резиновых покрытий спортивных, игровых площадок, стадионов:</b>							
11-01-056-01	рулонных покрытий	31 993,44	244,80	5,24	1,69	31 743,40	26,99
11-01-056-02	из плитки насухо	31 896,67	154,82	5,24	1,69	31 736,61	17,26
11-01-056-03	из плитки на клею	32 001,94	253,96	5,24	1,69	31 742,74	28,00
<b>Таблица ФЕР 11-01-055. Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-055-01 101-9176	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов Герметик полиуретановый, кг	4 018,80 —	196,84 —	259,89 —	— —	3 562,07 0,12	20,94 —
<b>Таблица ФЕР 11-01-057. Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-057-01 101-9877	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках Линолеум без подосновы, м <sup>2</sup>	1 156,54 —	386,07 —	12,76 —	0,54 —	757,71 102	45,26 —
<b>Таблица ГЭСН 11-01-058. Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Устройство сборной сухой стяжки пола из влагостойких древесно-стружечных плит, шпунтовых по периметру</b>							
11-01-058-01	по готовому основанию	5 205,34	174,22	5,47	2,16	5 025,65	20,79
11-01-058-02	по деревянным лагам	5 458,96	295,93	46,78	2,16	5 116,25	34,98