

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 07. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Таблица ФЕР 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: 100 шт.

07-01-055-12	Устройство откатных ворот с ручным управлением	11 002,76	9 363,60	1 356,44	121,69	282,72	1 056,8
201-9100	Полотна ворот, шт.	—	—	—	—	100	—
201-9212	Стойки металлические опорные, шт.	—	—	—	—	200	—
204-9002	Детали закладные, т	—	—	—	—	9,7	—
401-9021	Бетон, м ³	—	—	—	—	249,57	—