

Приложение № 6  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

### Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

#### Таблица ФЕРр 63-13. Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-1	до 1м <sup>2</sup>	428,82	407,03	21,79	-	-	49,82
101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	118	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
63-13-2	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>	349,90	328,11	21,79	-	-	40,16
101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	118	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
63-13-3	свыше 5 м <sup>2</sup>	310,68	288,89	21,79	-	-	35,36
101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	118	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-

Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:

63-13-4	до 1 м <sup>2</sup>	308,40	299,68	8,72	-	-	36,68
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	П	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
63-13-5	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>	278,41	269,69	8,72	-	-	33,01
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	П	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-
63-13-6	свыше 5 м <sup>2</sup>	263,79	255,07	8,72	-	-	31,22
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м <sup>2</sup>	-	-	-	-	П	-
101-1691	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт.	-	-	-	-	П	-

#### Таблица ФЕРр 63-14. Замена элементов облицовки потолков

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

63-14-1	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса	8 176,97	1 773,22	0,40	0,14	6 403,35	207,88
509-9900	Строительный мусор, т	-	-	-	-	0,1535	-

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
63-14-2	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	26 574,67	628,37	0,80	0,27	25 945,50	69,28
63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	6 199,70	1 307,78	0,80	0,27	4 891,12	142,46
509-9900	<i>Строительный мусор, т</i>	-	-	-	-	0,25621	-
<b>Таблица ФЕРр 63-15. Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	291,95	291,95	-	-	-	34,51
509-9900	<i>Строительный мусор, т</i>	-	-	-	-	0,356	-
63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	221,66	221,66	-	-	-	26,90
509-9900	<i>Строительный мусор, т</i>	-	-	-	-	0,283	-
<b>Таблица ФЕРр 63-16. Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
<b>Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:</b>							
63-16-1	до 5 шт	299,67	273,52	26,15	-	-	32,64
412-9180	<i>Плиты облицовочные, м<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	98	-
63-16-2	свыше 5 шт	265,15	239,00	26,15	-	-	28,52
412-9180	<i>Плиты облицовочные, м<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	98	-
<b>Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: композитных панелей, площадь в одном месте:</b>							
63-16-3	до 1 м <sup>2</sup>	328,38	302,23	26,15	-	-	31,78
101-9290	<i>Панели облицовочные, м<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	103	-
201-9033	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.</i>	-	-	-	-	П	-
63-16-4	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup>	276,64	250,49	26,15	-	-	26,34
101-9290	<i>Панели облицовочные, м<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	103	-
201-9033	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.</i>	-	-	-	-	П	-
63-16-5	свыше 5 м <sup>2</sup>	248,78	222,63	26,15	-	-	23,41
101-9290	<i>Панели облицовочные, м<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	103	-
201-9033	<i>Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.</i>	-	-	-	-	П	-
<b>Таблица ФЕРр 63-17. Замена стеклопакетов в пластиковых окнах</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
63-17-1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	18 605,05	127,61	13,44	5,81	18 464,00	14,96