

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## Часть 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

**Таблица ГЭСН 32-04-014      Установка боковых вкладышей рельсов**

**Состав работ:**

Для норм 32-04-014-01, 32-04-014-03:

- 01. Разнос резиновых вкладышей вдоль рельсов.
- 02. Сверление отверстий в резине для пропуска тяг.
- 03. Установка в пазухи рельсов резиновых вкладышей вручную.

Для норм 32-04-014-02, 32-04-014-04:

- 01. Разнос резиновых вкладышей вдоль рельсов.
- 02. Установка в пазухи рельсов резиновых вкладышей вручную.

**Измеритель:      1 км пути**

Установка боковых вкладышей

- 32-04-014-01      трамвайных рельсов внутренних
- 32-04-014-02      трамвайных рельсов наружных
- 32-04-014-03      железнодорожных рельсов внутренних
- 32-04-014-04      железнодорожных рельсов наружных

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	32-04-014-01	32-04-014-02	32-04-014-03	32-04-014-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	325,48	263,68	222,48	140,08
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330206	Дрели электрические	маш.-ч	80	-	60	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9	9	9	9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9210	Резина профилированная	т	П	П	П	П