

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## **Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

**Таблица ГЭСН 17-01-009      Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов**

**Состав работ:**

01. Установка канализационного отвода.
02. Крепление инсталляции к стене и полу.
03. Разметка мест сверления и сверление отверстий.
04. Регулировка, крепление корпуса (рамы) и сливного бака.
05. Установка унитаза (писсуара).
06. Подключение к системам водоснабжения и канализации.
07. Установка кнопки смыва.

**Измеритель:** шт.  
17-01-009-01 Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	17-01-009-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,86
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,21
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,11
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
301-1211	Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм	10 шт.	0,1
301-9400	Приборы санитарно-технические	компл.	1
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	1