

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий в стенах и потолке.
02. Резка и монтаж несущих конструкций.
03. Сборка и монтаж секций подвесного решетчатого (растрового) потолка.

Измеритель: 100 м²

15-01-055-01 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	15-01-055-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,8
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,92
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-9290	Панели облицовочные	м ²	103

Таблица ГЭСН 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей

Состав работ:

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Нанесение раствора вручную с затиркой.
03. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м²

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:

- 15-02-019-07 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-03
 15-02-019-08 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-04
 15-02-019-09 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-05
 15-02-019-10 на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 15-02-019-06

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	15-02-019-07	15-02-019-08	15-02-019-09	15-02-019-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,1	3,59	8,22	9,04
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,1	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	0,002	0,002
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,07	0,08	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
411-0001	Вода	м ³	0,051	0,054	0,074	0,074
402-9544	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,085	0,0901	0,123	0,123

Таблица ГЭСН 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами

Состав работ:

Для нормы 15-02-041-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей.
03. Установка подвесов с зажимами и тягами.
04. Установка основных и несущих профилей.
05. Соединение профилей между собой соединителями.

Для нормы 15-02-041-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка каркаса для глухих перегородок.
03. Установка каркаса для дверного проема.

Для нормы 15-02-041-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Установка каркаса для стен (с проемами).

Измеритель: 100 м²

Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:

15-02-041-01 потолок
15-02-041-02 перегородок
15-02-041-03 стен

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	15-02-041-01	15-02-041-02	15-02-041-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,69	57,26	46,11
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,05	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,05	0,04
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,003	0,005	0,004
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	1,34	-	5,02
101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	0,67	0,82	2,51
101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	0,53	-	1,51
201-0786	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	м	-	157	-
201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	-	-	121,5
201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	136	-	-
201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	285	-	-
201-0805	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	м	-	241	-
201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	-	-	229,5
201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	100 шт.	0,67	-	-
201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	100 шт.	1,59	-	-
201-0832	Бруски деревянные 50*50 мм	м	-	46	-
201-0834	Бруски деревянные 75*50 мм	м	-	-	37
201-1126	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.	-	-	2,51