

Приложение № 6
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «11» декабря 2015 г. № 899/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования внести следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 8 «Электротехнические установки» таблицу 08-02-187 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-187. Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым наполнителем							
Измеритель: 1 шт.							
Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым наполнителем напряжением:							
08-02-187-01	220 кВ	2459,60	1209,92	839,59	9,63	410,09	109,10
08-02-187-02	330 кВ	2974,41	1565,69	952,64	12,13	456,08	141,18
Часть 8 «Электротехнические установки» дополнить таблицей 08-02-200:							
Таблица 08-02-200. Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля							
Измеритель: 1 шт.							
08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	6,33	5,35	0,04	0,00	0,94	0,59
(507-9013)	Трубка термоусаживаемая, (м)	-	-	-	-	(0,35)	-