

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть 6

Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

Изменение № 1 от 11.12.2014

Издание официальное

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «БСТ»

Москва 2017

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

1 Дополнить элемент «Содержание» приложением В:

Приложение В (обязательное) Карта контроля соблюдения требований
СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

2 Дополнить раздел «Нормативные ссылки»:

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные механические. Технические условия

ГОСТ 10528–90 Нивелиры. Общие технические условия

СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород

3 Дополнить раздел «Библиография»:

[8]	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»	
[9]	Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 15 апреля 2016 г. № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»	
[10]	Руководящий документ РД 11-02-2006	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
[11]	Руководящий документ РД 11-05-2007	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

4 В карте контроля использованы следующие сокращения:

ИД – исполнительная документация;

ПД – проектная документация;

ППР – проект производства работ;

РД – рабочая документация.

Приложение В

(обязательное)

Карта контроля

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты» при выполнении вида работ: «Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН _____ ИНН _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
	СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011	Наличие документа, введенного в действие в установленном порядке	Документарный	Решение общего собрания членов СРО об утверждении стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО или локальный нормативный акт		
Этап 1. Организация строительного производства						
1.1	ПД	Наличие разделов ПД, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна	Документарный	Соответствие ПД требованиям Постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 [8] и приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 15 апреля 2016 г. № 248/пр [9]		
1.2	РД	Наличие: - РД со штампом выдачи «В производство»; - ППР, согласованного с заказчиком (генподрядчиком) – наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика)	Документарный	Соответствие РД требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 [8]		
1.3	ИД	Наличие журналов производства работ (общего и специальных журналов работ)	Документарный	Соответствие ИД требованиям РД 11.02.2006 [10], РД 11-05-2007 [11]		
1.4	Метрологическая поверка используемых средств измерений	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения с указанием даты срока поверки	Документарный	Исполнение поверки используемых средств измерений в установленный срок		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
Этап 2. Входной контроль материалов						
2.1	Грунт для земляных работ (грунт выемок, насыпей и их оснований)	Наличие: - регистрирующей записи в журнале входного контроля; - данных в журнале лабораторного контроля (по свойствам грунтов); - протоколов испытаний грунтов	Документарный	Соответствие характеристик грунта 4.1		
2.2	Геотекстиль	Наличие: - сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.); - регистрирующей записи в журнале входного контроля	Документарный	Соответствие качества геотекстиля 4.2		
2.3	Теплоизоляционные материалы	Наличие: - сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.); - регистрирующей записи в журнале входного контроля	Документарный	Соответствие качества теплоизоляционных материалов 4.3		
2.4	Объемные георешетки	Наличие: - сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.); - регистрирующей записи в журнале входного контроля	Документарный	Соответствие качества объемных георешеток 4.4, 6.7.8		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
2.5	Заполнители для объемных георешеток (песок, щебень, грунт)	Наличие: - регистрирующей записи в журнале входного контроля; - данных в журнале лабораторного контроля (по испытаниям); - протоколов испытаний	Документарный	Соответствие качества материалов заполнения 6.7.5		
2.6	Торфопесчаная смесь	Наличие: - сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.); - регистрирующей записи в журнале входного контроля; - данных в журнале лабораторного контроля	Документарный	Приготовление торфопесчаной смеси согласно 6.8.1		
Этап 3. Подготовительные работы						
3.1	Создание геодезической разбивочной основы и закрепление рабочей площадки	Наличие: - данных в журнале геодезических работ; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный	Разбивка и закрепление рабочей площадки согласно 6.1.1		
3.2	Расчистка полосы отвода (снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника)	Наличие: - регистрирующей записи по расчистке полосы отвода в общем журнале работ; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Расчистка полосы отвода согласно 6.1.2		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
Этап 4. Строительство земляного полотна						
4.1 Земляное полотно из крупнообломочных и песчаных грунтов						
Обеспечение поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты не ниже подошвы насыпи						
4.1.1	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		
4.1.2	Послойная отсыпка нижнего слоя насыпи до 0,5 м способом «от себя»	Наличие: - регистрирующей записи по отсыпке нижнего земляного слоя насыпи в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Послойная отсыпка нижнего слоя насыпи способом «от себя» согласно 6.2.1		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
4.1.3	Послойная отсыпка последующих слоев насыпи продольным способом	Наличие: - регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта)	Документарный, визуальный	Послойная отсыпка нижнего слоя насыпи продольным способом согласно 6.2.1		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.1.4	Послойное уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Послойное уплотнение согласно 6.2.4		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.1.5	Планировка верха земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16 и таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
Допущение оттаивания грунтов в основании насыпи						
4.1.6	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.1.7	Послойная отсыпка на первой стадии нижней части насыпи на промерзшее основание	Наличие: - регистрирующей записи по отсыпке нижнего слоя насыпи земляного в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Послойная отсыпка нижней части насыпи согласно 6.2.1, 6.2.2		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
4.1.8	Послойное уплотнение нижней части насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Послойное уплотнение согласно 6.2.4		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.1.9	Дополнительное уплотнение нижней части насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по дополнительному уплотнению нижней части насыпи в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Дополнительное уплотнение согласно 6.2.3		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.1.10	Послойная отсыпка на второй стадии верхней части насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по отсыпке верхней части насыпи земляного в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Послойная отсыпка верхней части насыпи согласно 6.2.1, 6.2.2		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.1.11	Послойное уплотнение верхней части насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению верхней части насыпи в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Послойное уплотнение согласно 6.2.4		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.1.12	Планировка верха земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи по планировке верха земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
4.2 Земляное полотно из глинистых грунтов						
Разработка выемок в глинистых грунтах способом рыхления мерзлого грунта взрывами с последующей разработкой экскаваторами						
4.2.1	Рыхление мерзлого грунта выемки взрывами	Наличие: - регистрирующей записи по рыхлению грунта взрывами в общем журнале работ; - данных в журнале буровзрывных работ*	Документарный, визуальный	Рыхление мерзлого грунта взрывами согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 (пункты 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8) и 6.3.1		
			Документарный	Степень рыхления грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 (пункты 5.2.3, 7.3.1)		
			Документарный	Глубина промерзания грунта согласно 7.1		

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.2	Разработка разрыхленного мерзлого грунта выемки экскаваторами	Наличие: - регистрирующей записи по разработке грунта выемки земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования	Документарный, визуальный	Разработка мерзлого грунта выемки согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.5.4–4.5.6)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
4.2.3	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		
4.2.4	Уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна);	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9)		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
		- протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.2.5	Планировка верха земляного полотна и откосов выемки	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
Разработка выемок взрывами грунта на выброс или сброс с доработкой экскаваторами и бульдозерами						
4.2.6	Разработка мерзлого грунта выемки взрывным способом	Наличие: - регистрирующей записи по рыхлению грунта взрывами в общем журнале работ; - протоколов испытаний; - данных в журнале буровзрывных работ*	Документарный, визуальный	Разработка мерзлого грунта взрывным способом согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 (пункты 5.2.4–5.2.6, 5.2.9, 5.2.10) и 6.3.1, 6.3.3		
			Документарный	Область разлета обломков мерзлого грунта при разработке мерзлого грунта взрывным способом согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 (пункты 5.2.4, 7.3.1)		
			Документарный	Глубина промерзания грунта согласно 7.1		
4.2.7	Доработка мерзлого грунта выемки экскаваторами и бульдозерами	Наличие: - регистрирующей записи по доработке мерзлого грунта выемки земляного полотна экскаваторами и бульдозерами в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования	Документарный, визуальный	Доработка мерзлого грунта выемки согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.3.4, 4.3.5, 4.5.4–4.5.6)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.8	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		
4.2.9	Уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9)		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.10	Планировка верха земляного полотна и откосов выемки	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.11	Укладка теплоизоляционного материала на откосы (в льдонасыщенных грунтах)	Наличие регистрирующей записи по укладке теплоизоляционного материала на откосы в общем журнале работ	Документарный	Укладка теплоизоляционного материала на откосы согласно 6.3.3		
Послойная разработка грунта по мере его естественного оттаивания						
4.2.12	Послойная разработка грунта выемки по мере его естественного оттаивания	Наличие: - регистрирующей записи по послойной разработке грунта выемки земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования	Документарный, визуальный	Послойная разработка грунта выемки согласно 6.3.1, 6.3.2		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
			Документарный	Глубина промерзания грунта согласно 7.1		
4.2.13	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.14	Уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9)		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.2.15	Планировка верха земляного полотна и откосов выемки	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
Возведение насыпи из глинистых грунтов						
4.2.16	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.17	Послойная отсыпка насыпи земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Отсыпка насыпи согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8)		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
4.2.18	Послойное уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9) и 6.3.5		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.2.19	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.3 Земляное полотно из местных грунтов, возводимое способом промораживания						
4.3.1	Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей)	Наличие: - регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ по дренажу	Документарный, визуальный	Устройство водоотводных сооружений согласно 6.1.6		
4.3.2	Подготовка основания	Наличие регистрирующей записи по подготовке основания в общем журнале работ	Документарный, визуальный	Расчистка полосы отвода от снега согласно 6.4.2		
4.3.3	Послойная отсыпка грунта на промерзшее основание продольным способом	Наличие: - регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта); - протоколов испытаний	Документарный	Послойная отсыпка согласно 6.4.1, 6.4.2		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
			Документарный	Глубина промерзания отсыпаемых слоев согласно 7.1		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.3.4	Послойное уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно 6.4.2		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.3.5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
4.4 Земляное полотно с теплоизоляционным слоем						
4.4.1	Устройство выравнивающего слоя	Наличие: - регистрирующей записи по устройству выравнивающего слоя в общем журнале работ; - данных в журнале нивелирования; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Устройство выравнивающего слоя согласно 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9, 6.5.10		
			Документарный, инструментальный	Ровность и степень уплотнения выравнивающего слоя согласно 6.5.3		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.4.2	Укладка вспененных геоплит	Наличие: - регистрирующей записи по укладке вспененных геоплит в общем журнале работ; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Укладка вспененных геоплит согласно 6.5.5, 6.5.9, 6.5.10, 7.5		
4.4.3	Устройство защитного слоя	Наличие: - регистрирующей записи по устройству защитного слоя в общем журнале работ; - данных в журнале нивелирования	Документарный, визуальный	Устройство защитного слоя согласно 6.5.7, 6.5.8		
			Документарный, инструментальный	Толщина защитного слоя согласно 6.5.7		
4.4.4	Послойная отсыпка насыпи земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении послойной отсыпки насыпи земляного полотна; - данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта); - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Отсыпка насыпи согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8) и 6.5.10		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
			Документарный	Процентное содержание мерзлого грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 (пункт 5.3, 7.4, 7.5)		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.4.5	Послойное уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9)		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		
4.4.6	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		
4.5 Земляное полотно с армирующими прослойками из геотекстиля						
4.5.1	Выравнивание основания или грунта земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи по выравниванию поверхности в общем журнале работ; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Выравнивание согласно 6.6.1, 6.6.4		
4.5.2	Раскладка рулонов геотекстиля и их стыковка	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Раскладка и стыковка рулонов геотекстиля согласно 6.6.1, 6.6.2		
			Документарный	Промерзание грунта основания согласно 7.1		

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.5.3	Послойная отсыпка насыпи земляного полотна	Наличие: - регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта); - протоколов испытаний	Документарный, визуальный	Отсыпка насыпи согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8) и 6.6.1		
			Документарный, визуальный	Качество и однородность грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.12)		
4.5.4	Послойное уплотнение	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна); - протоколов испытаний; - данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР)	Документарный, визуальный	Уплотнение согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 4.7, 5.6, 5.9)		
			Документарный	Влажность уплотняемого слоя согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 4.6, 5.10, 5.11)		
			Документарный	Степень уплотнения грунта согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.11)		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.5.5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи	Наличие: - регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - ведомости приемки земляного полотна; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Планировка верха земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункты 5.8, 5.9, 5.16, таблица 4 (пункт 1.2))		
			Документарный	Высотные отметки продольного профиля согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.2))		
			Документарный, инструментальный	Расстояние между осью и бровкой земляного полотна согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.3))		
			Документарный, инструментальный	Поперечные уклоны согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.4))		
			Документарный	Ровность поверхности согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.13)		
			Документарный, инструментальный	Крутизна откосов согласно СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 (пункт 5.16, таблица 4 (пункт 1.2.5))		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
4.6 Земляное полотно с объемными георешетками с заполнителем						
4.6.1	Подготовительные работы (планировка, уплотнение основания и разметка границ укладываемых секций объемной георешетки)	Наличие: - регистрирующей записи о выполнении подготовительных работ в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный	Подготовительные работы согласно 6.7.3		
4.6.2	Установка объемных георешеток	Наличие: - регистрирующей записи по установке объемных георешеток в общем журнале работ; - данных в журнале технического нивелирования; - акта освидетельствования скрытых работ	Документарный, визуальный	Установка объемных георешеток согласно 6.7.4		
			Документарный, инструментальный	Положение секций георешетки согласно 6.7.4		
4.6.3	Заполнение ячеек объемных георешеток песком, щебнем, камнем или грунтом	Наличие: - регистрирующей записи по заполнению ячеек георешеток в общем журнале работ; - акта освидетельствования скрытых работ; - данных в журнале технического нивелирования;	Документарный, визуальный	Заполнение ячеек согласно 6.7.6		
			Документарный, инструментальный	Толщина слоя заполнителя согласно 6.7.6		
			Документарный, визуальный	Уплотнение уложенного заполнителя согласно 6.7.6		

Продолжение таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
		- регистрирующей записи по уплотнению уложенного заполнителя в ячейки объемной георешетки в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний	Документарный	Степень плотности грунта в ячейках георешеток согласно 7.2		
Этап 5. Укрепление откосов						
Укрепление откосов торфопесчаной смесью, посевом трав						
5.1	Доставка и распределение торфопесчаной смеси или растительного грунта	Наличие регистрирующей записи по распределению торфопесчаной смеси или растительного грунта в общем журнале работ	Документарный	Распределение торфопесчаной смеси или растительного грунта согласно 6.8.2		
5.2	Гидропосев семян	Наличие регистрирующей записи по посеву семян в общем журнале работ	Документарный	Посев семян согласно 6.8.4		
Укрепление откосов с использованием георешеток						
5.3	Уплотнение и планировка поверхности откоса	Наличие: - регистрирующей записи по уплотнению и планировке поверхности откоса в общем журнале работ; - данных в журнале лабораторного контроля; - протоколов испытаний	Документарный	Уплотнение и планировка поверхности откоса согласно 6.9.3		

Окончание таблицы

№ пункта	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
				норма	соответствие («+», «-»)	
5.4	Укладка нетканого геотекстиля	Наличие регистрирующей записи по укладке нетканого геотекстиля в общем журнале работ	Документарный	Укладка нетканого геотекстиля согласно 6.9.2		
5.5	Закрепление георешеток на откосах	Наличие регистрирующей записи по закреплению георешеток на откосах в общем журнале работ	Документарный	Закрепление георешеток на откосах согласно 6.9.1, 6.9.3		
5.6	Скрепление секций георешеток	Наличие регистрирующей записи по скреплению секций георешеток в общем журнале работ	Документарный	Скрепление секций георешеток согласно 6.9.3		
5.7	Заполнение ячеек георешеток (торфопесчаной смесью, растительным грунтом, щебнем)	Наличие регистрирующей записи по заполнению ячеек георешеток в общем журнале работ	Документарный	Заполнение ячеек георешеток согласно 6.9.4–6.9.6		
<p>* Наличие данной документации проверяется при необходимости проведения буровзрывных работ.</p> <p>Примечания</p> <p>1 В графе «Результат» при проверке ставится «+» или «-» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта.</p> <p>2 В графе «Приложения, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение №...), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование) к оценке результатов проверки.</p> <p>3 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.</p> <p>4 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528–90 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.</p>						

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

_____	_____
(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
_____	_____
(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

_____	_____
(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.