

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСН 81-02-2001-И6

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН-2001

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2012



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ГЭСН 81-02-2001-И6

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Издание официальное

Москва 2012

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

ГЭСН 81-02-2001-И6

Москва, 2012 – 45 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 631

В Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Часть 1 «Земляные работы» дополнить таблицами ГЭСН 01-01-050, 01-01-051, 01-01-052, 01-02-094:

Таблица ГЭСН 01-01-050 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противэрозийной

Состав работ:

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемого откоса экскаватором. 02. Отрывка траншей вдоль верхней и нижней бровки откоса экскаватором. 03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную. 04. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором. 05. Окончательная планировка и разравнивание растительного грунта по откосу вручную. 06. Укладка противэрозийного материала вдоль уклона по поверхности откоса с устройством нахлеста смежных полотен. 07. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 08. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в верхней и нижней трашее. 09. Утрамбовывание засыпанного в трашее грунта. 10. Распределение по поверхности матов семян трав. 11. Повторная отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором. 12. Последующее заполнение ячеек противэрозийного материала растительным грунтом. 13. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками. 14. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м² поверхности

01-01-050-01 Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противэрозийной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-050-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	123,36
1.1	Средний разряд работы		2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	16,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,4
331103	Трамбовки электрические	маш.-ч	3,42
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-9246	Сетка геотехническая пластиковая противэрозийная	м ²	1428,3
407-0014	Земля растительная	м ³	120
411-0001	Вода	м ³	10
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	20

Таблица ГЭСН 01-01-051 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противэрозийного материала

Состав работ:

01. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки. 02. Выравнивание (окончательная разработка) траншеи вручную. 03. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами. 04. Укладка противэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен. 05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в трашеях. 07. Утрамбовывание засыпанного в трашее грунта. 08. Распределение по поверхности матов семян трав. 09. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную. 10. Последующее заполнение ячеек противэрозийного материала растительным грунтом. 11. Уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками. 12. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 1000 м² поверхности

01-01-051-01 Удержание грунта и растительного слоя с использованием противэрозийного материала

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-051-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	138,24
1.1	Средний разряд работы		2,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-051-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	0,43
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,46
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,4
331103	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,43
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-9246	Сетка геотехническая пластиковая противэрозийная	м ²	1132,67
407-0014	Земля растительная	м ³	120
411-0001	Вода	м ³	10
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	20

Таблица ГЭСН 01-01-052 Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки. 02. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки. 03. Отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности площадки. 04. Укладка противэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен. 05. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 06. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях вручную с уплотнением ручными трамбовками. 07. Распределение по поверхности матов семян трав. 08. Засыпка матов растительным грунтом. 09. Распределение растительного грунта с заполнением ячеек дорожными щетками или садоводческими граблями. 10. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками. 11. Полив растительного грунта водой.

для нормы 2 :

01. Разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки. 02. Отрывка траншей в начале и в конце укрепляемой площадки. 03. Выравнивание (окончательная разработка) траншей вручную. 04. Распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности бульдозерами. 05. Укладка противэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен. 06. Закрепление полотен матов в местах нахлеста пластиковыми анкерами. 07. Обратная засыпка грунтом концов полотен матов в траншеях. 08. Утрамбовывание засыпанного в траншеи грунта. 09. Распределение по поверхности матов семян трав. 10. Засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную. 11. Последующее заполнение ячеек противэрозийного материала растительным грунтом. 12. Уплотнение поверхности площадки ручными трамбовками. 13. Полив растительного грунта водой.

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью:

01-01-052-01 до 50 м²

Измеритель: 1000 м² поверхности

01-01-052-02 свыше 50 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-01-052-01	01-01-052-02
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	30,48	133,09
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	3,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	-	0,05
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м ³	маш.-ч	-	0,43
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	-	0,88
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,24	2,4
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-9245	Решетка газонная	м ²	142,83	1132,67
407-0014	Земля растительная	м ³	12	120
411-0001	Вода	м ³	1	10
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	-

Таблица ГЭСН 01-02-094 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта

Состав работ:

01. Рыхление скального грунта гидромолотом на базе экскаватора.

Измеритель: 100 м³

01-02-094-01 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-02-094-01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
140508	Гидромолот на базе экскаватора	маш.-ч	16,33



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От " 29 " декабря 2011 г.

№ 631

О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, № 162), приказываю:

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее – приказ от 17 ноября 2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствии с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

И.о. Министра



В.А. Токарев

Заказ № 10 Тираж 200 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»