

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-2001-5Д

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к государственным элементным сметным нормам
на строительные работы

Выпуск 5

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН 81-02-2001-5Д

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к государственным элементарным сметным нормам
на строительные работы**

Выпуск 5



Издание официальное

Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ГЭСН 81-02-2001-5Д Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на
строительные работы. Выпуск 5
Росстрой, Москва, 2008 – 168 стр.

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на строительные работы.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25.12.07 №ВБ-4718/02

Информация об изменениях к ГЭСН публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-002-4

Сборник № 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Таблица ГЭСН 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок

Напечатано:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-001-05	07-01-001-06	07-01-001-07	07-01-001-08	07-01-001-09
3 331101	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	2,68	4,07	4,81	1,17	2,68
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-001-10	07-01-001-11	07-01-001-12	07-01-001-13	07-01-001-14
3 331101	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	4,07	4,81	2,68	4,07	4,81

Следует читать:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-001-05	07-01-001-06	07-01-001-07	07-01-001-08	07-01-001-09
3 331100	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,68	4,07	4,81	1,17	2,68
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-001-10	07-01-001-11	07-01-001-12	07-01-001-13	07-01-001-14
3 331100	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,07	4,81	2,68	4,07	4,81

Напечатано:

Таблица ГЭСН 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:

.....

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:

.....

Следует читать:

Таблица ГЭСН 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:

.....

Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:

.....

*Напечатано:***Таблица ГЭСН 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов**

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

.....

*Следует читать:***Таблица ГЭСН 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов**

Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

.....

Таблица ГЭСН 07-01-054 Установка оград*Напечатано:*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-054-14
3 331101	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,87

Следует читать:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-01-054-14
3 331100	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,87

Таблица ГЭСН 07-05-022 Установка панелей наружных стен*Напечатано:**Состав работ:*

для норм 1, 2 :

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка горизонтального шва раствором.

для норм 3-5 :

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой. 03. Подштопка горизонтального шва раствором.

для норм 6, 7 :

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка горизонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий.

для норм 8-10 :

01. Заполнение вертикальных стыков раствором с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка горизонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	07-05-022-01	07-05-022-02	07-05-022-03	07-05-022-04	07-05-022-05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Ресурсы отсутствуют						

*Следует читать:**Состав работ:*

для норм 1, 2, 6, 7 :

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштопка горизонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий.

для норм 3-5 :

01. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки. 02. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой. 03. Подштокка горизонтального шва раствором. 04. Сварка закладных изделий.

для норм 8-10 :

01. Заполнение вертикальных стыков раствором с устройством и разборкой опалубки. 02. Подштокка горизонтального шва раствором. 03. Сварка закладных изделий.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	07-05-022-01	07-05-022-02	07-05-022-03	07-05-022-04	07-05-022-05
3 040502	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,25	7,08	5,31	5,31	8,03
4 101-1529	МАТЕРИАЛЫ Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02

Таблица ГЭСН 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Напечатано:

Состав работ:

для норм 1, 2 .

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен. 03. Заполнение швов раствором.

для норм 3, 4 .

01. Установка сборных конструкций.

для норм 5-7, 9, 10 .

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

для нормы 8 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен. 03. Зачеканка раствором стоек.

для нормы 11 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Заполнение швов раствором.

Следует читать:

Состав работ:

для норм 1, 2 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен. 03. Заполнение швов раствором.

для норм 3, 4 :

01. Установка сборных конструкций.

для норм 5-7, 9, 10 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен.

для нормы 8 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен. 03. Зачеканка раствором стоек.

для нормы 11 :

01. Установка сборных конструкций. 02. Заполнение швов раствором.

Таблица ГЭСН 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Напечатано:

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Промазка и укладка жгута.

для норм 2, 4, 5, 18, 19 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей.

для нормы 3 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

для норм 6-9 :

01. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

для нормы 10 :

01. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

для нормы 11 :

01. Водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках. 02. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы 12 :

01. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы 13 :

01. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 14 :

01. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для нормы 15 :

01. Зачистка и расшивка швов раствором. 02. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для нормы 16 :

01. Изоляция просмоленной паклей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 17 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором.

Следует читать:

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Промазка и укладка жгута.

для норм 2, 4, 5, 18, 19 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей.

для нормы 3 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

для норм 6-9 :

01. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.

для нормы 10 :

01. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

для нормы 11 :

01. Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках. 02. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы 12 :

01. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы 13 :

01. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 14 :

01. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для нормы 15 :

01. Зачистка и расшивка швов раствором. 02. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для нормы 16 :

01. Изоляция просмоленной паклей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 17 :

01. Укладка термоизоляционных вкладышей. 02. Зачистка и расшивка швов раствором.