

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-II2.89

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

24332 - 05

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-II.89

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

## АЛЬБОМ 5


## СМЕТЫ

|                                |          |                         |
|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Стоимость<br>общая             | тыс.руб. | <u>167,44</u><br>167,09 |
| Строительно-монтажных<br>работ | тыс.руб. | <u>147,56</u><br>146,92 |
| I м3 здания                    | руб.     | <u>17,71</u><br>17,64   |
| I м2 общей площади             | руб.     | <u>89,38</u><br>88,99   |

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР  
30 июня 1988 № 805-42/80Введен в действие Гипронисельхозом  
Приказ от 15.II.89 № 255-П

Главный инженер института  
 Главный инженер проекта  
 Начальник сметного отдела



Чернояров В.А.  
 Левченкова О.Л.  
 Криницкая И.Н.

80I-2-II2.89(5)

## СОДЕРЖАНИЕ

| №№ смет | Наименование   | Стр. |
|---------|--|------|
| I       | 2  | 3    |
| -       | Пояснительная записка  | 4    |
| I       | Объектная смета  | 5    |
| I-I     | Общестроительные работы (с баком емкостью 7,5 м3)  | 7    |
| I-I.2   | Общестроительные работы (с ВЭП-600)  | 27   |
| -       | Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20 градусов | 47   |
| -       | Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40 градусов | 52   |
| -       | Расчеты стоимости стеновых панелей по серии I.832.I-I3                                     | 57   |
| I-2     | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (с баком емк. 7,5 м3)                                  | 99   |
| I-3     | Водопровод подогретой воды ТЗ1 (с баком емк. 7,5 м3)                                       | 101  |
| I-4     | Спускной трубопровод В10 (с баком емк. 7,5 м3)   | 104  |
| I-5     | Трубопровод подогретой воды из доильно-молочного блока (с баком емк. 7,5 м3)               | 106  |
| I-6     | Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (с ВЭП-600)  | 108  |
| I-7     | Водопровод подогретой воды ТЗ1 (с ВЭП-600)   | 110  |
| I-8     | Вентиляция   | 113  |

80I-2-II2.89(5)

---

| I    | 2  | 3   |
|------|--|-----|
| -    | Ведомость изменения объемов и стоимости работ для<br>расчетной зимней температуры -20 градусов | II7 |
| I-9  | Технологическое оборудование   | II8 |
| I-10 | Автоматизация вентсистем   | I23 |
| I-II | Электросиловое оборудование  | I26 |
| -    | Ведомость изменения объемов и стоимости работ для<br>расчетной зимней температуры -20 градусов | I32 |
| I-I2 | Электроосвещение   | I35 |
| -    | Ведомость потребности в производственных ресурсах  | I40 |

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%.

4. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N 249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ - 7%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА - 0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - 1,2%.

6. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ, ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1300 КГ/М<sup>2</sup>; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М<sup>3</sup>.

Б. ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАННОГО ТИПА

В. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО СЕРИИ 1.832.1-13 С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ И ГЛУХИЕ

Г. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

Д. ПОЛЫ БЕТОННЫЕ И ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ

Е. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Ж. ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

З. КРОВЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100 КГ/М<sup>2</sup>

8. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНА ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

9. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНА:  
ЧИСЛИТЕЛЬ - С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 7,5 МЗ  
ЗНАМЕНАТЕЛЬ - С ВЭП-600

СОСТАВИЛА

*Л.Н. Каган*

Л.Н. КАГАН

801-2-112.89 (5)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 167,44/168,89 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ НА:

- 1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1СКОТОМЕСТО 837,2/835,45 РУБ.
- 2. 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 101,42/101,21 РУБ.
- 3. 1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 20,1/20,06 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

| N П.П. | N СМЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ   | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. |                  |              |           |        |             |       | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |              |            |           |
|--------|--------|---|-----------------------------|------------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|
|        |        |   | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ         | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ПРОЦЕДУРЫ | ВСЕГО  | В ТОМ ЧИСЛЕ | НОРМЫ | МАТЕРИАЛЫ                        | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ |
| 1      | 2      | 3   | 4                           | 5                | 6            | 7         | 8      | 9           | 10    | 11                               | 12           | 13         | 14        |
| 1      | 1-1.1  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   | 110,55                      | -                | -            | -         | 110,55 | -           | -     | -                                | М3           | 8330       | 13,27     |
|        | 1-1.2  |   | 110,34                      |                  |              |           | 110,34 |             |       |                                  |              |            | 13,25     |
| 2      | 1-2    | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (С БАКОМ ЕМК. 7,5М3)                    | 0,32                        | -                | -            | -         | 0,32   | -           | -     | -                                | "            | "          | 0,04      |
| 3      | 1-3    | ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С БАКОМ ЕМК. 7,5М3)                         | 0,91                        | -                | -            | -         | 0,91   | -           | -     | -                                | "            | "          | 0,11      |
| 4      | 1-4    | СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД В10 (С БАКОМ ЕМК. 7,5М3)                               | 0,02                        | -                | -            | -         | 0,02   | -           | -     | -                                | "            | "          | 0,002     |
| 5      | 1-5    | ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ИЗ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА (С БАКОМ ЕМК. 7,5М3) | 0,02                        | -                | -            | -         | 0,02   | -           | -     | -                                | "            | "          | 0,002     |

|        |      |   |        |       |       |   |        |   |   |   |    |       |       |
|--------|------|---|--------|-------|-------|---|--------|---|---|---|----|-------|-------|
| 6      | 1-6  | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (С ВЭП-600) | 0,22   | -     | -     | - | 0,22   | - | - | - | -" | -"    | 0,03  |
| 7      | 1-7  | ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С ВЭП-600)      | 0,60   | 0,02  | 0,29  | - | 0,91   | - | - | - | -" | -"    | 0,11  |
| 8      | 1-8  | ВЕНТИЛЯЦИЯ                                      | 13,68  | -     | -     | - | 13,68  | - | - | - | -" | -"    | 1,64  |
| 9      | 1-9  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                    | 5,80   | 10,98 | 18,97 | - | 35,75  | - | - | - | -" | -"    | 4,29  |
| 10     | 1-10 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ                        | -      | 0,12  | -     | - | 0,12   | - | - | - | -" | -"    | 0,014 |
| 11     | 1-11 | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                     | -      | 3,05  | 0,91  | - | 3,96   | - | - | - | -" | -"    | 0,48  |
| 12     | 1-12 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ                                | -      | 2,11  | -     | - | 2,11   | - | - | - | -" | -"    | 0,25  |
| ИТОГО: |      |   | 131,30 | 16,26 | 19,88 | - | 167,44 | - | - | - | МЗ | 8330  | 20,1  |
|        |      |   | -----  | ----- | ----- |   | -----  |   |   |   |    | ----- |       |
|        |      |   | 130,24 | 16,28 | 20,17 |   | 166,69 |   |   |   |    |       | 20,06 |

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА *Сестяков* ШЕСТАКОВ С.А.  
 ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *Левченко* ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.  
 НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА *Креницкая* КРИНИЦКАЯ И.Н.  
 СОСТАВИЛ *Каган* КАГАН Л.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1.1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ (С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 7,5МЗ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N AP1-AP7, КЖ1-КЖ16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|  |                 |
|--|-----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 110.55 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 12584 ЧЕЛ.-Ч    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 9.22 ТЫС.РУБ.   |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |                 |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 ИСКОТОМЕСТ  | 552.74 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ | 66.96 РУБ.      |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. | 13.27 РУБ.      |

| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                    |      |
|-------------------|----------------------------|--|------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
|                   |                            |  |            | ВСЕГО              | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |      |
| 1                 | 2                          | 3  | 4          | 5                  | 6            | 7                      | 8                       | 9                             | 10                 | 11   |
| 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |                            |  |            |                    |              |                        |                         |                               |                    |      |
| 1                 | 1-1607                     | СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000МЗ | 0.003      | 36.30              | 36.30        | 0.                     | 0.                      | 0.                            | 17.57              | 0.   |
| 2                 | 1-1614 (N=4)               | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000МЗ<br>ЦЕНА ЕД.: 29,8*4               | 0.003      | 119.20             | 119.20       | 0.                     | 0.                      | 0.                            | 57.60              | 0.   |
| 3                 | 1-1600                     | ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 МЗ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ       | 0.003      | 160.00             | 150.39       | 0.                     | 0.                      | 0.                            | 19.50              | 0.   |
| 4                 | СЦПГ 1-1 (N2=1)            | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т  | 3.936      | 0.29               | 0.29         | 1.                     | 1.                      | 0.                            | 0.09               | 0.   |
| 5                 | 1-1603                     | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ                              | 0.003      | 11.50              | 10.06        | 0.                     | 0.                      | 0.                            | 2.63               | 0.   |
| 6                 | 1-1132                     | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2  | 21.580     | 7.15               | 7.15         | 154.                   | 154.                    | 0.                            | 12.90              | 278. |
| 7                 | 1-1550                     | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК. 0,5МЗ В ОТВАЛ 1000МЗ                      | 2.298      | 145.00             | 138.47       | 333.                   | 15.                     | 318.                          | 13.20              | 30.  |
| 8                 | 1-1592                     | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С   | 0.216      | 172.00             | 164.09       | 37.                    | 2.                      | 35.                           | 15.50              | 3.   |



| 1                     | 2  | 3   | 4           | 5       | 6       | 7     | 8     | 9     | 10      | 11    |
|-----------------------|--|---|-------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| :                     | :  | :КОВШОМ ЕМК. Ø, 5М <sup>3</sup> С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВА- | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | :ЛЫ(ЛИШНИЙ) 1000М <sup>3</sup> :                          | :           | 7.64:   | 66.90:  | :     | :     | 14.:  | 96.34:  | 21.   |
| 9                     | :СЦПГ 1-1<br>(П2=1)                          | :ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА                         | T: 388.800: | 0.29:   | 0.29:   | 113.: | :     | 113.: | :       | :     |
| :                     | :  | :   | :           | :       | 0.06:   | :     | :     | 23.:  | 0.09:   | 34.   |
| 10                    | 1-1604                                       | :РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3                 | 0.216:      | 14.20:  | 12.34:  | 3.:   | 0.:   | 3.:   | 3.23:   | 1.    |
| :                     | :  | :ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М <sup>3</sup> :                | :           | 1.59:   | 3.81:   | :     | :     | 1.:   | 5.49:   | 1.    |
| 11                    | 1-960<br>(П1=1,2)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.67)   | :ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН-                | 0.750:      | 89.40:  | :       | 67.:  | 67.:  | :     | 184.80: | 139.  |
| :                     | :  | :ШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ                   | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | : 100М <sup>3</sup> :                                     | :           | 89.40:  | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2                                   | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| 12                    | 1-1634                                       | :ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ                     | 1.609:      | 20.30:  | 20.30:  | 33.:  | :     | 33.:  | :       | :     |
| :                     | :  | :2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ                 | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | :МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М <sup>3</sup> :           | :           | :       | 6.82:   | :     | :     | 11.:  | 9.82:   | 16.   |
| 13                    | 1-1645<br>(М=9)                              | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС-                | 1.609:      | 104.40: | 104.40: | 168.: | :     | 168.: | :       | :     |
| :                     | :  | :ЦЕНКЕ 1-1634 1000М <sup>3</sup> :                        | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9  | :           | :       | 35.10:  | :     | :     | 56.:  | 50.54:  | 81.   |
| 14                    | 1-1608<br>(П2=0,85)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.48) | :ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА                | 0.689:      | 37.32:  | 37.32:  | 26.:  | :     | 26.:  | :       | :     |
| :                     | :  | :2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ                 | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | :ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ                  | :           | :       | 12.49:  | :     | :     | 9.:   | 15.29:  | 11.   |
| :                     | :  | : 1000М <sup>3</sup> :                                    | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| :                     | :  | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15                                  | :           | :       | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| 15                    | 1-968  | :ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И               | 6.896:      | 46.00:  | :       | 317.: | 317.: | :     | 99.30:  | 685.  |
| :                     | :  | :ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М <sup>3</sup> :                    | :           | 46.00:  | :       | :     | :     | :     | :       | :     |
| 16                    | 1-1184                                       | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-               | 16.090:     | 9.69:   | 3.49:   | 156.: | 100.: | 56.:  | 11.20:  | 180.  |
| :                     | :  | :КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М <sup>3</sup> :               | :           | 6.20:   | 2.29:   | :     | :     | 37.:  | 3.30:   | 53.   |
| 17                    | 1-1184                                       | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-               | 16.090:     | 9.69:   | 3.49:   | 156.: | 100.: | 56.:  | 11.20:  | 180.  |
| :                     | :  | :КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М <sup>3</sup> :               | :           | 6.20:   | 2.29:   | :     | :     | 37.:  | 3.30:   | 53.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |  |   | РУБ.        |         |         | 1564. | 755.  | 809.  | -       | 1954. |
|                       |  |   | РУБ.        |         |         |       |       | 318.  |         |       |

## 2 ФУНДАМЕНТЫ

|    |            |   |         |        |       |       |      |       |       |     |
|----|------------|---|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| 18 | 7-5        | :УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИ- | 8.200:  | 3.20:  | 2.45: | 26.:  | 0.:  | 20.:  | 1.32: | 11. |
| :  | :          | :НЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО   | :       | :      | :     | :     | :    | :     | :     | :   |
| :  | :          | :1,5Т ШТ:                                   | :       | 0.75:  | 0.89: | :     | :    | 7.:   | 1.15: | 9.  |
| 19 | 7-7        | :УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ     | 24.000: | 7.59:  | 5.85: | 182.: | 42.: | 140.: | 3.01: | 72. |
| :  | :          | :РАМЫ ШТ:                                   | :       | 1.74:  | 2.13: | :     | :    | 51.:  | 2.75: | 66. |
| 20 | ССИ МО Т.1 | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ   | 4.720:  | 59.20: | :     | 279.: | :    | :     | :     | :   |



| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7    | 8     | 9    | 10   | 11     |
|----|----------------|--|------|--------|--------|------|-------|------|------|--------|
|    | : ТАБ.3.1. П.: |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : 3            |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
| 35 | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1              | Т:   | 0.104  | 321.00 |      | 33.   |      |      |        |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ    |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : ТАБ.3.1. П.  |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : 6            |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
| 36 | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-   |      | 0.027  | 413.00 |      | 11.   |      |      |        |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ    | : НЫХ  | Т:   |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : ТАБ.3.1. П.  |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : 13           |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
| 37 | : 6-7          | : УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ   |      | 24.400 | 35.00  | 1.12 | 854.  | 54.  | 27.  | 4.10   |
|    |                | : БЕТОНА КЛАССА В15 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    |                | : 1Ф М3                                      | М3:  |        | 2.21   | 0.34 |       |      | 8.   | 0.44   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 11.    |
| 38 | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1               | Т:   | 0.002  | 229.00 |      | 0.    |      |      |        |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ    |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : ТАБ.3.1. П.  |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : 1            |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
| 39 | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3               | Т:   | 0.332  | 250.00 |      | 83.   |      |      |        |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ    |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : ТАБ.3.1. П.  |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
|    | : 3            |  |      |        |        |      |       |      |      |        |
| 40 | : 6-83         | : УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ   | Т:   | 0.020  | 441.00 | 1.40 | 9.    | 2.   | 0.   | 210.00 |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 4.     |
|    |                |  |      |        | 124.00 | 0.42 |       |      | 0.   | 0.54   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 0.     |
| 41 | : 6-13         | : НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5           | М3:  | 8.000  | 34.40  | 0.34 | 275.  | 22.  | 3.   | 5.07   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 41.    |
|    |                |  |      |        | 2.78   | 0.10 |       |      | 1.   | 0.13   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 1.     |
| 42 | : 6-1          | : УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА   |      | 39.800 | 27.40  | 0.28 | 1091. | 28.  | 11.  | 1.37   |
|    |                | : КЛАССА В3                                  | М3:  |        |        |      |       |      |      | 55.    |
|    |                |  |      |        | 0.70   | 0.08 |       |      | 3.   | 0.10   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 4.     |
| 43 | : 8-10(ДОП.    | : УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ- |      | 1.270  | 9.31   | 0.32 | 12.   | 1.   | 0.   | 0.80   |
|    | : К ЕРЕР МО    | : НТЫ  | М3:  |        |        |      |       |      |      | 1.     |
|    | : ВЫП.1 Ч.1)   |  |      |        | 0.40   | 0.10 |       |      | 0.   | 0.13   |
|    |                |  |      |        |        |      |       |      |      | 0.     |
|    |                | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                        | РУБ. |        |        |      | 7343. | 247. | 352. | -      |
|    |                |  | РУБ. |        |        |      | -     | 124. |      | 602.   |

## 3 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ

|    |             |  |     |       |        |      |      |    |    |        |
|----|-------------|--|-----|-------|--------|------|------|----|----|--------|
| 44 | : 6-30      | : ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Ф0М1-Ф0М3      | ИЗ  | 3.540 | 36.52  | 1.20 | 129. | 8. | 4. | 4.35   |
|    | : ССЦ Ч.1   | : БЕТОНА КЛАССА В 12,5                       | М3: |       |        |      |      |    |    | 15.    |
|    | : П.1-3,1-4 |  |     |       | 2.34   | 0.36 |      |    | 1. | 0.46   |
|    |             | ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02              |     |       |        |      |      |    |    | 2.     |
| 45 | : 6-77      | : УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА |     | 0.038 | 651.00 | 2.00 | 25.  | 7. | 0. | 303.00 |
|    |             | : С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ ДО 1М                   | Т:  |       |        |      |      |    |    | 12.    |
|    |             |  |     |       | 174.00 | 0.63 |      |    | 0. | 0.81   |
|    |             |  |     |       |        |      |      |    |    | 0.     |
| 46 | : 6-1(-1)   | : УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3        | ИЗ  | 0.600 | 33.78  | 0.28 | 20.  | 0. | 0. | 1.37   |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5      | 6    | 7     | 8    | 9    | 10    | 11   |
|----|---------------|--|---------|--------|------|-------|------|------|-------|------|
|    | : ССЦ Ч.1     | : БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-           |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : П.1-15,1-17 | : НИЩАЕМОСТЬ Ш 6 МЗ                                  |         | 0.70   | 0.08 |       |      | 0.   | 0.10  | 0.   |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.4     | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 28,4+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02   |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 47 | : 6-125( ССЦ  | : УСТРОЙСТВО СТЕН, ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ             | 1.580   | 86.44  | 1.14 | 137.  | 19.  | 2.   | 21.90 | 35.  |
|    | : МО Т.1 П.   | : БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-           |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | : НИЩАЕМОСТЬ Ш 6 МЗ                                  |         | 12.00  | 0.34 |       |      | 1.   | 0.44  | 1.   |
|    | : ТАБ.3.4 )   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 83,0+(0,92*2+1,53)*1,02                    |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 48 | : 6-239( ССЦ  | : УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОРМУШЕК КРЛ1 ИЗ             | 5.240   | 49.07  | 0.75 | 257.  | 32.  | 4.   | 11.20 | 59.  |
|    | : МО Т.1 П.   | : БЕТОНА КЛАССА В 15 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-           |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | : НИЩАЕМОСТЬ Ш 6 МЗ                                  |         | 6.15   | 0.24 |       |      | 1.   | 0.31  | 2.   |
|    | : ТАБ.3.4 )   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : (ССЦ Ч.1    | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : П.1-15,1-   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : 17)         | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 49,4-(31,1-27,4)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015 |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 49 | : 7-357       | : УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДопРОВОДА И         | 20.320  | 14.57  | 7.90 | 296.  | 101. | 161. | 8.40  | 171. |
|    | :             | : КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2 МЗ            |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | :             | :  |         | 4.95   | 2.88 |       |      | 59.  | 3.72  | 75.  |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 50 | : ССЦ МО Т.1  | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ            | 3.360   | 79.15  |      | 266.  |      |      |       |      |
|    | : П. 10-107   | : ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБЪЕМОМ ДО 0,6М3             |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Ш 6 МЗ              |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.4     | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53                             |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 51 | : ССЦ МО Т.1  | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ            | 16.960  | 75.65  |      | 1283. |      |      |       |      |
|    | : П. 10-108   | : ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3          |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Ш 6 МЗ              |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.4     | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92+1,53                             |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 52 | : ССЦ МО Т.1  | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                       | 1.260   | 250.00 |      | 315.  |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.1. П. | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : 3           | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 53 | : ССЦ МО Т.1  | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1                      | 0.127   | 321.00 |      | 41.   |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.1. П. | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : 6           | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 54 | : ССЦ МО Т.1  | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ                        | 0.080   | 413.00 |      | 33.   |      |      |       |      |
|    | : ТЕХ.ЧАСТЬ   | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : ТАБ.3.1. П. | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | : 13          | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 55 | : 10-193      | : УКЛАДКА ШИТОВ ИЗ ДОСЕК                             | 133.000 | 0.54   | 0.09 | 72.   | 20.  | 12.  | 0.28  | 37.  |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
|    | :             | :  |         | 0.15   | 0.03 |       |      | 4.   | 0.04  | 5.   |
|    | :             | :  |         |        |      |       |      |      |       |      |
| 56 | : СЦМ 2-2-    | : СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩ.40ММ                 | 133.000 | 5.14   |      | 584.  |      |      |       |      |











| 1                     | 2              | 3  | 4      | 5      | 6    | 7      | 8    | 9    | 10    | 11    |
|-----------------------|----------------|--|--------|--------|------|--------|------|------|-------|-------|
|                       | : ЛОЖ.1 П. 39: |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,36*3,5)*1,02       |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 96                    | : РАСЧЕТ       | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ           | 4.000  | 64.95  |      | 260.   |      |      |       |       |
|                       | : ИР-Т 06-08:  | ПСТ30.15.26-ФУЛ И ПСТ30.15.26-ФУП            | ШТ:    |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ОБЩ.УКАЗ.    |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : П.1.6.       |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ССМО ПРИ-    |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ЛОЖ.1 П. 39: |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02        |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 97                    | : 7-291        | : УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕ- | 0.465  | 342.00 |      | 159.   | 10.  |      | 34.00 | 16.   |
|                       |                | : ЛИИ  | Т:     |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                |  |        | 21.30  |      |        |      |      |       |       |
| 98                    | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-   | 0.046  | 413.00 |      | 19.    |      |      |       |       |
|                       | : ТЕХ.ЧАСТЬ    | : НЫХ  | Т:     |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ТАБ.3.1. П.  |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : 13           |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 99                    | : ССЦ МО Т.1   | : МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕ-  | 0.046  | 178.00 |      | 8.     |      |      |       |       |
|                       | : ТЕХ.ЧАСТЬ    | : ЛЬНЫХ                                      | Т:     |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ТАБ.3.1. П.  |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : 18           |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 100                   | : 13-335       | : АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕ-  | 13.500 | 3.73   | 1.33 | 50.    | 19.  | 18.  | 1.87  | 25.   |
|                       | : (И=1,2)      | : ЛИИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12ФММ                    | М2:    |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                |  |        | 1.40   | 0.77 |        |      | 10.  | 0.99  | 13.   |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2                           |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 101                   | : 13-119       | : ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | 0.135  | 12.00  | 0.20 | 2.     | 0.   | 0.   | 3.10  | 0.    |
|                       |                | : ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-ФЗК СОЕДИ-  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                | : НИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ                          | 100М2: | 2.05   | 0.06 |        |      | 0.   | 0.08  | 0.    |
| 102                   | : 13-158       | : ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 СОЕДИ-  | 0.135  | 14.80  | 0.17 | 2.     | 0.   | 0.   | 1.46  | 0.    |
|                       |                | : НИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ                          | 100М2: |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                |  |        | 0.98   | 0.05 |        |      | 0.   | 0.06  | 0.    |
| 103                   | : 7-748(ДОП.   | : ЗАШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ  | 0.043  | 29.40  | 1.63 | 1.     | 0.   | 0.   | 1.60  | 0.    |
|                       | : К ЕРЕР       | : АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН    |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : Вып.1)       |  | 100М2: | 11.50  | 5.03 |        |      | 0.   | 6.49  | 0.    |
| 104                   | : ИР-ИТ 06-    | : СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ  | 0.020  | 607.25 |      | 12.    |      |      |       |       |
|                       | : 04 Ч.2       | : 100ЛИСТОВ:                                 |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : П.342        |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : ССРЧ Ч.1     |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       | : Р.1 П.29     |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: 446*1367:1004                      |        |        |      |        |      |      |       |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                |  | РУБ.   |        |      | 20957. | 699. | 576. | -     | 1450. |
|                       |                |  | РУБ.   |        |      |        | -    | 206. |       |       |
| 6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ     |                |  |        |        |      |        |      |      |       |       |
| 105                   | : 7-177        | : УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ   | 50.000 | 5.70   | 1.87 | 285.   | 60.  | 94.  | 2.04  | 102.  |
|                       |                | : И СБОРУЖЕБИИ ДЛИНОИ ДО 6М, ПЛОЩАДЬ ДО      |        |        |      |        |      |      |       |       |
|                       |                | : 1АМ2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ СТРОПИЛЬ-   |        | 1.20   | 0.68 |        |      | 34.  | 0.68  | 44.   |

| 1   | 2   | 3  | 4       | 5      | 6    | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|---|--|---------|--------|------|-------|------|------|------|------|
|     |   | ных конструкций до 10Т и высоте зданий до 25М  |         |        |      |       |      |      |      |      |
| 106 | 7-183                                     | укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10Т и высоте зданий до 25М | 72.000  | 8.02   | 2.88 | 577.  | 120. | 207. | 2.85 | 205. |
|     |   |  |         | 1.67   | 1.04 |       |      | 75.  | 1.34 | 97.  |
| 107 | ССС МО Т.1<br>п. 8-116                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 670кг/м2                              | 71.162  | 6.40   |      | 455.  |      |      |      |      |
| 108 | ССС МО Т.1<br>п. 8-117                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 810кг/м2                              | 124.534 | 7.16   |      | 892.  |      |      |      |      |
| 109 | ССС МО Т.1<br>п. 8-120                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 480кг/м2                           | 925.111 | 5.62   |      | 5199. |      |      |      |      |
| 110 | ССС МО Т.1<br>п. 8-121                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 650кг/м2                           | 213.487 | 6.18   |      | 1319. |      |      |      |      |
| 111 | ССС МО Т.1<br>п. 8-147                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона шириной до 2м длиной 6м с отверстием 1000мм при расчетной нагрузке до 670кг/м2             | 142.325 | 8.76   |      | 1247. |      |      |      |      |
| 112 | ССС МО Т.1<br>п. 8-151                    | стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона шириной более 2м длиной до 6м с отверстием 700мм при расчетной нагрузке до 480кг/м2        | 142.325 | 7.00   |      | 996.  |      |      |      |      |
| 113 | ССС МО Т.1<br>п. ТЕХ.<br>часть<br>таб.3.4 | доплата за водонепроницаемость ш 6<br><br>цена ед.: 0,92+1,53  | 75.340  | 2.45   |      | 185.  |      |      |      |      |
| 114 | ССС МО Т.1<br>п. ТЕХ.<br>часть<br>таб.3.4 | доплата за водонепроницаемость ш 6   | 10.800  | 1.53   |      | 17.   |      |      |      |      |
| 115 | ССС МО Т.1<br>п. 13                       | стоимость закладных деталей (дополнительных)   | 0.132   | 413.00 |      | 55.   |      |      |      |      |
| 116 | ССС МО Т.1<br>п. 8-234<br>тех.часть       | стоимость сборных железобетонных доборных плит покрытия ребристых из бетона класса В 15  | 3.960   | 81.17  |      | 321.  |      |      |      |      |

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5      | 6      | 7    | 8    | 9   | 10  | 11    |     |
|-----|---|---|-----|--------|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|
|     | :ТАБ.3.4  |   |     |        |        |      |      |     |     |       |     |
|     |   | ЦЕНА ЕД.: 77,8+0,92*2+1,53  |     |        |        |      |      |     |     |       |     |
| 117 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:3             | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3   | Т:  | 0.307  | 250.00 |      | 77.  |     |     |       |     |
| 118 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:6             | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | Т:  | 0.124  | 321.00 |      | 40.  |     |     |       |     |
| 119 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:13            | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  | Т:  | 0.050  | 413.00 |      | 21.  |     |     |       |     |
| 120 | : 7-209   | :УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М                       | ШТ: | 24.000 | 2.43   | 1.03 | 58.  | 24. | 25. | 1.64  | 39. |
|     |   |   |     |        |        |      |      |     | 9.  | 0.49  | 12. |
| 121 | :ССЦ МО Т.1<br>:П. 8-237<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.4          | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6                 | М3: | 3.520  | 79.27  |      | 279. |     |     |       |     |
|     |   | ЦЕНА ЕД.: 75,9+0,92*2+1,53  |     |        |        |      |      |     |     |       |     |
| 122 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:1             | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1   | Т:  | 0.080  | 229.00 |      | 18.  |     |     |       |     |
| 123 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:6             | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | Т:  | 0.117  | 321.00 |      | 38.  |     |     |       |     |
| 124 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:13            | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  | Т:  | 0.113  | 413.00 |      | 47.  |     |     |       |     |
| 125 | : 6-181<br>:ССЦ Ч.1<br>:ТЕХ.Ч.<br>:ТАБЛ.3.4<br>:П.1-28,1-29 | :МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6   | М3: | 1.080  | 46.80  | 0.92 | 51.  | 5.  | 1.  | 8.79  | 9.  |
|     |   | ЦЕНА ЕД.: 44,5-(29,3-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015  |     |        |        |      |      |     |     |       |     |
| 126 | : СЦМ 2-4-28  | :КОМПЛЕКТ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т:  | 0.081  | 232.00 |      | 19.  |     |     |       |     |
| 127 | : 7-287   | :УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  | Т:  | 0.314  | 293.00 |      | 92.  | 3.  |     | 13.30 | 4.  |



| 1                     | 2                 | 3  | 4        | 5       | 6       | 7      | 8     | 9    | 10    | 11      |      |
|-----------------------|-------------------|--|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|---------|------|
|                       |                   | : МАМ  | 100М2:   | 1.60:   | 0.12:   |        |       | 2.:  | 0.15: | 3.      |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                   |  | РУБ.     |         |         | 27150. | 2132. | 592. | -     | 3957.   |      |
|                       |                   |  | РУБ.     |         |         |        | -     | 196. |       |         |      |
| 7 ПЕРЕГОРОДКИ         |                   |  |          |         |         |        |       |      |       |         |      |
| 141                   | 8-45              | : ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-<br>: РМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ<br>: ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М     | 100М2:   | 0.750:  | 472.00: | 7.59:  | 354.  | 47.  | 6.    | 115.00: | 86.  |
|                       |                   |  |          |         | 62.00:  | 2.28:  |       |      | 2.    | 2.94:   | 2.   |
| 142                   | 8-46              | : ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-<br>: РМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ<br>: ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 100М2:   | 0.283:  | 457.00: | 7.59:  | 129.  | 13.  | 2.    | 85.00:  | 24.  |
|                       |                   |  |          |         | 46.50:  | 2.28:  |       |      | 1.    | 2.94:   | 1.   |
| 143                   | 8-194             | : ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕ-<br>: ЩЕНИЯ ДО 6М  | 100М2ГП: | 0.121:  | 71.10:  | 0.69:  | 9.    | 5.   | 0.    | 73.80:  | 9.   |
|                       |                   |  |          |         | 41.00:  | 0.21:  |       |      | 0.    | 0.27:   | 0.   |
| 144                   | 10-44             | : УСТАНОВКА ШИТОВ ИЗ ДОСОК   | М2:      | 23.400: | 1.20:   | 0.12:  | 28.   | 9.   | 3.    | 0.72:   | 17.  |
|                       |                   |  |          |         | 0.38:   | 0.04:  |       |      | 1.    | 0.05:   | 1.   |
| 145                   | СЦМ 2-2-<br>: 403 | : СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ. 40ММ  | М2:      | 23.400: | 5.14:   |        | 120.  |      |       |         |      |
| 146                   | 10-203            | : ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ  | 100М2:   | 0.234:  | 12.20:  | 0.40:  | 3.    | 0.   | 0.    | 3.03:   | 1.   |
|                       |                   |  |          |         | 1.60:   | 0.12:  |       |      | 0.    | 0.15:   | 0.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                   |  | РУБ.     |         |         |        | 643.  | 74.  | 11.   | -       | 141. |
|                       |                   |  | РУБ.     |         |         |        | -     | 4.   |       |         |      |
| 8 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ      |                   |  |          |         |         |        |       |      |       |         |      |
| 147                   | 10-107            | : УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И<br>: ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-<br>: ЕМА ДО 3М2             | М2:      | 2.090:  | 2.00:   | 0.13:  | 4.    | 1.   | 0.    | 1.16:   | 2.   |
|                       |                   |  |          |         | 0.67:   | 0.04:  |       |      | 0.    | 0.05:   | 0.   |
| 148                   | СЦМ 2-2-<br>: 273 | : СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10   | М2:      | 2.090:  | 14.80:  |        | 31.   |      |       |         |      |
| 149                   | СЦМ 1-1-<br>: 448 | : ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ  | КОМПЛ:   | 1.000:  | 2.97:   |        | 3.    |      |       |         |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                   |  | РУБ.     |         |         |        | 38.   | 1.   | 0.    | -       | 2.   |
| 9 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ     |                   |  |          |         |         |        |       |      |       |         |      |
| 150                   | 10-145            | : УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С<br>: УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ                                     | М2:      | 28.800: | 0.62:   | 0.04:  | 18.   | 13.  | 1.    | 0.82:   | 24.  |
|                       |                   |  |          |         | 0.45:   | 0.01:  |       |      | 0.    | 0.01:   | 0.   |
| 151                   | СЦМ 2-2-<br>: 365 | : СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРГ24-24   | М2:      | 28.800: | 27.40:  |        | 789.  |      |       |         |      |
| 152                   | СЦМ 1-1-          | : СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ   | КГ:      | 20.800: | 0.47:   |        | 10.   |      |       |         |      |

| 1  | 2         | 3   | 4     | 5       | 6      | 7    | 8      | 9    | 10  | 11    |       |
|--|-----------|---|-------|---------|--------|------|--------|------|-----|-------|-------|
| :344   | :         | :   | :     | :       | :      | :    | :      | :    | :   | :     |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |           |   | РУБ.  |         |        | 817. | 13.    | 1.   | -   | 24.   |       |
| 10 ПОЛЫ  |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 153  | 11-50     | ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО ВНУТРЕН-   | МЗ    | 3.200   | 16.10  | 1.08 | 52.    | 6.   | 3.  | 3.58  | 11.   |
|  |           | НЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТЕН                         |       |         | 1.80   | 0.32 |        |      | 1.  | 0.41  | 1.    |
| ТИП 1  |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 154  | 11-66     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ   | 100М2 | 4.854   | 140.00 |      | 680.   |      |     |       |       |
|  |           | БИТУМОМ                                     |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 155  | 11-11(СС) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЛЕГКОГО    | МЗ    | 38.832  | 32.77  |      | 1273.  | 63.  |     | 2.90  | 113.  |
|  |           | МО Т.1 П. БЕТОНА КЛАССА В3,5                |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
|  |           | 1-15,1-72)                                  |       |         | 1.62   |      |        |      |     |       |       |
| ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,7-26,3)*1,02                  |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 156  | 11-67     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ  | 100М2 | 4.854   | 123.00 | 1.74 | 597.   | 100. | 3.  | 40.20 | 195.  |
|  |           |   |       |         | 20.50  | 0.52 |        |      | 3.  | 0.67  | 3.    |
| 157  | 11-68     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ   | 100М2 | -4.854  | 15.80  | 0.28 | -77.   | -3.  | -1. | 1.06  | -5.   |
|  |           | (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ: |       |         | 0.59   | 0.08 |        |      | -0. | 0.10  | -1.   |
|  |           | 67)   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 158  | 11-197    | УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ           | М2    | 485.400 | 0.77   | 0.03 | 374.   | 359. | 15. | 1.29  | 626.  |
|  |           | (ПРИМЕНИТЕ-                                 |       |         | 0.74   | 0.01 |        |      | 5.  | 0.01  | 6.    |
|  |           | ЛЬНО)                                       |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 159  | ССМ 1-1-  | ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ,     | М2    | 490.254 | 10.80  |      | 5295.  |      |     |       |       |
|  | 338       | ТОЛЩИНОЙ 12 ММ                              |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| ТИП 2  |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 160  | 11-2      | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ                    | 100М2 | 11.520  | 43.30  | 0.99 | 499.   | 41.  | 11. | 7.19  | 83.   |
|  |           |   |       |         | 3.57   | 0.30 |        |      | 3.  | 0.39  | 4.    |
| 161  | 11-11(СС) | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАС-   | МЗ    | 92.160  | 37.72  |      | 3476.  | 149. |     | 2.90  | 267.  |
|  |           | СА В 25W6                                   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
|  |           | 1-15,1-19                                   |       |         | 1.62   |      |        |      |     |       |       |
|  |           | ТЕХ.ЧАСТЬ                                   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
|  |           | ТАБ.3.4 )                                   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02 |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| 162  | 11-11(СС) | УСТРОЙСТВО И ЗАДЕЛКА БОРОЗД И ГНЕЗД В       | МЗ    | 41.200  | 37.72  |      | 1554.  | 67.  |     | 2.90  | 119.  |
|  |           | ПОЛАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6               |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
|  |           | 1-15,1-19                                   |       |         | 1.62   |      |        |      |     |       |       |
|  |           | ТЕХ.ЧАСТЬ                                   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
|  |           | ТАБ.3.4 )                                   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02 |           |   |       |         |        |      |        |      |     |       |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |           |   | РУБ.  |         |        |      | 13723. | 782. | 56. | -     | 1422. |

| 1                                    | 2      | 3  | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    | 9   | 10     | 11   |
|--------------------------------------|--------|--|--------|--------|------|------|------|-----|--------|------|
|                                      |        |  | РУБ.   |        |      |      |      | 12. |        |      |
| 11 ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ                  |        |  |        |        |      |      |      |     |        |      |
| 163                                  | 15-520 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ 100М2  | 7.350  | 4.62   | 0.38 | 34.  | 25.  | 3.  | 6.10   | 45.  |
|                                      |        |  |        | 3.40   | 0.11 |      |      | 1.  | 0.14   | 1.   |
| 164                                  | 15-210 | ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М | 2.760  | 34.60  | 1.10 | 95.  | 49.  | 3.  | 30.00  | 83.  |
|                                      |        |  |        | 17.60  | 0.33 |      |      | 1.  | 0.43   | 1.   |
| 165                                  | 13-293 | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100М2   | 6.184  | 8.19   | 0.45 | 51.  | 13.  | 3.  | 3.53   | 22.  |
|                                      |        |  |        | 2.10   | 0.14 |      |      | 1.  | 0.18   | 1.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |        |  | РУБ.   |        |      | 180. | 87.  | 9.  | -      | 153. |
|                                      |        |  | РУБ.   |        |      |      |      | 3.  |        |      |
| 12 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ                |        |  |        |        |      |      |      |     |        |      |
| 166                                  | 15-254 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2                           | 2.668  | 34.90  | 6.20 | 227. | 99.  | 17. | 65.00  | 173. |
|                                      |        |  |        | 37.10  | 3.85 |      |      | 10. | 4.97   | 13.  |
| 167                                  | 13-133 | ОКРАСКА СТЕН НА ВЫСОТУ 1,0М НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП 100М2  | 2.668  | 7.22   | 0.13 | 19.  | 2.   | 0.  | 1.19   | 3.   |
|                                      |        | П.3-301,3-307  |        | 0.81   | 0.04 |      |      | 0.  | 0.05   | 0.   |
|                                      |        | ССРЦ1 Ч.1  |        |        |      |      |      |     |        |      |
|                                      |        | П.202  |        |        |      |      |      |     |        |      |
| ЦЕНА ЕД.: 6,94+(610-580)*0,0084*1,13 |        |  |        |        |      |      |      |     |        |      |
| 168                                  | 15-509 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2   | 36.260 | 3.13   | 0.05 | 113. | 87.  | 2.  | 4.60   | 167. |
|                                      |        |  |        | 2.40   | 0.02 |      |      | 1.  | 0.03   | 1.   |
| 169                                  | 15-277 | ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2   | 0.646  | 215.00 | 8.00 | 139. | 69.  | 5.  | 179.00 | 116. |
|                                      |        |  |        | 107.00 | 2.28 |      |      | 1.  | 2.94   | 2.   |
| 170                                  | 13-293 | ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКЕ 100М2  | 11.330 | 8.19   | 0.45 | 93.  | 24.  | 5.  | 3.53   | 40.  |
|                                      |        |  |        | 2.10   | 0.14 |      |      | 2.  | 0.18   | 2.   |
| 171                                  | 15-624 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ВОРОТ 100М2  | 0.288  | 69.30  | 0.07 | 20.  | 13.  | 0.  | 80.00  | 23.  |
|                                      |        |  |        | 45.20  | 0.03 |      |      | 0.  | 0.04   | 0.   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |        |  | РУБ.   |        |      | 611. | 294. | 29. | -      | 540. |
|                                      |        |  | РУБ.   |        |      |      |      | 14. |        |      |
| 13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ                     |        |  |        |        |      |      |      |     |        |      |
| 172                                  | 27-173 | ЖЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛШ.  | 0.720  | 230.00 | 7.40 | 166. | 10.  | 5.  | 25.60  | 18.  |

| 1                                    | 2                | 3  | 4      | 5       | 6       | 7      | 8      | 9     | 10    | 11     |        |
|--------------------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
|                                      |                  | СЛОЯ 12СМ  | 100М2: |         | 14.00:  | 1.90:  |        |       | 1.    | 2.45:  | 2.     |
| 173                                  | 27-174<br>(M=4)  | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО<br>РАСЦЕНКЕ N.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ                                       | 100М2: | -0.720: | 66.00:  |        | -48.   | -1.   |       | 2.28:  | -2.    |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 16,5*4   |        |         | 1.20:   |        |        |       |       |        |        |
| 174                                  | 27-169           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ<br>ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФА-<br>ЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2: | 0.720:  | 156.00: |        | 112.   | 6.    |       | 14.40: | 10.    |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 8,23   |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
| 175                                  | 27-172<br>(M=2)  | НА КАЖДЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО<br>РАСЦЕНКЕ N.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ                                       | 100М2: | -0.720: | 50.60:  |        | -36.   | -2.   |       | 4.64:  | -3.    |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 25,3*2   |        |         | 2.62:   |        |        |       |       |        |        |
| 176                                  | 11-2             | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ   | 100М2: | 0.256:  | 43.30:  | 0.99:  | 11.    | 1.    | 0.    | 7.19:  | 2.     |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 3,57   |        |         |         | 0.30:  |        |       | 0.    | 0.39:  | 0.     |
| 177                                  | 11-11(           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА   | М3:    | 2.048:  | 37.72:  |        | 77.    | 3.    |       | 2.90:  | 6.     |
|                                      | ССС МО Т.1       | КЛАССА В 25W6  |        |         | 1.62:   |        |        |       |       |        |        |
|                                      | П. 1-15,1-       |  |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
|                                      | 19 ТЕХ.          |  |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
|                                      | ЧАСТЬ            |  |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
|                                      | ТАБ.3,4 )        |  |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+<br>1,53)*1,02   |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
| 178                                  | 9-47             | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОШАДКИ ПЛ1   | Т:     | 0.514:  | 46.80:  | 17.60: | 24.    | 10.   | 9.    | 30.10: | 15.    |
|                                      |                  | ЦЕНА ЕД.: 19,00  |        |         |         | 5.43:  |        |       | 3.    | 7.00:  | 4.     |
| 179                                  | СЦМ 2-1-<br>1979 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОШАДКИ ПЛ1   | Т:     | 0.514:  | 326.00: |        | 168.   |       |       |        |        |
| 180                                  | 15-613           | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩА-<br>ДКИ ЗА 2 РАЗА  | 100М2: | 0.149:  | 43.50:  |        | 6.     |       |       |        |        |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                  |  | РУБ.   |         |         |        | 480.   | 27.   | 14.   | -      | 52.    |
|                                      |                  |  | РУБ.   |         |         |        |        | -     | 4.    |        |        |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                  |  | РУБ.   |         |         |        | 87875. | 5550. | 2981. | -      | 11251. |
|                                      |                  |  | РУБ.   |         |         |        |        | -     | 1063. |        |        |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                  |  |        |         |         |        |        |       |       |        |        |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |                  |  | РУБ.   |         |         |        | 87683. | 5540. | 2972. | -      | 11232. |
|                                      |                  |  | РУБ.   |         |         |        |        | -     | 1060. |        |        |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                   |                  |  | РУБ.   |         |         |        | 192.   | 10.   | 9.    | -      | 19.    |
|                                      |                  |  | РУБ.   |         |         |        |        | -     | 3.    |        |        |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                  |  | РУБ.   | 16.50%  |         |        | 14468. | -     | -     | -      | -      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |                  |  | РУБ.   | 8.60%   |         |        | 17.    | -     | -     | -      | -      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                  |  | ЧЕЛ.-Ч | 0.092   |         |        | -      | -     | -     | -      | 1333.  |



| 1 | 2                            | 3 | 4      | 5     | 6 | 7       | 8     | 9     | 10 | 11     |
|---|------------------------------|---|--------|-------|---|---------|-------|-------|----|--------|
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     |   | РУБ.   | 0.18  |   | -       | 2607. | -     | -  | -      |
|   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |   | РУБ.   |       |   | 102360. | 8157. | 2981. | -  | 12584. |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |   | РУБ.   | 8.00% |   | 8189.   | -     | 1063. | -  | -      |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |   | РУБ.   |       |   | 110549. | 8157. | 2981. | -  | -      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ     |   | ЧЕЛ.-Ч |       |   | -       | -     | 1063. | -  | 12584. |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     |   | РУБ.   |       |   | -       | 9220. | -     | -  | -      |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Иванов* ..... /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Крив* ..... /КРИВИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Рыбкина* *Ксенофонтова* ..... /РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Каган* ..... /КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Полунина* ..... /ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1.1

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>П. КОНСТРУКТИВНЫХ<br>П. ЭЛЕМЕНТОВ<br>И ВИДОВ РАБОТ<br>ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИ-<br>ЦА ИЗ-<br>МЕРЕ-<br>НИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТВО<br>ЕДИНИЦ<br>ИЗМЕРЕ-<br>НИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                       |                                    |                              |  |                            |                         |                                  | УДЕЛЬНЫЙ<br>ВЕС СТО-<br>ИМОСТИ<br>РАЗДЕЛА<br>% ОБЩЕЙ<br>СТОИМОС-<br>ТИ СМЕТЫ<br>МАШИН<br>СТОИМ.<br>ЕДИНИЦЫ<br>ИЗМЕРЕ-<br>НИЯ, РУБ. |
|----|---|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
|    |   |                                  |   | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ        | НАКЛАДНЫХ<br>РАСХОДОВ | ПЛАНО-<br>ВЫХ НА-<br>КЛЕ-<br>НИЙ % | ВСЕГО<br>ПО<br>ГР. 5,7,<br>8 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>ОСНОВ-<br>НОЙ ЗА-<br>РАБОТ- | ЭКСПЛУ-<br>АТАЦИИ<br>МАШИН | СТОИМ.<br>ПО ГР.<br>5,7 | ПЛАТЫ<br>В Т.Ч.<br>ЗАР-<br>ПЛАТЫ |  |
| 1  | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ   | 0.0                              | 1564.                                       | 16.5                    | 258.                  | 146.                               | 1968.                        | 755.                                       | 809.                       | 1.78                    | 318.                             | 0.00   |
| 2  | ФУНДАМЕНТЫ  | 0.0                              | 7343.                                       | 16.5                    | 1212.                 | 684.                               | 9239.                        | 247.                                       | 352.                       | 8.36                    | 124.                             | 0.00   |
| 3  | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВА-<br>НИЕ, ПРИЕМКИ, КОРМУШКИ                                     | 0.0                              | 3558.                                       | 16.5                    | 587.                  | 332.                               | 4477.                        | 187.                                       | 183.                       | 4.05                    | 66.                              | 0.00   |
| 4  | КАРКАС  | 0.0                              | 10811.                                      | 16.5                    | 1784.                 | 1008.                              | 13603.                       | 252.                                       | 369.                       | 12.30                   | 116.                             | 0.00   |
| 5  | СТЕНЫ   | 0.0                              | 20957.                                      | 16.5                    | 3458.                 | 1953.                              | 26368.                       | 699.                                       | 576.                       | 23.85                   | 206.                             | 0.00   |
| 6  | ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ   | 0.0                              | 27150.                                      | 16.5                    | 4480.                 | 2530.                              | 34160.                       | 2132.                                      | 592.                       | 30.90                   | 196.                             | 0.00   |
| 7  | ПЕРЕГОРОДКИ   | 0.0                              | 643.  | 16.5                    | 106.                  | 60.                                | 809.                         | 74.  | 11.                        | 0.73                    | 4.                               | 0.00   |
| 8  | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ  | 0.0                              | 38.   | 16.5                    | 6.                    | 4.                                 | 48.                          | 1.   | 0.                         | 0.04                    |                                  |  |
| 9  | ПРОЕМЫ БОРОТНЫЕ   | 0.0                              | 817.  | 16.5                    | 135.                  | 76.                                | 1028.                        | 13.  | 1.                         | 0.93                    |                                  |  |
| 10 | ПОЛЫ  | 0.0                              | 13723.                                      | 16.5                    | 2264.                 | 1279.                              | 17266.                       | 782.                                       | 36.                        | 15.62                   | 12.                              | 0.00   |
| 11 | ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ  | 0.0                              | 180.  | 16.5                    | 30.                   | 17.                                | 227.                         | 87.  | 9.                         | 0.21                    | 3.                               | 0.00   |

|       |                    |         |           |        |        |       |         |       |              |
|-------|--------------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 12    | ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ | 0.0     | 611. 16.5 | 101.   | 57.    | 769.  | 294.    | 29.   | 0.70         |
|       |                    |         |           |        |        |       |         | 14.   | 0.00         |
| 13    | ПРОЧИЕ РАБОТЫ      | 0.0     | 480. 16.5 | 65.    | 44.    | 589.  | 27.     | 14.   | 0.53         |
|       |                    |         |           |        |        |       |         | 4.    | 0.00         |
| <hr/> |                    |         |           |        |        |       |         |       |              |
|       | ИТОГО ПО СМЕТЕ:    | искотом | 200.0     | 87875. | 14486. | 8190. | 110551. | 5550. | 2981. 100.00 |
|       |                    |         |           |        |        |       |         |       | 1063. 552.76 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ..... *И.И.И.* ..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ ..... *И.И.И.* ..... /РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /  
 ПРОВЕРИЛ ..... *И.И.И.* ..... /КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ (С ВЭП600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N AP1-AP7, КЖ1-КЖ16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|  |                 |
|--|-----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 110.34 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 12563. ЧЕЛ.-Ч   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 9.20 ТЫС.РУБ.   |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |                 |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 ИСКОТОМЕСТ  | 551.68 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 66.83 РУБ.      |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. | 13.25 РУБ.      |

| НОМЕР ПО РЯДКУ    | ЦИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.  |              |                                |                   |
|-------------------|------------------|---|------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
|                   |                  |   |            | ВСЕГО              | ЭКСПЛ. МАШИН |                       | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |
| 1                 | 2                | 3   | 4          | 5                  | 6            | 7                     | 8                              | 9            | 10                             | 11                |
| 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |                  |   |            |                    |              |                       |                                |              |                                |                   |
| 1                 | 1-1607           | СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М | 0.003      | 36.30              | 36.30        | 0.                    | 0.                             | 0.           | 17.57                          | 0.                |
| 2                 | 1-1614 (M=4)     | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЧЕТКЕ 1-1607                                   | 0.003      | 119.20             | 119.20       | 0.                    | 0.                             | 0.           | 57.60                          | 0.                |
|                   |                  | ЦЕНА ЕД.: 29,8*4  |            |                    | 40.00        |                       |                                |              |                                |                   |
| 3                 | 1-1600           | ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ       | 0.003      | 160.00             | 150.39       | 0.                    | 0.                             | 0.           | 19.50                          | 0.                |
|                   |                  |   |            | 9.61               | 53.50        |                       |                                |              | 77.04                          | 0.                |
| 4                 | СЦПГ 1-1 (П2=1)  | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ   | 3.936      | 0.29               | 0.29         | 1.                    | 1.                             | 1.           | 0.09                           | 0.                |
|                   |                  |   |            |                    | 0.06         |                       |                                |              |                                |                   |
| 5                 | 1-1603           | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ                              | 0.003      | 11.50              | 10.06        | 0.                    | 0.                             | 0.           | 2.63                           | 0.                |
|                   |                  |   |            | 1.30               | 3.12         |                       |                                |              | 4.49                           | 0.                |
| 6                 | 1-1132           | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СОПРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 21.580     | 7.15               |              | 154.                  | 154.                           |              | 12.90                          | 278.              |
|                   |                  |   |            | 7.15               |              |                       |                                |              |                                |                   |
| 7                 | 1-1550           | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК. 0,5М3 В ОТВАЛ                      | 2.298      | 145.00             | 138.47       | 333.                  | 15.                            | 318.         | 13.20                          | 30.               |
|                   |                  |   |            | 6.53               | 56.70        |                       |                                | 150.         | 81.65                          | 188.              |
| 8                 | 1-1592           | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С  | 0.216      | 172.00             | 164.09       | 37.                   | 2.                             | 35.          | 15.50                          | 3.                |

| 1  | 2  | 3  | 4          | 5       | 6       | 7     | 8     | 9     | 10      | 11    |
|----|--|--|------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |  | : КОВШОМ ЕМК. Ø, 5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВА- |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : ЛЫ (ЛИШНИЙ) 1000МЗ:                          |            | 7.64:   | 66.90:  |       |       | 14.:  | 96.34:  | 21.   |
| 9  | : СЦПГ 1-1<br>(П2=1)                           | : ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА             | T: 388.800 | 0.29:   | 0.29:   | 113.: |       | 113.: |         |       |
|    |  |  |            |         | 0.06:   |       |       | 23.:  | 0.09:   | 34.   |
| 10 | : 1-1604                                       | : РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3     | 0.216:     | 14.20:  | 12.34:  | 3.:   | 0.:   | 3.:   | 3.23:   | 1.    |
|    |  | : ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ:                 |            | 1.59:   | 3.81:   |       |       | 1.:   | 5.49:   | 1.    |
| 11 | : 1-960<br>(П1=1,2)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.67)   | : ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН-    | 0.750:     | 89.40:  |         | 67.:  | 67.:  |       | 184.80: | 139.  |
|    |  | : ШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ       |            | 89.40:  |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : 1000МЗ:                                      |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2                      |            |         |         |       |       |       |         |       |
| 12 | : 1-1634                                       | : ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ         | 1.609:     | 20.30:  | 20.30:  | 33.:  |       | 33.:  |         |       |
|    |  | : 2 ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ    |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000МЗ:            |            |         | 6.82:   |       |       | 11.:  | 9.82:   | 16.   |
| 13 | : 1-1645<br>(M=9)                              | : ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС-    | 1.609:     | 104.40: | 104.40: | 168.: |       | 168.: |         |       |
|    |  | : ЦЕНКЕ 1-1634 1000МЗ:                         |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : ЦЕНА ЕД.: 11,6*9                             |            |         | 35.10:  |       |       | 56.:  | 50.54:  | 81.   |
| 14 | : 1-1608<br>(П2=0,85)<br>(ТЕХ.ЧАСТЬ<br>П.3.48) | : ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА    | 0.689:     | 37.32:  | 37.32:  | 26.:  |       | 26.:  |         |       |
|    |  | : 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ     |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ      |            |         | 12.49:  |       |       | 9.:   | 15.29:  | 11.   |
|    |  | : 1000МЗ:                                      |            |         |         |       |       |       |         |       |
|    |  | : ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15                     |            |         |         |       |       |       |         |       |
| 15 | : 1-968  | : ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И   | 6.896:     | 46.00:  |         | 317.: | 317.: |       | 99.30:  | 685.  |
|    |  | : ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000МЗ:                    |            | 46.00:  |         |       |       |       |         |       |
| 16 | : 1-1184                                       | : УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-   | 16.090:    | 9.69:   | 3.49:   | 156.: | 100.: | 56.:  | 11.20:  | 180.  |
|    |  | : КАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 1000МЗ:              |            | 6.20:   | 2.29:   |       |       | 37.:  | 3.30:   | 53.   |
| 17 | : 1-1184                                       | : УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-   | 16.090:    | 9.69:   | 3.49:   | 156.: | 100.: | 56.:  | 11.20:  | 180.  |
|    |  | : КАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 1000МЗ:              |            | 6.20:   | 2.29:   |       |       | 37.:  | 3.30:   | 53.   |
|    |  | : ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                        | РУБ.       |         |         | 1564. | 755.  | 809.  | -       | 1954. |
|    |  |  | РУБ.       |         |         |       |       | 318.  |         |       |

## 2 ФУНДАМЕНТЫ

|    |              |  |         |        |       |       |      |       |       |     |
|----|--------------|--|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| 18 | : 7-5        | : УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИ- | 8.000:  | 3.20:  | 2.45: | 26.:  | 6.:  | 20.:  | 1.32: | 11. |
|    |              | : НЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО  |         |        |       |       |      |       |       |     |
|    |              | : 1,5Т ШТ:                                   |         | 0.75:  | 0.89: |       |      | 7.:   | 1.15: | 9.  |
| 19 | : 7-7        | : УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ     | 24.000: | 7.59:  | 5.85: | 182.: | 42.: | 140.: | 3.01: | 72. |
|    |              | : РАМЫ ШТ:                                   |         | 1.74:  | 2.13: |       |      | 51.:  | 2.75: | 66. |
| 20 | : ССЦ МО Г.1 | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ   | 4.720:  | 59.20: |       | 279.: |      |       |       |     |





| 1  | 2             | 3  | 4            | 5       | 6     | 7      | 8     | 9     | 10     | 11   |
|----|---------------|--|--------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|------|
|    | :ССЦ 4.1      | :БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-            |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :П.1-15,1-17: | :НИЩАЕМОСТЬ W 6 МЗ:                                  |              | 0.70:   | 0.08: |        |       | 0.:   | 0.10:  | 0.   |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.4      | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 28,4+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02   |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 47 | : 6-125( ССЦ  | :УСТРОЙСТВО СТЕН, ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ              | 1.580:       | 86.44:  | 1.14: | 137.:  | 19.:  | 2.:   | 21.90: | 35.  |
|    | :МО Т.1 П.    | :БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-            |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :НИЩАЕМОСТЬ W 6 МЗ:                                  |              | 12.00:  | 0.34: |        |       | 1.:   | 0.44:  | 1.   |
|    | :ТАБ.3.4 )    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 83,0+(0,92*2+1,53)*1,02                    |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 48 | : 6-239( ССЦ  | :УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОРМУШЕК КРЛ1 ИЗ              | 5.240:       | 49.07:  | 0.75: | 257.:  | 32.:  | 4.:   | 11.20: | 59.  |
|    | :МО Т.1 П.    | :БЕТОНА КЛАССА В 15 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-            |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :НИЩАЕМОСТЬ W 6 МЗ:                                  |              | 6.15:   | 0.24: |        |       | 1.:   | 0.31:  | 2.   |
|    | :ТАБ.3.4 )    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :(ССЦ 4.1     | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :П.1-15,1-    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :17)          | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 49,4-(31,1-27,4)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015 |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 49 | : 7-357       | :УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И          | 20.320:      | 14.57:  | 7.90: | 296.:  | 101.: | 161.: | 8.40:  | 171. |
|    | :             | :КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2 МЗ:            |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :             | :  |              | 4.95:   | 2.88: |        |       | 59.:  | 3.72:  | 75.  |
|    | :             | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 50 | :ССЦ МО Т.1   | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ             | 3.360:       | 79.15:  |       | 266.:  |       |       |        |      |
|    | :П. 10-107    | :ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБЪЕМОМ ДО 0,6М3              |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 МЗ:              |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.4      | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53                             |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 51 | :ССЦ МО Т.1   | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ             | 16.960:      | 75.65:  |       | 1283.: |       |       |        |      |
|    | :П. 10-108    | :ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3:          |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 МЗ:              |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.4      | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    |               | ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92+1,53                             |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 52 | :ССЦ МО Т.1   | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3                        | Т: 1.260:    | 250.00: |       | 315.:  |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.1. П.  | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :3            | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 53 | :ССЦ МО Т.1   | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1                       | Т: 0.127:    | 321.00: |       | 41.:   |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.1. П.  | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :6            | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 54 | :ССЦ МО Т.1   | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ                         | Т: 0.080:    | 413.00: |       | 33.:   |       |       |        |      |
|    | :ТЕХ.ЧАСТЬ    | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :ТАБ.3.1. П.  | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :13           | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 55 | : 10-193      | :УКЛАДКА ШИТОВ ИЗ ДОСОК                              | М2: 133.000: | 0.54:   | 0.09: | 72.:   | 20.:  | 12.:  | 0.28:  | 37.  |
|    | :             | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
|    | :             | :  |              | 0.15:   | 0.03: |        |       | 4.:   | 0.04:  | 5.   |
|    | :             | :  |              |         |       |        |       |       |        |      |
| 56 | : СЦМ 2-2-    | :СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛШ.40ММ                  | М2: 133.000: | 5.14:   |       | 684.:  |       |       |        |      |











| 1                     | 2              | 3   | 4         | 5         | 6       | 7      | 8     | 9     | 10       | 11    |
|-----------------------|----------------|---|-----------|-----------|---------|--------|-------|-------|----------|-------|
|                       | : ССМО ПРИ-    |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ЛОЖ.1 П. 39: |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02        |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 98                    | : РАСЧЕТ       | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ            | : 4.000:  | : 160.08: |         | : 640: |       |       |          |       |
|                       | : ПР-Т 06-08:  | : ПСТ60.21.26-ФЛ И ПСТ60.21.26-ФП             | ШТ:       |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ОБЩ.УКАЗ.    |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : П.1.6.       |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ССМО ПРИ-    |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ЛОЖ.1 П. 39: |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02        |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 99                    | : РАСЧЕТ       | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ            | : 4.000:  | : 64.95:  |         | : 260: |       |       |          |       |
|                       | : ПР-Т 06-08:  | : ПСТ30.15.26-ФУЛ И ПСТ30.15.26-ФУП           | ШТ:       |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ОБЩ.УКАЗ.    |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : П.1.6.       |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ССМО ПРИ-    |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ЛОЖ.1 П. 39: |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02         |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 100                   | : 7-291        | : УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕ-  | : 0.465:  | : 342.00: |         | : 159: | : 10: |       | : 34.00: | : 16. |
|                       |                | : ЛИЙ   | Т:        |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                |   |           | : 21.30:  |         |        |       |       |          |       |
| 101                   | : ССЦ МО Т.1   | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-    | : 0.046:  | : 413.00: |         | : 19:  |       |       |          |       |
|                       | : ТЕХ.ЧАСТЬ    | : НЫХ   | Т:        |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ТАБ.3.1. П.  |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : 13           |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 102                   | : ССЦ МО Т.1   | : МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕ-   | : 0.046:  | : 178.00: |         | : 8:   |       |       |          |       |
|                       | : ТЕХ.ЧАСТЬ    | : ЛЬНЫХ                                       | Т:        |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ТАБ.3.1. П.  |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : 18           |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 103                   | : 13-335       | : АЛЮМИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕ-    | : 13.500: | : 3.73:   | : 1.33: | : 50:  | : 19: | : 18: | : 1.87:  | : 25. |
|                       | : (М=1,2)      | : ЛИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12ФМКМ                    | М2:       |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                |   |           | : 1.40:   | : 0.77: |        |       | : 10: | : 0.99:  | : 13. |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2                            |           |           |         |        |       |       |          |       |
| 104                   | : 13-119       | : ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ: | : 0.135:  | : 12.00:  | : 0.20: | : 2:   | : 0:  | : 0:  | : 3.10:  | : 0.  |
|                       |                | : ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СОЕДИ-   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                | : НИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ                           | 100М2:    | : 2.05:   | : 0.06: |        |       | : 0:  | : 0.08:  | : 0.  |
| 105                   | : 13-158       | : ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 СОЕДИ-   | : 0.135:  | : 14.80:  | : 0.17: | : 2:   | : 0:  | : 0:  | : 1.46:  | : 0.  |
|                       |                | : НИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ                           | 100М2:    | : 0.98:   | : 0.05: |        |       | : 0:  | : 0.06:  | : 0.  |
| 106                   | : 7-748(ДОП.   | : ЗАШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ   | : 0.043:  | : 29.40:  | : 1.63: | : 1:   | : 0:  | : 0:  | : 1.60:  | : 0.  |
|                       | : К ЕРЕР       | : АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН     |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ВЫП.1)       |   | 100М2:    | : 11.50:  | : 5.03: |        |       | : 0:  | : 6.49:  | : 0.  |
| 107                   | : ПР-НТ 06-    | : СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ   | : 0.020:  | : 607.25: |         | : 12:  |       |       |          |       |
|                       | : 04 Ч.2       | : 100ЛИСТОВ:                                  |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : П.342        |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : ССРЦ Ч.1     |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       | : Р.1 П.29     |   |           |           |         |        |       |       |          |       |
|                       |                | ЦЕНА ЕД.: 446*1367:1004                       |           |           |         |        |       |       |          |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                |   | РУБ.      |           |         | 20957. | 699.  | 576.  | -        | 1450. |

| 1                 | 2   | 3  | 4    | 5       | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11   |      |
|-------------------|---|--|------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|
|                   |   |  | РУБ. |         |      |      |       | 206. |      |      |      |
| 6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ |   |  |      |         |      |      |       |      |      |      |      |
| 108               | 7-177                                     | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | шт   | 50.000  | 5.70 | 1.87 | 285.  | 60.  | 94.  | 2.04 | 102. |
| 109               | 7-183                                     | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | шт   | 72.000  | 8.02 | 2.88 | 577.  | 120. | 207. | 2.85 | 205. |
| 110               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-116                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 670КГ/М2                              | М2   | 71.162  | 6.40 |      | 455.  |      |      |      |      |
| 111               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-117                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 810КГ/М2                              | М2   | 124.534 | 7.16 |      | 892.  |      |      |      |      |
| 112               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-120                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 480КГ/М2                           | М2   | 925.111 | 5.62 |      | 5199. |      |      |      |      |
| 113               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-121                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 650КГ/М2                           | М2   | 213.487 | 6.18 |      | 1319. |      |      |      |      |
| 114               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-147                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ 6М С ОТВЕРСТИЕМ 1000ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 670КГ/М2             | М2   | 142.325 | 8.76 |      | 1247. |      |      |      |      |
| 115               | ССЦ МО Т.1<br>П. 8-151                    | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ ДО 6М С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 480КГ/М2        | М2   | 142.325 | 7.00 |      | 996.  |      |      |      |      |
| 116               | ССЦ МО Т.1<br>П. ТЕХ.<br>ЧАСТЬ<br>ТАБ.3.4 | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ № 6   | М3   | 75.340  | 2.45 |      | 185.  |      |      |      |      |
|                   |   | ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53  |      |         |      |      |       |      |      |      |      |
| 117               | ССЦ МО Т.1<br>П. ТЕХ.<br>ЧАСТЬ            | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ № 6   | М3   | 10.800  | 1.53 |      | 17.   |      |      |      |      |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5       | 6       | 7     | 8     | 9    | 10   | 11    |      |
|-----|--|---|----|---------|---------|-------|-------|------|------|-------|------|
|     | :ТАБ.3.4   |   |    |         |         |       |       |      |      |       |      |
| 118 | :ССЦ МО Т.1<br>:П. 13                                      | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬ-<br>:НЫХ)   | T: | 0.132:  | 413.00: |       | 55.:  |      |      |       |      |
| 119 | :ССЦ МО Т.1<br>:П. 8-234<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.4         | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ:<br>:ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА<br>:В 15 М3                                    | T: | 3.960:  | 81.17:  |       | 321.: |      |      |       |      |
|     |  | ЦЕНА ЕД.: 77,8+0,92*2+1,53  |    |         |         |       |       |      |      |       |      |
| 120 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:3            | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3   | T: | 0.307:  | 250.00: |       | 77.:  |      |      |       |      |
| 121 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:6            | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | T: | 0.124:  | 321.00: |       | 40.:  |      |      |       |      |
| 122 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:13           | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  | T: | 0.050:  | 413.00: |       | 21.:  |      |      |       |      |
| 123 | : 7-209  | :УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИО-<br>:ННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ-<br>:ЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ:       | T: | 24.000: | 2.43:   | 1.03: | 58.:  | 24.: | 25.: | 1.64: | 39.: |
|     |  |   |    |         | 1.01:   | 0.38: |       |      | 9.:  | 0.49: | 12.: |
| 124 | :ССЦ МО Т.1<br>:П. 8-237<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.4         | :СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ:<br>:ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ<br>:0,1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6<br>:М3 | T: | 3.520:  | 79.27:  |       | 279.: |      |      |       |      |
|     |  | ЦЕНА ЕД.: 75,9+0,92*2+1,53  |    |         |         |       |       |      |      |       |      |
| 125 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:1            | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1   | T: | 0.080:  | 229.00: |       | 18.:  |      |      |       |      |
| 126 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:6            | :СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | T: | 0.117:  | 321.00: |       | 38.:  |      |      |       |      |
| 127 | :ССЦ МО Т.1<br>:ТЕХ.ЧАСТЬ<br>:ТАБ.3.1. П.<br>:13           | :СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ  | T: | 0.113:  | 413.00: |       | 47.:  |      |      |       |      |
| 128 | : 6-181<br>:ССЦ Ч.1<br>:ТЕХ.Ч.<br>:ТАБ.3.4<br>:П.1-28,1-29 | :МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА<br>:КЛАССА В 12,5 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕ-<br>:МОСТЬ W 6 М3                                  | T: | 1.080:  | 46.80:  | 0.92: | 51.:  | 5.:  | 1.:  | 8.79: | 9.:  |
|     |  | ЦЕНА ЕД.: 44,5-(29,3-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015  |    |         | 4.94:   | 0.28: |       |      | 0.:  | 0.36: | 0.:  |

| 1   | 2  | 3   | 4       | 5       | 6     | 7    | 8   | 9  | 10     | 11  |
|-----|--|---|---------|---------|-------|------|-----|----|--------|-----|
| 129 | СЦМ 2-4-28                               | КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАН-<br>НЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И<br>УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТ-<br>Р: ДО 7ММ   | 0,081   | 232,00  |       | 19   |     |    |        |     |
| 130 | 7-287                                    | УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   | 0,314   | 293,00  |       | 92   | 3   |    | 13,30  | 4   |
| 131 | 6-83                                     | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ  | 0,626   | 441,00  | 1,40  | 276  | 78  | 1  | 210,00 | 131 |
|     |  |   |         | 124,00  | 0,42  |      |     | 0  | 0,54   | 0   |
| 132 | 12-299                                   | УСТРОЙСТВУ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК<br>ТОЛЩИНОЙ 15ММ  | 18,840  | 51,60   | 0,74  | 972  | 144 | 14 | 14,30  | 269 |
|     |  |   |         | 7,64    | 0,22  |      |     | 4  | 0,28   | 5   |
| 133 | 12-300<br>(М=10)                         | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ<br>СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ:<br>НОМ299  | -18,840 | 25,30   | 0,50  | -477 | -6  | -9 | 0,70   | -13 |
|     |  | ЦЕНА ЕД.: 2,53*10   |         | 0,30    | 0,20  |      |     | -4 | 0,26   | -5  |
| 134 | 12-289                                   | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ:<br>В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМ-<br>НОЙ МАСТИКЕ  | 18,840  | 49,90   | 1,30  | 940  | 202 | 24 | 18,90  | 356 |
|     |  |   |         | 10,70   | 0,39  |      |     | 7  | 0,50   | 9   |
| 135 | 12-284                                   | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ<br>ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМ-<br>НОЙ МАСТИКЕ  | 18,840  | 54,70   | 4,00  | 1031 | 535 | 75 | 48,20  | 908 |
|     |  |   |         | 28,40   | 1,20  |      |     | 23 | 1,55   | 29  |
| 136 | 12-285<br>(ДОП. К ЕР<br>МО Ч.1<br>ВЫП.1) | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОК-<br>РЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАС-<br>ТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284   | 18,840  | 43,10   | 3,81  | 812  | 418 | 72 | 37,70  | 710 |
|     |  |   |         | 22,20   | 1,14  |      |     | 21 | 1,47   | 28  |
| 137 | СЦМ 1-4-<br>113                          | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,<br>ТУ 21-РСФСР-27-87-76  | 22,100  | 75,30   |       | 1664 |     |    |        |     |
| 138 | СЦМ 1-4-<br>122                          | ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ<br>МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮ-<br>ЩЕМ Ч-50,75ГОСТ 9573-72  | 228,020 | 14,30   |       | 3261 |     |    |        |     |
| 139 | 12-153                                   | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ<br>ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ<br>ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ<br>АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ<br>ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ<br>МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 | 1,300   | 319,00  | 14,90 | 415  | 68  | 19 | 90,80  | 118 |
|     |  |   |         | 52,40   | 4,47  |      |     | 6  | 5,77   | 7   |
| 140 | 12-267<br>(ССРМ1 Ч.1<br>П.П.14,25)       | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИС-<br>ТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ<br>ОБРЕШЕТКИ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ  | 17,690  | 320,13  | 3,50  | 5663 | 433 | 62 | 43,90  | 777 |
|     |  | ЦЕНА ЕД.: 213+(285*133:197-51,8*135:82)   |         | 24,50   | 1,05  |      |     | 19 | 1,35   | 24  |
| 141 | 10-69                                    | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК   | М       | 156,000 | 0,14  |      | 22  | 3  | 0,04   | 6   |



| 1                     | 2           | 3   | 4       | 5      | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11     |     |
|-----------------------|-------------|---|---------|--------|--------|--------|-------|------|----|--------|-----|
|                       |             |   |         | 0.02   |        |        |       |      |    |        |     |
| 142                   | 12-277      | УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДУСТОЧНЫХ ТРУБ    | 100М2   | 7.350  | 9.43   | 0.01   | 69.   | 17.  | 0. | 4.14   | 30. |
|                       |             |   |         | 2.30   |        |        |       |      |    |        |     |
| 143                   | 10-203      | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ                      | 100М2   | 17.540 | 12.20  | 0.40   | 214.  | 28.  | 7. | 3.03   | 53. |
|                       |             |   |         | 1.60   | 0.12   |        |       |      | 2. | 0.15   | 3.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |             |   | РУБ.    |        |        | 27150. | 2132. | 592. | -  | 3957.  |     |
|                       |             |   | РУБ.    |        |        |        | 196.  |      |    |        |     |
| 7 ПЕРЕГОРОДКИ         |             |   |         |        |        |        |       |      |    |        |     |
| 144                   | 8-45        | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М    | 100М2   | 0.750  | 472.00 | 7.59   | 354.  | 47.  | 6. | 115.00 | 86. |
|                       |             |   |         |        | 62.00  | 2.28   |       |      | 2. | 2.94   | 2.  |
| 145                   | 8-46        | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 100М2   | 0.283  | 457.00 | 7.59   | 129.  | 13.  | 2. | 85.00  | 24. |
|                       |             |   |         |        | 46.50  | 2.28   |       |      | 1. | 2.94   | 1.  |
| 146                   | 8-194       | ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М  | 100М2ГП | 0.121  | 71.10  | 0.69   | 9.    | 5.   | 0. | 73.80  | 9.  |
|                       |             |   |         |        | 41.00  | 0.21   |       |      | 0. | 0.27   | 0.  |
| 147                   | 10-44       | УСТАНОВКА ШИТОВ ИЗ ДОСОК  | М2      | 23.400 | 1.20   | 0.12   | 28.   | 9.   | 3. | 0.72   | 17. |
|                       |             |   |         |        | 0.38   | 0.04   |       |      | 1. | 0.05   | 1.  |
| 148                   | СЦМ 2-2-403 | СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛШ.40ММ  | М2      | 23.400 | 5.14   |        | 120.  |      |    |        |     |
| 149                   | 10-203      | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ШИТОВ   | 100М2   | 0.234  | 12.20  | 0.40   | 3.    | 0.   | 0. | 3.03   | 1.  |
|                       |             |   |         |        | 1.60   | 0.12   |       |      | 0. | 0.15   | 0.  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |             |   | РУБ.    |        |        | 643.   | 74.   | 11.  | -  | 141.   |     |
|                       |             |   | РУБ.    |        |        |        | 4.    |      |    |        |     |
| 8 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ      |             |   |         |        |        |        |       |      |    |        |     |
| 150                   | 10-107      | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2           | М2      | 2.090  | 2.00   | 0.13   | 4.    | 1.   | 0. | 1.16   | 2.  |
|                       |             |   |         |        | 0.67   | 0.04   |       |      | 0. | 0.05   | 0.  |
| 151                   | СЦМ 2-2-273 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10  | М2      | 2.090  | 14.80  |        | 31.   |      |    |        |     |
| 152                   | СЦМ 1-1-448 | ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ   | КОМПЛ   | 1.000  | 2.97   |        | 3.    |      |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |             |   | РУБ.    |        |        | 38.    | 1.    | 0.   | -  | 2.     |     |
| 9 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ     |             |   |         |        |        |        |       |      |    |        |     |

| 1                     | 2                               | 3   | 4     | 5       | 6      | 7    | 8     | 9    | 10  | 11    |      |
|-----------------------|---------------------------------|---|-------|---------|--------|------|-------|------|-----|-------|------|
| 153                   | 10-145                          | УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ               | С М2  | 28.800  | 0.62   | 0.04 | 18.   | 13.  | 1.  | 0.82  | 24.  |
|                       |                                 |   |       |         | 0.45   | 0.01 |       |      | 0.  | 0.01  | 0.   |
| 154                   | СЦМ 2-2-365                     | СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРГ24-24  | М2    | 28.800  | 27.40  |      | 789.  |      |     |       |      |
| 155                   | СЦМ 1-1-344                     | СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ  | КГ    | 20.800  | 0.47   |      | 10.   |      |     |       |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                                 |   | РУБ.  |         |        |      | 817.  | 13.  | 1.  | -     | 24.  |
| 10 ПОЛЫ               |                                 |   |       |         |        |      |       |      |     |       |      |
| 156                   | 11-50                           | ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО ВНУТРЕН- НЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТЕН                             | М3    | 3.200   | 16.10  | 1.08 | 52.   | 6.   | 3.  | 3.58  | 11.  |
|                       |                                 |   |       |         | 1.80   | 0.32 |       |      | 1.  | 0.41  | 1.   |
| ТИП 1                 |                                 |   |       |         |        |      |       |      |     |       |      |
| 157                   | 11-66                           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ  | 100М2 | 4.854   | 140.00 |      | 680.  |      |     |       |      |
| 158                   | 11-11( ССЦМО Т.1 П. 1-15,1-72)  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В3,5                               | М3    | 38.832  | 32.77  |      | 1273. | 63.  |     | 2.90  | 113. |
|                       |                                 | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,7-26,3)*1,02   |       |         | 1.62   |      |       |      |     |       |      |
| 159                   | 11-67                           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ  | 100М2 | 4.854   | 123.00 | 1.74 | 597.  | 100. | 8.  | 40.20 | 195. |
|                       |                                 |   |       |         | 20.50  | 0.52 |       |      | 3.  | 0.67  | 3.   |
| 160                   | 11-68                           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ: 67) | 100М2 | -4.854  | 15.80  | 0.28 | -77.  | -3.  | -1. | 1.06  | -5.  |
|                       |                                 |   |       |         | 0.59   | 0.08 |       |      | -0. | 0.10  | -1.  |
| 161                   | 11-197 (ПРИМЕНИТЕ- ЛЬНО)        | УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ   | М2    | 485.400 | 0.77   | 0.03 | 374.  | 359. | 15. | 1.29  | 626. |
|                       |                                 |   |       |         | 0.74   | 0.01 |       |      | 5.  | 0.01  | 6.   |
| 162                   | СЦМ 1-1-338                     | ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ                                    | М2    | 490.254 | 10.80  |      | 5295. |      |     |       |      |
| ТИП 2                 |                                 |   |       |         |        |      |       |      |     |       |      |
| 163                   | 11-2                            | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ  | 100М2 | 11.520  | 43.30  | 0.99 | 499.  | 41.  | 11. | 7.19  | 83.  |
|                       |                                 |   |       |         | 3.57   | 0.30 |       |      | 3.  | 0.39  | 4.   |
| 164                   | 11-11( ССЦМО Т.1 П. 1-15,1-19 ) | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАС- СА В 25W6                                       | М3    | 92.160  | 37.72  |      | 3476. | 149. |     | 2.90  | 267. |
|                       |                                 | ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 )   |       |         | 1.62   |      |       |      |     |       |      |
|                       |                                 | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+ 1,53)*1,02   |       |         |        |      |       |      |     |       |      |
| 165                   | 11-11( ССЦ                      | УСТРОЙСТВО И ЗАДЕЛКА БОРОЗД И ГНЕЗД В   |       | 41.200  | 37.72  |      | 1554. | 67.  |     | 2.90  | 119. |



| 1                                    | 2               | 3  | 4      | 5      | 6      | 7       | 8     | 9     | 10 | 11     |     |
|--------------------------------------|-----------------|--|--------|--------|--------|---------|-------|-------|----|--------|-----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |  | РУБ.   |        |        | 611.    | 294.  | 29.   | -  | 540.   |     |
|                                      |                 |  | РУБ.   |        |        |         | -     | 14.   |    |        |     |
| 13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ                     |                 |  |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
| 175                                  | 27-173          | ШЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛШ. СЛОЯ 12СМ  | 100М2  | 0.720  | 230.00 | 7.40    | 166.  | 10.   | 5. | 25.60  | 18. |
|                                      |                 |  |        |        |        |         |       |       | 1. | 2.45   | 2.  |
| 176                                  | 27-174<br>(М=4) | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ                                  | 100М2  | -0.720 | 66.00  |         | -48.  | -1.   |    | 2.28   | -2. |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 16,5*4   |        |        | 1.20   |         |       |       |    |        |     |
| 177                                  | 27-169          | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2  | 0.720  | 156.00 |         | 112.  | 6.    |    | 14.40  | 10. |
|                                      |                 |  |        |        | 8.23   |         |       |       |    |        |     |
| 178                                  | 27-172<br>(М=2) | НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ                                 | 100М2  | -0.720 | 50.60  |         | -36.  | -2.   |    | 4.64   | -3. |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 25,3*2   |        |        | 2.62   |         |       |       |    |        |     |
| 179                                  | 11-2            | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ   | 100М2  | 0.256  | 43.30  | 0.99    | 11.   | 1.    | 0. | 7.19   | 2.  |
|                                      |                 |  |        |        | 3.57   | 0.30    |       |       | 0. | 0.39   | 0.  |
| 180                                  | 11-11(          | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6   | М3     | 2.048  | 37.72  |         | 77.   | 3.    |    | 2.90   | 6.  |
|                                      | ССС МО Т.1      |  |        |        | 1.62   |         |       |       |    |        |     |
|                                      | П. 1-15,1-      |  |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
|                                      | 19 ТЕХ.         |  |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
|                                      | ЧАСТЬ           |  |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
|                                      | ТАБ.3.4 )       |  |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
|                                      |                 | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02   |        |        |        |         |       |       |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |  | РУБ.   |        |        | 282.    | 17.   | 5.    | -  | 33.    |     |
|                                      |                 |  | РУБ.   |        |        |         | -     | 1.    |    |        |     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |  | РУБ.   |        |        | 87695.  | 5540. | 2973. | -  | 11232. |     |
|                                      |                 |  | РУБ.   |        |        |         | -     | 1060. |    |        |     |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                 |  | РУБ.   |        |        | 87678.  | 5540. | 2972. | -  | 11232. |     |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |                 |  | РУБ.   |        |        |         | -     | 1060. |    |        |     |
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                   |                 |  | РУБ.   |        |        | 17.     | 0.    | 1.    | -  | 0.     |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                 |  | РУБ.   | 16.50% |        | 14467.  | -     | -     | -  | -      |     |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |                 |  | РУБ.   | 8.60%  |        | 1.      | -     | -     | -  | -      |     |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |  | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |        | -       | -     | -     | -  | 1331.  |     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |  | РУБ.   | 0.18   |        | -       | 2604. | -     | -  | -      |     |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                 |  | РУБ.   |        |        | 102163. | 8144. | 2973. | -  | 12563. |     |
|                                      |                 |  | РУБ.   |        |        |         | -     | 1060. |    |        |     |

| 1 | 2                        | 3 | 4      | 5     | 6 | 7       | 8     | 9     | 10 | 11     |
|---|--------------------------|---|--------|-------|---|---------|-------|-------|----|--------|
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ      |   | РУБ.   | 8.00% |   | 8173.   | -     | -     | -  | -      |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:       |   | РУБ.   |       |   | 110336. | 8144. | 2973. | -  | -      |
|   |                          |   | РУБ.   |       |   |         |       | 1060. |    |        |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ |   | ЧЕЛ.-Ч |       |   | -       | -     | -     | -  | 12563. |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |   | РУБ.   |       |   | -       | 9204. | -     | -  | -      |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....*Левченко*...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*Креницкая*...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ.....*Рыбкина*...../РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /  
 ПРОВЕРИЛ.....*Каган*...../КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1.2

| N П.П. | НАИМЕНОВАНИЕ<br>КОНСТРУКТИВНЫХ<br>ЭЛЕМЕНТОВ<br>И ВИДОВ РАБОТ<br>ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО<br>ЕДИНИЦ<br>ИЗМЕРЕНИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                       |                          |             |   |                            | УДЕЛЬНЫЙ<br>ВЕС СТОИМОСТИ<br>РАЗДЕЛА<br>% ОБЩЕЙ<br>СТОИМОСТИ СМЕТЫ |                            |
|--------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
|        |   |                      |                                   | ПРЯМЫХ<br>ЗАТРАТ        | НАКЛАДНЫХ<br>РАСХОДОВ | ПЛАНО-<br>ВЫХ НА-<br>ВЫХ | ВСЕГО<br>ПО | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>ОСНОВ-<br>НОЙ ЗА-<br>РАБОТ-<br>НОЙ | ЭКСПЛУА-<br>ТАЦИИ<br>МАШИН | СТОИМОСТЬ<br>СМЕТЫ   | ЕДИНИЦЫ<br>ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ. |
| 1      | 2   | 3                    | 4                                 | 5                       | 6                     | 7                        | 8           | 9   | 10                         | 11   | 12                         |
| 1      | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ   | 0.0                  | 1564.                             | 16.5                    | 258.                  | 146.                     | 1968.       | 755.  | 809.                       | 1.78   | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 318.                       | 0.00   |                            |
| 2      | ФУНДАМЕНТЫ  | 0.0                  | 7343.                             | 16.5                    | 1212.                 | 684.                     | 9239.       | 247.  | 352.                       | 8.37   | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 124.                       | 0.00   |                            |
| 3      | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ                                    | 0.0                  | 3558.                             | 16.5                    | 587.                  | 332.                     | 4477.       | 187.  | 183.                       | 4.06   | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 66.                        | 0.00   |                            |
| 4      | КАРКАС  | 0.0                  | 10829.                            | 16.5                    | 1785.                 | 1009.                    | 13623.      | 252.  | 370.                       | 12.35  | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 116.                       | 0.00   |                            |
| 5      | СТЕНЫ   | 0.0                  | 20957.                            | 16.5                    | 3458.                 | 1953.                    | 26368.      | 699.  | 576.                       | 23.90  | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 206.                       | 0.00   |                            |
| 6      | ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ   | 0.0                  | 27150.                            | 16.5                    | 4480.                 | 2530.                    | 34160.      | 2132.   | 592.                       | 30.96  | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 196.                       | 0.00   |                            |
| 7      | ПЕРЕГОРОДКИ   | 0.0                  | 643.                              | 16.5                    | 106.                  | 60.                      | 809.        | 74.   | 11.                        | 0.73   | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 4.                         | 0.00   |                            |
| 8      | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ  | 0.0                  | 38.                               | 16.5                    | 6.                    | 4.                       | 48.         | 1.  | 0.                         | 0.04   |                            |
| 9      | ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ   | 0.0                  | 817.                              | 16.5                    | 135.                  | 76.                      | 1028.       | 13.   | 1.                         | 0.93   |                            |
| 10     | ПОЛЫ  | 0.0                  | 13723.                            | 16.5                    | 2264.                 | 1279.                    | 17266.      | 782.  | 36.                        | 15.65  | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 12.                        | 0.00   |                            |
| 11     | ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ  | 0.0                  | 180.                              | 16.5                    | 30.                   | 17.                      | 227.        | 87.   | 9.                         | 0.21   | 0.00                       |
|        |   |                      |                                   |                         |                       |                          |             |   | 3.                         | 0.00   |                            |

|       |                    |         |              |        |       |         |       |       |        |
|-------|--------------------|---------|--------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 12    | ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ | 0.0     | 611. 16.5    | 101.   | 57.   | 769.    | 294.  | 29.   | 0.70   |
|       |                    |         |              |        |       |         |       | 14.   | 0.00   |
| 13    | ПРОЧИЕ РАБОТЫ      | 0.0     | 282. 16.5    | 47.    | 26.   | 355.    | 17.   | 5.    | 0.32   |
|       |                    |         |              |        |       |         |       | 1.    | 0.00   |
| ----- |                    |         |              |        |       |         |       |       |        |
|       | ИТОГО ПО СМЕТЕ:    | ИСКОТОМ | 200.0 87695. | 14469. | 8173. | 110337. | 5540. | 2973. | 100.00 |
|       |                    |         |              |        |       |         |       | 1060. | 551.68 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... /РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /  
 ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР2, КЖ14

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....        | -1.97 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                  | 0.00 ТЫС.РУБ.  |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 0. ЧЕЛ.-Ч      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.00 ТЫС.РУБ.  |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА<br>РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                   |       |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------|------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------|
|                              |                                  |   |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ. | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ | ЭКСПЛ.                           | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | МАШИН |
| 1                            | 2                                | 3   | 4                    | 5                  | 6      | 7                      | 8        | 9                                | 10                | 11    |

В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА  
РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ГРАДУСОВ  
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

## 1 ФУНДАМЕНТЫ

| ИСКЛЮЧИТЬ             |  |  |           |          |         |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--|--|-----------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| 1                     | : ССЦ МО Т.1<br>: П. 9-348<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ<br>: ТАБ.3.3 | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ М3 | : -10.400 | : 69.54  | : -723. | : | : | : | : | : |
| ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2 |  |  |           |          |         |   |   |   |   |   |
| 2                     | : ССЦ МО Т.1<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ<br>: ТАБ.3.1. П.<br>: 3    | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3   | : -0.502  | : 250.00 | : -125. | : | : | : | : | : |
| 3                     | : ССЦ МО Т.1<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ<br>: ТАБ.3.1. П.<br>: 6    | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | : -0.104  | : 321.00 | : -33.  | : | : | : | : | : |
| 4                     | : ССЦ МО Т.1<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ<br>: ТАБ.3.1. П.<br>: 13   | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   | : -0.027  | : 413.00 | : -11.  | : | : | : | : | : |
| ДОБАВИТЬ              |  |  |           |          |         |   |   |   |   |   |
| 5                     | : ССЦ МО Т.1<br>: П. 9-348<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ<br>: ТАБ.3.3 | : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ М3 | : 8.320   | : 69.54  | : 579.  | : | : | : | : | : |



| 1                                      | 2   | 3  | 4   | 5        | 6       | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-----|----------|---------|---|---------|---|----|----|
| ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2                  |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 6                                      | : ССЦ МО Т.1 :<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ :<br>: ТАБ.3.1. П. :<br>: 3 :                               | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3   | Т:  | 1.084:   | 250.00: |   | 271.:   |   |    |    |
| 7                                      | : ССЦ МО Т.1 :<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ :<br>: ТАБ.3.1. П. :<br>: 6 :                               | : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1  | Т:  | 0.101:   | 321.00: |   | 32.:    |   |    |    |
| 8                                      | : ССЦ МО Т.1 :<br>: ТЕХ.ЧАСТЬ :<br>: ТАБ.3.1. П. :<br>: 13 :                              | : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-<br>: НЫХ                    | Т:  | 0.027:   | 413.00: |   | 11.:    |   |    |    |
| 2 СТЕНЫ                                |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| ИСКЛЮЧИТЬ                              |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 9                                      | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :<br>: УКАЗ.П.1.6. :<br>: ССЦМО ПРИ- :<br>: ЛОЖ.1 П. 39 : | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ60.33.26, ПСТ60.33.26А      | ШТ: | -16.000: | 457.05: |   | -7313.: |   |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: (407+0,8*5,1+6,38*5,8)*1,02  |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 10                                     | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :<br>: УКАЗ.П.1.6. :<br>: ССЦМО ПРИ- :<br>: ЛОЖ.1 П. 39 : | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ60.33.26-УЛ, ПСТ60.33.26-УП | ШТ: | -8.000:  | 475.14: |   | -3801.: |   |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: (422+0,8*5,33+6,38*6,2)*1,02 |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 11                                     | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :<br>: УКАЗ.П.1.6. :<br>: ССЦМО ПРИ- :<br>: ЛОЖ.1 П. 39 : | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ60.18.26, ПСТ60.18.26А      | ШТ: | -4.000:  | 189.91: |   | -760.:  |   |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: (161+0,8*2,77+6,38*3,6)*1,02 |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 12                                     | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :<br>: УКАЗ.П.1.6. :<br>: ССЦМО ПРИ- :<br>: ЛОЖ.1 П. 39 : | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ30.9.26                     | ШТ: | -6.000:  | 47.91:  |   | -287.:  |   |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: (41+0,8*0,68+6,38*0,85)*1,02 |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 13                                     | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :<br>: УКАЗ.П.1.6. :<br>: ССЦМО ПРИ- :<br>: ЛОЖ.1 П. 39 : | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ30.12.26 И ПСТ30.12.26А     | ШТ: | -11.000: | 63.63:  |   | -700.:  |   |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: (54+0,8*0,91+6,38*1,2)*1,02  |   |  |     |          |         |   |         |   |    |    |
| 14                                     | : РАСЧЕТ ПР-Т :<br>: Ø6-Ø8 ОБЩ. :   | : СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>: ПСТ30.18.26                    | ШТ: | -2.000:  | 93.42:  |   | -187.:  |   |    |    |

| 1  | 2   | 3   | 4        | 5       | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|----------|---------|---|--------|---|---|----|----|
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (79+0,8*1,38+6,38*1,8)*1,02         |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 15 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ6.24.26                       | ШТ: | -10,000: | 24,27:  |   | -243,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (20+0,8*0,36+6,38*0,55)*1,02        |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 16 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ15.24.26                      | ШТ: | -6,000:  | 62,62:  |   | -376,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (53+0,8*0,92+6,38*1,2)*1,02         |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 17 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ12.24.26                      | ШТ: | -4,000:  | 50,51:  |   | -202,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,73+6,38*0,93)*1,02        |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 18 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ30,10.26-Ф                    | ШТ: | -2,000:  | 40,43:  |   | -81,:  |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02        |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 19 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ60,21.26-ФЛ, ПСТ60,21.26-ФП   | ШТ: | -4,000:  | 160,08: |   | -640,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02        |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 20 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :ПСТ30,15.26-ФУП                  | ШТ: | -4,000:  | 64,95:  |   | -260,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02         |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ДОБАВИТЬ                                      |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 21 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :1ПСТ60,33.21, 1ПСТ60,33.21А      | ШТ: | 16,000:  | 441,97: |   | 7072,: |   |   |    |    |
|    | :УКАЗ.П.1.6.:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ССЦМО ПРИ-                                   |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :ЛОЖ.1 П. 39:                                 |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: (393+0,8*4,12+6,38*5,8)*1,02        |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
| 22 | :РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ |     | :        | :       | : | :      | : | : | :  | :  |
|    | :06-08 ОБЩ. :1ПСТ60,33.21-УЛ, 1ПСТ60,33.21-УП | ШТ: | 8,000:   | 460,02: |   | 3680,: |   |   |    |    |



| 1  | 2  | 3    | 4        | 5               | 6 | 7      | 8   | 9  | 10 | 11 |
|----|--|------|----------|-----------------|---|--------|-----|----|----|----|
|    | : ЛОЖ.1 П. 39:   |      | :        | :               | : | :      | :   | :  | :  | :  |
|    | : ЦЕНА ЕД.: (34+0,8*0,62+6,38*0,61)*1,02               |      | :        | :               | : | :      | :   | :  | :  | :  |
| 31 | : РАСЧЕТ ПР-Т: СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ        |      | 4.000:   | 149.74:         |   | 599.:  |     |    |    |    |
|    | : 06-08 ОБШ. : ПСТ60.21.21-ФЛ, ПСТ60.21.21-ФП          | ШТ:  |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : УКАЗ. П. 1.6.:                                       |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ССЦМО ПРИ-   |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ЛОЖ.1 П. 39:   |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ЦЕНА ЕД.: (123+0,8*2,64+6,38*3,4)*1,02               |      | :        | :               | : | :      | :   | :  | :  | :  |
| 32 | : РАСЧЕТ ПР-Т: СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ        |      | 4.000:   | 60.67:          |   | 243.:  |     |    |    |    |
|    | : 06-08 ОБШ. : ПСТ30.15.21-ФУЛ, ПСТ30.15.21-ФУП        | ШТ:  |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : УКАЗ. П. 1.6.:                                       |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ССЦМО ПРИ-   |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ЛОЖ.1 П. 39:   |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : ЦЕНА ЕД.: (51+0,8*1,03+6,38*1,2)*1,02                |      | :        | :               | : | :      | :   | :  | :  | :  |
|    | 3 : ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ                                    |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | ИСКЛЮЧИТЬ  |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
| 33 | : СЦМ 1-4- : ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ |      | -6.500:  | 75.30:          |   | -489.: |     |    |    |    |
|    | : 113 : НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,      |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : : ТУ 21-РСФСР-27-87-76                               | МЗ:  |          |                 |   |        |     |    |    |    |
| 34 | : СЦМ 1-4- : ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ  |      | -52.620: | 14.30:          |   | -752.: |     |    |    |    |
|    | : 122 : МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮ-      |      |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | : : ШЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72                            | МЗ:  |          |                 |   |        |     |    |    |    |
|    | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                                  | РУБ. |          |                 |   | -1831. | 0.  | 0. | -  | 0. |
|    | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ                           | РУБ. |          |                 |   | -1831. | 0.  | 0. | -  | 0. |
|    | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                                    | РУБ. | 8.00%    | (НУЧП - 44.00%) |   | -145.  | (0) | -  | -  | -  |
|    | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                                     | РУБ. |          |                 |   | -1976. | 0.  | 0. | -  | -  |

СОСТАВИЛ.....*Лесин*...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N AP2, КЖ14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.26 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.02 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 24 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА       |                   |    |
|----------------|------------------|--|------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----|
|                |                  |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.          | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.     | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |    |
|                |                  |  | ВО         | ОСНОВНОЙ          | ВСЕГО  | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ        | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО             |    |
| 1              | 2                | 3  | 4          | 5                 | 6      | 7                     | 8               | 9                   | 10                | 11 |

В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА  
РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ГРАДУСОВ  
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ФУНДАМЕНТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

|   |                                    |   |    |        |        |      |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|---|----|--------|--------|------|--|--|--|--|
| 1 | ССС МО Т.1 П. 9-92                 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-ЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ СПБ30-37А | М3 | -0.820 | 64.40  | -53. |  |  |  |  |
| 2 | ССС МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3  | Т  | -0.122 | 250.00 | -31. |  |  |  |  |

ДОБАВИТЬ

|   |                                    |   |    |       |        |     |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|---|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|
| 3 | ССС МО Т.1 П. 9-92                 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-ЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ ЗПП27-71АТ-5А | М3 | 1.140 | 64.40  | 73. |  |  |  |  |
| 4 | ССС МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1  | Т  | 0.003 | 229.00 | 1.  |  |  |  |  |
| 5 | ССС МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1   | Т  | 0.024 | 321.00 | 8.  |  |  |  |  |
| 6 | ССС МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ               | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ5   | Т  | 0.065 | 239.00 | 16. |  |  |  |  |





| 1  | 2  | 3                                      | 4   | 5      | 6      | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|-----|--------|--------|---|------|---|----|----|
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (169+0,8*3,3+6,38*3,7)*1,02  |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 23 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ30.9.31<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                     |  | ШТ: | 6.000  | 50.18  |   | 301. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,81+6,38*0,87)*1,02 |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 24 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ30.12.31 И ПСТ 30.12.31А<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:    |  | ШТ: | 11.000 | 66.84  |   | 735. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (57+0,8*1,09+6,38*1,2)*1,02  |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 25 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ30.18.31<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                    |  | ШТ: | 2.000  | 100.41 |   | 201. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (85+0,8*1,65+6,38*1,9)*1,02  |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 26 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ6.24.31<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                     |  | ШТ: | 10.000 | 26.06  |   | 261. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (21+0,8*0,42+6,38*0,66)*1,02 |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 27 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ15.24.31<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                    |  | ШТ: | 6.000  | 65.83  |   | 395. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (56+0,8*1,10+6,38*1,2)*1,02  |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 28 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ12.24.31<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                    |  | ШТ: | 4.000  | 53.88  |   | 216. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (46+0,8*0,87+6,38*0,96)*1,02 |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 29 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ30.10.31-Ф<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39:                  |  | ШТ: | 2.000  | 42.66  |   | 85.  |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (37+0,8*0,92+6,38*0,64)*1,02 |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 30 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ<br>:06-08 ОБЩ. :ПСТ60.21.31-ФЛ, ПСТ60.21.31-ФП<br>:УКАЗ.П.1.6.:<br>:ССЦМО ПРИ-<br>:ЛОЖ.1 П. 39: |  | ШТ: | 4.000  | 171.45 |   | 686. |   |    |    |
|    |  | ЦЕНА ЕД.: (142+0,8*3,90+6,38*3,6)*1,02 |     |        |        |   |      |   |    |    |
| 31 | РАСЧЕТ ПР-Т:СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ   |  |     | 4.000  | 67.18  |   | 269. |   |    |    |



| 1                                     | 2            | 3   | 4       | 5      | 6               | 7     | 8    | 9  | 10 | 11  |
|---------------------------------------|--------------|---|---------|--------|-----------------|-------|------|----|----|-----|
| :                                     | 06-08 ОБШ.   | ПСТЗФ.15.31-ФУЛ, ПСТЗФ.15.31-ФУП          | ШТ:     | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | УКАЗ.П.1.6.  | :   | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | СССМО ПРИ-   | :   | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | ЛОЖ.1 П. 39: | :   | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| ЦЕНА ЕД.: (57+0,8*1,51+6,38*1,2)*1,02 |              |   |         |        |                 |       |      |    |    |     |
| 3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ                     |              |   |         |        |                 |       |      |    |    |     |
| ДОБАВИТЬ                              |              |   |         |        |                 |       |      |    |    |     |
| :                                     | :            | :   | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| 32                                    | СЦМ 1-4-     | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ | 5.200:  | 75.30: | :               | 392:  | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | 113          | НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | :            | ТУ 21-РСФСР-27-87-76                      | МЗ:     | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | :            | :   | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| 33                                    | СЦМ 1-4-     | ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ  | 70.160: | 14.30: | :               | 1003: | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | 122          | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮ- | :       | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| :                                     | :            | ЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72                   | МЗ:     | :      | :               | :     | :    | :  | :  | :   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 |              |   | РУБ.    |        |                 | 2088. | 13.  | 3. | -  | 24. |
|                                       |              |   | РУБ.    |        |                 |       | (16) | 1. |    |     |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          |              |   | РУБ.    |        |                 | 2088. | 13.  | 3. | -  | 24. |
|                                       |              |   | РУБ.    |        |                 |       | (16) | 1. |    |     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   |              |   | РУБ.    | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) | 167.  | (7)  | -  | -  | -   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                    |              |   | РУБ.    |        |                 | 2255. | 13.  | 3. | -  | -   |
|                                       |              |   | РУБ.    |        |                 |       |      | 1. |    |     |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  |              |   | РУБ.    |        |                 | -     | (23) | -  | -  | -   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |              |   | ЧЕЛ.-Ч  |        |                 | -     | -    | -  | -  | 24. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |              |   | РУБ.    |        |                 | -     | 14.  | -  | -  | -   |

СОСТАВИЛ.....*А.Каша*...../КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26 ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.44 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И М ПО НОРМАТИВА                                  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                     |
|----------------|--|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                |  |   |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ.          | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.          | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                |  |   |            | В Т.Ч. ПЛАТЫ      | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ПЛАТЫ          | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.        | ВСЕГО             |                     |
| 1              | 2  | 3   | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8               | 9               | 10                | 11                  |
| 1              | ПР-Т 06-08<br>П.8.101                                  | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2 | 19.614     | 11.30             |                 | 222.                  |                 |                 |                   |                     |
| 2              | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221                     | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2   | 44.000     | 0.60              |                 | 26.                   |                 |                 |                   |                     |
| 3              | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564                               | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т   | 0.020      | 750.00            |                 | 15.                   |                 |                 |                   |                     |
| 4              | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221                     | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2  | 15.310     | 0.60              |                 | 9.                    |                 |                 |                   |                     |
| 5              | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50                                | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3                | 2.000      | 17.00             |                 | 34.                   |                 |                 |                   |                     |
| 6              | ПР-Т 06-08<br>ПРИМЕЧ. К<br>ТАБЛ.1<br>П.14-1<br>СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>СТЫКОВ М                                      | 12.160     | 1.55              |                 | 19.                   |                 |                 |                   |                     |
| 7              | ПР-НТ 07-<br>27-01 П.302                               | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВ12-18 М2   | 4.100      | 13.70             |                 | 56.                   |                 |                 |                   |                     |
| 8              | ПР-НТ 07-<br>27-01 ТЕХ.<br>Ч. ТАБ.2<br>П.4             | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>Х ММ СТЕКЛОМ М2                                | 4.100      | 3.40              |                 | 14.                   |                 |                 |                   |                     |
| 9              | ПР-НТ 06-<br>09-01 П.83                                | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>НЫЕ) М2                                     | 4.000      | 0.25              |                 | 1.                    |                 |                 |                   |                     |
| 10             | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА М   | 7.320      | 0.50              |                 | 4.                    |                 |                 |                   |                     |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5      | 6       | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|---|-----|--------|---------|---|-----|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К  | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1     | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-15    | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202    | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 11 | : ПР-НТ 01-  | : СТОИМОСТЬ СЛИВА                           | Т:  | 0.002: | 248.00: | : | 0.: | : | :  | :  |
|    | : 22 П.102-  | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : 125        | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 12 | : ПР-Т 06-08 | : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                      | М:  | 8.520: | 0.06:   | : | 1.: | : | :  | :  |
|    | : ПРИМЕЧ. К  | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1     | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-16    | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202    | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 13 | : ПР-НТ 07-  | : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                      | М:  | 8.520: | 0.25:   | : | 2.: | : | :  | :  |
|    | : 27-01      | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.1012     | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 14 | : ПР-Т 06-08 | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ВНУТРЕН- | :   | 1.220: | 3.30:   | : | 4.: | : | :  | :  |
|    | : ТЕХ.Ч.     | : НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА              | МЗ: | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.2     | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    |              | : ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                       | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |

|                              |      |                       |     |     |   |    |
|------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        | РУБ. | 407.                  | 0.  | 0.  | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | 407.                  | 0.  | 0.  | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 33. | (0) | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           | РУБ. | 440.                  | 0.  | 0.  | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ксенофонта* ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УП ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.  
 Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА                             | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                   |                     |
|----------------|--|---|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|                |  |   |             | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1              | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                     | 8                       | 9                             | 10                | 11                  |
| 1              | ПР-Т 06-08<br>П.8.101                                  | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2 | 20.500      | 11.30             |              | 232.                  |                         |                               |                   |                     |
| 2              | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | М2: 46.000  | 0.60              |              | 28.                   |                         |                               |                   |                     |
| 3              | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564                               | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | Т: 0.020    | 750.00            |              | 15.                   |                         |                               |                   |                     |
| 4              | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ   | М2: 16.160  | 0.60              |              | 10.                   |                         |                               |                   |                     |
| 5              | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50                                | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ                   | М3: 2.100   | 17.00             |              | 36.                   |                         |                               |                   |                     |
| 6              | ПР-Т 06-08<br>ПРИМЕЧ. К<br>ТАБЛ.1<br>П.14-1<br>СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>СТЫКОВ  | М: 12.160   | 1.55              |              | 19.                   |                         |                               |                   |                     |
| 7              | ПР-НТ 07-<br>27-01 П.302                               | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18   | М2: 4.100   | 13.70             |              | 56.                   |                         |                               |                   |                     |
| 8              | ПР-НТ 07-<br>27-01 ТЕХ.<br>Ч. ТАБ.2<br>П.4             | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>Х ММ СТЕКЛОМ                                   | М2: 4.100   | 3.40              |              | 14.                   |                         |                               |                   |                     |
| 9              | ПР-НТ 06-<br>09-01 П.83                                | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>НЫЕ)  | М2: 4.000   | 0.25              |              | 1.                    |                         |                               |                   |                     |
| 10             | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА   | М: 7.320    | 0.50              |              | 4.                    |                         |                               |                   |                     |

| 1  | 2                   | 3  | 4   | 5     | 6      | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|--|-----|-------|--------|---|----|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : П.14-15           | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
| 11 | : ПР-НТ 01-         | : СТОИМОСТЬ СЛИВА                            | Т:  | 0.002 | 248.00 | : | 0. | : | :  | :  |
|    | : 22 П.102-         | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : 125               | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
| 12 | : ПР-Т 06-08        | : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520 | 0.06   | : | 1. | : | :  | :  |
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : П.14-16           | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
| 13 | : ПР-НТ 07-         | : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520 | 0.25   | : | 2. | : | :  | :  |
|    | : 27-01             | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : П.1012            | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
| 14 | : ПР-Т 06-08        | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ- | :   | 1.290 | 3.30   | : | 4. | : | :  | :  |
|    | : ТЕХ.Ч.            | : ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА              | МЗ: | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.2            | :  | :   | :     | :      | : | :  | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |  |     |       |        |   |    |   |    |    |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

422.

0.

0.

-

0.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

422.

0.

0.

-

0.

РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)

34.

(0)

-

-

-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:

РУБ.

456.

0.

0.

-

-

СОСТАВИЛ.....*Ксеноф*...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО-<br>РЯДКУ:                              | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА       |              |                   |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|
|   |                                    |   |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.          | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ. | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.     | ЭКСПЛ. МАШИН | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |
|   |                                    |   |                      | ОСНОВНОЙ           | В Т.Ч.          | ОСНОВНОЙ               | В Т.Ч. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |              |                   |
|   |                                    |   |                      | ЗАРАБОТ.           | ПЛАТЫ           | ЗАРАБОТ.               | ПЛАТЫ  | ЗАРАБОТ.            | ПЛАТЫ        | НА ЕДИН.          |
|   |                                    |   |                      | ЗАРАБОТ.           | ПЛАТЫ           | ЗАРАБОТ.               | ПЛАТЫ  | ЗАРАБОТ.            | ПЛАТЫ        | ВСЕГО             |
| 1   | 2                                  | 3   | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8      | 9                   | 10           | 11                |
| 1   | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2: 10.644           | 10.00              |                 | 106.                   |        |                     |              |                   |
| 2   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.6 ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | М2: 23.300           | 0.60               |                 | 14.                    |        |                     |              |                   |
| 3   | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | Т: 0.010             | 750.00             |                 | 7.                     |        |                     |              |                   |
| 4   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.6 ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ   | М2: 10.644           | 0.60               |                 | 6.                     |        |                     |              |                   |
| 5   | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3: 1.400            | 17.00              |                 | 24.                    |        |                     |              |                   |
| 6   | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА       | М3: 0.850            | 3.30               |                 | 3.                     |        |                     |              |                   |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                                 |                                    |   |                      |                    |                 |                        |        |                     |              |                   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                               |                                    |   | РУБ.                 |                    |                 | 161.                   | 0.     | 0.                  | -            | 0.                |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ<br>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                                    |   | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 161.                   | 0.     | 0.                  | -            | 0.                |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                                  |                                    |   | РУБ.                 |                    |                 | 174.                   | 0.     | 0.                  | -            | -                 |

СОСТАВИЛ..... *Л.Смирнов* /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                                   | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                   |                     |
|--|------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                              |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1  | ПР-Т 06-08 П.8.100           | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 2.622      | 10.00             |                 | 26.                   |                         |                               |                   |                     |
| 2  | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 6.100      | 0.60              |                 | 4.                    |                         |                               |                   |                     |
| 3  | ПР-НТ 05-02 П.12-564         | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.003      | 750.00            |                 | 2.                    |                         |                               |                   |                     |
| 4  | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 2.622      | 0.60              |                 | 2.                    |                         |                               |                   |                     |
| 5  | ПР-НТ 06-15-01 П.50          | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.330      | 17.00             |                 | 6.                    |                         |                               |                   |                     |
| 6  | ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.210      | 3.30              |                 | 1.                    |                         |                               |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                              |                              |  |            |                   |                 |                       |                         |                               |                   |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |                              |  | РУБ.       |                   |                 | 41.                   | 0.                      | 0.                            | -                 | 0.                  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                              |  | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 41.                   | 0.                      | 0.                            | -                 | 0.                  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                               |                              |  | РУБ.       |                   |                 | 3.                    | (0)                     | -                             | -                 | -                   |
|  |                              |  | РУБ.       |                   |                 | 44.                   | 0.                      | 0.                            | -                 | -                   |

СОСТАВИЛ..... *Ксеня?* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |           | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                     |
|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                    |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:   | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.:   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                              |                                    |  |                      | ОСНОВНОЙ:          | ВСЕГО     | ОСНОВНОЙ:              | ВСЕГО     | В Т.Ч.:         | В Т.Ч.:           | В Т.Ч.:             |
|                              |                                    |  |                      | ПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ: | ПЛАТЫ                  | ЗАРПЛАТЫ: | НА ЕДИН.:       | ВСЕГО             |                     |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4                    | 5                  | 6         | 7                      | 8         | 9               | 10                | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:                  | 3.516:             | 10.00:    | 35.:                   |           |                 |                   |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:                  | 8.000:             | 0.60:     | 5.:                    |           |                 |                   |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:                   | 0.004:             | 750.00:   | 3.:                    |           |                 |                   |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:                  | 3.516:             | 0.60:     | 2.:                    |           |                 |                   |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:                  | 0.450:             | 17.00:    | 8.:                    |           |                 |                   |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:                  | 0.280:             | 3.30:     | 1.:                    |           |                 |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |                      |                    |           |                        |           |                 |                   |                     |

|                              |      |                       |     |     |    |   |    |
|------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        | РУБ. |                       | 54. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. |                       | 54. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 4.  | (0) | -  | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:          | РУБ. |                       | 58. | 0.  | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ксеница* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.09 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ:                        | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |                               | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                     |                       |
|---|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
|   |                                    |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.<br>МАШИН | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ<br>ЗАРАБОТ.<br>ПЛАТЫ | ЭКСПЛ.<br>МАШИН | НЕ ОБСЛУЖ.<br>МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ.<br>МАШИН |
| 1   | 2                                  | 3  | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8                             | 9               | 10                  | 11                    |
| 1   | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2                   | 5.304              | 10.00           | 53.                    |                               |                 |                     |                       |
| 2   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2                   | 11.700             | 0.60            | 7.                     |                               |                 |                     |                       |
| 3   | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т                    | 0.006              | 750.00          | 5.                     |                               |                 |                     |                       |
| 4   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2                   | 5.304              | 0.60            | 3.                     |                               |                 |                     |                       |
| 5   | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3                   | 0.600              | 17.00           | 10.                    |                               |                 |                     |                       |
| 6   | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3                   | 0.280              | 3.30            | 1.                     |                               |                 |                     |                       |
|   |                                    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5  |                      |                    |                 |                        |                               |                 |                     |                       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                               |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 79.                    | 0.                            | 0.              | -                   | 0.                    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ<br>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 79.                    | 0.                            | 0.              | -                   | 0.                    |
|   |                                    |  | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 6.                     | (0)                           | -               | -                   | -                     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                                 |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 85.                    | 0.                            | 0.              | -                   | -                     |

СОСТАВИЛ..... *Кенни* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ      | ШИФР И N ПОЗИЦИИ                   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                    |          |
|---------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
|                     |                                    |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН | НА ЕДИН. |
| 1                   | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 1.380      | 10.00             |              | 14.                   |                                |                               |                    |          |
| 2                   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 2.500      | 0.60              |              | 2.                    |                                |                               |                    |          |
| 3                   | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.001      | 750.00            |              | 1.                    |                                |                               |                    |          |
| 4                   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 1.380      | 0.60              |              | 1.                    |                                |                               |                    |          |
| 5                   | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.120      | 17.00             |              | 2.                    |                                |                               |                    |          |
| 6                   | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.110      | 3.30              |              | 0.                    |                                |                               |                    |          |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |                                    |  |            |                   |              |                       |                                |                               |                    |          |

|  |      |                 |     |     |    |   |    |
|--|------|-----------------|-----|-----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            | РУБ. |                 | 20. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00%           | 20. | 0.  | 0. | - | 0. |
|  | РУБ. | (нузп - 44.00%) | 2.  | (0) | -  | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                               | РУБ. |                 | 22. | 0.  | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Кисель* ..... / КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ                               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИ- ЧЕСТ- ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:    |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА |                   |                     |
|--|------------------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|  |                                    |  |                | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1  | 2                                  | 3  | 4              | 5                     | 6            | 7                      | 8                       | 9             | 10                | 11                  |
| 1  | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2             | 3.522                 | 10.00        | 35.                    |                         |               |                   |                     |
| 2  | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2             | 7.900                 | 0.60         | 5.                     |                         |               |                   |                     |
| 3  | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т              | 0.003                 | 750.00       | 2.                     |                         |               |                   |                     |
| 4  | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2             | 3.522                 | 0.60         | 2.                     |                         |               |                   |                     |
| 5  | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3             | 0.450                 | 17.00        | 8.                     |                         |               |                   |                     |
| 6  | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3             | 0.280                 | 3.30         | 1.                     |                         |               |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                              |                                    |  |                |                       |              |                        |                         |               |                   |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |                                    |  | РУБ.           |                       |              | 53.                    | 0.                      | 0.            | -                 | 0.                  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                                    |  | РУБ.           | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |              | 4.                     | (0)                     | -             | -                 | -                   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                               |                                    |  | РУБ.           |                       |              | 57.                    | 0.                      | 0.            | -                 | -                   |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.26-φ ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
 Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>РЯДКУ:                               | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА |                   |           |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|
|   |                                     |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:         | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ: | ЭКСПЛ.:       | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | МАШИНЫ    |
|   |                                     |  |                      | ЗАРABOT.:          | В Т.Ч.:         | ПЛАТЫ:                 | ЗАРABOT.: | В Т.Ч.:       | ПЛАТЫ:            | ЗАРABOT.: |
|   |                                     |  |                      | ПЛАТЫ:             | ЗАРABOT.:       | ПЛАТЫ:                 | ЗАРABOT.: | ПЛАТЫ:        | ЗАРABOT.:         | НА ЕДИН.: |
| 1   | 2                                   | 3  | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8         | 9             | 10                | 11        |
| 1   | ПР-Т 06-08<br>П.8.100               | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:                  | 2.380:             | 10.00:          | 24.:                   |           |               |                   |           |
| 2   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:                  | 4.600:             | 0.60:           | 3.:                    |           |               |                   |           |
| 3   | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564            | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:                   | 0.002:             | 750.00:         | 2.:                    |           |               |                   |           |
| 4   | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:                  | 2.380:             | 0.60:           | 1.:                    |           |               |                   |           |
| 5   | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50             | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:                  | 0.240:             | 17.00:          | 4.:                    |           |               |                   |           |
| 6   | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:                  | 0.190:             | 3.30:           | 1.:                    |           |               |                   |           |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                                 |                                     |  |                      |                    |                 |                        |           |               |                   |           |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                               |                                     |  | РУБ.                 |                    |                 | 35.                    | 0.        | 0.            | -                 | 0.        |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ<br>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                                     |  | РУБ.                 |                    |                 | 35.                    | 0.        | 0.            | -                 | 0.        |
|   |                                     |  | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 3.                     | (0)       | -             | -                 | -         |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                                  |                                     |  | РУБ.                 |                    |                 | 38.                    | 0.        | 0.            | -                 | -         |

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.26-ФЛ ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.  
 Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ  | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА<br>РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |       |                     |  |
|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------|---------------------|--|
|                              |                                    |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:         | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ: | ЭКСПЛ.:   | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ                | МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |  |
|                              |                                    |  |                      | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.:         | ПЛАТЫ                  | В Т.Ч.:   | ЗАРПЛАТЫ: | НА ЕДИН.:                        | ВСЕГО |                     |  |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8         | 9         | 10                               | 11    |                     |  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2                   | 8.070              | 10.00           | 81.                    |           |           |                                  |       |                     |  |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2                   | 22.600             | 0.60            | 14.                    |           |           |                                  |       |                     |  |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т                    | 0.010              | 750.00          | 7.                     |           |           |                                  |       |                     |  |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.5 ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2                   | 8.070              | 0.60            | 5.                     |           |           |                                  |       |                     |  |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3                   | 1.300              | 17.00           | 22.                    |           |           |                                  |       |                     |  |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3                   | 0.650              | 3.30            | 2.                     |           |           |                                  |       |                     |  |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |                      |                    |                 |                        |           |           |                                  |       |                     |  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 132.                   | 0.        | 0.        | -                                | 0.    |                     |  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 132.                   | 0.        | 0.        | -                                | 0.    |                     |  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 11.                    | (0)       | -         | -                                | -     |                     |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.                 |                    |                 | 143.                   | 0.        | 0.        | -                                | -     |                     |  |

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.26 ФУЛ,  
ПСТ30.15.26-ФУП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |         | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА<br>РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |           |                     |       |
|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------|
|                              |                                     |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.: | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.:   | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ                | МАШИНЫ    | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |       |
|                              |                                     |  |                      | ЗАРАБОТ.:          | В Т.Ч.: | ПЛАТЫ:                 | ЗАРПЛАТЫ: | В Т.Ч.:                          | ЗАРПЛАТЫ: | НА ЕДИН.:           | ВСЕГО |
| 1                            | 2                                   | 3  | 4                    | 5                  | 6       | 7                      | 8         | 9                                | 10        | 11                  |       |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100               | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:<br>3.580         | 10.00:             |         | 36.:                   |           |                                  |           |                     |       |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:<br>8.300         | 0.60:              |         | 5.:                    |           |                                  |           |                     |       |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564            | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:<br>0.004          | 750.00:            |         | 3.:                    |           |                                  |           |                     |       |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:<br>3.580         | 0.60:              |         | 2.:                    |           |                                  |           |                     |       |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50             | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:<br>0.480         | 17.00:             |         | 8.:                    |           |                                  |           |                     |       |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:<br>0.290         | 3.30:              |         | 1.:                    |           |                                  |           |                     |       |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                     |  |                      |                    |         |                        |           |                                  |           |                     |       |

|                              |      |                       |    |     |   |    |
|------------------------------|------|-----------------------|----|-----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        | РУБ. | 55.                   | 0. | 0.  | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | 55.                   | 0. | 0.  | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 4. | (0) | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           | РУБ. | 59.                   | 0. | 0.  | - | -  |

СОСТАВИЛ..... /Ксенофонтова /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /Полунина /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.21 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.42 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|        |  |  |        | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                    |    |    |  |
|--------|--|--|--------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----|----|--|
|        |  |  |        | ВСЕГО:             | ЭКСПЛ.:                | ЭКСПЛ.:   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                    |    |    |  |
| НОМЕР: | ШИФР И N   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,   | КОЛИ-  | ВСЕГО:             | МАШИН:                 | ОСНОВНОЙ: | МАШИН:          | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ  |    |    |  |
| ПО :   | ПОЗИЦИИ  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | ЧЕСТ-  | ОСНОВНОЙ:          | ВСЕГО:                 | ОСНОВНОЙ: | МАШИН:          | ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИНЫ |    |    |  |
| ПО- :  | НОРМАТИВА  |  | ВО     | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.:                | ПЛАТЫ:    | В Т.Ч.:         | ЗАРПЛАТЫ:НА ЕДИН.: |    |    |  |
| РЯДКУ: |  |  |        | ПЛАТЫ:             | ЗАРПЛАТЫ:              |           | ЗАРПЛАТЫ:       | НА ЕДИН.:          |    |    |  |
| 1      | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                      | 7         | 8               | 9                  | 10 | 11 |  |
| 1      | ПР-Т 06-08<br>:П.8.101                                     | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2: | 19.614 | 11.30              |                        | 222.      |                 |                    |    |    |  |
| 2      | ПР-Т 06-08<br>:ТАБЛ.Б ШИФР:<br>:0,221                      | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>М2:  | 44.000 | 0.60               |                        | 26.       |                 |                    |    |    |  |
| 3      | ПР-НТ 05-<br>:02 П.12-564                                  | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>Т:  | 0.020  | 750.00             |                        | 15.       |                 |                    |    |    |  |
| 4      | ПР-Т 06-08<br>:ТАБЛ.Б ШИФР:<br>:0,221                      | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ<br>М2:   | 15.310 | 0.60               |                        | 9.        |                 |                    |    |    |  |
| 5      | ПР-НТ 06-<br>:15-01 П.50                                   | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3:                | 1.200  | 17.00              |                        | 20.       |                 |                    |    |    |  |
| 6      | ПР-Т 06-08<br>:ПРИМЕЧ. К<br>:ТАБЛ.1<br>:П.14-1<br>:СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>СТЫКОВ М:                                      | 12.160 | 1.55               |                        | 19.       |                 |                    |    |    |  |
| 7      | ПР-НТ 07-<br>:27-01 П.302                                  | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18<br>М2:   | 4.100  | 13.70              |                        | 56.       |                 |                    |    |    |  |
| 8      | ПР-НТ 07-<br>:27-01 ТЕХ.<br>:Ч. ТАБ.2<br>:П.4              | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>3-х ММ СТЕКЛОМ М2:                              | 4.100  | 3.40               |                        | 14.       |                 |                    |    |    |  |
| 9      | ПР-НТ 06-<br>:09-01 П.83                                   | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>НЫЕ) М2:                                     | 4.000  | 0.25               |                        | 1.        |                 |                    |    |    |  |
| 10     | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА М:   | 7.320  | 0.50               |                        | 4.        |                 |                    |    |    |  |



| 1  | 2  | 3   | 4     | 5      | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|-------|--------|---|----|---|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : ТАБЛ.1   |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : П.14-15  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : СТР.202  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
| 11 | : ПР-НТ 01- : СТОИМОСТЬ СЛИВА                            | Т:  | 0.002 | 248.00 |   | 0. |   |   |    |    |
|    | : 22 П.102-  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : 125  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
| 12 | : ПР-Т 06-08 : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                      | М:  | 8.520 | 0.06   |   | 1. |   |   |    |    |
|    | : ПРИМЕЧ. К  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : ТАБЛ.1   |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : П.14-16  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : СТР.202  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
| 13 | : ПР-НТ 07- : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520 | 0.25   |   | 2. |   |   |    |    |
|    | : 27-01  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : П.1012   |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
| 14 | : ПР-Т 06-08 : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ВНУТРЕН- | МЗ: | 1.220 | 3.30   |   | 4. |   |   |    |    |
|    | : ТЕХ.Ч. : НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА                  |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | : ТАБЛ.2   |     |       |        |   |    |   |   |    |    |
|    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                                      |     |       |        |   |    |   |   |    |    |

|                              |  |      |       |                 |  |      |     |    |   |    |
|------------------------------|--|------|-------|-----------------|--|------|-----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |  | РУБ. |       |                 |  | 393. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |  | РУБ. |       |                 |  | 393. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |  | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 44.00%) |  | 31.  | (0) | -  | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |  | РУБ. |       |                 |  | 424. | 0.  | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ксенюш* ..... / КСЕНЮШОНТОВА /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.21-УП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.44 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0.00 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|         |  |  | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |            | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                     |            |            |    |
|---------|--|--|--------------------|------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|------------|----|
|         |  |  | КОЛИ- :            | ВСЕГО :                | ЭКСПЛ. :   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |            |            |    |
| НОМЕР : | ШИФР И N :   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,   | ЧЕСТ- :            | ЭКСПЛ. :               | МАШИН :    | ЭКСПЛ. :        | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ   |            |            |    |
| ПО :    | ПОЗИЦИИ :  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | ВО :               | ОСНОВНОЙ :             | ВСЕГО :    | ОСНОВНОЙ :      | МАШИН :             |            |            |    |
| ПО- :   | НОРМАТИВА :  |  |                    | ЗАРАБОТ. В Т.Ч. :      |            | ЗАРАБОТ. :      | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |            |            |    |
| РЯДКУ : |  |  |                    | ПЛАТЫ :                | ЗАРПЛАТЫ : | ПЛАТЫ :         | В Т.Ч. :            | ЗАРПЛАТЫ : | НА ЕДИН. : |    |
|         |  |  |                    |                        |            |                 | ВСЕГО :             |            |            |    |
| 1       | 2  | 3  | 4                  | 5                      | 6          | 7               | 8                   | 9          | 10         | 11 |
| 1       | ПР-Т 06-08<br>П.8.101                                  | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2: | 20.500             | 11.30                  |            | 232.            |                     |            |            |    |
| 2       | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>М2:  | 46.000             | 0.60                   |            | 28.             |                     |            |            |    |
| 3       | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564:                              | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>Т:  | 0.020              | 750.00                 |            | 15.             |                     |            |            |    |
| 4       | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ<br>М2:   | 16.160             | 0.60                   |            | 10.             |                     |            |            |    |
| 5       | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50                                | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ<br>М3:             | 1.300              | 17.00                  |            | 22.             |                     |            |            |    |
| 6       | ПР-Т 06-08<br>ПРИМЕЧ. К<br>ТАБЛ.1<br>П.14-1<br>СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>СТЫКОВ<br>М:                                   | 12.160             | 1.55                   |            | 19.             |                     |            |            |    |
| 7       | ПР-НТ 07-<br>27-01 П.302:                              | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18<br>М2:   | 4.100              | 13.70                  |            | 56.             |                     |            |            |    |
| 8       | ПР-НТ 07-<br>27-01 ТЕХ.<br>Ч. ТАБ.2<br>П.4             | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>Х ММ СТЕКЛОМ<br>М2:                             | 4.100              | 3.40                   |            | 14.             |                     |            |            |    |
| 9       | ПР-НТ 06-<br>09-01 П.83                                | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>НЫЕ)<br>М2:                                  | 4.000              | 0.25                   |            | 1.              |                     |            |            |    |
| 10      | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА<br>М:  | 7.320              | 0.50                   |            | 4.              |                     |            |            |    |

| 1  | 2                   | 3  | 4   | 5      | 6       | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|--|-----|--------|---------|---|-----|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-15           | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 11 | : ПР-НТ 01-         | : СТОИМОСТЬ СЛИВА                            | Т:  | 0.002: | 248.00: | : | 0.: | : | :  | :  |
|    | : 22 П.102-         | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : 125               | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 12 | : ПР-Т 06-08        | : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520: | 0.06:   | : | 1.: | : | :  | :  |
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-16           | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 13 | : ПР-НТ 07-         | : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520: | 0.25:   | : | 2.: | : | :  | :  |
|    | : 27-01             | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.1012            | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 14 | : ПР-Т 06-08        | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ- | МЗ: | 1.290: | 3.30:   | : | 4.: | : | :  | :  |
|    | : ТЕХ.Ч.            | : ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА              | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.2            | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |  |     |        |         |   |     |   |    |    |

|                              |  |  |      |       |                 |     |     |    |
|------------------------------|--|--|------|-------|-----------------|-----|-----|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |  |  | РУБ. | 408.  | 0.              | 0.  | -   | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |  |  | РУБ. | 408.  | 0.              | 0.  | -   | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |  |  | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | 33. | (0) | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |  |  | РУБ. | 441.  | 0.              | 0.  | -   | -  |

СОСТАВИЛ ..... *К.Семин* ..... /КЕРНОФОНТОР/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ ..... *Полуна* ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ      | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                  |                    |       |
|---------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------|
|                     |                               |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН | ВСЕГО |
| 1                   | ПР-Т 06-08 П.8.100            | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 10.644     | 10.00             |              | 106.                  |                         |                               |                  |                    |       |
| 2                   | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 22.500     | 0.60              |              | 14.                   |                         |                               |                  |                    |       |
| 3                   | ПР-НТ 05-02 П.12-564          | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.010      | 750.00            |              | 7.                    |                         |                               |                  |                    |       |
| 4                   | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 10.644     | 0.60              |              | 6.                    |                         |                               |                  |                    |       |
| 5                   | ПР-НТ 06-15-01 П.50           | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.900      | 17.00             |              | 15.                   |                         |                               |                  |                    |       |
| 6                   | ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.850      | 3.30              |              | 3.                    |                         |                               |                  |                    |       |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |                               |  |            |                   |              |                       |                         |                               |                  |                    |       |

|  |      |                       |      |    |    |   |    |
|--|------|-----------------------|------|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            | РУБ. |                       | 152. | 0. | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 152. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                               | РУБ. |                       | 164. | 0. | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ломис* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.21 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
 Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ                   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                     | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                    |       |
|------------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|
|                              |                                    |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН                  | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН | ВСЕГО |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8                       | 9                             | 10                 | 11    |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА;<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2         | 3.516             | 10.00           | 35.                   |                         |                               |                    |       |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2         | 7.600             | 0.60            | 5.                    |                         |                               |                    |       |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т          | 0.004             | 750.00          | 3.                    |                         |                               |                    |       |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2         | 3.516             | 0.60            | 2.                    |                         |                               |                    |       |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3         | 0.280             | 17.00           | 5.                    |                         |                               |                    |       |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3         | 0.280             | 3.30            | 1.                    |                         |                               |                    |       |
|                              |                                    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5  |            |                   |                 |                       |                         |                               |                    |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 51.                   | 0.                      | 0.                            | -                  | 0.    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 51.                   | 0.                      | 0.                            | -                  | 0.    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 4.                    | (0)                     | -                             | -                  | -     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 55.                   | 0.                      | 0.                            | -                  | -     |

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.21, ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.08 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА |                   |                     |       |
|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|-------|
|                              |  |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:         | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ: | ЭКСПЛ.:       | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |       |
|                              |  |  |                      | ОСНОВНОЙ:          | В Т.Ч.:         | ОСНОВНОЙ:              | ПЛАТЫ     | В Т.Ч.:       | ЗАРПЛАТЫ:         | НА ЕДИН.:           | ВСЕГО |
|                              |  |  |                      | ПЛАТЫ              | ЗАРПЛАТЫ:       |                        |           |               |                   |                     |       |
| 1                            | 2                                      | 3  | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8         | 9             | 10                | 11                  |       |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>: П.8.100                | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:<br>5.304         | 10.00              |                 | 53.                    |           |               |                   |                     |       |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР<br>: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:<br>11.200        | 0.60               |                 | 7.                     |           |               |                   |                     |       |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>: 02 П.12-564             | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:<br>0.006          | 750.00             |                 | 5.                     |           |               |                   |                     |       |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР<br>: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:<br>5.304         | 0.60               |                 | 3.                     |           |               |                   |                     |       |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>: 15-01 П.50              | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:<br>0.420         | 17.00              |                 | 7.                     |           |               |                   |                     |       |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>: ТЕХ.Ч.<br>: ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:<br>0.280         | 3.30               |                 | 1.                     |           |               |                   |                     |       |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |  |  |                      |                    |                 |                        |           |               |                   |                     |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |  |  | РУБ.                 |                    |                 | 76.                    | 0.        | 0.            | -                 | 0.                  |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |  |  | РУБ.                 |                    |                 | 76.                    | 0.        | 0.            | -                 | 0.                  |       |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |  |  | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 6.                     | (0)       | -             | -                 | -                   |       |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |  |  | РУБ.                 |                    |                 | 82.                    | 0.        | 0.            | -                 | -                   |       |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.21 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                                   | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО          | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ       |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.   |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА       |                   |    |
|--|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------|----|
|  |                              |  |                     | ВСЕГО                   | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                   | ЭКСПЛ. МАШИН | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.     | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |    |
|  |                              |  | ВО                  | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ВСЕГО           | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ВСЕГО        | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | НА ЕДИН. ВСЕГО    |    |
| 1  | 2                            | 3  | 4                   | 5                       | 6               | 7                       | 8            | 9                   | 10                | 11 |
| 1  | ПР-Т 06-08 П.8.100           | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 1.380               | 10.00                   |                 | 14.                     |              |                     |                   |    |
| 2  | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 2.300               | 0.60                    |                 | 1.                      |              |                     |                   |    |
| 3  | ПР-НТ 05-02 П.12-564         | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.001               | 750.00                  |                 | 1.                      |              |                     |                   |    |
| 4  | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 1.380               | 0.60                    |                 | 1.                      |              |                     |                   |    |
| 5  | ПР-НТ 06-15-01 П.50          | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.070               | 17.00                   |                 | 1.                      |              |                     |                   |    |
| 6  | ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРИННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.110               | 3.30                    |                 | 0.                      |              |                     |                   |    |
|  |                              |  | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |                         |                 |                         |              |                     |                   |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |                              |  | РУБ.                |                         |                 | 18.                     | 0.           | 0.                  | -                 | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                              |  | РУБ.                | 8.00%                   | (НУЧП - 44.00%) | 1.                      | (0)          | -                   | -                 | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                              |                              |  | РУБ.                |                         |                 | 19.                     | 0.           | 0.                  | -                 | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ксенофонтова* /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Полунина* /ПОЛУНИНА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.2L ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |         | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |         | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------|------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                     |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.: | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.: | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                              |                                     |  |                      | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.: | ПЛАТЫ                  | В Т.Ч.: | ЗАРПЛАТЫ:       | НА ЕДИН.:         | ВСЕГО               |
| 1                            | 2                                   | 3  | 4                    | 5                  | 6       | 7                      | 8       | 9               | 10                | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100               | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:<br>3.522         | 10.00              |         | 35.                    |         |                 |                   |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:<br>7.600         | 0.60               |         | 5.                     |         |                 |                   |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564            | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:<br>0.003          | 750.00             |         | 2.                     |         |                 |                   |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:<br>3.522         | 0.60               |         | 2.                     |         |                 |                   |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50             | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:<br>0.280         | 17.00              |         | 5.                     |         |                 |                   |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:<br>0.280         | 3.30               |         | 1.                     |         |                 |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                     |  |                      |                    |         |                        |         |                 |                   |                     |

|   |      |                       |     |    |    |   |    |
|---|------|-----------------------|-----|----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                               | РУБ. |                       | 50. | 0. | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ<br>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 50. | 0. | 0. | - | 0. |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...                                   | РУБ. |                       | 54. | 0. | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... *Ксеня* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.21 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0.00 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                     |    |    |
|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----|----|
|                              |                                    |  | КОЛИЧЕСТВО        | ВСЕГО           | ЭКСП. МАШИН           | ЭКСП. МАШИН     | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ   |    |    |
|                              |                                    |  | ВО                | ОСНОВНОЙ        | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ        | ВСЕГО           | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |    |    |
|                              |                                    |  | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ    | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ        | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.        | ВСЕГО               |    |    |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4                 | 5               | 6                     | 7               | 8               | 9                   | 10 | 11 |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2                | 2.808           | 10.00                 | 28              |                 |                     |    |    |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2                | 6.100           | 0.60                  | 4               |                 |                     |    |    |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т                 | 0.003           | 750.00                | 2               |                 |                     |    |    |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2                | 2.808           | 0.60                  | 2               |                 |                     |    |    |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3                | 0.220           | 17.00                 | 4               |                 |                     |    |    |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | М3                | 0.220           | 3.30                  | 1               |                 |                     |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |                   |                 |                       |                 |                 |                     |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.              |                 |                       | 41              | 0               | 0                   | -  | 0  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.              |                 |                       | 41              | 0               | 0                   | -  | 0  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.              | 8.00%           | (НУЧП - 44.00%)       | 3               | (0)             | -                   | -  | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:          |                                    |  | РУБ.              |                 |                       | 44              | 0               | 0                   | -  | -  |

СОСТАВИЛ..... *Камин* ..... /КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.21-ФЛ ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....        | 0.13 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                  | 0.00 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 0. ЧЕЛ.-Ч     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.00 ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                  | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                       | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА<br>РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |           |       |
|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|
|                              |                                     |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:               | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.:   | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ                | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО     |       |
|                              |                                     |  |                      | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.:               | ЗАРБОТ.:               | В Т.Ч.:   | ПЛАТЫ:                           | В Т.Ч.:             | НА ЕДИН.: | ВСЕГО |
|                              |                                     |  |                      | ПЛАТЫ:             | ЗАРПЛАТЫ:             | ПЛАТЫ:                 | ЗАРПЛАТЫ: |                                  |                     |           |       |
| 1                            | 2                                   | 3  | 4                    | 5                  | 6                     | 7                      | 8         | 9                                | 10                  | 11        |       |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100               | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2                   | 8.070              | 10.00                 | 81.                    |           |                                  |                     |           |       |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2                   | 21.800             | 0.60                  | 13.                    |           |                                  |                     |           |       |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564            | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т                    | 0.010              | 750.00                | 7.                     |           |                                  |                     |           |       |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2                   | 8.070              | 0.60                  | 5.                     |           |                                  |                     |           |       |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50             | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3                   | 0.820              | 17.00                 | 14.                    |           |                                  |                     |           |       |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ К 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3                   | 0.650              | 3.30                  | 2.                     |           |                                  |                     |           |       |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                     |  |                      |                    |                       |                        |           |                                  |                     |           |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                     |  |                      | РУБ.               |                       | 123.                   | 0.        | 0.                               | -                   | 0.        |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                     |  |                      | РУБ.               |                       | 123.                   | 0.        | 0.                               | -                   | 0.        |       |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                     |  |                      | РУБ.               | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 10.                    | (0)       | -                                | -                   | -         |       |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                     |  |                      | РУБ.               |                       | 133.                   | 0.        | 0.                               | -                   | -         |       |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31 ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.45 ТЫС.РУБ.  
 Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                 |  |  |             | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                          |                            |        |
|-----------------|--|--|-------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------|
|                 |  |  |             | ВСЕГО:             | ЭКСПЛ.:                | ЭКСПЛ.:                  | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                          | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ          |        |
| НОМЕР ПО РЯДКУ: | ШИФР И N ПОЗИЦИИ:                                      | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:  | КОЛИЧЕСТВО: | ВСЕГО:             | ЭКСПЛ.:                | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ: | ВСЕГО:          | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ: | МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: | ВСЕГО: |
|                 |  |  |             | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ:   | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ:       |                          | НА ЕДИН. ВСЕГО: |                          |                            |        |
| 1               | 2  | 3  | 4           | 5                  | 6                      | 7                        | 8               | 9                        | 10                         | 11     |
| 1               | ПР-Т 06-08<br>П.8.101                                  | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2: | 19.614      | 11.30              |                        | 222.                     |                 |                          |                            |        |
| 2               | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2:   | 44.000      | 0.60               |                        | 26.                      |                 |                          |                            |        |
| 3               | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564                               | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т:   | 0.020       | 750.00             |                        | 15.                      |                 |                          |                            |        |
| 4               | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221                    | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2:  | 15.310      | 0.60               |                        | 9.                       |                 |                          |                            |        |
| 5               | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50                                | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3:                | 2.700       | 17.00              |                        | 46.                      |                 |                          |                            |        |
| 6               | ПР-Т 06-08<br>ПРИМЕЧ. К<br>ТАБЛ.1<br>П.14-1<br>СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>СТЫКОВ М:                                      | 12.160      | 1.55               |                        | 19.                      |                 |                          |                            |        |
| 7               | ПР-НТ 07-<br>27-01 П.302                               | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2:  | 4.100       | 13.70              |                        | 56.                      |                 |                          |                            |        |
| 8               | ПР-НТ 07-<br>27-01 ТЕХ.<br>Ч. ТАБ.2<br>П.4             | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>Х ММ СТЕКЛОМ М2:                                | 4.100       | 3.40               |                        | 14.                      |                 |                          |                            |        |
| 9               | ПР-НТ 06-<br>09-01 П.83                                | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>НЫЕ) М2:                                     | 4.000       | 0.25               |                        | 1.                       |                 |                          |                            |        |
| 10              | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА М:   | 7.320       | 0.50               |                        | 4.                       |                 |                          |                            |        |

| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5      | 6       | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|---|-----|--------|---------|---|-----|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-15           | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 11 | : ПР-НТ 01-         | : СТОИМОСТЬ СЛИВА                           | Т:  | 0.002: | 248.00: | : | 0.: | : | :  | :  |
|    | : 22 П.102-         | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : 125               | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 12 | : ПР-Т 06-08        | : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                      | М:  | 8.520: | 0.06:   | : | 1.: | : | :  | :  |
|    | : ПРИМЕЧ. К         | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1            | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-16           | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202           | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 13 | : ПР-НТ 07-         | : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                      | М:  | 8.520: | 0.25:   | : | 2.: | : | :  | :  |
|    | : 27-01             | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.1012            | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 14 | : ПР-Т 06-08        | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ВНУТРЕН- | МЗ: | 1.220: | 3.30:   | : | 4.: | : | :  | :  |
|    | : ТЕХ.Ч.            | : НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА              | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.2            | :   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5 |   | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |

|                              |  |  |      |                       |      |     |    |   |    |
|------------------------------|--|--|------|-----------------------|------|-----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |  |  | РУБ. |                       | 419. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |  |  | РУБ. |                       | 419. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |  |  | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 34.  | (0) | -  | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |  |  | РУБ. |                       | 453. | 0.  | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ.....*Асими*...../КСЕНОФОНТОВА /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31-УП ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....        | 0.47 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                  | 0.00 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 0. ЧЕЛ.-Ч     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.00 ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА                           | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |           | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                     |       |
|------------------------------|--|---|----------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|
|                              |  |   |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:   | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.:   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |       |
|                              |  |   |                      | ОСНОВНОЙ:          | ВСЕГО     | ОСНОВНОЙ:              | ВСЕГО     | ОСНОВНОЙ:       | ВСЕГО             | НА ЕДИН.:           | ВСЕГО |
|                              |  |   |                      | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.:   | ПЛАТЫ:                 | В Т.Ч.:   | ЗАРБОТ.:        | В Т.Ч.:           | НА ЕДИН.:           | ВСЕГО |
|                              |  |   |                      | ПЛАТЫ:             | ЗАРПЛАТЫ: | ПЛАТЫ:                 | ЗАРПЛАТЫ: | НА ЕДИН.:       | ВСЕГО             |                     |       |
| 1                            | 2  | 3   | 4                    | 5                  | 6         | 7                      | 8         | 9               | 10                | 11                  |       |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>:П.8.101                                     | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>:3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2: | 20.500               | 11.30              |           | 232.                   |           |                 |                   |                     |       |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                       | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                                    | М2: 46.000           | 0.60               |           | 28.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>:02 П.12-564                                  | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                                   | Т: 0.020             | 750.00             |           | 15.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                       | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                                 | М2: 16.160           | 0.60               |           | 10.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>:15-01 П.50                                   | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>:НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ                    | М3: 2.900            | 17.00              |           | 49.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>:ПРИМЕЧ. К<br>:ТАБЛ.1<br>:П.14-1<br>:СТР.202 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ<br>:СТЫКОВ   | М: 12.160            | 1.55               |           | 19.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 7                            | ПР-НТ 07-<br>:27-01 П.302                                  | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18<br>:ТАБЛ.Б ШИФР<br>:0,221                                 | М2: 4.100            | 13.70              |           | 56.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 8                            | ПР-НТ 07-<br>:27-01 ТЕХ.<br>:Ч. ТАБ.2<br>:П.4              | ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ<br>:Х ММ СТЕКЛОМ                                    | М2: 4.100            | 3.40               |           | 14.                    |           |                 |                   |                     |       |
| 9                            | ПР-НТ 06-<br>:09-01 П.83                                   | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗ-<br>:НЫЕ)   | М2: 4.000            | 0.25               |           | 1.                     |           |                 |                   |                     |       |
| 10                           | ПР-Т 06-08   | УСТАНОВКА СЛИВА   | М: 7.320             | 0.50               |           | 4.                     |           |                 |                   |                     |       |



| 1  | 2            | 3  | 4   | 5      | 6       | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|-----|--------|---------|---|-----|---|----|----|
|    | : ПРИМЕЧ. К  | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1     | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-15    | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202    | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 11 | : ПР-НТ 01-  | : СТОИМОСТЬ СЛИВА                            | Т:  | 0.002: | 248.00: | : | 0.: | : | :  | :  |
|    | : 22 П.102-  | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : 125        | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 12 | : ПР-Т 06-08 | : УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520: | 0.06:   | : | 1.: | : | :  | :  |
|    | : ПРИМЕЧ. К  | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.1     | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.14-16    | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : СТР.202    | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 13 | : ПР-НТ 07-  | : СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ                       | М:  | 8.520: | 0.25:   | : | 2.: | : | :  | :  |
|    | : 27-01      | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : П.1012     | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
| 14 | : ПР-Т 06-08 | : ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 6 ВНУТРЕ- | МЗ: | 1.290: | 3.30:   | : | 4.: | : | :  | :  |
|    | : ТЕХ.Ч.     | : ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА              | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    | : ТАБЛ.2     | :  | :   | :      | :       | : | :   | : | :  | :  |
|    |              | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5                          |     |        |         |   |     |   |    |    |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

435.

0.

0.

-

0.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

435.

0.

0.

-

0.

РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)

35.

(0)

-

-

-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:

РУБ.

470.

0.

0.

-

-

СОСТАВИЛ.....*Ксени*...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.18 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                     | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                     |
|------------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                    |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ.          | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.          | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                              |                                    |  |            | В Т.Ч. ПЛАТЫ      | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ПЛАТЫ          | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.        | ВСЕГО             |                     |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8               | 9               | 10                | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2         | 10.644            | 10.00           | 106.                  |                 |                 |                   |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2         | 24.000            | 0.60            | 14.                   |                 |                 |                   |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т          | 0.010             | 750.00          | 7.                    |                 |                 |                   |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2         | 10.644            | 0.60            | 6.                    |                 |                 |                   |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3         | 1.900             | 17.00           | 32.                   |                 |                 |                   |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3         | 0.850             | 3.30            | 3.                    |                 |                 |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |            |                   |                 |                       |                 |                 |                   |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 169.                  | 0.              | 0.              | -                 | 0.                  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 169.                  | 0.              | 0.              | -                 | 0.                  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 14.                   | (0)             | -               | -                 | -                   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 183.                  | 0.              | 0.              | -                 | -                   |

СОСТАВИЛ..... /КсенофОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                    | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                     |    |
|------------------------------|------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------|----|
|                              |                                    |   |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ.          | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.   | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ   |    |
|                              |                                    |   | ВО         | ОСНОВНОЙ          | ВСЕГО           | ЗАРABOT.              | ПЛАТЫ    | В Т.Ч.          | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |    |
|                              |                                    |   |            | ЗАРABOT.          | ПЛАТЫ           | ЗАРПЛАТЫ              | НА ЕДИН. | ВСЕГО           |                     |    |
| 1                            | 2                                  | 3   | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8        | 9               | 10                  | 11 |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА<br>3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2         | 2.622             | 10.00           | 26.                   |          |                 |                     |    |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | М2         | 6.500             | 0.60            | 4.                    |          |                 |                     |    |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | Т          | 0.003             | 750.00          | 2.                    |          |                 |                     |    |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ   | М2         | 2.622             | 0.60            | 2.                    |          |                 |                     |    |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3         | 0.460             | 17.00           | 8.                    |          |                 |                     |    |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-<br>ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА       | М3         | 0.210             | 3.30            | 1.                    |          |                 |                     |    |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |   |            |                   |                 |                       |          |                 |                     |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |   | РУБ.       |                   |                 | 43.                   | 0.       | 0.              | -                   | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |   | РУБ.       |                   |                 | 43.                   | 0.       | 0.              | -                   | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |   | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 3.                    | (0)      | -               | -                   | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |   | РУБ.       |                   |                 | 46.                   | 0.       | 0.              | -                   | -  |

СОСТАВИЛ..... /Ксенофонтова /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....        | 0.06 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                  | 0.00 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 0. ЧЕЛ.-Ч     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.00 ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ:                        | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                    | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |           | ЗАТРАТЫ ТРУДА<br>РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                   |                     |           |       |
|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|
|   |  |  |                      | ВСЕГО              | ЭКСПЛ.:         | ВСЕГО                  | ОСНОВНОЙ: | ЭКСПЛ.:                          | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО     |       |
|   |  |  |                      | ЗАРБОТ.:           | В Т.Ч.:         | ПЛАТЫ:                 | ЗАРПЛАТЫ: | ПЛАТЫ:                           | В Т.Ч.:           | ЗАРПЛАТЫ:           | НА ЕДИН.: | ВСЕГО |
| 1   | 2                                      | 3  | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8         | 9                                | 10                | 11                  |           |       |
| 1   | ПР-Т 06-08<br>: П.8.100                | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>: 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:                  | 3.516:             | 10.00:          | 35.:                   |           |                                  |                   |                     |           |       |
| 2   | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР<br>: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:                  | 8.400:             | 0.60:           | 5.:                    |           |                                  |                   |                     |           |       |
| 3   | ПР-НТ 05-<br>: 02 П.12-564             | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:                   | 0.004:             | 750.00:         | 3.:                    |           |                                  |                   |                     |           |       |
| 4   | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР<br>: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:                  | 3.516:             | 0.60:           | 2.:                    |           |                                  |                   |                     |           |       |
| 5   | ПР-НТ 06-<br>: 15-01 П.50              | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>: НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:                  | 0.620:             | 17.00:          | 11.:                   |           |                                  |                   |                     |           |       |
| 6   | ПР-Т 06-08<br>: ТЕХ.Ч.<br>: ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-<br>: ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:                  | 0.280:             | 3.30:           | 1.:                    |           |                                  |                   |                     |           |       |
|   |  | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5  |                      |                    |                 |                        |           |                                  |                   |                     |           |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                               |  |  | РУБ.                 |                    |                 | 57.                    | 0.        | 0.                               | -                 | 0.                  |           |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ<br>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  | РУБ.                 | 8.00%              | (НУЧП - 44.00%) | 57.                    | 0.        | 0.                               | -                 | 0.                  |           | 0.    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                                  |  |  | РУБ.                 |                    |                 | 62.                    | 0.        | 0.                               | -                 | -                   |           | -     |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.09 ТЫС.РУБ.  
НУЧП..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА                     |              |                     |
|------------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
|                              |                               |  |             | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1                            | 2                             | 3  | 4           | 5                 | 6               | 7                     | 8                       | 9                                 | 10           | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08 П.8.100            | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2          | 5,304             | 10,00           | 53                    |                         |                                   |              |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2          | 12,200            | 0,60            | 7                     |                         |                                   |              |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-02 П.12-564          | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т           | 0,006             | 750,00          | 5                     |                         |                                   |              |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2          | 5,304             | 0,60            | 3                     |                         |                                   |              |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-15-01 П.50           | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3          | 0,940             | 17,00           | 16                    |                         |                                   |              |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | М3          | 0,280             | 3,30            | 1                     |                         |                                   |              |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                               |  |             |                   |                 |                       |                         |                                   |              |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                               |  | РУБ.        |                   |                 | 85                    | 0                       | 0                                 | -            | 0                   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                               |  | РУБ.        |                   |                 | 85                    | 0                       | 0                                 | -            | 0                   |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                               |  | РУБ.        | 8,00%             | (НУЧП - 44,00%) | 7                     | (0)                     | -                                 | -            | -                   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:          |                               |  | РУБ.        |                   |                 | 92                    | 0                       | 0                                 | -            | -                   |

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ                   | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА |                   |                     |
|------------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                    |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8                       | 9             | 10                | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 1.380      | 10.00             |                 | 14.                   |                         |               |                   |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 2.800      | 0.60              |                 | 2.                    |                         |               |                   |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.001      | 750.00            |                 | 1.                    |                         |               |                   |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 1.380      | 0.60              |                 | 1.                    |                         |               |                   |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.160      | 17.00             |                 | 3.                    |                         |               |                   |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.110      | 3.30              |                 | 0.                    |                         |               |                   |                     |
|                              |                                    | ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5  |            |                   |                 |                       |                         |               |                   |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 21.                   | 0.                      | 0.            | -                 | 0.                  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 21.                   | 0.                      | 0.            | -                 | 0.                  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 2.                    | (0)                     | -             | -                 | -                   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 23.                   | 0.                      | 0.            | -                 | -                   |

СОСТАВИЛ..... /Ксенофонтова /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /Полунина /

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА          | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.     |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                 |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |
|------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
|                              |                                     |  |            | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ. МАШИН    | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ        | ЭКСПЛ. МАШИН | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|                              |                                     |  |            | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ         | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ         | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.     | ВСЕГО                         |                     |
| 1                            | 2                                   | 3  | 4          | 5                     | 6               | 7                     | 8               | 9            | 10                            | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100               | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 3.522      | 10.00                 |                 | 35.                   |                 |              |                               |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 8.300      | 0.60                  |                 | 5.                    |                 |              |                               |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564            | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.003      | 750.00                |                 | 2.                    |                 |              |                               |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР:<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 3.522      | 0.60                  |                 | 2.                    |                 |              |                               |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50             | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.630      | 17.00                 |                 | 11.                   |                 |              |                               |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА         | 0.280      | 3.30                  |                 | 1.                    |                 |              |                               |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                     |  |            |                       |                 |                       |                 |              |                               |                     |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                     |  | РУБ.       |                       |                 | 56.                   | 0.              | 0.           | -                             | 0.                  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                     |  | РУБ.       |                       |                 | 56.                   | 0.              | 0.           | -                             | 0.                  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                     |  | РУБ.       | 8.00% (НУЧП - 44.00%) |                 | 4.                    | (0)             | -            | -                             | -                   |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                     |  | РУБ.       |                       |                 | 60.                   | 0.              | 0.           | -                             | -                   |

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУМИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.31 ПО СЕРИИ  
1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |          |                    |
|------------------------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------------|
|                              |                                    |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН    | ОСНОВНОЙ              | ЭКСПЛ. МАШИН   | ОСНОВНОЙ                      | МАШИН    | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |
|                              |                                    |  | ВО         | ОСНОВНОЙ          | В Т.Ч. ПЛАТЫ    | ВСЕГО                 | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ               | НА ЕДИН. | ВСЕГО              |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4          | 5                 | 6               | 7                     | 8              | 9                             | 10       | 11                 |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2         | 2.808             | 10.00           | 28.                   |                |                               |          |                    |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2         | 6.800             | 0.60            | 4.                    |                |                               |          |                    |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т          | 0.003             | 750.00          | 2.                    |                |                               |          |                    |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2         | 2.808             | 0.60            | 2.                    |                |                               |          |                    |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3         | 0.500             | 17.00           | 9.                    |                |                               |          |                    |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3         | 0.220             | 3.30            | 1.                    |                |                               |          |                    |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |            |                   |                 |                       |                |                               |          |                    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 46.                   | 0.             | 0.                            | -        | 0.                 |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 46.                   | 0.             | 0.                            | -        | 0.                 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.       | 8.00%             | (НУЧП - 44.00%) | 4.                    | (0)            | -                             | -        | -                  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.       |                   |                 | 50.                   | 0.             | 0.                            | -        | -                  |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.31-Ф ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0 ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |
|----------------|-------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                |                               |  |            | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ      | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1              | ПР-Т 06-08 П.8.100            | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | 2.380      | 10.00             |              | 24.                   |                         |                               |                     |
| 2              | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | 4.900      | 0.60              |              | 3.                    |                         |                               |                     |
| 3              | ПР-НТ 05-02 П.12-564          | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | 0.002      | 750.00            |              | 2.                    |                         |                               |                     |
| 4              | ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | 2.380      | 0.60              |              | 1.                    |                         |                               |                     |
| 5              | ПР-НТ 06-15-01 П.50           | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | 0.330      | 17.00             |              | 6.                    |                         |                               |                     |
| 6              | ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | 0.190      | 3.30              |              | 1.                    |                         |                               |                     |

ЦЕНА ЕД.: 0,9\*2+1,5

|                              |      |                       |     |     |    |   |    |
|------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        | РУБ. |                       | 37. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. |                       | 37. | 0.  | 0. | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 44.00%) | 3.  | (0) | -  | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...            | РУБ. |                       | 40. | 0.  | 0. | - | -  |

СОСТАВИЛ..... / КСЕНОФОНТОВА /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... / ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.31-ФЛ ПО  
СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.15 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА        | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                    | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |              | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА |                   |                     |
|------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                              |   |  |                      | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО                 | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН  | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1                            | 2                                       | 3  | 4                    | 5                 | 6            | 7                     | 8                       | 9             | 10                | 11                  |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>: П.8.100                 | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА:<br>: 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2:<br>8.070         | 10.00             |              | 81.                   |                         |               |                   |                     |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР:<br>: 0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2:<br>23.300        | 0.60              |              | 14.                   |                         |               |                   |                     |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>: 02 П.12-564              | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т:<br>0.010          | 750.00            |              | 7.                    |                         |               |                   |                     |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>: ТАБЛ.Б ШИФР:<br>: 0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2:<br>8.070         | 0.60              |              | 5.                    |                         |               |                   |                     |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>: 15-01 П.50               | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ<br>: НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ            | М3:<br>1.900         | 17.00             |              | 32.                   |                         |               |                   |                     |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>: ТЕХ.Ч.<br>: ТАБЛ.2      | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕ-<br>: ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3:<br>0.650         | 3.30              |              | 2.                    |                         |               |                   |                     |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |   |  |                      |                   |              |                       |                         |               |                   |                     |

|                              |      |                       |     |     |   |    |
|------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|---|----|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        | РУБ. | 142.                  | 0.  | 0.  | - | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | 142.                  | 0.  | 0.  | - | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          | РУБ. | 8.00% (НУЧП = 44.00%) | 11. | (0) | - | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЬ...:           | РУБ. | 153.                  | 0.  | 0.  | - | -  |

СОСТАВИЛ..... /Ксенофонтова /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /Полунина /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТЗ0.15.31-ФУЛ,  
ПСТЗ0.15.31-ФУП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                              |                                    |  | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                          |     |    |    |    |
|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----|----|----|----|
| НОМЕР ПО РЯДКУ               | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ                                 | КОЛИЧЕСТВО        | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ. МАШИН    | ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ |     |    |    |    |
|                              |                                    |  | ВО                | ОСНОВНОЙ              | ВСЕГО           | ОСНОВНОЙ                 |     |    |    |    |
|                              |                                    |  | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ     | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ       | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ   | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ          |     |    |    |    |
| 1                            | 2                                  | 3  | 4                 | 5                     | 6               | 7                        | 8   | 9  | 10 | 11 |
| 1                            | ПР-Т 06-08<br>П.8.100              | СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ | М2                | 3.580                 | 10.00           | 36.                      |     |    |    |    |
| 2                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ   | М2                | 8.200                 | 0.60            | 5.                       |     |    |    |    |
| 3                            | ПР-НТ 05-<br>02 П.12-564           | СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ  | Т                 | 0.004                 | 750.00          | 3.                       |     |    |    |    |
| 4                            | ПР-Т 06-08<br>ТАБЛ.Б ШИФР<br>0,221 | УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ  | М2                | 3.580                 | 0.60            | 2.                       |     |    |    |    |
| 5                            | ПР-НТ 06-<br>15-01 П.50            | СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ           | М3                | 0.600                 | 17.00           | 10.                      |     |    |    |    |
| 6                            | ПР-Т 06-08<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ.2     | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕ-ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА        | М3                | 0.290                 | 3.30            | 1.                       |     |    |    |    |
| ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5          |                                    |  |                   |                       |                 |                          |     |    |    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:        |                                    |  | РУБ.              |                       |                 | 57.                      | 0.  | 0. | -  | 0. |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ |                                    |  | РУБ.              |                       |                 | 57.                      | 0.  | 0. | -  | 0. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ          |                                    |  | РУБ.              | 8.00%                 | (НУЧП - 44.00%) | 5.                       | (0) | -  | -  | -  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:           |                                    |  | РУБ.              |                       |                 | 62.                      | 0.  | 0. | -  | -  |

СОСТАВИЛ..... /Ксенофонтова  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /Полунина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|  |               |
|--|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 0.32 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 57. ЧЕЛ.-Ч    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 0.04 ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |               |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО  | 1.59 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ | 0.19 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ ОБЪЕМА. | 0.04 РУБ.     |

| НОМЕР ПО РЯДКУ                 | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИН. РУБ.: |         | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                 |                     |       |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------|---------------------|---------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
|                                |                            |   |             | ВСЕГО               | ЭКСПЛ.  | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.        | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОСНОВНОЙ МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |       |
|                                |                            |   | ВО          | ОСНОВНОЙ:           | В Т.Ч.: | ВСЕГО                  | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч.:                       | ЗАРПЛАТЫ:       | НА ЕДИН.:           | ВСЕГО |
| 1                              | 2                          | 3   | 4           | 5                   | 6       | 7                      | 8             | 9                             | 10              | 11                  |       |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |                            |   |             |                     |         |                        |               |                               |                 |                     |       |
| 1                              | СЦМ 3-112                  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР В ММ: 32<br>КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ | 2,000       | 1,99                |         | 4                      |               |                               |                 |                     |       |
| 2                              | СЦМ 3-86                   | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР В ММ: 20                      | 4,000       | 1,48                |         | 6                      |               |                               |                 |                     |       |
| 3                              | СЦМ 3-1485                 | РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32                | 20,000      | 3,05                |         | 61                     |               |                               |                 |                     |       |
| 4                              | 16-48 (СЦМ1-56,22)         | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ<br>ЦЕНА ЕД.: 2,99-1,94+2,12              | 22,000      | 3,17                | 0,04    | 70                     | 8             | 1                             | 0,57            | 13                  |       |
|                                |                            |   |             | 0,35                | 0,01    |                        |               | 0                             | 0,01            | 0                   |       |
| 5                              | 16-36                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ   | 21,000      | 0,91                | 0,01    | 19                     | 4             | 0                             | 0,35            | 7                   |       |
|                                |                            |   |             | 0,21                |         |                        |               |                               |                 |                     |       |
| 6                              | 16-38                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32ММ   | 77,000      | 1,14                | 0,01    | 88                     | 16            | 1                             | 0,35            | 27                  |       |
|                                |                            |   |             | 0,21                |         |                        |               |                               |                 |                     |       |
| 7                              | 16-219                     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 50ММ  | 0,960       | 3,94                |         | 4                      | 4             |                               | 5,16            | 5                   |       |
|                                |                            |   |             | 3,73                |         |                        |               |                               |                 |                     |       |

| 1                     | 2      | 3   | 4      | 5      | 6    | 7    | 8   | 9  | 10   | 11  |
|-----------------------|--------|---|--------|--------|------|------|-----|----|------|-----|
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:   | РУБ.   |        |      | 252, | 32, | 2, | -    | 52, |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ  | РУБ.   | 13,30% |      | 34,  | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |      | -    | -   | -  | -    | 3,  |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   | 0,18   |      | -    | 6,  | -  | -    | -   |
|                       |        | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ  | РУБ.   |        |      | 286, | 38, | 2, | -    | 55, |
|                       |        | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ   | РУБ.   | 8,00%  |      | 23,  | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:   | РУБ.   |        |      | 309, | 38, | 2, | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -  | -    | 55, |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   |        |      | -    | 38, | -  | -    | -   |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |        |   |        |        |      |      |     |    |      |     |
| 8                     | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,254  | 7,71   | 0,20 | 2,   | 1,  | 0, | 3,10 | 1,  |
|                       |        |   |        | 2,05   | 0,06 |      |     | 0, | 0,08 | 0,  |
| 9                     | 13-159 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ: ХВ-124 В 2 СЛОЯ 100М2                   | 0,254  | 21,60  | 0,34 | 5,   | 0,  | 0, | 2,90 | 1,  |
|                       | (М=2)  |   |        | 1,96   | 0,10 |      |     | 0, | 0,13 | 0,  |
|                       |        | ЦЕНА ЕД.: 10,8*2  |        |        |      |      |     |    |      |     |
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:   | РУБ.   |        |      | 7,   | 1,  | 0, | -    | 2,  |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  | РУБ.   | 16,50% |      | 1,   | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |      | -    | -   | -  | -    | 0,  |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   | 0,18   |      | -    | 0,  | -  | -    | -   |
|                       |        | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ  | РУБ.   |        |      | 8,   | 1,  | 0, | -    | 2,  |
|                       |        | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ   | РУБ.   | 8,00%  |      | 1,   | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:   | РУБ.   |        |      | 9,   | 1,  | 0, | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -  | -    | 2,  |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   |        |      | -    | 1,  | -  | -    | -   |
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:   | РУБ.   |        |      | 259, | 33, | 2, | -    | 54, |
|                       |        | В ТОМ ЧИСЛЕ:  |        |        |      |      |     |    |      |     |
|                       |        | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   | РУБ.   |        |      | 7,   | 1,  | 0, | -    | 2,  |
|                       |        | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   | РУБ.   |        |      | 252, | 32, | 2, | -    | 52, |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  | РУБ.   | 16,50% |      | 1,   | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ  | РУБ.   | 13,30% |      | 34,  | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |      | -    | -   | -  | -    | 3,  |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   | 0,18   |      | -    | 6,  | -  | -    | -   |
|                       |        | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ  | РУБ.   |        |      | 294, | 39, | 2, | -    | 57, |
|                       |        | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ   | РУБ.   | 8,00%  |      | 24,  | -   | -  | -    | -   |
|                       |        | ВСЕГО ПО СМЕТЕ:   | РУБ.   |        |      | 318, | 39, | 2, | -    | -   |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч |        |      | -    | -   | -  | -    | 57, |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   |        |      | -    | 39, | -  | -    | -   |

Главный инженер проекта  
Начальник отдела

*Левченко*  
*Криницкая*  
Левченкова О.Л.  
Криницкая И.Н.

Составил  
Проверил

*Иванко*  
*Каган*  
Иванкова Е.А.  
Каган Л.Н.

Расчет произвел

*Иванко*  
Иванкова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С БАКОМ ЕМК,7,5МЗ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N BK 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,91 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 161. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,11 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 4,56 РУБ.  
ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,55 РУБ.  
ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ ОБЪЕМА, 0,11 РУБ.

| НОМЕР<br>ПО<br>ПО-<br>РЯДКУ: | ШИФР И N<br>ПОЗИЦИИ<br>НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-<br>ЧЕСТ-<br>ВО | СТОИМ., ЕДИН. РУБ.: |           | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА   |                   |                 |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                              |                                  |   |                      | ВСЕГО               | ЭКСПЛ.    | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ. | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОСНОВНОЙ: МАШИН |
|                              |                                  |   |                      | ЗАРБОТ.             | В Т.Ч.    | ПЛАТЫ                  | В Т.Ч. | ЗАРПЛАТЫ:       |                   |                 |
|                              |                                  |   |                      | ПЛАТЫ               | ЗАРПЛАТЫ: |                        |        |                 |                   |                 |
| 1                            | 2                                | 3   | 4                    | 5                   | 6         | 7                      | 8      | 9               | 10                | 11              |

## 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

|   |            |  |          |       |      |      |     |    |       |      |
|---|------------|--|----------|-------|------|------|-----|----|-------|------|
| 1 | СЦМ 3-112  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР: РОМ В ММ: 32               | 5,000    | 1,991 |      | 10.  |     |    |       |      |
| 2 | СЦМ 3-113  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТР: РОМ В ММ: 40               | 1,000    | 2,79  |      | 3.   |     |    |       |      |
| 3 | 16-38      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ      | 290,000  | 1,14  | 0,01 | 331. | 61. | 3. | 0,35  | 102. |
| 4 | 16-39      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ      | 3,000    | 1,29  | 0,01 | 4.   | 1.  | 0. | 0,35  | 1.   |
| 5 | 16-219     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,930    | 3,94  |      | 12.  | 11. |    | 5,16  | 15.  |
| 6 | 17-94      | УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т  | 1,000    | 17,80 | 2,33 | 18.  | 15. | 2. | 25,30 | 25.  |
| 7 | 17-95(М=2) | ПРИ УСТАНОВКЕ БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ: МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ЗА КАЖДЫЕ 0,1Т СВЕРХ 1Т ДОБАВЛЯЕТСЯ ЦЕНА ЕД.: 1,18*2 | 1,000    | 2,36  | 0,34 | 2.   | 2.  | 0. | 2,92  | 3.   |
| 8 | СЦМ 3-11   | БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И  | 1200,000 | 0,28  |      | 336. |     |    |       |      |

| 1                     | 2      | 3  | 4      | 5      | 6      | 7     | 8    | 9  | 10 | 11    |    |
|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|-------|------|----|----|-------|----|
| :                     | :      | :  | :      | :      | :      | :     | :    | :  | :  | :     |    |
| :                     | :      | МАЗУТА   | КГ:    | :      | :      | :     | :    | :  | :  | :     |    |
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  | РУБ,   |        |        | 716,  | 90,  | 5, | -  | 147,  |    |
|                       |        |  | РУБ,   |        |        |       | -    | 1, |    |       |    |
|                       |        | В ТОМ ЧИСЛЕ:   |        |        |        |       |      |    |    |       |    |
|                       |        | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  | РУБ,   |        |        | 696,  | 73,  | 3, | -  | 118,  |    |
|                       |        | СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П  | РУБ,   |        |        | 20,   | 17,  | 2, | -  | 29,   |    |
|                       |        |  | РУБ,   |        |        |       | -    | 1, |    |       |    |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   | РУБ,   | 13,30% |        | 93,   | -    | -  | -  | -     |    |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П  | РУБ,   | 80,00% |        | 14,   | -    | -  | -  | -     |    |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ   | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |        | -     | -    | -  | -  | 10,   |    |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   | РУБ,   | 0,18   |        | -     | 19,  | -  | -  | -     |    |
|                       |        | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ   | РУБ,   |        |        | 823,  | 109, | 5, | -  | 157,  |    |
|                       |        |  | РУБ,   |        |        |       | -    | 1, |    |       |    |
|                       |        | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  | РУБ,   | 8,00%  |        | 66,   | -    | -  | -  | -     |    |
|                       |        | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:   | РУБ,   |        |        | 889,  | 109, | 5, | -  | -     |    |
|                       |        |  | РУБ,   |        |        |       | -    | 1, |    |       |    |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ   | ЧЕЛ.-Ч |        |        | -     | -    | -  | -  | 157,  |    |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   | РУБ,   |        |        | -     | 110, | -  | -  | -     |    |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |        |  |        |        |        |       |      |    |    |       |    |
| 9                     | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021    | 100М2: | 0,608: | 7,71:  | 0,20: | 5:   | 1: | 0: | 3,10: | 2, |
|                       |        |  |        |        | 2,05:  | 0,06: |      |    | 0: | 0,08: | 0, |
| 10                    | 13-159 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАКА ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ | 100М2: | 0,608: | 21,60: | 0,34: | 13:  | 1: | 0: | 2,90: | 2, |
|                       | (М=2)  |  |        |        | 1,96:  | 0,10: |      |    | 0: | 0,13: | 0, |
|                       |        | ЦЕНА ЕД.: 10,8*2   |        |        |        |       |      |    |    |       |    |
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  | РУБ,   |        |        | 18,   | 2,   | 0, | -  | 4,    |    |
|                       |        | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ   | РУБ,   | 16,50% |        | 3,    | -    | -  | -  | -     |    |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ   | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |        | -     | -    | -  | -  | 0,    |    |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   | РУБ,   | 0,18   |        | -     | 1,   | -  | -  | -     |    |
|                       |        | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ   | РУБ,   |        |        | 21,   | 3,   | 0, | -  | 4,    |    |
|                       |        | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  | РУБ,   | 8,00%  |        | 2,    | -    | -  | -  | -     |    |
|                       |        | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:   | РУБ,   |        |        | 23,   | 3,   | 0, | -  | -     |    |
|                       |        | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ   | ЧЕЛ.-Ч |        |        | -     | -    | -  | -  | 4,    |    |
|                       |        | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА   | РУБ,   |        |        | -     | 3,   | -  | -  | -     |    |
|                       |        | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  | РУБ,   |        |        | 734,  | 92,  | 5, | -  | 151,  |    |
|                       |        |  | РУБ,   |        |        |       | -    | 1, |    |       |    |
|                       |        | В ТОМ ЧИСЛЕ:   |        |        |        |       |      |    |    |       |    |
|                       |        | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  | РУБ,   |        |        | 18,   | 2,   | 0, | -  | 4,    |    |

| 1 | 2                                    | 3      | 4      | 5 | 6 | 7    | 8    | 9  | 10 | 11   |
|---|--------------------------------------|--------|--------|---|---|------|------|----|----|------|
|   | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                | РУБ.   |        |   |   | 696. | 73.  | 3. | -  | 118. |
|   | СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П      | РУБ.   |        |   |   | 20.  | 17.  | 2. | -  | 29.  |
|   |                                      | РУБ.   |        |   |   |      |      | 1. |    |      |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ.   | 16,50% |   |   | 3.   | -    | -  | -  | -    |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   | РУБ.   | 13,30% |   |   | 93.  | -    | -  | -  | -    |
|   | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П  | РУБ.   | 80,00% |   |   | 14.  | -    | -  | -  | -    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |   |   | -    | -    | -  | -  | 10.  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0,18   |   |   | -    | 20.  | -  | -  | -    |
|   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |        |   |   | 844. | 112. | 5. | -  | 161. |
|   |                                      | РУБ.   |        |   |   |      |      | 1. |    |      |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8,00%  |   |   | 68.  | -    | -  | -  | -    |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ, ...:                 | РУБ.   |        |   |   | 912. | 112. | 5. | -  | -    |
|   |                                      | РУБ.   |        |   |   |      |      | 1. |    |      |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |        |   |   | -    | -    | -  | -  | 161. |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |        |   |   | -    | 113. | -  | -  | -    |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Кричницкая* /КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Иванкова* /ИВАНКОВА Е.А. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Каган* /КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Иванкова* /ИВАНКОВА /



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД В10  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С БАКОМ ЕМК,7,5МЗ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,02 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0,09 РУБ.  
ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,01 РУБ.  
ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ ОБЪЕМА, 0,00 РУБ.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                                   | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИН. РУБ.      |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.   |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |       |
|--|----------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------|
|  |                            |  |            | ВСЕГО                   | ЭКСПЛ.          | ВСЕГО                   | ЭКСПЛ.          | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО |
|  |                            |  | ВО         | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.                      |                     |       |
| 1  | 2                          | 3  | 4          | 5                       | 6               | 7                       | 8               | 9                             | 10                  | 11    |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                   |                            |  |            |                         |                 |                         |                 |                               |                     |       |
| 1  | СЦМ 3-113                  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ.                   | 1,000      | 2,79                    |                 | 3,                      |                 |                               |                     |       |
| 2  | 16-39                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М:                 | 1,000      | 1,29                    | 0,01            | 1,                      | 0,              | 0,                            | 0,35                | 0.    |
| 3  | 16-40                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М:                 | 6,000      | 1,61                    | 0,03            | 10,                     | 2,              | 0,                            | 0,43                | 3.    |
| 4  | 16-219                     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М: | 0,070      | 3,94                    |                 | 0,                      | 0,              |                               | 5,16                | 0.    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                            |                            |  | РУБ.       |                         |                 | 14,                     | 2,              | 0,                            |                     | 3,    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ               |                            |  | РУБ.       | 13,30%                  |                 | 2,                      |                 |                               |                     |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         |                            |  | ЧЕЛ.-Ч     | 0,092                   |                 |                         |                 |                               |                     | 0.    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         |                            |  | РУБ.       | 0,18                    |                 |                         | 0,              |                               |                     |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |                            |  | РУБ.       |                         |                 | 16,                     | 2,              | 0,                            |                     | 3,    |
|  |                            |  | РУБ.       | 8,00%                   |                 | 1,                      |                 |                               |                     |       |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                |                            |  | РУБ.       |                         |                 | 17,                     | 2,              | 0,                            |                     |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ                         |                            |  | ЧЕЛ.-Ч     |                         |                 |                         |                 |                               |                     | 3.    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                         |                            |  | РУБ.       |                         |                 |                         | 2,              |                               |                     |       |

| 1                     | 2               | 3   | 4     | 5     | 6    | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 |
|-----------------------|-----------------|---|-------|-------|------|---|---|---|------|----|
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |                 |   |       |       |      |   |   |   |      |    |
| 5                     | 13-121          | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,020 | 7,71  | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 0  |
|                       |                 |   |       | 2,05  | 0,06 |   |   | 0 | 0,08 | 0  |
| 6                     | 13-159<br>(И=2) | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ: ХВ-124 В 2 СЛОЯ 100М2                   | 0,020 | 21,60 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 0  |
|                       |                 |   |       | 1,96  | 0,10 |   |   | 0 | 0,13 | 0  |
| ЦЕНА ЕД.: 10,8*2      |                 |   |       |       |      |   |   |   |      |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: |                 |   | РУБ.  |       |      | 0 | 0 | 0 | -    | 0  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:    |                 |   | РУБ.  |       |      | 0 | 0 | 0 | -    | -  |

|                                    |        |        |    |   |   |   |   |
|------------------------------------|--------|--------|----|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:              | РУБ.   |        | 14 | 2 | 0 | - | 3 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ.   | 13,30% | 2  | - | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  | -  | - | - | - | 0 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           | РУБ.   | 0,18   | -  | 0 | - | - | - |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ       | РУБ.   |        | 16 | 2 | 0 | - | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                | РУБ.   | 8,00%  | 1  | - | - | - | - |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ, ...:               | РУБ.   |        | 17 | 2 | 0 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           | ЧЕЛ.-Ч |        | -  | - | - | - | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           | РУБ.   |        | -  | 2 | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5

ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ИЗ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,02 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0,08 РУБ.  
ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0,01 РУБ.  
ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА 0,00 РУБ.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                     | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |          |       |
|------------------------------------|------------------|--|------------|--------------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------|
|                                    |                  |  |            | ВСЕГО              | ЭКСПЛ. | ВСЕГО                  | ЭКСПЛ.       | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОСНОВНОЙ | МАШИН |
|                                    |                  |  | ВО         | ОСНОВНОЙ           | ВСЕГО  | ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ         | В Т.Ч. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ               | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1                                  | 2                | 3  | 4          | 5                  | 6      | 7                      | 8            | 9                             | 10       | 11    |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ     |                  |  |            |                    |        |                        |              |                               |          |       |
| 1                                  | 16-39            | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-<br>ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-<br>ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ      | 10,000     | 1,29               | 0,01   | 13,00                  | 2,00         | 0,00                          | 0,35     | 4,00  |
| 2                                  | 16-219           | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ<br>СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО<br>ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,100      | 3,94               |        | 0,00                   | 0,00         |                               | 5,16     | 1,00  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:              |                  |  |            |                    |        | 13,00                  | 2,00         | 0,00                          |          | 5,00  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ |                  |  |            | 13,30%             |        | 2,00                   |              |                               |          |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           |                  |  |            | 0,092              |        |                        |              |                               |          | 0,00  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           |                  |  |            | 0,18               |        |                        | 0,00         |                               |          |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ       |                  |  |            |                    |        | 15,00                  | 2,00         | 0,00                          |          | 5,00  |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                |                  |  |            | 8,00%              |        | 1,00                   |              |                               |          |       |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                 |                  |  |            |                    |        | 16,00                  | 2,00         | 0,00                          |          |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           |                  |  |            |                    |        |                        |              |                               |          | 5,00  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           |                  |  |            |                    |        |                        | 2,00         |                               |          |       |

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|   |        |  |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ<br>ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,020 | 7,71  | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
|   |        |  |       | 2,05  | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 4 | 13-159 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ:                                      | 0,020 | 21,60 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3 | 4                                  | 5 | 6      | 7 | 8      | 9 | 10    | 11 |
|---|-------|---|------------------------------------|---|--------|---|--------|---|-------|----|
| : | (M=2) | : | XВ-124 В 2 СЛОЯ                    | : | 100M2: | : | :      | : | :     | :  |
| : | :     | : | ЦЕНА ЕД.: 10,8*2                   | : | :      | : | 1,96:  | : | 0,10: | :  |
| : | :     | : | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:              | : | РУБ.   | : | 0,     | : | 0,    | :  |
| : | :     | : | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                 | : | РУБ.   | : | 0,     | : | 0,    | :  |
| : | :     | : | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:              | : | РУБ.   | : | 13,    | : | 2,    | :  |
| : | :     | : | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | : | РУБ.   | : | 13,30% | : | 0,    | :  |
| : | :     | : | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           | : | ЧЕЛ.-Ч | : | 0,092  | : | -     | :  |
| : | :     | : | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           | : | РУБ.   | : | 0,18   | : | 0,    | :  |
| : | :     | : | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ       | : | РУБ.   | : | 15,    | : | 2,    | :  |
| : | :     | : | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                | : | РУБ.   | : | 8,00%  | : | 0,    | :  |
| : | :     | : | ВСЕГО ПО СМЕТЕ. . . .:             | : | РУБ.   | : | 16,    | : | 2,    | :  |
| : | :     | : | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           | : | ЧЕЛ.-Ч | : | -      | : | -     | :  |
| : | :     | : | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           | : | РУБ.   | : | -      | : | 2,    | :  |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* ..... /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Кричницкая* ..... /КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Иванкова* ..... /ИВАНКОВА Е.А. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Каган* ..... /КАГАН Л.Н. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Иванкова* ..... /ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С ВЭП-600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N BK 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|  |               |
|--|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 0,22 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 53, ЧЕЛ.-Ч    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 0,03 ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |               |
| ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО  | 1,09 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 0,13 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА, | 0,03 РУБ.     |

| НОМЕР ПО РЯДКУ                 | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИН. РУБ. |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                     |       |
|--------------------------------|----------------------------|--|------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------|---------------------|-------|
|                                |                            |  |            | ВСЕГО              | ЭКСПЛ. | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО |
| 1                              | 2                          | 3  | 4          | 5                  | 6      | 7                     | 8      | 9                             | 10                  | 11    |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |                            |  |            |                    |        |                       |        |                               |                     |       |
| 1                              | СЦМ 3-110                  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ                                    | 1,000      | 1,37               |        | 1,37                  |        |                               |                     |       |
| 2                              | СЦМ 3-111                  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ                                    | 1,000      | 1,59               |        | 1,59                  |        |                               |                     |       |
| 3                              | СЦМ 3-112                  | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ                                    | 2,000      | 1,99               |        | 3,98                  |        |                               |                     |       |
| 4                              | 16-39                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М                          | 65,000     | 1,29               | 0,01   | 84,00                 | 14,00  | 1,00                          | 0,35                | 23,00 |
| 5                              | 16-69                      | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНОК 4ММ М | 24,000     | 3,12               | 0,07   | 75,00                 | 13,00  | 2,00                          | 0,86                | 21,00 |
| 6                              | 16-219                     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М                  | 0,650      | 3,94               |        | 2,56                  | 2,00   |                               | 5,16                | 3,00  |
| 7                              | 16-220                     | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М                 | 0,240      | 4,22               |        | 1,01                  | 1,00   |                               | 5,15                | 1,00  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:          |                            |  |            |                    |        | 170,00                | 30,00  | 3,00                          | -                   | 49,00 |

| 1                                    | 2               | 3   | 4      | 5      | 6     | 7    | 8   | 9  | 10 | 11   |    |
|--------------------------------------|-----------------|---|--------|--------|-------|------|-----|----|----|------|----|
|                                      |                 | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ  | РУБ.   | 13,30% |       | 23.  | -   | -  | -  | -    |    |
|                                      |                 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |       | -    | -   | -  | -  | 2.   |    |
|                                      |                 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  | РУБ.   | 0,18   |       | -    | 4.  | -  | -  | -    |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                 |   | РУБ.   |        |       | 193. | 34. | 3. | -  | 51.  |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                 |   | РУБ.   | 8,00%  |       | 15.  | -   | -  | -  | -    |    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                 |   | РУБ.   |        |       | 208. | 34. | 3. | -  | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |   | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  | -  | 51.  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |   | РУБ.   |        |       | -    | 34. | -  | -  | -    |    |
| 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |                 |   |        |        |       |      |     |    |    |      |    |
| 8                                    | 13-121          | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ:<br>ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2: | 0,233  | 7,71  | 0,20 | 2.  | 0. | 0. | 3,10 | 1. |
|                                      |                 |   |        |        | 2,05  | 0,06 |     |    | 0. | 0,08 | 0. |
| 9                                    | 13-159<br>(M=2) | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ:<br>XB-124 В 2 СЛОЯ                    | 100М2: | 0,233  | 21,60 | 0,34 | 5.  | 0. | 0. | 2,90 | 1. |
|                                      |                 |   |        |        | 1,96  | 0,10 |     |    | 0. | 0,13 | 0. |
| ЦЕНА ЕД.: 10,8*2                     |                 |   |        |        |       |      |     |    |    |      |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |   | РУБ.   |        |       | 7.   | 0.  | 0. | -  | 2.   |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                 |   | РУБ.   | 16,50% |       | 1.   | -   | -  | -  | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |   | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |       | -    | -   | -  | -  | 0.   |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |   | РУБ.   | 0,18   |       | -    | 0.  | -  | -  | -    |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                 |   | РУБ.   |        |       | 8.   | 0.  | 0. | -  | 2.   |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                 |   | РУБ.   | 8,00%  |       | 1.   | -   | -  | -  | -    |    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                 |   | РУБ.   |        |       | 9.   | 0.  | 0. | -  | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |   | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  | -  | 2.   |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |   | РУБ.   |        |       | -    | 0.  | -  | -  | -    |    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                 |   | РУБ.   |        |       | 177. | 30. | 3. | -  | 51.  |    |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |                 |   |        |        |       |      |     |    |    |      |    |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |                 |   | РУБ.   |        |       | 7.   | 0.  | 0. | -  | 2.   |    |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |                 |   | РУБ.   |        |       | 170. | 30. | 3. | -  | 49.  |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |                 |   | РУБ.   | 16,50% |       | 1.   | -   | -  | -  | -    |    |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |                 |   | РУБ.   | 13,30% |       | 23.  | -   | -  | -  | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |   | ЧЕЛ.-Ч | 0,092  |       | -    | -   | -  | -  | 2.   |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |   | РУБ.   | 0,18   |       | -    | 4.  | -  | -  | -    |    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                 |   | РУБ.   |        |       | 201. | 34. | 3. | -  | 53.  |    |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                 |   | РУБ.   | 8,00%  |       | 16.  | -   | -  | -  | -    |    |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ. . . .:               |                 |   | РУБ.   |        |       | 217. | 34. | 3. | -  | -    |    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                 |   | ЧЕЛ.-Ч |        |       | -    | -   | -  | -  | 53.  |    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                 |   | РУБ.   |        |       | -    | 34. | -  | -  | -    |    |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* ..... / ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.

Начальник отдела

*Кр*

Креницкая И.Н.

Составил

*Иванова* Иванкова Е.А.

Проверил

*Каган*

Каган Л.Н.

Расчет произвел  
*Иванова* Иванкова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

ВОДOPPOBOD ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ (С ВЭП-600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N BK 1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,91 ТЫС.РУБ.  
В ТОМ ЧИСЛЕ:  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,60 ТЫС.РУБ.  
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,29 ТЫС.РУБ.  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,02 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 162, ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,11 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 4,52 РУБ.  
ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0,55 РУБ.  
ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0,11 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                    | ШИФР И N ПОЗИЦИИ    | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ., ЕДИН. РУБ.: |                 | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:  |                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, |                     |       |       |
|-----------------------------------|---------------------|--|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
|                                   |                     |  |            | ВСЕГО               | ЭКСПЛ.:         | ВСЕГО                   | ЭКСПЛ.:         | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |       |       |
|                                   |                     |  | ВО         | ЗАРБОТ. ПЛАТЫ       | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН.                      | ВСЕГО               |       |       |
| 1                                 | 2                   | 3  | 4          | 5                   | 6               | 7                       | 8               | 9                             | 10                  | 11    |       |
| 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                |                     |  |            |                     |                 |                         |                 |                               |                     |       |       |
| 1                                 | РМО 35-6-6          | МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ            | ШТ:        | 1,000               | 9,24            | 1,50                    | 9,74            | 7,24                          | 2,50                | 12,00 | 12,00 |
|                                   |                     |  |            |                     | 7,14            | 0,81                    | 7,95            | 1,00                          | 1,04                | 1,04  | 1,04  |
| 2                                 | 291002-268 (ДОП.18) | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВЭП-600 | ШТ:        | 1,000               | 288,73          |                         | 289,73          |                               |                     |       |       |
|                                   |                     | ЦЕНА ЕД.,: 277*1,03*1,012                        |            |                     |                 |                         |                 |                               |                     |       |       |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:             |                     |  | РУБ.,      |                     |                 |                         | 298,73          | 7,24                          | 2,50                | -     | 13,00 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ |                     |  | РУБ.,      | 80,00%              | 6,00            |                         | 6,00            |                               | 1,00                |       |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          |                     |  | ЧЕЛ.-Ч     | 0,092               |                 |                         |                 |                               |                     |       | 1,00  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА          |                     |  | РУБ.,      | 0,18                |                 |                         | 0,18            | 1,00                          |                     |       |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ      |                     |  | РУБ.,      |                     |                 |                         | 304,91          | 8,24                          | 3,50                |       | 14,00 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ               |                     |  | РУБ.,      | 8,00%               | 1,00            |                         | 1,00            |                               | 1,00                |       |       |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ  |                     |  | РУБ.,      |                     |                 |                         | 289,73          |                               |                     |       |       |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      |                     |  | РУБ.,      |                     |                 |                         | 289,73          |                               |                     |       |       |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:                |                     |  | РУБ.,      |                     |                 |                         | 305,91          | 8,24                          | 3,50                |       | 14,00 |





| 1 | 2     | 3                                    | 4      | 5      | 6     | 7     | 8    | 9  | 10  | 11    |
|---|-------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|----|-----|-------|
| : | (M=2) | :XB-124 В 2 СЛОЯ                     | 100M2: | :      | :     | :     | :    | :  | :   | :     |
| : | :     | :                                    | :      | :      | 1,96: | 0,10: | :    | :  | 0,: | 0,13: |
| : | :     | ЦЕНА ЕД.,: 10,8*2                    | :      | :      | :     | :     | :    | :  | :   | 0,    |
|   |       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ,   |        |       | 18,   | 2,   | 0, | -   | 4,    |
|   |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ,   | 16,50% |       | 3,    | -    | -  | -   | -     |
|   |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ,-Ч | 0,092  |       | -     | -    | -  | -   | 0,    |
|   |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ,   | 0,18   |       | -     | 1,   | -  | -   | -     |
|   |       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ,   |        |       | 21,   | 3,   | 0, | -   | 4,    |
|   |       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ,   | 8,00%  |       | 2,    | -    | -  | -   | -     |
|   |       | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:                   | РУБ,   |        |       | 23,   | 3,   | 0, | -   | -     |
|   |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ,-Ч |        |       | -     | -    | -  | -   | 4,    |
|   |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ,   |        |       | -     | 3,   | -  | -   | -     |
|   |       | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ,   |        |       | 786,  | 94,  | 5, | -   | 155,  |
|   |       | В ТОМ ЧИСЛЕ:                         | РУБ,   |        |       |       | -    | 1, |     |       |
|   |       | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  | РУБ,   |        |       | 18,   | 2,   | 0, | -   | 4,    |
|   |       | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                | РУБ,   |        |       | 470,  | 85,  | 3, | -   | 138,  |
|   |       | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                     | РУБ,   |        |       | 9,    | 7,   | 2, | -   | 13,   |
|   |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ,   | 16,50% |       | 3,    | -    | -  | -   | -     |
|   |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   | РУБ,   | 13,30% |       | 63,   | -    | -  | -   | -     |
|   |       | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ    | РУБ,   | 80,00% |       | 6,    | -    | -  | -   | -     |
|   |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ,-Ч | 0,092  |       | -     | -    | -  | -   | 7,    |
|   |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ,   | 0,18   |       | -     | 13,  | -  | -   | -     |
|   |       | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ,   |        |       | 569,  | 107, | 5, | -   | 162,  |
|   |       | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ,   | 8,00%  |       | 46,   | -    | 1, | -   | -     |
|   |       | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ     | РУБ,   |        |       | 289,  |      |    |     |       |
|   |       | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ         | РУБ,   |        |       | 289,  |      |    |     |       |
|   |       | ВСЕГО ПО СМЕТЕ,...                   | РУБ,   |        |       | 904,  | 107, | 5, | -   | -     |
|   |       | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ,-Ч |        |       | -     | -    | 1, | -   | 162,  |
|   |       | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ,   |        |       | -     | 108, | -  | -   | -     |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Кричницкая* /КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... *Иванкова* /ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ..... *Каган* /КАГАН Л.Н. /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-8

ВЕНТИЛЯЦИЯ  
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 08 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.68 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1017. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.78 ТЫС.РУБ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:  
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 68.39 РУБ.  
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 8.29 РУБ.  
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 1.64 РУБ.

| НОМЕР ПО РЯДКУ                 | ШИФР И ПОЗИЦИИ             | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ   | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |        | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                |                     |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                                |                            |  |             | ВСЕГО             | ЭКСПЛ. | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОСНОВНОЙ МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1                              | 2                          | 3  | 4           | 5                 | 6      | 7                     | 8      | 9                             | 10             | 11                  |
| 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |                            |  |             |                   |        |                       |        |                               |                |                     |
| 1                              | 20-315                     | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИСТЕННЫЕ ВП-1  | ШТ: 8,000   | 5,24              | 0,13   | 42,00                 | 15,00  | 1,00                          | 2,99           | 24,00               |
|                                |                            |  |             | 1,87              | 0,04   |                       |        | 0,00                          | 0,05           | 0,00                |
| 2                              | 20-760                     | УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ И ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ  | ШТ: 8,000   | 6,09              | 0,43   | 49,00                 | 23,00  | 3,00                          | 5,12           | 41,00               |
|                                |                            |  |             | 2,83              | 0,13   |                       |        | 1,00                          | 0,17           | 1,00                |
| 3                              | ЦЕНА 3-ТДА "СТРОЙПЛАС-ТИК" | СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3   | К-Т: 8,000  | 1000,67           |        | 8005,00               |        |                               |                |                     |
|                                |                            | ЦЕНА ЕД.: 960*1,03*1,012   |             |                   |        |                       |        |                               |                |                     |
| 4                              | 20-490                     | УСТАНОВКА ЗОНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 450ММ   | ШТ: 8,000   | 9,93              | 0,02   | 79,00                 | 18,00  | 0,00                          | 3,84           | 31,00               |
|                                |                            |  |             | 2,28              | 0,01   |                       |        | 0,00                          | 0,01           | 0,00                |
| 5                              | 20-493                     | УСТАНОВКА ЗОНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 800ММ   | ШТ: 16,000  | 20,10             | 0,07   | 322,00                | 70,00  | 1,00                          | 7,91           | 127,00              |
|                                |                            |  |             | 4,40              | 0,02   |                       |        | 0,00                          | 0,03           | 0,00                |
| 6                              | 20-559                     | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 315 | ШТ: 8,000   | 18,20             | 0,10   | 146,00                | 13,00  | 1,00                          | 2,87           | 23,00               |
|                                |                            |  |             | 1,63              | 0,03   |                       |        | 0,00                          | 0,04           | 0,00                |
| 7                              | 20-563                     | УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУ-  | ШТ: 16,000  | 40,50             | 0,25   | 648,00                | 40,00  | 4,00                          | 4,43           | 71,00               |

| 1                                  | 2     | 3   | 4       | 5      | 6     | 7      | 8    | 9   | 10    | 11   |
|------------------------------------|-------|---|---------|--------|-------|--------|------|-----|-------|------|
| :                                  | :     | : ТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА    | :       | 2,53:  | 0,08: | :      | :    | 1,: | 0,10: | 2,   |
| :                                  | :     | : КОНДЕНСАТА УП-7-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ   | :       | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| :                                  | :     | : 630 ШТ:                                     | :       | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| 8                                  | 20-79 | : УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ   | 22,610: | 9,37:  | 0,05: | 212,:  | 17,: | 1,: | 1,29: | 29,  |
| :                                  | :     | : Н=2000ММ ДИАМ,450ММ                         | М2:     | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| :                                  | :     | :   | :       | 0,73:  | 0,02: | :      | :    | 0,: | 0,03: | 1,   |
| :                                  | :     | :   | :       | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| 9                                  | 20-82 | : УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ   | 60,000: | 8,34:  | 0,05: | 500,:  | 26,: | 3,: | 0,79: | 47,  |
| :                                  | :     | : Н=1500ММ ДИАМ,800ММ                         | М2:     | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| :                                  | :     | :   | :       | 0,44:  | 0,02: | :      | :    | 1,: | 0,03: | 2,   |
| :                                  | :     | :   | :       | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| 10                                 | 20-5  | : ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ    | 21,200: | 4,69:  | 0,04: | 99,:   | 14,: | 1,: | 1,19: | 25,  |
| :                                  | :     | : ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | М2:     | :      | :     | :      | :    | 0,: | 0,01: | 0,   |
| :                                  | :     | :   | :       | 0,67:  | 0,01: | :      | :    | :   | :     | :    |
| :                                  | :     | :   | :       | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| 11                                 | 20-9  | : ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ    | 37,680: | 4,57:  | 0,04: | 172,:  | 15,: | 2,: | 0,70: | 26,  |
| :                                  | :     | : ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 800           | М2:     | :      | :     | :      | :    | :   | :     | :    |
| :                                  | :     | :   | :       | 0,39:  | 0,01: | :      | :    | 0,: | 0,01: | 0,   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:              |       |   | РУБ,    |        |       | 10274, | 251, | 17, | -     | 450, |
|                                    |       |   | РУБ,    |        |       |        | -    | 3,  |       |      |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ         |       |   | РУБ,    | 5,00%  |       | 13,    | 13,  | -   | -     | 23,  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ |       |   | РУБ,    | 13,30% |       | 1368,  | -    | -   | -     | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           |       |   | ЧЕЛ.-Ч  | 0,092  |       | -      | -    | -   | -     | 126, |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           |       |   | РУБ,    | 0,18   |       | -      | 246, | -   | -     | -    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ       |       |   | РУБ,    |        |       | 11655, | 510, | 17, | -     | 599, |
|                                    |       |   | РУБ,    |        |       |        | -    | 3,  |       |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                |       |   | РУБ,    | 8,00%  |       | 932,   | -    | -   | -     | -    |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                 |       |   | РУБ,    |        |       | 12587, | 510, | 17, | -     | -    |
|                                    |       |   | РУБ,    |        |       |        | -    | 3,  |       |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           |       |   | ЧЕЛ.-Ч  |        |       | -      | -    | -   | -     | 599, |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           |       |   | РУБ,    |        |       | -      | 513, | -   | -     | -    |

## 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|    |           |  |          |        |       |       |       |      |        |      |
|----|-----------|--|----------|--------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| 12 | 13-225    | : ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУ- | 188,000: | 1,83:  | 0,21: | 344,: | 158,: | 39,: | 1,40:  | 263, |
| :  | :         | : МЕ   | М2:      | :      | :     | :     | :     | 11,: | 0,08:  | 15,  |
| :  | :         | :  | :        | 0,84:  | 0,06: | :     | :     | :    | :      | :    |
| 13 | 26-16     | : ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНЫ- | 1,200:   | 20,40: | 0,17: | 24,:  | 10,:  | 0,:  | 13,80: | 17,  |
| :  | :         | : МИ ПЛИТАМИ                                 | М3:      | :      | :     | :     | :     | 0,:  | 0,06:  | 0,   |
| :  | :         | :  | :        | 8,37:  | 0,05: | :     | :     | :    | :      | :    |
| 14 | СЦМ 1-4-  | : СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ              | 1,240:   | 13,20: | :     | 16,:  | :     | :    | :      | :    |
| :  | : 137     | :  | :        | :      | :     | :     | :     | :    | :      | :    |
| 15 | 26-73     | : ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛЯННОЙ | 4,300:   | 12,60: | 0,05: | 54,:  | 51,:  | 0,:  | 21,10: | 91,  |
| :  | :         | : ТКАНЬЮ                                     | 100М2:   | :      | :     | :     | :     | 0,:  | 0,03:  | 0,   |
| :  | :         | :  | :        | 11,80: | 0,02: | :     | :     | :    | :      | :    |
| 16 | СЦМ 1-13- | : ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛ-  | 473,000: | 0,73:  | :     | 345,: | :     | :    | :      | :    |

| 1                                    | 2             | 3  | 4       | 5      | 6        | 7     | 8      | 9    | 10  | 11     |       |
|--------------------------------------|---------------|--|---------|--------|----------|-------|--------|------|-----|--------|-------|
|                                      | :180          | :ШИНОЙ 0,2 мм  | М2:     | :      | :        | :     | :      | :    | :   | :      |       |
| 17                                   | : 26-16       | :ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ       | М3:     | 1,000: | 20,40:   | 0,17: | 20,:   | 8,:  | 0,: | 13,80: | 14,:  |
|                                      |               |  |         |        | 8,37:    | 0,05: |        |      | 0,: | 0,06:  | 0,:   |
| 18                                   | : СЦМ 1-4-93  | :СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ                          | М3:     | 1,030: | 16,20:   |       | 17,:   |      |     |        |       |
| 19                                   | : 26-73       | :ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 100М2:  | 0,220: | 12,60:   | 0,05: | 3,:    | 3,:  | 0,: | 21,10: | 5,:   |
|                                      |               |  |         |        | 11,80:   | 0,02: |        |      | 0,: | 0,03:  | 0,:   |
| 20                                   | : СЦМ 1-4-193 | :СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В           | 1000М2: | 0,024: | 1870,00: |       | 45,:   |      |     |        |       |
| 21                                   | : 26-75       | :ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N88                                | 100М2:  | 0,024: | 9,58:    | 0,06: | 0,:    | 0,:  | 0,: | 9,58:  | 0,:   |
|                                      |               |  |         |        | 5,15:    | 0,02: |        |      | 0,: | 0,03:  | 0,:   |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |               |  | РУБ,    |        |          |       | 868,   | 230, | 39, | -      | 405,  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | 11, |        |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |               |  | ЧЕЛ,-Ч  | 16,50% |          |       | 143,   | -    | -   | -      | -     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |               |  | РУБ,    | 0,092  |          |       | -      | -    | -   | -      | 13,   |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |               |  | РУБ,    | 0,18   |          |       | -      | 26,  | -   | -      | -     |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |               |  | РУБ,    |        |          |       | 1011,  | 256, | 39, | -      | 418,  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:                   |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | 11, |        |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |               |  | ЧЕЛ,-Ч  | 8,00%  |          |       | 81,    | -    | -   | -      | -     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | -   | -      | 418,  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |               |  | РУБ,    |        |          |       | 11142, | 481, | 56, | -      | 855,  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                         |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | 14, |        |       |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                  |               |  | РУБ,    |        |          |       | 868,   | 230, | 39, | -      | 405,  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ                |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | 11, |        |       |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ           |               |  | РУБ,    |        |          |       | 10274, | 251, | 17, | -      | 450,  |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |               |  | РУБ,    | 5,00%  |          |       |        | -    | 3,  |        |       |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ   |               |  | РУБ,    | 16,50% |          |       | 13,    | 13,  | -   | -      | 23,   |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |               |  | ЧЕЛ,-Ч  | 13,30% |          |       | 143,   | -    | -   | -      | -     |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |               |  | РУБ,    | 0,092  |          |       | 1368,  | -    | -   | -      | 139,  |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |               |  | РУБ,    | 0,18   |          |       |        | 272, | -   | -      | -     |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |               |  | РУБ,    |        |          |       | 12666, | 766, | 56, | -      | 1017, |
|                                      |               |  | РУБ,    |        |          |       |        | -    | 14, |        |       |

| 1 | 2                        | 3 | 4      | 5     | 6 | 7      | 8    | 9   | 10 | 11    |
|---|--------------------------|---|--------|-------|---|--------|------|-----|----|-------|
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ      |   | РУБ.   | 8,00% |   | 1013.  | -    | -   | -  | -     |
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:       |   | РУБ.   |       |   | 13679. | 766. | 56. | -  | -     |
|   |                          |   | РУБ.   |       |   |        |      | 14. |    |       |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ |   | ЧЕЛ.-Ч |       |   | -      | -    | -   | -  | 1017. |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |   | РУБ.   |       |   | -      | 780. | -   | -  | -     |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Иванова* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Иванова* /КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... *Иванова* /ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ..... *Иванова* /КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Иванова* /ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N  
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ  
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.70 ТЫС.РУБ.  
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТ- ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. |                | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. |                |        |                     |          |       |
|--------------------|----------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------|-------|
|                    |                            |  |                | ВСЕГО             | ЭКСПЛ.         | ВСЕГО                 | ЭКСПЛ.   | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ             | ОСНОВНОЙ       | МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |          |       |
|                    |                            |  |                | ОСНОВНОЙ          | ЗАРБОТ. В Т.Ч. | ПЛАТЫ                 | ЗАРПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ                      | ЗАРБОТ. В Т.Ч. | ПЛАТЫ  | ЗАРПЛАТЫ            | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1                  | 2                          | 3  | 4              | 5                 | 6              | 7                     | 8        | 9                             | 10             | 11     |                     |          |       |

В СМЕТУ N1-8 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ  
ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ:  
ИСКЛЮЧИТЬ

|   |                           |   |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|---|--------|---------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 20-760                    | УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ И ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ | -8.000 | 6.09    |  | -49.   |  |  |  |  |  |  |
|   |                           | К-Т:  |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦЕНА 3-ДА "СТРОЙПЛАС-ТИК" | СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3  | -8.000 | 1000.67 |  | -8005. |  |  |  |  |  |  |
|   |                           | ЦЕНА ЕД.: 960*1,03*1,012  |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |
|   |                           | ДОБАВИТЬ  |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20-760                    | УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ                      | 8.000  | 6.09    |  | 49.    |  |  |  |  |  |  |
|   |                           | К-Т:  |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦЕНА 3-ДА "СТРОЙПЛАС-ТИК" | СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3  | 8.000  | 912.06  |  | 7296.  |  |  |  |  |  |  |
|   |                           | ЦЕНА ЕД.: (960-85)*1,03*1,012   |        |         |  |        |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. -709. 0. 0. - 0.  
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. -709. 0. 0. - -

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /  
ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /  
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /







| 1  | 2                                     | 3                                | 4        | 5       | 6      | 7      | 8    | 9   | 10      | 11    | 12   |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|------|-----|---------|-------|------|
| :  | ОБОРУДОВА-                            | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | НИЕМ ГОСАГ-                           | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | РОПРОМА                               | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | СССР ОТ                               | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | 13/VIII-87Г:                          | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | П.1,2,1                               | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | (ПРИМЕН.)                             | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | (К=1,03*1,                            | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
| :  | 012)                                  | :                                | :        | :       | :      | :      | :    | :   | :       | :     | :    |
|    | ЦЕНА ЕД.: 1178,8*1,03*1,012           |                                  |          |         |        |        |      |     |         |       |      |
| 15 | 35-2-3                                | МОНТАЖ КОРМОРАЗДАТЧИКА КВД-Ф-150 | 4.000:   | 121.00: |        | 484.   | 399. | 62. | 174.00: | 696.  |      |
|    |                                       | ДЛИНОЙ 64М КОМПЛ:                |          |         |        |        |      | 33. | 10.60:  | 42.   |      |
| 16 | ц35-2-17                              | КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ МОНТАЖА  | -54.000: | 1.03:   |        | -56.   | -49. | -5. | 2.00:   | -108. |      |
|    |                                       | КОРМОРАЗДАТЧИКА НА ЕГО ДЛИНУ М:  |          |         |        |        |      | -3. | 0.06:   | -3.   |      |
|    |                                       |                                  |          |         |        |        |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 | РУБ.                             |          |         | 17391. | 9711.  | 570. | 87. | -       | 988.  | 8.10 |
|    |                                       | РУБ.                             |          |         |        |        |      | 45. |         |       |      |
|    | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      | РУБ.                             |          |         | 17391. |        |      |     |         |       |      |
|    | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                   | РУБ.                             | 2.00%    |         | 348.   |        |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО:                                | РУБ.                             |          |         | 17739. |        |      |     |         |       |      |
|    | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....       | РУБ.                             | 2.00%    |         | 348.   |        |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО:                                | РУБ.                             |          |         | 18087. |        |      |     |         |       |      |
|    | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....             | РУБ.                             | 3.00%    |         | 522.   |        |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО:                                | РУБ.                             |          |         | 18609. |        |      |     |         |       |      |
|    | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ      | РУБ.                             | 1.20%    |         | 223.   |        |      |     |         |       |      |
|    | КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     | РУБ.                             | 0.80%    |         | 142.   |        |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          | РУБ.                             |          |         | 18974. |        |      |     |         |       |      |
|    | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  | РУБ.                             |          |         |        | 9017.  |      |     |         |       |      |
|    | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.                             |          |         |        | 694.   | 570. | 87. | -       | 988.  |      |
|    |                                       | РУБ.                             |          |         |        |        |      | 45. |         |       |      |
|    | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.                             | 80.00%   |         |        | 456.   |      |     |         |       |      |
|    | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              | ЧЕЛ.-Ч                           | 0.092    |         |        |        |      |     |         | 42.   |      |
|    | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              | РУБ.                             | 0.18     |         |        |        | 82.  |     |         |       |      |
|    | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          | РУБ.                             |          |         | 18974. | 10167. | 652. | 87. | -       | 1030. |      |
|    |                                       | РУБ.                             |          |         |        |        |      | 45. |         |       |      |
|    | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   | РУБ.                             | 8.00%    |         |        | 813.   |      |     |         |       |      |
|    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    | РУБ.                             |          |         | 18974. | 10980. | 652. | 87. | -       | -     |      |
|    |                                       | РУБ.                             |          |         |        |        |      | 45. |         |       |      |
|    | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    | РУБ.                             |          |         | 29954. |        |      |     |         |       |      |
|    | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              | ЧЕЛ.-Ч                           |          |         |        |        |      |     |         | 1030. |      |
|    | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              | РУБ.                             |          |         |        |        | 697. |     |         |       |      |

| 1                                    | 2              | 3   | 4      | 5      | 6 | 7    | 8     | 9    | 10    | 11   | 12   |      |
|--------------------------------------|----------------|---|--------|--------|---|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                 |                |   |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
| 17                                   | ЕРЕР 9-122     | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОНКИ   | 0.192  | 40.30  |   | 8    | 4     | 1    | 34.90 | 7    |      |      |
|                                      |                | T   |        |        |   |      |       |      | 0     | 1.57 | 0    |      |
| 18                                   | СЦМ 2-1-2114   | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОНКИ  | 0.192  | 441.00 |   | 85   |       |      |       |      |      |      |
| 19                                   | ЕРЕР 14-26     | МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, (M=1,05) (НА СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ-ОЦИНКОВ. НЫХ ЗАГОТОВОК :СТАЛЬ) | 10.810 | 92.72  |   | 1002 | 543   | 253  | 84.21 | 910  |      |      |
|                                      |                | T   |        |        |   |      |       |      | 26    | 3.12 | 34   |      |
|                                      |                | ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05   |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
| 20                                   | ССЦ 4.3 п.1550 | СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ-НЫХ ЗАГОТОВОК                            | 10.810 | 355.81 |   | 3846 |       |      |       |      |      |      |
|                                      |                | T   |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
|                                      |                | ЦЕНА ЕД.: 1,53:4,3*1000   |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 4941. | 547. | 254.  | -    | 951. | 0.00 |
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....       |                |   | РУБ.   |        |   |      | 4941. | 547. | 254.  | -    | 951. |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |                |   | РУБ.   | 8.60%  |   | 425. | -     | -    | -     | -    | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |   | -    | -     | -    | -     | -    | 39.  |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                |   | РУБ.   | 0.18   |   | -    | 77.   | -    | -     | -    | -    |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 5366. | 624. | 254.  | -    | 990. |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                |   | РУБ.   | 8.00%  |   |      | 429.  | -    | -     | -    | -    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 5795. | 624. | 254.  | -    | -    |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                |   | РУБ.   |        |   |      | 5795. | -    | 26.   | -    | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |                |   | ЧЕЛ.-Ч |        |   | -    | -     | -    | -     | -    | 990. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |                |   | РУБ.   |        |   | -    | 650.  | -    | -     | -    | -    |      |
| 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                |                |   |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
| 21                                   | ЕРЕР 13-160    | ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 100M2  | 0.050  | 35.40  |   | 2    | 0     | 0    | 2.92  | 0    |      |      |
|                                      | (M=2)          | T   |        |        |   |      |       |      | 0     | 0.13 | 0    |      |
|                                      |                | ЦЕНА ЕД.: 17,7*2  |        |        |   |      |       |      |       |      |      |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 2.    | 0.   | 0.    | -    | 0.   | 0.00 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....             |                |   | РУБ.   |        |   |      | 2.    | 0.   | 0.    | -    | 0.   |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 2.    | 0.   | 0.    | -    | 0.   |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                |   | РУБ.   |        |   | 0.   | 2.    | 0.   | 0.    | -    | -    |      |

| 1                                     | 2 | 3 | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11    | 12   |
|---------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|------|----|-------|------|
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    |   |   | РУБ.   |        | 2.     | -      | -     | -    | -  | -     |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 |   |   | РУБ.   |        | 17391. | 14654. | 1117. | 341. | -  | 1939. | 8.10 |
|                                       |   |   | РУБ.   |        |        |        | -     | 71.  |    |       |      |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      |   |   | РУБ.   |        | 17391. |        |       |      |    |       |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                   |   |   | РУБ.   | 2.00%  | 348.   |        |       |      |    |       |      |
| ИТОГО:                                |   |   | РУБ.   |        | 17739. |        |       |      |    |       |      |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....       |   |   | РУБ.   | 2.00%  | 348.   |        |       |      |    |       |      |
| ИТОГО:                                |   |   | РУБ.   |        | 18087. |        |       |      |    |       |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....             |   |   | РУБ.   | 3.00%  | 522.   |        |       |      |    |       |      |
| ИТОГО:                                |   |   | РУБ.   |        | 18609. |        |       |      |    |       |      |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ      |   |   | РУБ.   | 1.20%  | 223.   |        |       |      |    |       |      |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     |   |   | РУБ.   | 0.80%  | 142.   |        |       |      |    |       |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          |   |   | РУБ.   |        | 18974. |        |       |      |    |       |      |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  |   |   | РУБ.   |        |        | 9017.  |       |      |    |       |      |
| МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           |   |   | РУБ.   |        |        | 694.   | 570.  | 87.  | -  | 988.  |      |
|                                       |   |   | РУБ.   |        |        |        |       | 45.  |    |       |      |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....              |   |   | РУБ.   |        |        | 2.     | 0.    | 0.   | -  | 0.    |      |
| МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....        |   |   | РУБ.   |        |        | 4941.  | 547.  | 254. | -  | 951.  |      |
|                                       |   |   | РУБ.   |        |        |        |       | 26.  |    |       |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ |   |   | РУБ.   | 80.00% |        | 456.   | -     | -    | -  | -     |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  |   |   | РУБ.   | 8.60%  |        | 425.   | -     | -    | -  | -     |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |   |   | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |        | -      | -     | -    | -  | 81.   |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |   |   | РУБ.   | 0.18   |        | -      | 159.  | -    | -  | -     |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          |   |   | РУБ.   |        | 18974. | 15535. | 1276. | 341. | -  | 2020. |      |
|                                       |   |   | РУБ.   |        |        |        |       | 71.  |    |       |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   |   |   | РУБ.   | 8.00%  |        | 1243.  | -     | -    | -  | -     |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ....:                   |   |   | РУБ.   |        | 18974. | 16778. | 1276. | 341. | -  | -     |      |
|                                       |   |   | РУБ.   |        |        |        |       | 71.  |    |       |      |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                   |   |   | РУБ.   |        |        | 35752. | -     | -    | -  | -     |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |   |   | ЧЕЛ.-Ч |        |        | -      | -     | -    | -  | 2020. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |   |   | РУБ.   |        |        | -      | 1347. | -    | -  | -     |      |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Креницкая* /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Бенгус* /ИНЖ.1КАТ. БЕНГУС Ю.Ф. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Конюкотина* /ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО1 И ЧЕРТЕЖИ АОВ-1

|  |               |
|--|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 0.12 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |               |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....                   | 0.12 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                           | 0.07 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 66. ЧЕЛ.-Ч    |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 0.04 ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |               |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 ИСКОТОМЕСТ  | 0.61 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ | 0.07 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. | 0.01 РУБ.     |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ                           | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ                                      | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ РУБ.  | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН | РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА |
|---|----------------------------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|   |                            |   |            |                 |              |                 |                           |              |                             |                |                    | 8                     | 9             |
| 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ                          |                            |   |            |                 |              |                 |                           |              |                             |                |                    |                       |               |
| 1   | 8-406-1                    | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М   | 0.920      | 54.00           |              | 50.             | 21.                       | 21.          | 43.00                       | 40.            |                    |                       |               |
| 2   | 8-409-1                    | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100М | 0.920      | 4.88            |              | 4.              | 2.                        | 2.           | 4.00                        | 4.             |                    |                       |               |
| 3   | 8-409-11                   | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100М   | 2.260      | 1.21            |              | 3.              | 3.                        |              | 2.00                        | 5.             |                    |                       |               |
| 4   | 11-711-1                   | ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 10 1ВВОД  | 2.000      | 0.54            |              | 1.              | 1.                        |              | 1.00                        | 2.             |                    |                       |               |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                       |                            |   |            |                 |              | 0.              | 58.                       | 27.          | 23.                         | -              | 64.                | 0.00                  |               |
| МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....                 |                            |   |            |                 |              | 1.              | (50)                      | 10.          |                             | 2.             |                    |                       |               |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....                |                            |   |            |                 |              | 57.             | 26.                       | 23.          | -                           | 62.            |                    |                       |               |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.  |                            |   | 80.00%     | (НУЧП - 32.00%) |              | 1.              | (0)                       | 10.          |                             | -              |                    |                       |               |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ. |                            |   | 87.00%     | (НУЧП - 0.00%)  |              | 23.             | (0)                       | -            |                             | -              |                    |                       |               |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч             |                            |   | 0.092      |                 |              | -               | -                         | -            |                             | 2.             |                    |                       |               |

| 1                                  | 2                                      | 3                                    | 4                      | 5       | 6  | 7     | 8            | 9   | 10 | 11  | 12   |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------|----|-------|--------------|-----|----|-----|------|
|                                    | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.                                 | 0.18                   |         |    | -     | 4.           | -   | -  | -   |      |
|                                    | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 82.   | 31.          | 23. | -  | 66. |      |
|                                    | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.                                 | 8.00% (НУЧП - 44.00%)  |         |    | 7.    | (50)<br>(22) | 10. | -  | -   |      |
|                                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 89.   | 31.          | 23. | -  | -   |      |
|                                    | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     | РУБ.                                 |                        |         |    | 89.   | -            | 10. | -  | -   |      |
|                                    | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   | РУБ.                                 |                        |         |    | -     | (72)         | -   | -  | -   |      |
|                                    | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч                               |                        |         |    | -     | -            | -   | -  | 66. |      |
|                                    | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.                                 |                        |         |    | -     | 41.          | -   | -  | -   |      |
| 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ |  |                                      |                        |         |    |       |              |     |    |     |      |
| 5                                  | СЦМ 1-3-1                              | : ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-  | : 95.000               | : 0.24  | :  | : 23. | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75   | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА-  | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В   | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-  | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : 15 Т-2.5                           | М:                     | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
| 6                                  | СЦМ 5-2-                               | : ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  | : 0.325                | : 23.60 | :  | : 8.  | :            | :   | :  | :   | :    |
| 178                                |  | : УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ     | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ-   | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : ЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАР- | :                      | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    |  | : КИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:1            | 1000М:                 | :       | :  | :     | :            | :   | :  | :   | :    |
|                                    | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 31.   | 0.           | 0.  | -  | 0.  | 0.00 |
|                                    | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.                                 |                        |         |    | 31.   |              |     |    |     |      |
|                                    | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 31.   | 0.           | 0.  | -  | 0.  |      |
|                                    | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.                                 | 8.00% (НУЧП - 44.00%)  |         |    | 2.    | (0)          | -   | -  | -   |      |
|                                    | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 33.   | 0.           | 0.  | -  | -   |      |
|                                    | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     | РУБ.                                 |                        |         |    | 33.   | -            | -   | -  | -   |      |
|                                    | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 89.   | 27.          | 23. | -  | 64. | 0.00 |
|                                    | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.                                 |                        |         |    |       | (50)         | 10. |    |     |      |
|                                    | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....            | РУБ.                                 |                        |         |    | 31.   |              |     |    |     |      |
|                                    | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.                                 |                        |         |    | 1.    | 1.           | 0.  | -  | 2.  |      |
|                                    |  | РУБ.                                 |                        |         |    | 57.   | 26.          | 23. | -  | 62. |      |
|                                    | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ  | РУБ.                                 | 80.00% (НУЧП - 32.00%) |         |    |       | (49)         | 10. |    |     |      |
|                                    | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.                                 | 87.00% (НУЧП - 0.00%)  |         |    | 1.    | (0)          | -   | -  | -   |      |
|                                    | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | ЧЕЛ.-Ч                               | 0.092                  |         |    | 23.   | (0)          | -   | -  | -   |      |
|                                    | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | РУБ.                                 | 0.18                   |         |    | -     | 4.           | -   | -  | -   | 2.   |
|                                    | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.                                 |                        |         | 0. | 113.  | 31.          | 23. | -  | 66. |      |



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖА-  
НИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ  
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО1-11 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ5

|  |               |
|--|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 3.96 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |               |
| ОБОРУДОВАНИЯ.....                      | 0.91 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....                   | 3.05 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч П.....                           | 1.42 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 1216. ЧЕЛ.-Ч  |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 0.78 ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |               |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 ИСКОТОМЕСТ  | 19.80 РУБ.    |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ | 2.40 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. | 0.48 РУБ.     |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|----------------|----------------------------|--|------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                |                            |  |            |                         |              |                 |              |          |                       |                               |                          |
| 1              | 2                          | 3  | 4          | 5                       | 6            | 7               | 8            | 9        | 10                    | 11                            | 12                       |

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

|   |                            |  |       |        |      |     |     |    |       |     |  |
|---|----------------------------|--|-------|--------|------|-----|-----|----|-------|-----|--|
| 1 | СКЦЭ-84<br>П.1-201         | СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШЗ-25       | 1.000 | 25.00  |      | 25. | 1.  | 0. | 2.00  | 2.  |  |
| 2 | СКЦЭ-84<br>П.2-548         | СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73504-22У3 | 1.000 | 114.00 | 114. |     |     |    |       |     |  |
| 3 | СКЦЭ-84<br>П.2-548         | УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73504-22У3 | 1.000 | 30.80  |      | 31. | 12. | 1. | 16.00 | 16. |  |
| 4 | СКЦЭ-84<br>П.2-2057<br>В.1 | СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3 | 2.000 | 216.00 | 432. |     |     |    |       |     |  |
| 5 | СКЦЭ-84<br>П.2-2057<br>В.1 | УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3 | 2.000 | 13.84  |      | 28. | 16. | 2. | 11.00 | 22. |  |
| 6 | СКЦЭ-84<br>П.2-2029<br>В.1 | СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 | 2.000 | 121.00 | 242. |     |     |    |       |     |  |
| 7 | СКЦЭ-84<br>П.2-2029        | УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 | 2.000 | 9.28   |      | 19. | 9.  | 2. | 7.00  | 14. |  |

| 1   | 2        | 3   | 4      | 5      | 6 | 7    | 8    | 9    | 10    | 11   | 12 |
|-----|----------|---|--------|--------|---|------|------|------|-------|------|----|
| 8.1 |          |   |        |        |   |      |      | 1.   | 0.36  | 1.   |    |
| 8   | 8-397-1  | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО: 200ММ  | 0.133  | 108.00 |   | 14.  | 5.   | 5.   | 61.00 | 8.   |    |
| 9   | 8-397-2  | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО: 400ММ  | 0.287  | 123.00 |   | 35.  | 8.   | 11.  | 49.00 | 14.  |    |
| 10  | 8-147-7  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М  | 0.260  | 1.34   |   | 0.   | 0.   | 0.   | 2.00  | 1.   |    |
| 11  | 8-147-20 | УСТАНОВКА ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1163 100ШТ   | 0.480  | 1.89   |   | 1.   | 1.   | 0.   | 2.00  | 1.   |    |
| 8.2 |          |   |        |        |   |      |      | 0.   | 0.19  | 0.   |    |
| 12  | 8-147-4  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ  | 0.740  | 27.80  |   | 21.  | 11.  | 1.   | 25.00 | 19.  |    |
| 13  | 8-147-3  | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ  | 0.006  | 377.00 |   | 2.   | 0.   | 0.   | 41.00 | 0.   |    |
| 14  | 8-406-1  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М   | 0.310  | 54.00  |   | 17.  | 7.   | 7.   | 43.00 | 13.  |    |
| 15  | 8-409-1  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100М | 0.100  | 4.88   |   | 0.   | 0.   | 0.   | 4.00  | 0.   |    |
| 16  | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100М   | 0.300  | 1.21   |   | 0.   | 0.   |      | 2.00  | 1.   |    |
| 17  | 8-416-1  | КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М        | 11.610 | 37.50  |   | 435. | 129. | 267. | 20.00 | 232. |    |
| 18  | 8-400-1  | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 10ММ2 100М  | 3.150  | 60.80  |   | 192. | 74.  | 72.  | 41.00 | 129. |    |
| 19  | 8-400-2  | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ2 100М  | 0.680  | 68.00  |   | 46.  | 17.  | 19.  | 44.00 | 30.  |    |
| 20  | 8-146-1  | КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М   | 1.840  | 48.00  |   | 88.  | 33.  | 23.  | 31.00 | 57.  |    |
|     |          |   |        |        |   |      |      | 7.   | 5.21  | 10.  |    |



| 1                                     | 2                   | 3  | 4     | 5                     | 6     | 7    | 8     | 9     | 10    | 11   | 12    |      |
|---------------------------------------|---------------------|--|-------|-----------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 21                                    | 8-409-3             | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СУМ.СЕЧ. ДО<br>:16ММ2 В ТРУБАХ                             | 100М  | 0.210                 | 9.29  | 2.   | 1.    | 1.    | 7.00  | 1.   |       |      |
|                                       |                     |  |       |                       |       |      |       | 0.    | 1.88  | 0.   |       |      |
| 22                                    | 8-153-21            | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-<br>:СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО<br>:16ММ2  | ШТ:   | 152.000               | 1.33  | 202. | 70.   |       | 1.00  | 152. |       |      |
| 23                                    | 8-153-23            | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-<br>:СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО<br>:120ММ2 | ШТ:   | 8.000                 | 2.17  | 17.  | 4.    |       | 1.00  | 8.   |       |      |
| 24                                    | 8-482-11            | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К<br>:СЕТИ                                       | ШТ:   | 43.000                | 2.62  | 113. | 81.   | 2.    | 3.00  | 129. |       |      |
| 25                                    | 05-18 П.17-<br>:21  | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ   | ПАРА: | 2.000                 | 0.46  | 1.   |       |       |       |      |       |      |
| 26                                    | 45-01 П.3           | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ   | ПАРА: | 2.000                 | 1.29  | 3.   |       |       |       |      |       |      |
| 27                                    | 2402 П.03-<br>:018  | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОП-5-01  | ШТ:   | 1.000                 | 15.45 | 15.  |       |       |       |      |       |      |
| 28                                    | 05-18 П.17-<br>:12  | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ  | КГ:   | 1.000                 | 0.63  | 1.   |       |       |       |      |       |      |
| 29                                    | 280222<br>:П.19-150 | ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ  | ШТ:   | 2.000                 | 1.30  | 3.   |       |       |       |      |       |      |
| 30                                    | 240206 П.39         | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ  | К-Т:  | 3.000                 | 0.50  | 2.   |       |       |       |      |       |      |
| 31                                    | 8-472-8             | ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ИЗ КРУГ-<br>:ЛОЙ СТАЛИ ДИАМ.6ММ                         | 100М: | 5.600                 | 51.80 | 290. | 83.   | 9.    | 26.00 | 146. |       |      |
|                                       |                     |  |       |                       |       |      |       | 1.    | 0.13  | 1.   |       |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 |                     |  | РУБ.  |                       |       | 813. | 1578. | 562.  | 422.  | -    | 1171. | 0.00 |
|                                       |                     |  | РУБ.  |                       |       |      |       | (984) | 134.  |      |       |      |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ      |                     |  | РУБ.  |                       |       | 813. |       |       |       |      |       |      |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                   |                     |  | РУБ.  | 2.00%                 |       | 16.  |       |       |       |      |       |      |
| ИТОГО:                                |                     |  | РУБ.  |                       |       | 829. |       |       |       |      |       |      |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....       |                     |  | РУБ.  | 2.00%                 |       | 16.  |       |       |       |      |       |      |
| ИТОГО:                                |                     |  | РУБ.  |                       |       | 845. |       |       |       |      |       |      |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....             |                     |  | РУБ.  | 7.00%                 |       | 57.  |       |       |       |      |       |      |
| ИТОГО:                                |                     |  | РУБ.  |                       |       | 902. |       |       |       |      |       |      |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                     |                     |  | РУБ.  | 0.70%                 |       | 6.   |       |       |       |      |       |      |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ          |                     |  | РУБ.  |                       |       | 908. |       |       |       |      |       |      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....          |                     |  | РУБ.  |                       |       |      | 1578. | 562.  | 422.  | -    | 1171. |      |
|                                       |                     |  | РУБ.  |                       |       |      |       | (984) | 134.  |      |       |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ |                     |  | РУБ.  | 87.00% (НУЧП - 0.00%) |       | 489. |       | (0)   | -     | -    | -     |      |

| 1 | 2                                    | 3      | 4     | 5               | 6    | 7     | 8              | 9    | 10 | 11    | 12 |
|---|--------------------------------------|--------|-------|-----------------|------|-------|----------------|------|----|-------|----|
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 |                 |      | -     | -              | -    | -  | 45.   |    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   | 0.18  |                 |      | -     | 88.            | -    | -  | -     |    |
|   | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         | РУБ.   |       |                 | 908. | 2067. | 650.           | 422. | -  | 1216. |    |
|   | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  | РУБ.   | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) |      | 165.  | (984)<br>(433) | 134. | -  | -     |    |
|   | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   | РУБ.   |       |                 | 908. | 2232. | 650.           | 422. | -  | -     |    |
|   | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   | РУБ.   |       |                 |      | 3140. | -              | 134. | -  | -     |    |
|   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |       |                 |      | -     | (1417)         | -    | -  | -     |    |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |       |                 |      | -     | -              | -    | -  | 1216. |    |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |       |                 |      | -     | 784.           | -    | -  | -     |    |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

|    |                              |   |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------|---|------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 32 | СЦМ 5-1-1075                 | : КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СРЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5 1000М | : 0.015    | : 166.00  | : 2.   |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1509-3-038 С К-1,3 (К=1,126) | : КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4X2,5ММ2 1000М  | : 0.970    | : 248.85  | : 241. |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 221*1,126   |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126) | : КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3X4+1X2,5ММ2 1000М  | : 0.340    | : 270.24  | : 92.  |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 240*1,126   |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126) | : КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3X10+1X6ММ2 1000М   | : 0.450    | : 445.90  | : 201. |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 396*1,126   |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126) | : КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3X70+1X35ММ2 1000М  | : 0.010    | : 1810.61 | : 18.  |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 1608*1,126  |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1509 Д.14 Т.5-077 (К=1,116)  | : ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 1000М   | : 0.040    | : 15.62   | : 1.   |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 14*1,116  |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2405 Д.22 П.1-1447 (К=1,073) | : ЛОТОК НЛ20-Н1,87  | ШТ: 26.000 | : 1.82    | : 47.  |  |  |  |  |  |  |
|    |                              | ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,073   |            |           |        |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2405 Д.22                    | : ЛОТОК НЛ40-Н1,87  | ШТ: 48.000 | : 2.09    | : 100. |  |  |  |  |  |  |

| 1                                    | 2                                     | 3  | 4       | 5      | 6               | 7 | 8    | 9     | 10    | 11   | 12 |       |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|--------|-----------------|---|------|-------|-------|------|----|-------|------|
|                                      | :П.1-1450<br>:(K=1,073)               | :<br>ЦЕНА ЕД.: 1,95*1,073  | :       | :      | :               | : | :    | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 40                                   | :2405 П.1-<br>:696<br>:(K=1,073)      | :ПОЛКА K1161<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 130*1,073   | 1000ШТ: | 0,026: | 139,49:         | : | 4,:  | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 41                                   | :2405 П.1-<br>:698<br>:(K=1,073)      | :ПОЛКА K1163<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 270*1,073   | 1000ШТ: | 0,048: | 289,71:         | : | 14,: | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 42                                   | :2405 П.1-<br>:861<br>:(K=1,073)      | :СТОЙКА K1150<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 220*1,073  | 1000ШТ: | 0,012: | 236,06:         | : | 3,:  | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 43                                   | :2405 П.1-<br>:862<br>:(K=1,073)      | :СТОЙКА K1151<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 315*1,073  | 1000ШТ: | 0,062: | 338,00:         | : | 21,: | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 44                                   | :2405 Д.15<br>:П.1-1339<br>:(K=1,073) | :СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛУ45<br>:<br>ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,073  | ШТ:     | 7,000: | 0,43:           | : | 3,:  | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 45                                   | :СЦМ 1-3-2                            | :ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-<br>:РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75<br>:С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА-<br>:ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В<br>:ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20<br>:Т2.5 М:   | 10,000: | 0,30:  | :               | : | 3,:  | :     | :     | :    | :  |       |      |
| 46                                   | :СЦМ 1-3-3                            | :ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-<br>:РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75<br>:С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВА-<br>:ННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В<br>:ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ<br>:25 Т=2.8 М: | 22,000: | 0,40:  | :               | : | 9,:  | :     | :     | :    | :  |       |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   | 0,   | 759,  | 0,    | 0,   | -  | 0,    | 0,00 |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   |      | 759,  |       |      |    |       |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ         |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   | 0,   | 759,  | 0,    | 0,   | -  | 0,    |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                  |                                       |  | РУБ.    | 8,00%  | (НУЧП - 44,00%) |   |      | 61,   | (0)   | -    | -  | -     |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   | 0,   | 820,  | 0,    | 0,   | -  | -     |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                   |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   |      | 820,  | -     | -    | -  | -     |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   | 813, | 2337, | 562,  | 422, | -  | 1171, | 0,00 |
|                                      |                                       |  | РУБ.    |        |                 |   |      |       | (984) | 134, |    |       |      |

| 1                                      | 2      | 3      | 4               | 5 | 6 | 7 | 8     | 9      | 10   | 11   | 12    |       |
|--|--------|--------|-----------------|---|---|---|-------|--------|------|------|-------|-------|
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ       | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 813.  |        |      |      |       |       |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....                    | РУБ.   | 2.00%  |                 |   |   |   | 16.   |        |      |      |       |       |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 829.  |        |      |      |       |       |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....        | РУБ.   | 2.00%  |                 |   |   |   | 16.   |        |      |      |       |       |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 845.  |        |      |      |       |       |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....              | РУБ.   | 7.00%  |                 |   |   |   | 57.   |        |      |      |       |       |
| ИТОГО:                                 | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 902.  |        |      |      |       |       |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                      | РУБ.   | 0.70%  |                 |   |   |   | 6.    |        |      |      |       |       |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ           | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 908.  |        |      |      |       |       |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА   | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 759.  |        |      |      |       |       |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 1578. | 562.   | 422. | -    | 1171. |       |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ.   |        |                 |   |   |   |       | (984)  | 134. |      |       |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | РУБ.   | 87.00% | (НУЧП = 0.00%)  |   |   |   | 489.  | (0)    | -    |      | -     |       |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | ЧЕЛ.-Ч | 0.092  |                 |   |   |   | -     | -      | -    |      | 45.   |       |
|  | РУБ.   | 0.18   |                 |   |   |   | -     | 88.    | -    |      | -     |       |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 908.  | 2826.  | 650. | 422. | -     | 1216. |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    | РУБ.   |        |                 |   |   |   |       | (984)  | 134. |      |       |       |
|  | РУБ.   | 8.00%  | (НУЧП = 44.00%) |   |   |   | 226.  | (433)  | -    |      | -     |       |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ....:                    | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 908.  | 3052.  | 650. | 422. | -     | -     |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                    | РУБ.   |        |                 |   |   |   |       |        | 134. |      |       |       |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   | РУБ.   |        |                 |   |   |   | 3960. | -      | -    |      | -     |       |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               | РУБ.   |        |                 |   |   |   | -     | (1417) | -    |      | -     |       |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               | ЧЕЛ.-Ч |        |                 |   |   |   | -     | -      | -    |      | 1216. |       |
|  | РУБ.   |        |                 |   |   |   | -     | 784.   | -    |      | -     |       |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Криницкая* /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *И.И. Кат. Пахомова* /ИНЖ. ИИКАТ. ПАХОМОВА Т.В. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Г.Р. Конокотина* /ЗАВ. ГР. КОНОКОТИНА Р.Г. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Полунина* /ПОЛУНИНА /





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

ЦЕНА ЕД.: 130\*1,073

|                                      |        |    |       |        |      |   |       |      |
|--------------------------------------|--------|----|-------|--------|------|---|-------|------|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                | РУБ.   | 0. | -743. | -104.  | -85. | - | -218. | 0.00 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....                | РУБ.   |    | -743. | -104.  | -85. | - | -218. |      |
|                                      | РУБ.   |    |       | (-189) | -26. |   |       |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ....:                  | РУБ.   | 0. | -743. | -104.  | -85. | - | -     |      |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:                  | РУБ.   |    | -743. | -      | -26. |   |       |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ.   |    |       | (-189) | -    |   |       |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             | ЧЕЛ.-Ч |    |       | -      | -    |   | -218. |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             | РУБ.   |    |       | -130.  | -    |   |       |      |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Левченко* /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Кришицкая* /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Икат* /ИНЖ. ИКАТ. ПАХОМОВА Т.В. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Конюшина* /ЗАВ. ГР. КОНЮШИНА Р.Г. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Полунина* /ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С01-11 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ5

|  |               |
|--|---------------|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....                 | 2.11 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                           |               |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....                   | 2.11 ТЫС.РУБ. |
| Н У Ч. П.....                          | 0.35 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....          | 266. ЧЕЛ.-Ч   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....          | 0.18 ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:                   |               |
| ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 ИСКОТОМЕСТ  | 10.53 РУБ.    |
| ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ | 1.28 РУБ.     |
| ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. | 0.25 РУБ.     |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

|                    |           | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.  |       |          |         |         |          | ЗАТРАТЫ ТРУДА |              |          |       |       |         |
|--------------------|-----------|--|-------|----------|---------|---------|----------|---------------|--------------|----------|-------|-------|---------|
| НОМЕР              | ШИФР И N  | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА  | КОЛИ- | СТОИ-    | ОБОРУ-  | МОНТАЖ- | ОСНОВНОЙ | ЭКСПЛ.        | НЕ ОБСЛУЖ.   | МАШИНЫ   | ОБЩАЯ | МАССА | ОБОРУ-  |
| ПО                 | ПОЗИЦИИ   | ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,  | ЧЕСТ- | МОСТЬ    | ДОВАНИЯ | НЫХ     | МАШИН    | МАШИНЫ        | ОБСЛУЖИВАЮЩ. | МАШИНЫ   | ОБЩАЯ | МАССА | ОБОРУ-  |
| ПО-                | НОРМАТИВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И  | ВО    | ЕДИНИЦЫ, | ДОВАНИЯ | НЫХ     | МАШИН    | МАШИНЫ        | ОБСЛУЖИВАЮЩ. | МАШИНЫ   | ОБЩАЯ | МАССА | ОБОРУ-  |
| РЯДКУ:             |           | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ   | РУБ.  | РУБ.     | РАБОТ   | РАБОТ   | ПЛАТЫ    | В Т.Ч.        | ЗАРПЛАТЫ     | НА ЕДИН. | ВСЕГО |       | ДОВАНИЯ |
| 1                  | 2         | 3  | 4     | 5        | 6       | 7       | 8        | 9             | 10           | 11       | 12    | 13    | 14      |
| 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |           |  |       |          |         |         |          |               |              |          |       |       |         |
| 1                  | 8-612-1   | УСТАНОВКА ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО<br>ЯОУ8501 100ШТ  | 0.010 | 386.00   |         | 4.      | 1.       | 0.            | 248.00       |          | 2.    |       |         |
|                    |           |  |       |          |         |         |          | 0.            | 3.64         |          | 0.    |       |         |
| 2                  | 8-599-1   | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ<br>ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА<br>ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2<br>100ШТ  | 0.480 | 127.00   |         | 61.     | 26.      | 17.           | 97.00        |          | 47.   |       |         |
|                    |           |  |       |          |         |         |          | 5.            | 14.32        |          | 7.    |       |         |
| 3                  | 8-594-1   | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ<br>УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ<br>ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕ-<br>НИЯ 100ШТ   | 0.050 | 278.00   |         | 14.     | 3.       | 3.            | 103.00       |          | 5.    |       |         |
|                    |           |  |       |          |         |         |          | 1.            | 23.48        |          | 1.    |       |         |
| 4                  | 8-593-2   | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ<br>С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕШЕ-<br>НИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И<br>ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И<br>ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ | 0.020 | 116.00   |         | 2.      | 1.       | 1.            | 81.00        |          | 2.    |       |         |
|                    |           |  |       |          |         |         |          | 0.            | 23.48        |          | 0.    |       |         |
| 5                  | 8-591-3   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-<br>ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ   | 0.130 | 49.80    |         | 6.      | 5.       | 0.            | 68.00        |          | 9.    |       |         |
|                    |           |  |       |          |         |         |          | 0.            | 0.08         |          | 0.    |       |         |
| 6                  | 8-396-7   | КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕ-<br>ЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО  | 3.000 | 86.10    |         | 258.    | 38.      | 64.           | 22.00        |          | 66.   |       |         |



| 1                                      | 2       | 3                                   | 4      | 5                     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10     | 11   | 12   |
|--|---------|-------------------------------------|--------|-----------------------|------|-------|-------|------|--------|------|------|
| :                                      | :       | : ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М: | 100М:  | :                     | :    | :     | :     | 20.: | 8.78:  | 26.: | :    |
| 7                                      | 8-400-1 | : КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ    | 1.690: | 60.80:                | :    | 103.: | 40.:  | 39.: | 41.00: | 69.: | :    |
| :                                      | :       | : СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ- | :      | :                     | :    | :     | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | : НЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО  | :      | :                     | :    | :     | :     | 14.: | 10.84: | 18.: | :    |
| :                                      | :       | : 10ММ2 100М:                       | :      | :                     | :    | :     | :     | :    | :      | :    | :    |
| 8                                      | 8-400-2 | : КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ    | 0.100: | 68.00:                | :    | 7.:   | 2.:   | 3.:  | 44.00: | 4.:  | :    |
| :                                      | :       | : СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ- | :      | :                     | :    | :     | :     | :    | :      | :    | :    |
| :                                      | :       | : НЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО  | :      | :                     | :    | :     | :     | 1.:  | 11.46: | 1.:  | :    |
| :                                      | :       | : 16ММ2 100М:                       | :      | :                     | :    | :     | :     | :    | :      | :    | :    |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                  |         |                                     | РУБ.   |                       | 0.   | 455.  | 117.  | 127. | -      | 257. | 0.00 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....           |         |                                     | РУБ.   |                       |      |       | (244) | 41.  |        |      |      |
|  |         |                                     | РУБ.   |                       |      | 455.  | 117.  | 127. | -      | 257. |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ |         |                                     | РУБ.   | 87.00% (НУЧП = 0.00%) |      | 102.  | (0)   | -    | -      | -    | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |         |                                     | ЧЕЛ.-Ч | 0.092                 |      | -     | -     | -    | -      | -    | 9.   |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |         |                                     | РУБ.   | 0.18                  |      | -     | 18.   | -    | -      | -    | -    |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ           |         |                                     | РУБ.   |                       | 0.   | 557.  | 135.  | 127. | -      | 266. |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                    |         |                                     | РУБ.   |                       |      |       | (244) | 41.  |        |      |      |
|  |         |                                     | РУБ.   | 8.00% (НУЧП = 44.00%) |      | 45.   | (107) | -    | -      | -    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     |         |                                     | РУБ.   |                       | 0.   | 602.  | 135.  | 127. | -      | -    |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                     |         |                                     | РУБ.   |                       |      |       |       | 41.  |        |      |      |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ   |         |                                     | РУБ.   |                       | 602. | -     | -     | -    | -      | -    | -    |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ               |         |                                     | ЧЕЛ.-Ч |                       | -    | -     | -     | -    | -      | -    | 266. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА               |         |                                     | РУБ.   |                       | -    | 176.  | -     | -    | -      | -    | -    |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

|    |              |                                     |     |         |        |   |        |   |   |   |   |
|----|--------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|---|--------|---|---|---|---|
| 9  | : 1517 Д.16  | : ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501       | ШТ: | 1.000:  | 41.96: |   | 42.:   |   |   |   |   |
|    | : П.02-490   | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    | : (К=1,076)  | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    |              | : ЦЕНА ЕД.: 39*1,076                |     |         |        |   |        |   |   |   |   |
| 10 | : 1507 Д.64  | : СВЕТИЛЬНИК ЛСП23-2Х40-002         | ШТ: | 48.000: | 21.64: |   | 1039.: |   |   |   |   |
|    | : П.5-218    | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    | : (К=1,082)  | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    |              | : ЦЕНА ЕД.: 20*1,082                |     |         |        |   |        |   |   |   |   |
| 11 | : 1515 П.1-  | : ЛАМПА ЛБР-40                      | ШТ: | 96.000: | 0.80:  |   | 77.:   |   |   |   |   |
|    | : 046        | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    | : (К=1,071)  | :                                   | :   | :       | :      | : | :      | : | : | : | : |
|    |              | : ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,071              |     |         |        |   |        |   |   |   |   |
| 12 | : СЦМ 5-3-   | : СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП  |     | 9.600:  | 1.42:  |   | 14.:   |   |   |   |   |
|    | : 251        | : ТИПА80С-220 10ШТ:                 |     | :       | :      |   | :      | : | : | : | : |
|    | :            | :                                   |     | :       | :      |   | :      | : | : | : | : |
| 13 | : СЦМ 5-3-36 | : СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03- |     | 7.000:  | 1.40:  |   | 10.:   |   |   |   |   |

| 1  | 2                                    | 3   | 4       | 5        | 6        | 7     | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------------|---|---------|----------|----------|-------|-------|---|----|----|----|
|    |                                      | :60-01У3  | ШТ:     |          |          |       |       |   |    |    |    |
| 14 | :СЦМ 5-1-<br>:1075                   | :КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>:660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ<br>:ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-<br>:ЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С<br>:ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5<br>:1000М: | :0.310: | :166.00: |          | :51.: |       |   |    |    |    |
| 15 | :СЦМ 5-1-<br>:1091                   | :КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>:660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ<br>:ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-<br>:ЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С<br>:ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5<br>:1000М: | :0.130: | :191.00: |          | :25.: |       |   |    |    |    |
| 16 | :СЦМ 5-1-<br>:1076                   | :КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>:660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ<br>:ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-<br>:ЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С<br>:ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4<br>:1000М:   | :0.110: | :190.00: |          | :21.: |       |   |    |    |    |
| 17 | :СЦМ 5-1-<br>:1092                   | :КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО<br>:660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ<br>:ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-<br>:ЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,<br>:СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4<br>:1000М:   | :0.010: | :227.00: |          | :2.:  |       |   |    |    |    |
| 18 | :СЦМ 5-3-<br>:265                    | :ЛАМПЫ Б220-230-60  | 10ШТ:   | :0.700:  | :0.99:   |       | :1.:  |   |    |    |    |
| 19 | :150401 П.75<br>:(К=1,08)            | :ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР44-17-6/220<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08  | ШТ:     | :13.000: | :0.35:   |       | :5.:  |   |    |    |    |
| 20 | :2405 П.1-<br>:364<br>:(К=1,082)     | :КОРОБКА КОР-73<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082   | ШТ:     | :20.000: | :0.43:   |       | :9.:  |   |    |    |    |
| 21 | :2405 П.1-<br>:365<br>:(К=1,082)     | :КОРОБКА КОР-74<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082  | ШТ:     | :66.000: | :0.44:   |       | :29.: |   |    |    |    |
| 22 | :2405 П.1-<br>:779<br>:(К=1,073)     | :СЕРЬГА К1016<br>:ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,073  | ШТ:     | :64.000: | :0.36:   |       | :23.: |   |    |    |    |
| 23 | :2405 Д.12<br>:П.1-956<br>:(К=1,073) | :ЗАЖИМ СТРУННЫЙ К296<br>:ЦЕНА ЕД.: 94*1,073   | 1000ШТ: | :0.064:  | :100.86: |       | :6.:  |   |    |    |    |
| 24 | :2405 Д.12                           | :МУФТА НАТЯЖНАЯ К805  | ШТ:     | :8.000:  | :1.29:   |       | :10.: |   |    |    |    |

| 1                                     | 2           | 3                                | 4       | 5      | 6               | 7  | 8     | 9     | 10   | 11 | 12   |      |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|--------|-----------------|----|-------|-------|------|----|------|------|
|                                       | : П.1-1015  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,073)  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,073              |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| 25                                    | : 2405 Д.10 | : АНКЕР К675                     | ШТ:     | 16.000 | : 0.57          | :  | :     | 9.    | :    | :  | :    |      |
|                                       | : П.1-1238  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,073)  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 0,53*1,073             |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| 26                                    | : 2405 Д.12 | : ЗАЖИМ К676                     | 1000ШТ: | 0.016  | : 327.27        | :  | :     | 5.    | :    | :  | :    |      |
|                                       | : П.1-957   | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,073)  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 305*1,073              |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| 27                                    | : 2405 П.1- | : ЛЕНТА ЛМ-5У                    | 1000М:  | 0.150  | : 17.92         | :  | :     | 3.    | :    | :  | :    |      |
|                                       | : 466       | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,073)  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 16,7*1,073             |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| 28                                    | : 2405 П.1- | : КНОПКА ТИП 3,5                 | 1000ШТ: | 1.000  | : 0.32          | :  | :     | 0.    | :    | :  | :    |      |
|                                       | : 112       | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,073)  | :                                | :       | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,073              |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| 29                                    | : 0117 Т.1  | : КАТАНКА ДИАМ.6ММ ГОСТ 14085-79 | :       | 0.067  | : 183.70        | :  | :     | 12.   | :    | :  | :    |      |
|                                       | :(K=1,032)  | :                                | 1000КГ: | :      | :               | :  | :     | :     | :    | :  | :    |      |
|                                       |             | ЦЕНА ЕД.: 178*1,032              |         |        |                 |    |       |       |      |    |      |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 1393. | 0.    | 0.   | -  | 0.   | 0.00 |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    | 1393. |       |      |    |      |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 1393. | 0.    | 0.   | -  | 0.   |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   |             |                                  | РУБ.    | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |    | 111.  | (0)   | -    | -  | -    |      |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 1504. | 0.    | 0.   | -  | -    |      |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:                    |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    | 1504. | -     | -    | -  | -    |      |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                 |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 1848. | 117.  | 127. | -  | 257. | 0.00 |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА  |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    |       | (244) | 41.  |    |      |      |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....          |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    | 1393. |       |      |    |      |      |
|                                       |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    | 455.  | 117.  | 127. | -  | 257. |      |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ |             |                                  | РУБ.    | 87.00% | (НУЧП - 0.00%)  |    | 102.  | (0)   | -    | -  | -    |      |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ              |             |                                  | ЧЕЛ.-Ч  | 0.092  |                 |    | -     | -     | -    | -  | 9.   |      |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА              |             |                                  | РУБ.    | 0.18   |                 |    | -     | 18.   | -    | -  | -    |      |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ          |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 1950. | 135.  | 127. | -  | 266. |      |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ                   |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    |       | (244) | 41.  |    |      |      |
|                                       |             |                                  | РУБ.    | 8.00%  | (НУЧП - 44.00%) |    | 156.  | (107) | -    | -  | -    |      |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ...:                    |             |                                  | РУБ.    |        |                 | 0. | 2106. | 135.  | 127. | -  | -    |      |
|                                       |             |                                  | РУБ.    |        |                 |    |       |       | 41.  |    |      |      |

| 1 | 2                                    | 3 | 4      | 5 | 6     | 7 | 8     | 9 | 10 | 11   | 12 |
|---|--------------------------------------|---|--------|---|-------|---|-------|---|----|------|----|
|   | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:                   |   | РУБ.   |   | 2106. |   | -     | - | -  | -    | -  |
|   | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ |   | РУБ.   |   | -     |   | (351) | - | -  | -    | -  |
|   | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ             |   | ЧЕЛ.-Ч |   | -     |   | -     | - | -  | 266. | -  |
|   | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА             |   | РУБ.   |   | -     |   | 176.  | - | -  | -    | -  |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... *Абуев* ..... /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /  
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... *Сидя* ..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /  
 СОСТАВИЛ..... *Иван* ..... /ИНЖ. ИИКАТ. ПАХОМОВА Т.В. /  
 ПРОВЕРИЛ..... *Мас* ..... /ЗАВ. ГР. КОНОКОТИНА Р.Г. /  
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... *Кали* ..... /ПОЛУНИНА /

## В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА  
НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

|   | КОЛИЧЕСТВО        |           |
|---|-------------------|-----------|
|   | С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ | С ВЭП-600 |
| 1 | 2                 | 3         |

## I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 12584 | 12564 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 9220  | 9200  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 2981  | 2973  |

## II. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1  
(С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 57 | - |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 40 | - |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 2  | - |

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ТЗ1  
(С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 161 | - |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 110 | - |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 5   | - |

СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.    | 3 | - |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | - | - |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | - | - |

ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ИЗ  
ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА  
(С БАКОМ ЕМК.7,5МЗ)

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 5 | - |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | - | - |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | - | - |

801-2-112.89 (5)

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1  
(С ВЭП-600)

|                           |   |    |
|---------------------------|---|----|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | - | 53 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | - | 30 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | - | 3  |

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31  
(С ВЭП-600)

|                           |   |     |
|---------------------------|---|-----|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | - | 162 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | - | 110 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | - | 5   |

ВЕНТИЛЯЦИЯ

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 1017 | 1017 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 780  | 780  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 56   | 56   |

## III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 2020 | 2020 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 1350 | 1350 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 341  | 341  |

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 66 | 66 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 40 | 40 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 23 | 23 |

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 1216 | 1216 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 780  | 780  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 422  | 422  |

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 266 | 266 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 180 | 180 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 127 | 127 |

ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч     | 17395/14096 | 17364/14061 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.    | 12500       | 12470       |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 3957        | 3950        |