

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I67.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ  
3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ  
СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ  
3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ  
СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

## АЛЬБОМ П

## С М Е Т Ы

Стоимость:

общая

36,02 тыс.руб.

строительно-монтажные работы

35,86 тыс.руб.

I м2 общей площади квартиры

291,80 руб.

I м2 площади квартиры

372,80 руб.

I квартиры

36020 руб.

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры  
приказ № 89 от I июля 1991г.

Введен в действие  
ЦНИИЭПграждансельстроем  
приказ 25/т от 6 мая 1992г.

Главный инженер института

М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта

В.Н. Егоров

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
|--|------|
| I Пояснительная записка                              | 3    |
| 2 Объектная смета                                    | 5    |
| 3 Локальная смета № 1 - Общестроительные работы      | 6    |
| 4 Локальная смета № 2 - Санитарно-технические работы | 50   |
| 5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение             | 74   |
| 6 Локальная смета № 4 - Устройства связи             | 83   |
| 7 Локальная смета на вариантные решения              | 99   |
| 8 Ведомость потребности в ресурсах                   | 249  |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января 1984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января 1984 года.

Для перехода к ценам 1991 года использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы в соответствии с приложением № 2 Методических указаний по пересчету локальных, объектных и договорных цен, утвержденных Госстроем СССР 03.07.90г. № I2Д; индексы изменения стоимости местных материалов рассчитаны по материалам-представителям, приведенным в приложении 3 и методике, приведенной в п.2.2 Методических указаний.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,7%

- на металлоконструкции - 7,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 12,0%
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$ .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков.

Стены - из керамического кирпича.

Перекрытие - по деревянным балкам со щитами наката.

Крыша - чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.

Перегородки - панельные с деревянным каркасом с облицовкой листами ГКЛ, кирпичные.

Окна - оконные блоки по серии I.I36.5-16 часть I.

Двери наружные - по серии I.I36.5-19.

Двери внутренние - по серии I.I36-10.

Полы - дощатые, из керамической плитки.

Отделка внутренняя - штукатурка поверхностей стен с последующей клеевой окраской, оклейка обоями, панель масляная и из керамической глазурованной плитки.

Отделка наружная - расшивка швов, покрытие деревянных деталей олифой и лаком.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе ABC-ЗЕС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила руководитель группы



Р.А. Форафонова

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Составлена в ценах 1991г.

|  |                |
|--|----------------|
| Сметная стоимость                        | 36,02 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость                 | 2,92 тыс.ч/ч   |
| Сметная заработная плата                 | 2,63 тыс.руб.  |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | 123,44 м2      |

| №№ пп  | №№ смет и расчетов | Наименование работ и затрат  | Сметная стоимость, тыс.руб. |                  |                   |              |       | Норм. доем. тыс. ч/ч | Смет. зар. плата тыс. руб. | Показатели единич. стоим. руб. |
|--------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
|        |                    |                              | строи- тельн. работ         | мон- тажн. работ | обор., меб., инв. | проч., затр. | всего |                      |                            |                                |
| I      | 2                  | 3                            | 4                           | 5                | 6                 | 7            | 8     | 9                    | 10                         | 11                             |
| 1      | лок. смета 1       | Общестроительные работы      | 32,19                       | -                | -                 | -            | 32,19 | 2,47                 | 2,23                       | 260,77                         |
| 2      | лок. смета 2       | Санитарно-технические работы | 2,69                        | -                | -                 | 0,07         | 2,76  | 0,21                 | 0,19                       | 22,36                          |
| 3      | лок. смета 3       | Электроосвещение             | 0,44                        | -                | -                 | -            | 0,44  | 0,14                 | 0,10                       | 3,56                           |
| 4      | лок. смета 4       | Устройства связи             | -                           | 0,54             | 0,09              | -            | 0,63  | 0,10                 | 0,11                       | 5,10                           |
| Итого: |                    |                              | 35,32                       | 0,54             | 0,09              | 0,07         | 36,02 | 2,92                 | 2,63                       |                                |

Главный инженер института  
 Главный архитектор проекта  
 Начальник отдела АИР  
 Составил руководитель группы  
 Проверил главный специалист

М.Г. Лейзерович  
 В.Н. Егоров  
 Б.Е. Черкасов  
 Р.А. Фарафонова  
 Б.М. Мильман

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Основание: АСИ-65

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 32,192 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 2467 чел./час  
 Сметная заработная плата 2,229 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,                    |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | не занятых<br>обсл.машин<br>обсл.машины<br>един. всего |    |
| I        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                            | 10   | 11 |

## А. Подземная часть

## Раздел I. Земляные работы

|   |                 |  |      |              |              |   |   |          |       |   |
|---|-----------------|--|------|--------------|--------------|---|---|----------|-------|---|
| I | ЕI-I607<br>29-I | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80лс) с перемещением до 10м, грунт I группы, (срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м), 1000м <sup>3</sup> | 0,08 | <u>55,18</u> | <u>55,17</u> | 4 | - | <u>4</u> | -     | - |
|   |                 |  |      | -            | 18,54        |   |   | 1        | 15,73 | 1 |

| I | 2                                      | 3   | 4     | 5                       | 6                       | 7  | 8  | 9              | 10                    | 11            |
|---|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|----|----|----------------|-----------------------|---------------|
| 2 | EI-I6I4<br>29-8                        | Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н. I607, 1000м3  | 0,3I  | <u>45,30</u><br>-       | <u>45,30</u><br>15,20   | I4 | -  | <u>I4</u><br>5 | <u>-</u><br>12,90     | <u>-</u><br>4 |
| 3 | EI-I60I<br>23-5                        | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, 1000м3 | 0,08  | <u>297,75</u><br>I4,87  | <u>282,87</u><br>100,62 | 23 | I  | <u>22</u><br>8 | <u>24,20</u><br>85,39 | <u>2</u><br>7 |
| 4 | C3I0-I                                 | Перевозка до I км, т  | 92,40 | <u>0,47</u><br>0,12     | -                       | 43 | II | -              | 0,14                  | I3            |
| 5 | EI-I604<br>25-2                        | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, 1000м3   | 0,08  | <u>2I,I6</u><br>I,99    | <u>I8,76</u><br>5,79    | 2  | -  | I              | <u>3,23</u><br>4,9I   | -             |
| 6 | EI-I559<br>I2-5                        | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, 1000м3                           | 0,05  | <u>255,42</u><br>6,77   | <u>248,68</u><br>89,07  | I2 | -  | <u>I2</u><br>4 | <u>II,00</u><br>75,59 | <u>I</u><br>4 |
| 7 | EI-960<br>80-2 т.ч.<br>п.3.67<br>к=I,2 | Защитка dna и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, 100м3   | 0,03  | <u>III,75</u><br>III,75 | -                       | 3  | 3  | -              | 184,80                | 6             |



| I  | 2                 | 3  | 4     | 5                      | 6                       | 7  | 8  | 9              | 10                    | 11             |
|----|-------------------|--|-------|------------------------|-------------------------|----|----|----------------|-----------------------|----------------|
| 8  | EI-I607<br>29-I   | Перемещение грунта в резерв и<br>обратно, 1000м <sup>3</sup>   | 0,10  | <u>55,18</u><br>-      | <u>55,17</u><br>18,54   | 5  | -  | <u>6</u><br>2  | <u>-</u><br>15,73     | <u>-</u><br>2  |
| 9  | EI-I614<br>29-8   | Дополнительное перемещение<br>грунта на 40м, 1000м <sup>3</sup>  | 0,10  | <u>45,30</u><br>-      | <u>45,30</u><br>15,20   | 4  | -  | <u>4</u><br>1  | <u>-</u><br>12,90     | <u>-</u><br>1  |
| 10 | EI-968<br>8I-2    | Засыпка вручную траншей пазух<br>котлованов и ям, грунт 2-й<br>группы, 100м <sup>3</sup>   | 0,03  | <u>57,50</u><br>57,50  | -                       | 2  | 2  | -              | 99,30                 | 3              |
| 11 | EI-I633<br>3I-6   | Засыпка траншей и котлованов<br>бульдозерами мощностью до 59<br>квт (80 лс) с перемещением<br>грунта до 5 м, грунт I группы,<br>1000м <sup>3</sup> | 0,02  | 24,32                  | <u>24,32</u><br>8,19    | 1  | -  | -              | <u>-</u><br>6,95      | -              |
| 12 | EI-I60I<br>23-5   | Разработка грунта для обрат-<br>ной засыпки и подсыпки под<br>полы, 1000м <sup>3</sup>   | 0,04  | <u>297,75</u><br>14,87 | <u>282,87</u><br>100,62 | 13 | 1  | <u>12</u><br>4 | <u>24,20</u><br>85,39 | <u>1</u><br>4  |
| 13 | C3I0-I            | Перевозка до I км, т   | 75,25 | <u>0,47</u><br>0,12    | -                       | 35 | 9  | -              | 0,14                  | 11             |
| 14 | EI-995<br>35-2    | Подсыпка под полы, 100м <sup>3</sup>   | 0,60  | <u>91,13</u><br>65,75  | <u>25,38</u><br>11,35   | 55 | 39 | <u>15</u><br>7 | <u>113,00</u><br>9,63 | <u>68</u><br>6 |
| 15 | EI-968<br>8I-2    | То же, вручную, 100м <sup>3</sup>  | 0,15  | <u>57,50</u><br>57,50  | -                       | 9  | 9  | -              | 99,30                 | 15             |
| 16 | EI-II84<br>II8-I0 | Уплотнение грунта пневматиче-<br>скими трамбовками, грунты I,2<br>груп, 100м <sup>3</sup>  | 0,76  | <u>13,05</u><br>7,75   | <u>5,30</u><br>3,48     | 10 | 6  | <u>4</u><br>3  | <u>11,20</u><br>2,95  | <u>9</u><br>2  |

| I  | 2             | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9               | 10                  | 11               |
|----|---------------|---|-------|----------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
|    |               | Итого прямые затраты по разделу I, руб                            | -     | -                    | -                   | 235  | 81  | <u>94</u><br>35 | -                   | <u>129</u><br>31 |
|    |               | в том числе:  |       |                      |                     |      |     |                 |                     |                  |
|    |               | Стоимость общестроительных работ -                                | -     | -                    | -                   | 235  | -   | -               | -                   | -                |
|    |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                    | -                   | 39   | -   | -               | -                   | -                |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -    | -   | -               | -                   | 3                |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -    | 5   | -               | -                   | -                |
|    |               | Плановые накопления, руб  | -     | -                    | -                   | 19   | -   | -               | -                   | -                |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб                       | -     | -                    | -                   | 293  | -   | -               | -                   | -                |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -    | -   | -               | -                   | 163              |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -    | 121 | -               | -                   | -                |
|    |               | Итого по разделу I, руб   | -     | -                    | -                   | 293  | -   | -               | -                   | -                |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -    | -   | -               | -                   | 163              |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -    | 121 | -               | -                   | -                |
|    |               | Раздел 2. Фундаменты  |       |                      |                     |      |     |                 |                     |                  |
| I7 | Е6-2I<br>I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3 | 32,30 | <u>49,41</u><br>2,17 | <u>1,05</u><br>0,32 | 1596 | 70  | <u>34</u><br>10 | <u>3,14</u><br>0,27 | <u>101</u><br>9  |



| I  | 2              | 3   | 4     | 5                        | 6                     | 7    | 8   | 9             | 10                     | II             |
|----|----------------|---|-------|--------------------------|-----------------------|------|-----|---------------|------------------------|----------------|
|    |                | Сметная заработная плата, руб                     | -     | -                        | -                     | -    | 88  | -             | -                      | -              |
|    |                | Плановые накопления, руб                          | -     | -                        | -                     | 268  | -   | -             | -                      | -              |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб       | -     | -                        | -                     | 3640 | -   | -             | -                      | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                     | -     | -                        | -                     | -    | -   | -             | -                      | 239            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                     | -     | -                        | -                     | -    | 228 | -             | -                      | -              |
|    |                | Итого по разделу 2, руб                           | -     | -                        | -                     | 3640 | -   | -             | -                      | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                     | -     | -                        | -                     | -    | -   | -             | -                      | 239            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                     | -     | -                        | -                     | -    | 228 | -             | -                      | -              |
|    |                | Раздел 3. Подготовка под полы                     |       |                          |                       |      |     |               |                        |                |
| 24 | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных, м3        | 1,56  | <u>48,80</u><br>2,02     | -                     | 76   | 3   | -             | 2,90                   | 5              |
| 25 | EII-6I<br>9-I  | Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100м2         | 0,8I  | <u>4II, II</u><br>3I, I2 | <u>4, 3I</u><br>I, 29 | 534  | 25  | <u>3</u><br>I | <u>46, 30</u><br>I, 09 | <u>38</u><br>I |
| 26 | EII-63<br>9-2  | Укладка лаг по плитам перекрытий, 100м2           | 0, I3 | <u>156, 03</u><br>I7, 75 | <u>I, 5I</u><br>0, 46 | 20   | 2   | -             | <u>25, 50</u><br>0, 39 | 3              |
| 27 | EII-55<br>8-I  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м2 | 0, II | <u>I27, 40</u><br>I2, 35 | <u>I, 45</u><br>0, 43 | 15   | I   | -             | <u>18, 80</u><br>0, 36 | 2              |



| I  | 2               | 3  | 4    | 5                      | 6                    | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11            |
|----|-----------------|--|------|------------------------|----------------------|-----|----|---------------|---------------------|---------------|
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                    | -   | 50 | -             | -                   | -             |
|    |                 | Раздел 4. Отмостка   |      |                        |                      |     |    |               |                     |               |
| 30 | E27-42<br>II-I  | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см <sup>2</sup> , 100м <sup>2</sup> | 0,46 | <u>329,08</u><br>2,17  | <u>19,40</u><br>6,28 | I5I | I  | <u>9</u><br>3 | <u>3,30</u><br>5,33 | <u>2</u><br>2 |
| 3I | E27-I69<br>42-I | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100м <sup>2</sup>                        | 0,46 | <u>240,8I</u><br>10,29 | -                    | II0 | 5  | -             | 14,40               | 7             |
|    |                 | Итого прямые затраты по разделу 4, руб   | -    | -                      | -                    | 26I | 6  | <u>9</u><br>3 | -                   | <u>9</u><br>2 |
|    |                 | в том числе:   |      |                        |                      |     |    |               |                     |               |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                      | -                    | 26I | -  | -             | -                   | -             |
|    |                 | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                    | 43  | -  | -             | -                   | -             |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                    | -   | -  | -             | -                   | 4             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                    | -   | 8  | -             | -                   | -             |
|    |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                    | 24  | -  | -             | -                   | -             |
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                      | -                    | 328 | -  | -             | -                   | -             |

| I | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9                | 10 | 11               |
|---|---|--|---|---|---|------|-----|------------------|----|------------------|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -   | -                | -  | I5               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | I7  | -                | -  | -                |
|   |   | Итого по разделу 4, руб                          | - | - | - | 328  | -   | -                | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -   | -                | -  | I5               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | I7  | -                | -  | -                |
|   |   | Итого прямые затраты по<br>подземной части, руб  | - | - | - | 3878 | 243 | <u>I71</u><br>58 | -  | <u>369</u><br>51 |
|   |   | в том числе:                                     |   |   |   |      |     |                  |    |                  |
|   |   | Стоимость общестроительных работ                 | - | - | - | 3878 | -   | -                | -  | -                |
|   |   | Накладные расходы, руб                           | - | - | - | 647  | -   | -                | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -   | -                | -  | 59               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | II5 | -                | -  | -                |
|   |   | Плановые накопления, руб                         | - | - | - | 357  | -   | -                | -  | -                |
|   |   | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб | - | - | - | 4882 | -   | -                | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -   | -                | -  | 479              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | 4I6 | -                | -  | -                |
|   |   | Итого по подземной части, руб                    | - | - | - | 4882 | -   | -                | -  | -                |

| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9               | 10                  | 11               |
|----|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -   | -               | -                   | 479              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 4I6 | -               | -                   | -                |
|    |                      | Б. Надземная часть  |       |                     |                     |      |     |                 |                     |                  |
|    |                      | Раздел 5. Стены   |       |                     |                     |      |     |                 |                     |                  |
| 32 | E8-I40<br>I5-I       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3    | 68,00 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 274  | 159 | <u>95</u><br>29 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>228</u><br>24 |
| 33 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый М25, м3  | 7,48  | 40,99               | -                   | 307  | -   | -               | -                   | -                |
| 34 | ССЦ том I<br>п.3-100 | Камни легкобетонные пустотные объемным весом 1050 кг/м3 марки 75, м3  | 62,56 | 87,90               | -                   | 5499 | -   | -               | -                   | -                |
| 35 | E8-I40<br>I5-I       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, внутренних, толщ. 190 мм из полнотелых камней, м3 | 8,88  | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 36   | 2I  | <u>13</u><br>4  | <u>3,36</u><br>0,46 | <u>30</u><br>3   |
| 36 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый М50, м3  | 0,98  | 40,99               | -                   | 40   | -   | -               | -                   | -                |
| 37 | ССЦ том I<br>п.3-52  | Камни бетонные сплошные объемным весом 2000 кг/м3 марки 75, м3  | 8,17  | 74,70               | -                   | 610  | -   | -               | -                   | -                |



| I  | 2                       | 3   | 4     | 5                     | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                   | II            |
|----|-------------------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|---------------|
| 38 | E26-3I<br>8-4           | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3 | 0,40  | <u>65,86</u><br>15,87 | <u>1,87</u><br>0,56 | 26  | 6 | I             | <u>21,30</u><br>0,48 | 9             |
| 39 | СII4-I24                | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI25, м3                               | 0,40  | 37,9I                 | -                   | 15  | - | -             | -                    | -             |
| 40 | E7-424<br>38-3-I.8      | Укладка балок перекрытий массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт                             | 2,00  | <u>2,18</u><br>0,8I   | <u>1,20</u><br>0,46 | 4   | 2 | <u>2</u><br>I | <u>1,10</u><br>0,39  | <u>2</u><br>I |
| 41 | E7-445<br>38-10-I.8     | То же, массой до 0,3 т, шт  | 3I,00 | <u>0,44</u><br>0,10   | <u>0,23</u><br>0,09 | 14  | 3 | <u>7</u><br>3 | <u>0,13</u><br>0,08  | <u>4</u><br>2 |
| 42 | E7-I27<br>9-I-I.8       | То же, массой от 0,3 до 0,7т, шт  | 1,00  | <u>2,25</u><br>0,57   | <u>1,58</u><br>0,58 | 2   | I | <u>2</u><br>I | <u>0,81</u><br>0,49  | I             |
| 43 | ССЦ том I<br>п.9-92     | Стоимость перемычек, м3   | 1,25  | 107,55                | -                   | 134 | - | -             | -                    | -             |
| 44 | ССЦ том I<br>п.9-284    | Стоимость прогонов M200, м3   | 0,25  | 114,66                | -                   | 29  | - | -             | -                    | -             |
| 45 | ССЦ том I<br>тб.3-I п.1 | Арматура AI, кг   | 6,84  | 0,38                  | -                   | 3   | - | -             | -                    | -             |

| I  | 2               | 3  | 4      | 5                     | 6                   | 7    | 8   | 9                | 10                   | II               |
|----|-----------------|--|--------|-----------------------|---------------------|------|-----|------------------|----------------------|------------------|
| 46 | "- п.3          | То же, АЗ, кг                                    | 108,50 | 0,42                  | -                   | 46   | -   | -                | -                    | -                |
| 47 | "- п.6          | То же, ВІ, кг                                    | 19,41  | 0,53                  | -                   | 10   | -   | -                | -                    | -                |
| 48 | "- п.6          | То же, закладные детали, кг                      | 3,80   | 0,68                  | -                   | 3    | -   | -                | -                    | -                |
| 49 | Е6-I70<br>I5-II | Устройство монолитной арочной<br>перемычки, мЗ   | 0,24   | <u>93,81</u><br>12,76 | <u>1,71</u><br>0,52 | 23   | 3   | -                | <u>13,50</u><br>0,44 | 3                |
| 50 | CI24-9          | Арматура класса АЗ, т                            | 0,01   | 491,92                | -                   | 5    | -   | -                | -                    | -                |
|    |                 | Итого прямые затраты по<br>разделу 5, руб        | -      | -                     | -                   | 7080 | 195 | <u>120</u><br>38 | -                    | <u>277</u><br>30 |
|    |                 | в том числе:                                     |        |                       |                     |      |     |                  |                      |                  |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ -               | -      | -                     | -                   | 7080 | -   | -                | -                    | -                |
|    |                 | Накладные расходы, руб                           | -      | -                     | -                   | 1182 | -   | -                | -                    | -                |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -      | -                     | -                   | -    | -   | -                | -                    | 107              |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб                    | -      | -                     | -                   | -    | 210 | -                | -                    | -                |
|    |                 | Плановые накопления, руб                         | -      | -                     | -                   | 659  | -   | -                | -                    | -                |
|    |                 | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб | -      | -                     | -                   | 8921 | -   | -                | -                    | -                |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -      | -                     | -                   | -    | -   | -                | -                    | 414              |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб                    | -      | -                     | -                   | -    | 443 | -                | -                    | -                |
|    |                 | Итого по разделу 5, руб                          | -      | -                     | -                   | 8921 | -   | -                | -                    | -                |

| I  | 2               | 3   | 4      | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9              | 10                  | 11              |
|----|-----------------|---|--------|----------------------|---------------------|------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -      | -                    | -                   | -    | -   | -              | -                   | 414             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб   | -      | -                    | -                   | -    | 443 | -              | -                   | -               |
|    |                 | Раздел 6. Перекрытие  |        |                      |                     |      |     |                |                     |                 |
| 51 | E10-50<br>9-1   | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с нахлостом из щитов, м2  | 108,20 | <u>10,42</u><br>0,62 | <u>0,21</u><br>0,06 | 1127 | 67  | <u>22</u><br>4 | <u>0,94</u><br>0,05 | <u>102</u><br>5 |
| 52 | CI22-393        | Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180мм марки БДЦ-1.24.2, БДЦ-1.27.2, БДЦ-1.33.2, БДЦ-1.36.2, м3 | 5,63   | 221,65               | -                   | 1248 | -   | -              | -                   | -               |
| 53 | СII4-82         | Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 21800-76 толщиной 120 мм MI25, м3   | 9,52   | 23,65                | -                   | 225  | -   | -              | -                   | -               |
| 54 | E10-64<br>10-3  | Подшивка потолка листами ГКЛ, м2<br>цена: 1,38-0,888=0,49   | 89,72  | 0,49                 | -                   | 44   | -   | -              | -                   | -               |
| 55 | СIII-754        | Листы гипсокартонные облегченной кладки толщиной 14мм, м2   | 89,72  | 2,71                 | -                   | 243  | -   | -              | -                   | -               |
| 56 | E10-194<br>36-4 | Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2  | 108,20 | <u>2,83</u><br>0,16  | <u>0,05</u><br>0,02 | 306  | 17  | <u>5</u><br>2  | <u>0,23</u><br>0,02 | <u>25</u><br>2  |
|    |                 | Итого прямые затраты по разделу 6, руб  | -      | -                    | -                   | 3193 | 84  | <u>27</u><br>8 | -                   | <u>191</u><br>7 |

| I  | 2              | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9              | 10                   | 11             |
|----|----------------|---|-------|------------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------------------|----------------|
|    |                | в том числе:                                |       |                        |                     |      |     |                |                      |                |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -          | -     | -                      | -                   | 3193 | -   | -              | -                    | -              |
|    |                | Накладные расходы, руб                      | -     | -                      | -                   | 533  | -   | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 49             |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 96  | -              | -                    | -              |
|    |                | Плановые накопления, руб                    | -     | -                      | -                   | 299  | -   | -              | -                    | -              |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб | -     | -                      | -                   | 4025 | -   | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 247            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 188 | -              | -                    | -              |
|    |                | Итого по разделу 6, руб                     | -     | -                      | -                   | 4025 | -   | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 247            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 188 | -              | -                    | -              |
|    |                | Раздел 7. Кровля                            |       |                        |                     |      |     |                |                      |                |
| 57 | Е10-70<br>II-I | Установка стропил, м3                       | 4, II | <u>236,89</u><br>15,75 | <u>3,19</u><br>0,96 | 974  | 65  | <u>13</u><br>4 | <u>23,80</u><br>0,81 | <u>98</u><br>3 |
| 58 | Е10-62<br>IO-I | Подшивка слухового окна досками, м2         | 6,00  | <u>5,43</u><br>0,16    | <u>0,04</u><br>0,02 | 35   | 1   | -              | <u>0,24</u><br>0,02  | 1              |

| I  | 2                  | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|--------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| 59 | Е10-71<br>12-1     | Слуховые окна, шт   | 1,00  | <u>32,83</u><br>4,37   | <u>0,45</u><br>0,15 | 33  | 4  | - | <u>6,03</u><br>0,13  | 6  |
| 60 | Е15-705<br>201-135 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм слуховых окон, 100м <sup>2</sup> | 0,01  | <u>185,94</u><br>15,62 | <u>0,76</u><br>0,36 | 3   | -  | - | <u>22,80</u><br>0,31 | -  |
| 61 | С122-505           | Стоимость слухового окна, м <sup>2</sup>  | 1,35  | 14,44                  | -                   | 19  | -  | - | -                    | -  |
| 62 | Е10-201<br>37-1    | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м <sup>3</sup>  | 4,11  | <u>5,25</u><br>0,57    | <u>0,20</u><br>0,06 | 22  | 2  | 1 | <u>0,87</u><br>0,05  | 4  |
| 63 | Е10-203<br>37-3    | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100м <sup>2</sup>   | 1,65  | <u>16,56</u><br>2,00   | <u>0,61</u><br>0,18 | 27  | 3  | 1 | <u>3,03</u><br>0,15  | 5  |
| 64 | Е12-272<br>6-5     | Герметизация соединений между асбестоцементными листами, 100м <sup>2</sup>  | 1,65  | <u>17,45</u><br>1,51   | <u>0,05</u><br>0,02 | 29  | 2  | - | <u>1,94</u><br>0,02  | 3  |
| 65 | Е10-23<br>3-6      | Подшивка свесов, м <sup>2</sup>   | 23,00 | <u>6,00</u><br>1,00    | <u>0,05</u><br>0,02 | 138 | 23 | 1 | <u>1,53</u><br>0,02  | 35 |
| 66 | Е10-22<br>3-5      | Установка лобовых досок, м <sup>2</sup>   | 8,00  | <u>6,37</u><br>0,49    | <u>0,07</u><br>0,02 | 51  | 4  | - | <u>0,72</u><br>0,02  | 6  |
| 67 | Е12-277<br>8-2     | Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, 100м <sup>2</sup>  | 1,81  | <u>14,64</u><br>2,87   | 0,02                | 27  | 5  | - | 4,14                 | 8  |

| I  | 2              | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9              | 10                   | 11              |
|----|----------------|---|------|------------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------------------|-----------------|
| 68 | Е12-269<br>6-3 | Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм, 100м <sup>2</sup> | 1,65 | <u>391,19</u><br>30,87 | <u>4,01</u><br>1,20 | 645  | 51  | <u>7</u><br>2  | <u>42,90</u><br>1,02 | <u>71</u><br>2  |
|    |                | Итого прямые затраты по разделу 7, руб  | -    | -                      | -                   | 2001 | 160 | <u>23</u><br>6 | -                    | <u>237</u><br>5 |
|    |                | в том числе:  |      |                        |                     |      |     |                |                      |                 |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                      | -                   | 2001 | -   | -              | -                    | -               |
|    |                | Накладные расходы, руб  | -    | -                      | -                   | 334  | -   | -              | -                    | -               |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 28              |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -    | 61  | -              | -                    | -               |
|    |                | Плановые накопления, руб  | -    | -                      | -                   | 187  | -   | -              | -                    | -               |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                      | -                   | 2522 | -   | -              | -                    | -               |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 270             |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -    | 227 | -              | -                    | -               |
|    |                | Итого по разделу 7, руб   | -    | -                      | -                   | 2522 | -   | -              | -                    | -               |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                    | 270             |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -    | 227 | -              | -                    | -               |

| I                                      | 2               | 3  | 4     | 5                      | 6                   | 7    | 8  | 9             | 10                    | 11             |
|--|-----------------|--|-------|------------------------|---------------------|------|----|---------------|-----------------------|----------------|
| Раздел 8. Полы                         |                 |  |       |                        |                     |      |    |               |                       |                |
| Покрытие полов                         |                 |  |       |                        |                     |      |    |               |                       |                |
| 69                                     | EII-190<br>27-4 | Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из березы, м2   | 93,98 | <u>19,54</u><br>0,40   | <u>0,07</u><br>0,02 | 1836 | 38 | <u>7</u><br>2 | <u>0,54</u><br>0,02   | <u>51</u><br>2 |
| 70                                     | EII-135<br>20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, 100м2                              | 0,08  | <u>754,18</u><br>76,75 | <u>6,87</u><br>2,07 | 61   | 6  | -             | <u>108,00</u><br>1,76 | 9              |
| 71                                     | EII-207<br>28-I | Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, 100м2 | 0,11  | <u>680,87</u><br>54,50 | <u>1,14</u><br>0,33 | 78   | 6  | -             | <u>75,50</u><br>0,28  | 9              |
| Итого прямые затраты по разделу 8, руб |                 |  | -     | -                      | -                   | 1975 | 50 | <u>7</u><br>2 | -                     | <u>69</u><br>2 |
| в том числе:                           |                 |  |       |                        |                     |      |    |               |                       |                |
| Стоимость общестроительных работ -     |                 |  | -     | -                      | -                   | 1975 | -  | -             | -                     | -              |
| Накладные расходы, руб                 |                 |  | -     | -                      | -                   | 330  | -  | -             | -                     | -              |
| Нормативная трудоемкость, ч/ч          |                 |  | -     | -                      | -                   | -    | -  | -             | -                     | 30             |
| Сметная заработная плата, руб          |                 |  | -     | -                      | -                   | -    | 59 | -             | -                     | -              |
| Плановые накопления, руб               |                 |  | -     | -                      | -                   | 184  | -  | -             | -                     | -              |

| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                  | 11            |
|----|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|-----|---------------|---------------------|---------------|
|    |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -     | -                   | -                   | 2489 | -   | -             | -                   | -             |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -   | -             | -                   | 101           |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | III | -             | -                   | -             |
|    |                      | Итого по разделу 8, руб   | -     | -                   | -                   | 2489 | -   | -             | -                   | -             |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -   | -             | -                   | 101           |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | III | -             | -                   | -             |
|    |                      | Раздел 9. Перегородки   |       |                     |                     |      |     |               |                     |               |
| 72 | E8-I40<br>I5-I       | Перегородки из бетонных сплошных камней толщиной 90 мм, м3  | 2,32  | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 9    | 5   | <u>3</u><br>I | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>8</u><br>I |
| 73 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый М25, м3  | 0,26  | 40,99               | -                   | II   | -   | -             | -                   | -             |
| 74 | ССЦ том I<br>п.3-III | Камни бетонные толщиной 90 мм из тяжелого бетона, м2  | 23,71 | 7,61                | -                   | 180  | -   | -             | -                   | -             |
| 75 | E10-279<br>56-I      | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки 78 мм, м2 | 17,23 | <u>4,67</u><br>0,86 | <u>0,07</u><br>0,02 | 80   | 15  | I             | <u>1,24</u><br>0,02 | 2I            |
| 76 | СIII-754             | Листы гипсокартонные облегченные толщиной 14 мм, м2   | 35,49 | 2,71                | -                   | 96   | -   | -             | -                   | -             |



| I  | 2                | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|----|------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 77 | Е10-107<br>20-3  | Раздвижные перегородки, м2  | 3,93  | <u>3,72</u><br>0,84    | <u>0,20</u><br>0,06 | 15  | 3  | I             | <u>1,16</u><br>0,05  | 5              |
| 78 | Е10-155<br>29-6  | Установка и крепление наличников, 100м  | 0,20  | <u>5,71</u><br>5,20    | <u>0,20</u><br>0,06 | I   | I  | -             | <u>7,94</u><br>0,05  | 2              |
| 79 | Е15-730<br>20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, 100м2 | 0,03  | <u>333,17</u><br>59,75 | <u>2,13</u><br>0,55 | 10  | 2  | -             | <u>86,50</u><br>0,47 | 3              |
| 80 | С122-294         | Раздвижные перегородки, м2  | 3,93  | 10,34                  | -                   | 4I  | -  | -             | -                    | -              |
| 81 | СIII-397         | Петля накладная, шт   | 12,00 | 0,26                   | -                   | 3   | -  | -             | -                    | -              |
|    |                  | Итого прямые затраты по разделу 9, руб  | -     | -                      | -                   | 446 | 26 | <u>5</u><br>I | -                    | <u>39</u><br>I |
|    |                  | в том числе:  |       |                        |                     |     |    |               |                      |                |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ -  | -     | -                      | -                   | 446 | -  | -             | -                    | -              |
|    |                  | Накладные расходы, руб  | -     | -                      | -                   | 75  | -  | -             | -                    | -              |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                      | -                   | -   | -  | -             | -                    | 6              |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                      | -                   | -   | II | -             | -                    | -              |
|    |                  | Плановые накопления, руб  | -     | -                      | -                   | 42  | -  | -             | -                    | -              |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -     | -                      | -                   | 563 | -  | -             | -                    | -              |

| I  | 2               | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|----|-----------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 46             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | 38 | -             | -                   | -              |
|    |                 | Итого по разделу 9, руб  | -     | -                   | -                   | 563 | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 46             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | 38 | -             | -                   | -              |
|    |                 | Раздел 10. Окна  |       |                     |                     |     |    |               |                     |                |
| 82 | E10-74<br>I3-3  | Установка оконных блоков в ка-<br>менных стенах с переплетами<br>раздельными и раздельно-спа-<br>ренными, площадь проемов до<br>2 м2, м2 | 13,63 | <u>7,05</u><br>1,86 | <u>0,51</u><br>0,15 | 96  | 25 | <u>7</u><br>2 | <u>2,56</u><br>0,13 | <u>35</u><br>2 |
| 83 | E10-75<br>I3-4  | То же, площадь более 2 м2, м2  | 6,45  | <u>5,09</u><br>1,44 | <u>0,41</u><br>0,12 | 33  | 9  | <u>3</u><br>1 | <u>1,93</u><br>0,10 | <u>12</u><br>1 |
| 84 | E10-74<br>I3-3  | Установка фрамуг, м2   | 1,20  | <u>7,05</u><br>1,86 | <u>0,51</u><br>0,15 | 8   | 2  | -             | <u>2,56</u><br>0,13 | 3              |
| 85 | E10-I02<br>I9-I | Установка деревянных подокон-<br>ных досок в каменных стенах<br>при высоте проема до 1м, м2  | 13,63 | <u>3,04</u><br>0,79 | <u>0,08</u><br>0,03 | 41  | 11 | 1             | <u>1,12</u><br>0,03 | 15             |
| 86 | E10-I03<br>I9-2 | Установка деревянных подокон-<br>ных досок в каменных стенах<br>при высоте проема до 2м, м2  | 6,45  | <u>1,70</u><br>0,42 | <u>0,05</u><br>0,02 | 11  | 3  | -             | <u>0,59</u><br>0,02 | 4              |

| I  | 2                   | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|----|---------------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|---|---|----------------------|----|
| 87 | Е10-114<br>22-3     | Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup> | 1,89 | <u>6,65</u><br>1,67    | <u>0,50</u><br>0,15 | 13  | 3 | 1 | <u>2,33</u><br>0,13  | 4  |
| 88 | Е15-701<br>201-1    | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup>              | 0,20 | <u>351,93</u><br>29,37 | <u>2,28</u><br>0,68 | 71  | 6 | - | <u>43,10</u><br>0,58 | 9  |
| 89 | Е15-719<br>201-4    | То же, балконных дверных полотён, 100м <sup>2</sup>  | 0,02 | <u>214,21</u><br>21,75 | <u>1,37</u><br>0,41 | 4   | - | - | <u>31,60</u><br>0,35 | 1  |
| 90 | С122-16             | Блоки оконные одностворные марки ОР6-9 с масляной окраской ОР6-9, м <sup>2</sup>   | 0,49 | 57,38                  | -                   | 28  | - | - | -                    | -  |
| 91 | С122-16             | То же, ОР6-9, с масляной окраской ОР1-1, м <sup>2</sup>  | 7,14 | 57,38                  | -                   | 410 | - | - | -                    | -  |
| 92 | С122-28             | То же, ОР15-15, м <sup>2</sup>   | 6,45 | 46,68                  | -                   | 301 | - | - | -                    | -  |
| 93 | С122-17             | То же, ОР9-9, м <sup>2</sup>   | 6,00 | 47,82                  | -                   | 287 | - | - | -                    | -  |
| 94 | доп. в. 4<br>п. 925 | Стоимость фрамуг, м <sup>2</sup>   | 1,20 | 32,10                  | -                   | 39  | - | - | -                    | -  |

| I   | 2                              | 3  | 4     | 5     | 6 | 7    | 8  | 9         | 10 | 11        |
|-----|--------------------------------|--|-------|-------|---|------|----|-----------|----|-----------|
| 95  | СИ22-359<br>доп.в. I<br>п. 272 | Доски подоконные толщиной<br>34 мм, шириной 250 мм марки<br>ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25,<br>ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25, м                       | 14,50 | 3,29  | - | 48   | -  | -         | -  | -         |
| 96  | СИ22-207<br>доп.в. I           | То же, балконных блоков<br>БР22-9, м2  | 1,89  | 38,98 | - | 74   | -  | -         | -  | -         |
| 97  | СИИ-406-I                      | Скобяные изделия для одно-<br>створного окна с раздельными<br>двойными переплетами жилых<br>зданий высотой до 1,5 м, к-т                   | 23,00 | 2,76  | - | 63   | -  | -         | -  | -         |
| 98  | СИИ-410-I                      | Скобяные изделия для двух-<br>створчатого окна с раздельны-<br>ми двойными переплетами жилых<br>зданий с форточкой высотой<br>1,8 м, компл | 3,00  | 5,52  | - | 17   | -  | -         | -  | -         |
| 99  | СИИ-44I                        | Скобяные изделия для блоков<br>дверных балконных со спарен-<br>ными полотнами для жилых и<br>общественных зданий однополь-<br>ных, компл   | 1,00  | 3,58  | - | 4    | -  | -         | -  | -         |
| 100 | СИИ-395                        | Приборы фрамужные, шт  | 2,00  | 1,91  | - | 4    | -  | -         | -  | -         |
|     |                                | Итого прямые затраты по<br>разделу 10, руб   | -     | -     | - | 1552 | 59 | <u>12</u> | -  | <u>83</u> |
|     |                                | в том числе:   |       |       |   |      |    | 3         |    | 3         |
|     |                                | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -     | - | 1552 | -  | -         | -  | -         |

| I   | 2               | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                  | 11            |
|-----|-----------------|---|------|---------------------|---------------------|------|-----|---------------|---------------------|---------------|
|     |                 | Накладные расходы, руб  | -    | -                   | -                   | 259  | -   | -             | -                   | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, руб   | -    | -                   | -                   | -    | -   | -             | -                   | 22            |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -    | 44  | -             | -                   | -             |
|     |                 | Плановые накопления, руб  | -    | -                   | -                   | 145  | -   | -             | -                   | -             |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                   | -                   | 1956 | -   | -             | -                   | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -    | -   | -             | -                   | 108           |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -    | 106 | -             | -                   | -             |
|     |                 | Итого по разделу 10, руб  | -    | -                   | -                   | 1956 | -   | -             | -                   | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -    | -   | -             | -                   | 108           |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -    | 106 | -             | -                   | -             |
|     |                 | Раздел 11. Двери  |      |                     |                     |      |     |               |                     |               |
| I01 | E10-I05<br>20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м <sup>2</sup> (в наружных стенах), м <sup>2</sup> | 6,15 | <u>2,67</u><br>0,91 | <u>0,53</u><br>0,17 | 16   | 6   | <u>3</u><br>1 | <u>0,91</u><br>0,14 | <u>6</u><br>1 |
| I02 | E10-I05<br>20-I | То же (во внутренних стенах), м <sup>2</sup>  | 4,43 | <u>2,45</u><br>0,69 | <u>0,53</u><br>0,17 | 11   | 3   | <u>3</u><br>1 | <u>0,91</u><br>0,14 | <u>4</u><br>1 |

| I   | 2                 | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                   | II |
|-----|-------------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|----|
| I03 | EI0-I40<br>26-I   | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>            | 6,15 | <u>2,54</u><br>0,25    | -                   | 16  | 2 | -             | 0,36                 | 2  |
| I04 | EI0-I07<br>20-3   | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup> | 9,15 | <u>3,72</u><br>0,84    | <u>0,20</u><br>0,06 | 34  | 8 | <u>2</u><br>1 | <u>1,16</u><br>0,05  | II |
| I05 | EI0-I09<br>20-6   | Установка блоков для люка в перекрытиях, м <sup>2</sup>   | 0,97 | <u>1,96</u><br>0,86    | <u>0,20</u><br>0,06 | 2   | 1 | -             | <u>1,29</u><br>0,05  | I  |
| I06 | EI5-730<br>20I-6  | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, 100м <sup>2</sup>                 | 0,02 | <u>333,17</u><br>59,75 | <u>2,13</u><br>0,55 | 7   | 1 | -             | <u>86,50</u><br>0,47 | 2  |
| I07 | доп.в.4<br>п.809А | Стоимость дверных блоков ДН2I-10ЩР2П с масляной окраской, м <sup>2</sup>  | 6,15 | 29,73                  | -                   | 183 | - | -             | -                    | -  |
| I08 | CI22-2I7          | Стоимость дверных блоков в облицовкой пленкой, м <sup>2</sup>   | 4,17 | 24,84                  | -                   | 104 | - | -             | -                    | -  |
| I09 | CI22-2I8          | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-8С, ДГ2I-9С (ДГ2I-9), м <sup>2</sup>                               | 3,60 | 23,59                  | -                   | 85  | - | -             | -                    | -  |
| I10 | CI22-224          | То же, Д02I-13, м <sup>2</sup>  | 2,63 | 16,71                  | -                   | 44  | - | -             | -                    | -  |
| III | CI22-220          | То же, Д02I-8, м <sup>2</sup>   | 3,18 | 16,19                  | -                   | 51  | - | -             | -                    | -  |

| I   | 2                | 3   | 4    | 5     | 6 | 7   | 8  | 9        | 10 | II        |
|-----|------------------|---|------|-------|---|-----|----|----------|----|-----------|
| II2 | доп.в.2<br>п.838 | Стоимость люков, м2   | 0,97 | 48,36 | - | 47  | -  | -        | -  | -         |
| II3 | СIII-448-I       | Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однополюсных, компл                             | 8,00 | 4,60  | - | 37  | -  | -        | -  | -         |
| II4 | СIII-449-I       | То же, двухполюсных, компл  | 1,00 | 5,01  | - | 5   | -  | -        | -  | -         |
| II5 | СIII-446-I       | То же, входных в здание, однополюсных, компл  | 2,00 | 10,43 | - | 21  | -  | -        | -  | -         |
| II6 | СIII-390         | Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний, с комплектом деталей и ключами, шт | 2,00 | 4,51  | - | 9   | -  | -        | -  | -         |
| II7 | СIII-450-I       | Приборы для люка, компл   | 1,00 | 4,39  | - | 4   | -  | -        | -  | -         |
|     |                  | Итого прямые затраты по разделу II, руб   | -    | -     | - | 676 | 21 | <u>8</u> | -  | <u>26</u> |
|     |                  | в том числе:  |      |       |   |     |    | 3        |    | 2         |
|     |                  | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -     | - | 676 | -  | -        | -  | -         |
|     |                  | Накладные расходы, руб  | -    | -     | - | 114 | -  | -        | -  | -         |
|     |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -     | - | -   | -  | -        | -  | 11        |
|     |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -     | - | -   | 19 | -        | -  | -         |
|     |                  | Плановые накопления, руб  | -    | -     | - | 62  | -  | -        | -  | -         |

| I   | 2               | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                   | II |
|-----|-----------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб           | -    | -                      | -                   | 852 | -  | - | -                    | -  |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 39 |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб                         | -    | -                      | -                   | -   | 43 | - | -                    | -  |
|     |                 | Итого по разделу II, руб                              | -    | -                      | -                   | 852 | -  | - | -                    | -  |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 39 |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб                         | -    | -                      | -                   | -   | 43 | - | -                    | -  |
|     |                 | Раздел I2. Встроенная мебель                          |      |                        |                     |     |    |   |                      |    |
| I18 | E10-I52<br>29-3 | Установка шкафных дверных блоков, 10 блоков           | 0,40 | <u>15,53</u><br>4,42   | <u>2,33</u><br>0,70 | 6   | 2  | I | <u>6,56</u><br>0,59  | 3  |
| I19 | E10-I53<br>29-4 | Установка блоков дверных антресольных, 10 блоков      | 0,70 | <u>8,81</u><br>2,05    | <u>0,73</u><br>0,21 | 6   | I  | - | <u>3,02</u><br>0,18  | 2  |
| I20 | E10-I55<br>29-6 | Установка и крепление наличников, 100м                | 0,21 | <u>5,71</u><br>5,20    | <u>0,20</u><br>0,06 | I   | I  | - | <u>7,94</u><br>0,05  | 2  |
| I21 | E10-I55<br>29-6 | Цоколь, 100м  | 0,06 | <u>5,71</u><br>5,20    | <u>0,20</u><br>0,06 | I   | -  | - | <u>7,94</u><br>0,05  | -  |
| I22 | E10-28<br>4-I   | Штангодержатель, полкодержатель, бруски монтажные, м3 | 0,01 | <u>232,69</u><br>16,12 | <u>1,97</u><br>0,59 | 2   | -  | - | <u>24,00</u><br>0,50 | -  |



| I   | 2                                 | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                  | 11            |
|-----|-----------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|---|---------------|---------------------|---------------|
| I23 | Е10-150<br>29-1                   | Установка по месту шкафовых и антресольных стенок, м2             | 11,16 | <u>1,15</u><br>0,44 | <u>0,21</u><br>0,06 | 13  | 5 | <u>3</u><br>1 | <u>0,66</u><br>0,05 | <u>7</u><br>1 |
| I24 | Е10-151<br>29-2                   | То же, полки, м2  | 7,73  | <u>1,35</u><br>0,80 | <u>0,08</u><br>0,02 | 10  | 6 | -             | <u>1,23</u><br>0,02 | 10            |
| I25 | С122-462<br>тех.ч.                | Блоки дверные шкафа ДШ20-4.5 с отделкой синтетической пленкой, м2 | 1,80  | 21,76               | -                   | 39  | - | -             | -                   | -             |
| I26 | С122-430<br>тех.ч.                | Блоки дверные шкафа ДШ20-9, м2                                    | 3,60  | 28,89               | -                   | 104 | - | -             | -                   | -             |
| I27 | С122-455<br>тех.ч.                | То же, ДА6-9, м2  | 1,71  | 43,15               | -                   | 74  | - | -             | -                   | -             |
| I28 | С122-446<br>тех.ч.                | То же, ДА-6-4.5, м2   | 0,84  | 50,59               | -                   | 42  | - | -             | -                   | -             |
| I29 | С122-456<br>тех.ч.<br>д. I п. 296 | То же, ДА6-10 с масляной окраской, м2                             | 0,63  | 39,34               | -                   | 25  | - | -             | -                   | -             |
| I30 | С122-466<br>д. I п. 313           | Стенка боковая СБА6.6, м2   | 0,36  | 51,02               | -                   | 18  | - | -             | -                   | -             |
| I31 | С122-484<br>д. I п. 317           | Полка переставная ПП6-4.5, м2                                     | 2,70  | 18,31               | -                   | 49  | - | -             | -                   | -             |
| I32 | С122-481                          | Стенки промежуточные, м2  | 3,78  | 16,89               | -                   | 64  | - | -             | -                   | -             |
| I33 | С122-462                          | Стенки СШ20-4.5 с оклейкой синтетической пленкой, м2              | 1,80  | 20,34               | -                   | 37  | - | -             | -                   | -             |

| I   | 2                       | 3                                       | 4     | 5     | 6 | 7   | 8  | 9        | 10 | 11        |
|-----|-------------------------|---|-------|-------|---|-----|----|----------|----|-----------|
| I34 | CI22-474                | То же, СШ20-9, м2                       | 3,60  | 17,39 | - | 63  | -  | -        | -  | -         |
| I35 | CI22-475                | То же, СА26-9 с масляной окраской, м2   | 1,08  | 22,77 | - | 25  | -  | -        | -  | -         |
| I36 | CI22-47I                | То же, СА6-4,5, м2                      | 0,54  | 27,47 | - | 15  | -  | -        | -  | -         |
| I37 | CI22-489<br>д. I п. 319 | Полка антресольная, м2                  | 5,03  | 17,69 | - | 89  | -  | -        | -  | -         |
| I38 | CI22-490<br>д. I п. 322 | Цоколь и наличники, м2                  | 26,90 | 0,28  | - | 8   | -  | -        | -  | -         |
| I39 | CI22-497                | Штанга Ш-2, шт                          | 2,00  | 0,60  | - | 1   | -  | -        | -  | -         |
| I40 | CI22-495                | Угольники, шт                           | 52,00 | 2,25  | - | 117 | -  | -        | -  | -         |
| I4I | CI22-500                | Штангодержатели марки ШДИ, шт           | 4,00  | 0,53  | - | 2   | -  | -        | -  | -         |
| I42 | CI22-502                | Полкодержатели марки ПДИ, ПД2 шт        | 20,00 | 0,20  | - | 4   | -  | -        | -  | -         |
|     |                         | Итого прямые затраты по разделу I2, руб | -     | -     | - | 815 | 15 | <u>4</u> | -  | <u>24</u> |
|     |                         | в том числе:                            |       |       |   |     |    | I        |    | I         |
|     |                         | Стоимость общестроительных работ -      | -     | -     | - | 815 | -  | -        | -  | -         |
|     |                         | Накладные расходы, руб                  | -     | -     | - | 134 | -  | -        | -  | -         |
|     |                         | Нормативная трудоемкость, ч/ч           | -     | -     | - | -   | -  | -        | -  | I2        |
|     |                         | Сметная заработная плата, руб           | -     | -     | - | -   | 23 | -        | -  | -         |

| I   | 2                  | 3   | 4    | 5                      | 6                    | 7    | 8  | 9               | 10                   | 11              |
|-----|--------------------|---|------|------------------------|----------------------|------|----|-----------------|----------------------|-----------------|
|     |                    | Плановые накопления, руб  | -    | -                      | -                    | 76   | -  | -               | -                    | -               |
|     |                    | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                      | -                    | 1025 | -  | -               | -                    | -               |
|     |                    | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                    | -    | -  | -               | -                    | 37              |
|     |                    | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                    | -    | 39 | -               | -                    | -               |
|     |                    | Итого по разделу I2, руб  | -    | -                      | -                    | 1025 | -  | -               | -                    | -               |
|     |                    | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                    | -    | -  | -               | -                    | 37              |
|     |                    | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                    | -    | 39 | -               | -                    | -               |
|     |                    | Раздел I3. Внутренняя отделка   |      |                        |                      |      |    |                 |                      |                 |
| I43 | EI5-295<br>59-2    | Отделка поверхностей стен и (потолков) перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит, 100м <sup>2</sup>           | 0,96 | <u>46,34</u><br>20,62  | <u>1,33</u><br>0,40  | 45   | 20 | I               | <u>29,40</u><br>0,34 | 28              |
| I44 | EI5-256<br>35-5-II | Штукатурка гипсоперлитовым раствором, 100м <sup>2</sup>   | 1,56 | <u>189,72</u><br>58,00 | <u>10,34</u><br>6,13 | 297  | 91 | <u>I7</u><br>10 | <u>74,00</u><br>5,20 | <u>I16</u><br>8 |
| I45 | EI5-802<br>252-I   | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными, 100м <sup>2</sup> | 1,75 | <u>53,69</u><br>19,12  | -                    | 94   | 33 | -               | 26,80                | 47              |
| I46 | EI5-809<br>252-7   | Оклейка потолков обоями обыкновенного качества, 100м <sup>2</sup>   | 0,77 | <u>29,08</u><br>11,21  | -                    | 22   | 9  | -               | 15,60                | 12              |

| I   | 2                | 3   | 4    | 5                       | 6                   | 7   | 8   | 9               | 10                    | II              |
|-----|------------------|---|------|-------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|-----------------|
| I47 | EI5-502<br>I52-2 | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, 100м2  | 0,25 | <u>21,21</u><br>8,50    | <u>0,11</u><br>0,03 | 5   | 2   | -               | <u>12,70</u><br>0,03  | 3               |
| I48 | EI5-568<br>I59-8 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен, 100м2   | 0,43 | <u>124,47</u><br>34,75  | <u>1,21</u><br>0,36 | 53  | 15  | -               | <u>48,30</u><br>0,31  | 21              |
| I49 | EI5-82<br>I4-I   | Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнижных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, 100м2 | 0,28 | <u>706,95</u><br>118,37 | <u>3,04</u><br>0,91 | 194 | 33  | 1               | <u>170,00</u><br>0,77 | 47              |
| I50 | EI5-563<br>I59-3 | Масляная окраска плинтусов, 100м2   | 0,10 | <u>114,35</u><br>34,75  | <u>1,21</u><br>0,36 | 11  | 3   | -               | <u>49,20</u><br>0,31  | 5               |
| I51 | EI5-566<br>I68-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков, 100м2   | 0,06 | <u>146,95</u><br>36,12  | <u>1,52</u><br>0,46 | 9   | 2   | -               | <u>51,60</u><br>0,39  | 3               |
| I52 | EI5-608<br>I63-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, 100м2   | 0,94 | <u>58,78</u><br>9,25    | -                   | 55  | 9   | -               | 11,80                 | 11              |
|     |                  | Итого прямые затраты по разделу I3, руб   | -    | -                       | -                   | 785 | 217 | <u>19</u><br>10 | -                     | <u>293</u><br>8 |

в том числе:

| I   | 2                | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8   | 9             | 10                   | 11             |
|-----|------------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|-----|---------------|----------------------|----------------|
|     |                  | стоимость общестроительных работ -  | -    | -                      | -                   | 785 | -   | -             | -                    | -              |
|     |                  | Накладные расходы, руб  | -    | -                      | -                   | 132 | -   | -             | -                    | -              |
|     |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -   | -             | -                    | 12             |
|     |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 24  | -             | -                    | -              |
|     |                  | Плановые накопления, руб  | -    | -                      | -                   | 73  | -   | -             | -                    | -              |
|     |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                      | -                   | 990 | -   | -             | -                    | -              |
|     |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -   | -             | -                    | 313            |
|     |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 25I | -             | -                    | -              |
|     |                  | Итого по разделу I3, руб  | -    | -                      | -                   | 990 | -   | -             | -                    | -              |
|     |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -   | -             | -                    | 313            |
|     |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 25I | -             | -                    | -              |
|     |                  | Раздел I4. Наружные отделочные работы   |      |                        |                     |     |     |               |                      |                |
| I53 | E15-208<br>52-I  | Цветная штукатурка цоколя,<br>100м2   | 0,36 | <u>196,66</u><br>77,37 | <u>8,21</u><br>3,77 | 71  | 28  | <u>3</u><br>I | <u>93,00</u><br>3,20 | <u>34</u><br>I |
| I54 | E15-524<br>I56-5 | Окраска фасадов с лесов с<br>подготовкой поверхности крем-<br>неорганическая, 100м2 | 1,65 | <u>337,55</u><br>10,12 | <u>1,33</u><br>0,40 | 558 | 17  | <u>3</u><br>I | <u>13,50</u><br>0,34 | <u>22</u><br>I |

| I   | 2            | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|-----|--------------|---|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
|     |              | Итого прямые затраты по разделу I4, руб                           | -    | -                    | -                   | 629 | 45 | <u>6</u><br>2 | -                   | <u>56</u><br>2 |
|     |              | в том числе:  |      |                      |                     |     |    |               |                     |                |
|     |              | Стоимость общестроительных работ -                                | -    | -                    | -                   | 629 | -  | -             | -                   | -              |
|     |              | Накладные расходы, руб  | -    | -                    | -                   | 105 | -  | -             | -                   | -              |
|     |              | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | 10             |
|     |              | Сметная заработная плата, руб                                     | -    | -                    | -                   | -   | 19 | -             | -                   | -              |
|     |              | Плановые накопления, руб  | -    | -                    | -                   | 59  | -  | -             | -                   | -              |
|     |              | Всего стоимость общестроительных работ, руб                       | -    | -                    | -                   | 793 | -  | -             | -                   | -              |
|     |              | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | 68             |
|     |              | Сметная заработная плата, руб                                     | -    | -                    | -                   | -   | 66 | -             | -                   | -              |
|     |              | Итого по разделу I4, руб  | -    | -                    | -                   | 793 | -  | -             | -                   | -              |
|     |              | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | 68             |
|     |              | Сметная заработная плата, руб                                     | -    | -                    | -                   | -   | 66 | -             | -                   | -              |
|     |              | Раздел I5. Веранда  |      |                      |                     |     |    |               |                     |                |
| I55 | E6-2I<br>I-2 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3 | 2,50 | <u>49,41</u><br>2,17 | <u>1,05</u><br>0,32 | I24 | 5  | <u>3</u><br>I | <u>3,14</u><br>0,27 | <u>8</u><br>I  |

| I   | 2                          | 3  | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|-----|----------------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| I56 | E8-I40<br>I5-I             | Стенки веранды из полнотелых<br>каменной, м3   | 4,59  | <u>4,03</u><br>2,34    | <u>1,40</u><br>0,43 | 18  | II | <u>6</u><br>2 | <u>3,36</u><br>0,36  | <u>15</u><br>2 |
| I57 | ССЦ том I<br>п.2-II        | Раствор цементно-известковый<br>М50, м3  | 0,50  | 40,99                  | -                   | 20  | -  | -             | -                    | -              |
| I58 | ССЦ том I<br>п.3-32        | Камни сплошные объемным весом<br>200 кг/м3, м3   | 4,22  | 74,70                  | -                   | 315 | -  | -             | -                    | -              |
| I59 | EII-6I<br>9-I              | Укладка лаг по кирпичным стол-<br>бикам, 100м2   | 0,27  | <u>412,89</u><br>31,12 | <u>4,31</u><br>1,29 | 109 | 8  | I             | <u>46,30</u><br>1,09 | 12             |
| I60 | EII-182<br>27-I            | Устройство покрытий дощатых<br>толщиной 28 мм с шириной до-<br>сок 88 и 98 мм, 100м2                       | 0,27  | <u>838,78</u><br>53,50 | <u>5,81</u><br>1,75 | 222 | 14 | I             | <u>78,20</u><br>1,49 | 21             |
| I61 | EI5-637<br>I65-5-29,<br>30 | Покрытие масляными и спирто-<br>выми лаками по проолифленной<br>поверхности потолков за два<br>раза, 100м2 | 0,30  | <u>54,54</u><br>15,12  | -                   | 16  | 5  | -             | 19,20                | 6              |
| I62 | EI5-64I<br>I65-7-29,<br>30 | То же, оконных заполнений,<br>100м2  | 0,27  | <u>64,54</u><br>25,12  | -                   | 17  | 7  | -             | 32,20                | 9              |
| I63 | EIO-98<br>I59-3            | Заполнение проемов оконными<br>переплетами, м2   | 10,80 | <u>9,15</u><br>4,85    | <u>0,20</u><br>0,06 | 99  | 52 | <u>3</u><br>I | <u>6,20</u><br>0,05  | <u>67</u><br>I |
| I64 | CI22-I78                   | Стоимость переплетов, м2   | 10,80 | 13,09                  | -                   | 151 | -  | -             | -                    | -              |

| I   | 2                | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|-----|------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| I65 | E15-705<br>201-I | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup> | 0,11  | <u>185,94</u><br>15,62 | <u>0,76</u><br>0,36 | 20  | 2  | -             | <u>22,80</u><br>0,31 | 2              |
| I66 | E15-660<br>I56-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен, 100м <sup>2</sup>                                      | 0,63  | <u>139,55</u><br>28,87 | <u>1,37</u><br>0,41 | 88  | 18 | 1             | <u>41,00</u><br>0,35 | 26             |
| I67 | E10-70<br>II-I   | Установка стропил, м <sup>3</sup>   | 0,69  | <u>236,89</u><br>15,75 | <u>3,19</u><br>0,96 | 163 | 11 | <u>3</u><br>1 | <u>23,80</u><br>0,81 | <u>16</u><br>1 |
| I68 | E10-62<br>I0-I   | Подшивка потолков строгаными досками, м <sup>2</sup>  | 30,00 | <u>5,43</u><br>0,16    | <u>0,04</u><br>0,02 | 163 | 5  | <u>2</u><br>1 | <u>0,24</u><br>0,02  | <u>7</u><br>1  |
| I69 | E10-22<br>3-5    | Устройство фронтонов, м <sup>2</sup>  | 4,50  | <u>6,37</u><br>0,49    | <u>0,07</u><br>0,02 | 29  | 2  | -             | <u>0,72</u><br>0,02  | 3              |
| I70 | E10-23<br>3-6    | Устройство карнизов, м <sup>2</sup>   | 9,50  | <u>6,00</u><br>1,00    | <u>0,05</u><br>0,02 | 57  | 10 | -             | <u>1,53</u><br>0,02  | 15             |
| I71 | E10-23<br>3-6    | Подшивка лобовой доски, м <sup>2</sup>  | 3,50  | <u>6,00</u><br>1,00    | <u>0,05</u><br>0,02 | 21  | 4  | -             | <u>1,53</u><br>0,02  | 5              |
| I72 | E2-268<br>6-2    | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, 100м <sup>2</sup>   | 0,43  | <u>427,74</u><br>30,75 | <u>5,38</u><br>1,61 | 185 | 13 | <u>3</u><br>1 | <u>43,90</u><br>1,37 | <u>19</u><br>1 |
| I73 | E12-272<br>6-5   | Герметизация соединений между асбестоцементными листами, 100м <sup>2</sup>  | 0,43  | <u>17,45</u><br>1,51   | <u>0,05</u><br>0,02 | 8   | 1  | -             | <u>1,94</u><br>0,02  | 1              |



| I   | 2              | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9              | 10                  | 11              |
|-----|----------------|--|------|---------------------|---------------------|------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
|     |                | Итого прямые затраты по разделу I5, руб  | -    | -                   | -                   | 1815 | 168 | <u>23</u><br>7 | -                   | <u>232</u><br>7 |
|     |                | в том числе:   |      |                     |                     |      |     |                |                     |                 |
|     |                | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                   | -                   | 1815 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                | Накладные расходы, руб   | -    | -                   | -                   | 304  | -   | -              | -                   | -               |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -    | -   | -              | -                   | 27              |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -    | 57  | -              | -                   | -               |
|     |                | Плановые накопления, руб   | -    | -                   | -                   | 170  | -   | -              | -                   | -               |
|     |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                   | -                   | 2289 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -    | -   | -              | -                   | 266             |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -    | 232 | -              | -                   | -               |
|     |                | Итого по разделу I5, руб   | -    | -                   | -                   | 2289 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -    | -   | -              | -                   | 266             |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -    | 232 | -              | -                   | -               |
|     |                | Раздел I6. Крыльца   |      |                     |                     |      |     |                |                     |                 |
| I74 | E8-I40<br>I5-1 | Конструкции из камней легкобе-<br>тонных без облицовки стен,<br>при высоте этажа до 4м, м3 | 1,35 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 5    | 3   | <u>2</u><br>1  | <u>3,36</u><br>0,36 | 5<br>-          |

| I   | 2                      | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                    | II        |
|-----|------------------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|-----------------------|-----------|
| I75 | ССЦ том I<br>п.3-32    | Камни сплошные, м3   | 1,24 | 74,70                  | -                   | 93  | -  | -             | -                     | -         |
| I76 | ССЦ том I<br>п.2-II    | Раствор цементно-известковый,<br>м3  | 0,15 | 40,99                  | -                   | 6   | -  | -             | -                     | -         |
| I77 | Е6-I73<br>I6-I         | Монолитная ж/б плита, м3   | 0,08 | <u>73,72</u><br>5,76   | <u>1,23</u><br>0,36 | 6   | -  | -             | <u>8,40</u><br>0,31   | I         |
| I78 | СИ24-43                | Сетки из проколоки холодно-<br>тянутой, т  | 0,01 | 672,24                 | -                   | 7   | -  | -             | -                     | -         |
| I79 | ЕII-67<br>II-I         | Устройство покрытий бетонных<br>толщиной 30 мм, 100м2                                    | 0,01 | <u>198,55</u><br>25,62 | <u>2,64</u><br>0,79 | 2   | -  | -             | <u>40,20</u><br>0,67  | -         |
| I80 | ЕII-68<br>II-2         | Устройство покрытий бетонных<br>толщиной 5 мм, 100м2                                     | 0,02 | <u>26,39</u><br>0,74   | <u>0,42</u><br>0,12 | I   | -  | -             | <u>1,06</u><br>0,10   | -         |
| I81 | Е7-733<br>57-2         | Устройство лестниц из отдель-<br>ных ж/б ступеней по готовому<br>основанию гладких, 100м | 0,08 | <u>101,47</u><br>92,50 | <u>8,97</u><br>2,74 | 9   | 8  | I             | <u>128,00</u><br>2,33 | <u>II</u> |
| I82 | ССЦ том I<br>п. II-172 | Стоимость ступеней, п.м.   | 8,40 | 5,73                   | -                   | 48  | -  | -             | -                     | -         |
|     |                        | Итого прямые затраты по<br>разделу I6, руб   | -    | -                      | -                   | I77 | II | <u>3</u><br>I | -                     | I7        |
|     |                        | в том числе:   |      |                        |                     |     |    |               |                       |           |
|     |                        | Стоимость общестроительных работ   | -    | -                      | -                   | I77 | -  | -             | -                     | -         |
|     |                        | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                   | 28  | -  | -             | -                     | -         |

| I   | 2               | 3  | 4    | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|-----|-----------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                    | 2              |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -   | 4  | -             | -                    | -              |
|     |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                    | -                   | 18  | -  | -             | -                    | -              |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                    | -                   | 223 | -  | -             | -                    | -              |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                    | 19             |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -   | 16 | -             | -                    | -              |
|     |                 | Итого по разделу I6, руб   | -    | -                    | -                   | 223 | -  | -             | -                    | -              |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                    | 19             |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -   | 16 | -             | -                    | -              |
|     |                 | Раздел I7. Вентстояк   |      |                      |                     |     |    |               |                      |                |
| I83 | E8-36<br>5-4    | Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (вентстояк), м3 | 3,52 | <u>72,60</u><br>2,62 | <u>1,23</u><br>0,36 | 256 | 9  | <u>4</u><br>1 | <u>3,90</u><br>0,31  | <u>14</u><br>1 |
| I84 | E12-299<br>10-1 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100м2   | 0,01 | <u>93,66</u><br>9,55 | <u>1,12</u><br>0,33 | 1   | -  | -             | <u>14,30</u><br>0,28 | -              |
| I85 | E12-300<br>10-2 | На каждый 1мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299, 100м2              | 0,01 | <u>4,82</u><br>0,04  | <u>0,08</u><br>0,03 | 1   | -  | -             | <u>0,07</u><br>0,03  | -              |

| I   | 2               | 3  | 4    | 5                      | 6                    | 7   | 8  | 9             | 10                    | 11             |
|-----|-----------------|--|------|------------------------|----------------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| I86 | E26-3I<br>8-4   | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (толщ. 0,01), м <sup>3</sup> | 0,18 | <u>65,86</u><br>15,87  | <u>1,87</u><br>0,56  | 12  | 3  | -             | <u>21,30</u><br>0,48  | 4              |
| I87 | СИ4-124         | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-125, м <sup>3</sup>   | 0,18 | 37,91                  | -                    | 7   | -  | -             | -                     | -              |
| I88 | СИ24-43         | Сетки из проволоки холоднотянутой, т   | 0,01 | 674,24                 | -                    | 7   | -  | -             | -                     | -              |
| I89 | E15-298<br>6-I  | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, 100м <sup>2</sup>  | 0,04 | <u>666,27</u><br>82,50 | <u>8,97</u><br>2,69  | 24  | 3  | -             | <u>115,00</u><br>2,28 | 4              |
| I90 | E15-304<br>6I-I | Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100м <sup>2</sup>   | 0,04 | <u>20,86</u><br>16,75  | <u>0,76</u><br>0,23  | I   | I  | -             | <u>22,30</u><br>0,20  | I              |
| I91 | E7-750<br>62-I  | Прокладка асбестового листа, 100м <sup>2</sup>   | 0,03 | <u>570,44</u><br>50,25 | <u>25,69</u><br>7,83 | 16  | I  | I             | <u>74,00</u><br>6,65  | 2              |
|     |                 | Итого прямые затраты по разделу I7, руб  | -    | -                      | -                    | 325 | I7 | <u>5</u><br>I | -                     | <u>25</u><br>I |
|     |                 | в том числе:   |      |                        |                      |     |    |               |                       |                |
|     |                 | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                      | -                    | 325 | -  | -             | -                     | -              |
|     |                 | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                    | 54  | -  | -             | -                     | -              |

| I   | 2              | 3  | 4    | 5                        | 6                    | 7   | 8  | 9 | 10                    | 11 |
|-----|----------------|--|------|--------------------------|----------------------|-----|----|---|-----------------------|----|
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                        | -                    | -   | -  | - | -                     | 4  |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                        | -                    | -   | 9  | - | -                     | -  |
|     |                | Плановые накопления, руб   | -    | -                        | -                    | 30  | -  | - | -                     | -  |
|     |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                        | -                    | 409 | -  | - | -                     | -  |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                        | -                    | -   | -  | - | -                     | 30 |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                        | -                    | -   | 27 | - | -                     | -  |
|     |                | Итого по разделу I7, руб   | -    | -                        | -                    | 409 | -  | - | -                     | -  |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                        | -                    | -   | -  | - | -                     | 30 |
|     |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                        | -                    | -   | 27 | - | -                     | -  |
|     |                | Раздел I8. Камин   |      |                          |                      |     |    |   |                       |    |
| I92 | E8-I99<br>24-I | Печи отопительные с топкой под дрова, не облицованные и не оштукатуренные, м3                        | 0,70 | <u>106,60</u><br>7,75    | <u>1,75</u><br>0,52  | 75  | 5  | I | <u>10,70</u><br>0,44  | 7  |
| I93 | E8-2I0<br>24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3 | 0,80 | <u>95,18</u><br>8,62     | <u>1,23</u><br>0,36  | 76  | 7  | I | <u>11,90</u><br>0,31  | 10 |
| I94 | E8-2II<br>25-I | Облицовка печей и очагов изразцами, 100м2  | 0,02 | <u>1777,62</u><br>332,50 | <u>18,24</u><br>5,47 | 36  | 7  | - | <u>383,00</u><br>4,64 | 8  |

| I   | 2                    | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|-----|----------------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| I95 | ГМС п.2I3            | Стоимость колосниковой решетки, шт          | 1,00 | 2,26                   | -                   | 2   | -  | - | -                    | -  |
| I96 | ГМС п.205            | Дымовая задвижка, шт                        | 1,00 | 2,67                   | -                   | 3   | -  | - | -                    | -  |
| I97 | E10-I3I<br>25-2<br>2 | Подшивка оцинкованного листа, м2            | 1,00 | <u>5,94</u><br>0,62    | 0,02                | 6   | I  | - | <u>0,96</u>          | I  |
| I98 | E12-280<br>8-5       | Устройство металлического колпака, 100м2    | 0,02 | <u>298,43</u><br>57,25 | <u>0,62</u><br>0,18 | 4   | I  | - | <u>83,00</u><br>0,15 | I  |
|     |                      | Итого прямые затраты по разделу I8, руб     | -    | -                      | -                   | 202 | 2I | 2 | -                    | 27 |
|     |                      | в том числе:                                |      |                        |                     |     |    |   |                      |    |
|     |                      | Стоимость общестроительных работ -          | -    | -                      | -                   | 202 | -  | - | -                    | -  |
|     |                      | Накладные расходы, руб                      | -    | -                      | -                   | 33  | -  | - | -                    | -  |
|     |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 3  |
|     |                      | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                      | -                   | -   | 5  | - | -                    | -  |
|     |                      | Плановые накопления, руб                    | -    | -                      | -                   | 18  | -  | - | -                    | -  |
|     |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб | -    | -                      | -                   | 253 | -  | - | -                    | -  |
|     |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 30 |
|     |                      | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                      | -                   | -   | 26 | - | -                    | -  |
|     |                      | Итого по разделу I8, руб                    | -    | -                      | -                   | 253 | -  | - | -                    | -  |

| I | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7     | 8    | 9          | 10 | 11          |
|---|---|--|---|---|---|-------|------|------------|----|-------------|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -     | -    | -          | -  | 30          |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -     | 26   | -          | -  | -           |
|   |   | Итого прямые затраты по надземной части, руб | - | - | - | 21671 | 1089 | <u>264</u> | -  | <u>1596</u> |
|   |   |  |   |   |   |       |      | 83         |    | 69          |
|   |   | в том числе:                                 |   |   |   |       |      |            |    |             |
|   |   | Стоимость общестроительных работ             | - | - | - | 21671 | -    | -          | -  | -           |
|   |   | Накладные расходы, руб                       | - | - | - | 3617  | -    | -          | -  | -           |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -     | -    | -          | -  | 323         |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -     | 641  | -          | -  | -           |
|   |   | Плановые накопления, руб                     | - | - | - | 2022  | -    | -          | -  | -           |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | - | - | - | 27310 | -    | -          | -  | -           |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -     | -    | -          | -  | 1988        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -     | 1813 | -          | -  | -           |
|   |   | Итого по надземной части, руб                | - | - | - | 27310 | -    | -          | -  | -           |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -     | -    | -          | -  | 1988        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -     | 1813 | -          | -  | -           |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб           | - | - | - | 25549 | 1332 | <u>435</u> | -  | <u>1965</u> |
|   |   |  |   |   |   |       |      | 141        |    | 120         |

| I            | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7     | 8    | 9 | 10 | 11   |
|--------------|---|---|---|---|---|-------|------|---|----|------|
| в том числе: |   |   |   |   |   |       |      |   |    |      |
|              |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 25549 | -    | - | -  | -    |
|              |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 4264  | -    | - | -  | -    |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -    | - | -  | 382  |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | 756  | - | -  | -    |
|              |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | 2379  | -    | - | -  | -    |
|              |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 32192 | -    | - | -  | -    |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -    | - | -  | 2467 |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | 2229 | - | -  | -    |
|              |   | Итого по смете, руб                         | - | - | - | 32192 | -    | - | -  | -    |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -    | - | -  | 2467 |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | 2229 | - | -  | -    |

Составила руководитель группы

Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист

Б.М. Мильман



## СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

| №№<br>п/п | Наименование конструктивных<br>элементов и видов работ | Ед.<br>изм. | К-во | Сумма, руб       |  | Средневзве-<br>шенная едини-<br>чная стоим.,<br>руб |  | Удельн.<br>вес кон-<br>структи-<br>вных<br>элемен-<br>тов и<br>видов<br>работ |
|-----------|--|-------------|------|------------------|--|---|--|---|
|           |  |             |      | прямых<br>затрат | с накл.<br>расх. и<br>планов.<br>накопл. | прям.<br>затрат                                     | с накл.<br>расх. и<br>планов.<br>накопл. |   |
| I         | 2  | 3           | 4    | 5                | 6  | 7   | 8  | 9   |
| 1         | Земляные работы  |             |      | 235              | 293                                      | -   | -  | 0,9I  |
| 2         | Фундаменты   |             |      | 2889             | 3640                                     | -   | -  | II,3I   |
| 3         | Подготовка под полы                                    |             |      | 493              | 62I                                      | -   | -  | I,93  |
| 4         | Отмостка   |             |      | 26I              | 328                                      | -   | -  | I,02  |
| 5         | Стены  |             |      | 7080             | 892I                                     | -   | -  | 27,7I   |
| 6         | Перекрытие   |             |      | 3I93             | 4025                                     | -   | -  | I2,50   |
| 7         | Кровля   |             |      | 200I             | 2522                                     | -   | -  | 7,83  |
| 8         | Полы   |             |      | I975             | 2489                                     | -   | -  | 7,73  |
| 9         | Перегородки  |             |      | 446              | 563                                      | -   | -  | I,75  |

| 1  | 2                          | 3  | 4 | 5     | 6     | 7 | 8 | 9      |
|----|----------------------------|----|---|-------|-------|---|---|--------|
| I0 | Окна                       |    |   | 1552  | 1956  | - | - | 6,08   |
| II | Двери                      |    |   | 676   | 852   | - | - | 2,65   |
| I2 | Встроенная мебель          |    |   | 815   | 1025  | - | - | 3,18   |
| I3 | Внутренняя отделка         |    |   | 785   | 990   | - | - | 3,08   |
| I4 | Наружные отделочные работы |    |   | 629   | 793   | - | - | 2,46   |
| I5 | Веранда                    |    |   | 1815  | 2289  | - | - | 7,11   |
| I6 | Крыльцо                    |    |   | 177   | 223   | - | - | 0,49   |
| I7 | Вентстояк                  |    |   | 325   | 409   | - | - | 1,27   |
| I8 | Камин                      |    |   | 202   | 253   | - | - | 0,79   |
|    | Итого:                     | м2 | - | 25549 | 32192 | - | - | 100,00 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВ1, ВК1

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 2,757 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 211 чел/час  
 Сметная заработная плата 0,187 тыс.руб

| №№<br>пп                        | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и<br>затрат, единица<br>измерения   | кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |  | Общая стоимость,<br>руб |                              |               | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл.машин |                |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|---|----------------|
|                                 |                                   |  |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>в т.ч<br>з/пл.<br>машин<br>з/пл. | всего<br>осн.<br>з/пл   | эксп<br>в тч<br>з/пл<br>маш. | един.         | всего<br>машин  |                |
| I                               | 2                                 | 3  | 4      | 5                         | 6  | 7                       | 8                            | 9             | 10  | 11             |
| Отдел I. Отопление              |                                   |  |        |                           |  |                         |                              |               |   |                |
| Раздел I. Сантехнические работы |                                   |  |        |                           |  |                         |                              |               |   |                |
| I                               | E18-20<br>I-I                     | Котлы чугунные секционные на<br>твердом топливе водогрейные<br>теплопроизводительностью до<br>0,06 МВт, шт | 1,00   | <u>26,76</u><br>19,20     | <u>1,68</u><br>0,51                        | 27                      | I9                           | <u>2</u><br>I | <u>23,50</u><br>0,42  | <u>24</u><br>- |

| I  | 2               | 3  | 4     | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | II             |
|----|-----------------|--|-------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 2  | CI30-229I       | Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 6, теплопроизводительность 27,0 мкал/ч, шт              | 1,00  | 474,30               | -                   | 474 | -  | -             | -                   | -              |
| 3  | КиевНИИСТ       | Водонагреватель, шт  | 1,00  | 130,20               | -                   | 130 | -  | -             | -                   | -              |
| 4  | E18-76<br>3-I   | Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м <sup>2</sup> , шт | 1,00  | <u>17,55</u><br>6,90 | <u>0,69</u><br>0,22 | 18  | 7  | -             | <u>8,75</u><br>0,18 | 9              |
| 5  | E18-196<br>II-6 | Установка воздухоотборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм, шт | 1,00  | <u>11,86</u><br>1,56 | <u>0,18</u><br>0,06 | 12  | 2  | -             | <u>2,00</u><br>0,05 | 2              |
| 6  | E18-II2<br>5-I  | Установка радиаторов отопительных, экм   | 28,52 | <u>0,95</u><br>0,32  | <u>0,09</u><br>0,03 | 27  | 9  | <u>3</u><br>I | <u>0,45</u><br>0,02 | <u>13</u><br>I |
| 7  | CI30-3002       | Стоимость радиаторов MC-I40, экм   | 28,52 | 15,93                | -                   | 454 | -  | -             | -                   | -              |
| 8  | E18-I32<br>5-5  | Установка регистров отопительных из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм, м                                | 3,50  | <u>8,42</u><br>0,14  | <u>0,05</u><br>0,02 | 29  | -  | -             | <u>0,20</u><br>0,02 | I              |
| 9  | E16-35<br>7-I   | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отспления диаметром 15 мм, м         | 2,50  | <u>1,21</u><br>0,27  | 0,02                | 3   | I  | -             | 0,35                | I              |
| 10 | E16-36<br>7-I   | То же, 20 мм, м  | 42,00 | <u>1,28</u><br>0,27  | 0,02                | 54  | II | I             | 0,35                | 15             |

| I  | 2             | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8  | 9             | 10                  | II             |
|----|---------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|----|---------------|---------------------|----------------|
| II | EI6-37<br>7-I | То же, 25 мм, м   | 11,00 | <u>1,46</u><br>0,27 | 0,02                | 16   | 3  | -             | 0,35                | 4              |
| I2 | EI6-38<br>7-I | То же, 32 мм, м   | 36,00 | <u>1,62</u><br>0,27 | 0,02                | 58   | 10 | 1             | 0,35                | 13             |
| I3 | EI6-39<br>7-I | То же, 40 мм, м   | 25,00 | <u>1,84</u><br>0,27 | 0,02                | 46   | 7  | 1             | 0,35                | 9              |
| I4 | EI6-40<br>7-2 | То же, 50 мм, м   | 4,00  | <u>2,29</u><br>0,35 | <u>0,05</u><br>0,02 | 9    | 1  | -             | <u>0,43</u><br>0,02 | 2              |
| I5 | EI6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, 100м | 1,20  | <u>5,10</u><br>4,77 | -                   | 6    | 6  | -             | 5,16                | 6              |
| I6 | CI30-I035     | Кран двойной регулировки КДР-20, шт   | 2,00  | 2,59                | -                   | 5    | -  | -             | -                   | -              |
|    |               | Итого прямые затраты по разделу I, руб  | -     | -                   | -                   | 1368 | 76 | <u>8</u><br>2 | -                   | <u>99</u><br>1 |
|    |               | в том числе:  |       |                     |                     |      |    |               |                     |                |
|    |               | Стоимость сантехнических работ  | -     | -                   | -                   | 1368 | -  | -             | -                   | -              |
|    |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                   | -                   | 181  | -  | -             | -                   | -              |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -  | -             | -                   | 16             |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 32 | -             | -                   | -              |

| I  | 2                   | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9 | 10                   | 11  |
|----|---------------------|---|------|------------------------|---------------------|------|-----|---|----------------------|-----|
|    |                     | Плановые накопления, руб  | -    | -                      | -                   | I23  | -   | - | -                    | -   |
|    |                     | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | -    | -                      | -                   | I672 | -   | - | -                    | -   |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -    | -   | - | -                    | II6 |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -    | II0 | - | -                    | -   |
|    |                     | Итого по разделу I, руб   | -    | -                      | -                   | I672 | -   | - | -                    | -   |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -    | -   | - | -                    | II6 |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -    | II0 | - | -                    | -   |
|    |                     | Раздел 2. Строительные работы   |      |                        |                     |      |     |   |                      |     |
| I7 | EI5-647<br>I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за два раза, 100м <sup>2</sup>    | 0,0I | <u>46,92</u><br>43,75  | -                   | I    | -   | - | 63,90                | I   |
| I8 | E26-I5<br>4-2       | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м <sup>3</sup>                | 0,05 | <u>28,64</u><br>27,25  | <u>0,50</u><br>0,15 | I    | I   | - | <u>4I,00</u><br>0,13 | 2   |
| I9 | СИ4-350             | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м <sup>3</sup> | 0,06 | 97,36                  | -                   | 6    | -   | - | -                    | -   |
| 20 | E26-69<br>I3-5      | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м <sup>2</sup>                        | 0,02 | <u>128,45</u><br>35,50 | <u>2,02</u><br>0,6I | 2    | I   | - | <u>47,20</u><br>0,52 | I   |



| I | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7    | 8  | 9             | 10 | II              |
|---|---|--|---|---|---|------|----|---------------|----|-----------------|
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | 16 | -             | -  | -               |
|   |   | Итого прямые затраты по<br>отделу I, руб         | - | - | - | 1406 | 91 | <u>8</u><br>2 | -  | <u>122</u><br>I |
|   |   | в том числе:                                     |   |   |   |      |    |               |    |                 |
|   |   | Стоимость общестроительных работ -               | - | - | - | 38   | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Накладные расходы, руб                           | - | - | - | 5    | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | 1  | -             | -  | -               |
|   |   | Плановые накопления, руб                         | - | - | - | 3    | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб | - | - | - | 46   | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -  | -             | -  | 23              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | 16 | -             | -  | -               |
|   |   | Стоимость сантехнических работ                   | - | - | - | 1368 | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Накладные расходы, руб                           | - | - | - | 181  | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | - | - | - | -    | -  | -             | -  | 16              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                    | - | - | - | -    | 32 | -             | -  | -               |
|   |   | Плановые накопления, руб                         | - | - | - | 123  | -  | -             | -  | -               |
|   |   | Всего стоимость сантехнических<br>работ, руб     | - | - | - | 1672 | -  | -             | -  | -               |



| I  | 2              | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9 | 10                  | 11  |
|----|----------------|---|------|---------------------|---------------------|------|-----|---|---------------------|-----|
|    |                | нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -    | -   | - | -                   | 116 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -    | 110 | - | -                   | -   |
|    |                | Итого по отделу I, руб  | -    | -                   | -                   | 1718 | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -    | -   | - | -                   | 139 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -    | 126 | - | -                   | -   |
|    |                | Отдел 2. Вентиляция   |      |                     |                     |      |     |   |                     |     |
|    |                | Раздел 3. Сантехнические работы   |      |                     |                     |      |     |   |                     |     |
| 23 | E20-408<br>7-I | Решетка пластмассовая<br>PB120x200, PB200x200, 1шт  | 4,00 | <u>2,35</u><br>1,05 | <u>0,08</u><br>0,03 | 9    | 4   | - | <u>1,34</u><br>0,03 | 5   |
| 24 | E20-3<br>I-I   | Прокладка воздухопроводов из ли-<br>стовой стали толщиной 0,5 мм,<br>периметром до 900 мм, м <sup>2</sup> | 1,20 | <u>8,82</u><br>1,10 | <u>0,07</u><br>0,02 | 11   | 1   | - | <u>1,54</u><br>0,02 | 2   |
|    |                | Итого прямые затраты по<br>разделу 3, руб   | -    | -                   | -                   | 20   | 5   | - | -                   | 7   |
|    |                | в том числе:  |      |                     |                     |      |     |   |                     |     |
|    |                | Стоимость сантехнических работ  | -    | -                   | -                   | 20   | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Накладные расходы, руб  | -    | -                   | -                   | 2    | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Плановые накопления, руб  | -    | -                   | -                   | 2    | -   | - | -                   | -   |

| I  | 2                | 3  | 4    | 5                     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10    | II |
|----|------------------|--|------|-----------------------|------|----|---|---|-------|----|
|    |                  | Всего стоимость сантехнических работ, руб                  | -    | -                     | -    | 24 | - | - | -     | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч                              | -    | -                     | -    | -  | - | - | -     | 7  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб                              | -    | -                     | -    | -  | 5 | - | -     | -  |
|    |                  | Итого по разделу 3, руб                                    | -    | -                     | -    | 24 | - | - | -     | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч                              | -    | -                     | -    | -  | - | - | -     | 7  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб                              | -    | -                     | -    | -  | 5 | - | -     | -  |
|    |                  | Раздел 4. Строительные работы                              |      |                       |      |    |   |   |       |    |
| 25 | EI5-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, 100м <sup>2</sup> | 0,01 | <u>94,17</u><br>48,00 | 0,05 | I  | I | - | 68,00 | I  |
|    |                  | Итого прямые затраты по разделу 4, руб                     | -    | -                     | -    | I  | I | - | -     | I  |
|    |                  | в том числе:   |      |                       |      |    |   |   |       |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ -                         | -    | -                     | -    | I  | - | - | -     | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб                | -    | -                     | -    | I  | - | - | -     | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч                              | -    | -                     | -    | -  | - | - | -     | I  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб                              | -    | -                     | -    | -  | I | - | -     | -  |
|    |                  | Итого по разделу 4, руб                                    | -    | -                     | -    | I  | - | - | -     | -  |



| I  | 2                  | 3  | 4    | 5                   | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|--------------------|--|------|---------------------|------|----|---|---|------|----|
|    |                    | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -    | -  | 6 | - | -    | -  |
|    |                    | Отдел 3. Водопровод<br>хозпитъевой   |      |                     |      |    |   |   |      |    |
|    |                    | Раздел 5. Сантехнические работы  |      |                     |      |    |   |   |      |    |
| 26 | EI6-4I<br>7-3      | Прокладка трубопроводов из<br>стальных водогазопроводных<br>оцинкованных труб для водо-<br>снабжения диаметром 15мм, м               | 8,00 | <u>1,69</u><br>0,29 | 0,02 | 14 | 2 | - | 0,37 | 3  |
| 27 | EI6-42<br>7-3      | То же, 20 мм, м  | 4,00 | <u>1,91</u><br>0,29 | 0,02 | 8  | 1 | - | 0,37 | 1  |
| 28 | EI6-43<br>7-3      | То же, 25 мм, м  | 1,00 | <u>1,93</u><br>0,29 | 0,02 | 2  | - | - | 0,37 | -  |
| 29 | EI6-2I9<br>22      | Гидравлическое испытание<br>трубопроводов систем отопле-<br>ния, водопровода и горячего<br>водоснабжения диаметром до<br>50 мм, 100м | 0,13 | <u>4,99</u><br>4,66 | -    | 1  | 1 | - | 5,16 | 1  |
| 30 | CI30-85            | Вентили проходные муфтовые<br>15ч8р2 для воды давлением<br>1,6 МПа, диаметром 15мм, шт   | 4,00 | 2,16                | -    | 9  | - | - | -    | -  |
| 31 | CI30-87            | То же, 25 мм, шт   | 1,00 | 3,15                | -    | 3  | - | - | -    | -  |
| 32 | CI30-268I<br>доп.2 | Гибкая подводка к унитазу, шт  | 1,00 | 1,12                | -    | 1  | - | - | -    | -  |





| I  | 2             | 3  | 4    | 5                   | 6    | 7   | 8 | 9 | 10   | II |
|----|---------------|--|------|---------------------|------|-----|---|---|------|----|
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -    | -   | I | - | -    | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб   | -    | -                   | -    | 10  | - | - | -    | -  |
|    |               | Всего стоимость сантехнических работ, руб  | -    | -                   | -    | 143 | - | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -    | -   | - | - | -    | 10 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -    | -   | 8 | - | -    | -  |
|    |               | Итого по отделу 3, руб   | -    | -                   | -    | 143 | - | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -    | -   | - | - | -    | 10 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -    | -   | 8 | - | -    | -  |
|    |               | Отдел 4. Горячее водоснабжение   |      |                     |      |     |   |   |      |    |
|    |               | Раздел 6. Сантехнические работы  |      |                     |      |     |   |   |      |    |
| 40 | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м               | 7,00 | <u>1,69</u><br>0,29 | 0,02 | I2  | 2 | - | 0,37 | 3  |
| 4I | EI6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м | 0,07 | <u>4,99</u><br>4,66 | -    | I   | - | - | 5,16 | -  |





| I  | 2             | 3   | 4     | 5                   | 6    | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 |
|----|---------------|---|-------|---------------------|------|----|---|---|------|----|
|    |               | Стоимость сантехнических работ  | -     | -                   | -    | 32 | - | - | -    | -  |
|    |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                   | -    | 3  | - | - | -    | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб  | -     | -                   | -    | 3  | - | - | -    | -  |
|    |               | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | -     | -                   | -    | 38 | - | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -    | -  | - | - | -    | 4  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -    | -  | 3 | - | -    | -  |
|    |               | Итого по отделу 4, руб  | -     | -                   | -    | 38 | - | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -    | -  | - | - | -    | 4  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -    | -  | 3 | - | -    | -  |
|    |               | Отдел 5. Канализация  |       |                     |      |    |   |   |      |    |
|    |               | Раздел 7. Сантехнические работы   |       |                     |      |    |   |   |      |    |
| 43 | ЕI6-33<br>6-1 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м | 3,00  | <u>2,86</u><br>0,37 | -    | 9  | 1 | - | 0,61 | 2  |
| 44 | ЕI6-34<br>6-2 | То же, 100 мм, м  | 15,00 | <u>4,69</u><br>0,46 | 0,02 | 70 | 7 | - | 0,58 | 9  |

| I  | 2             | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|----|---------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 45 | Е17-57<br>4-1 | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельнооблитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл | 1,00 | <u>48,46</u><br>1,86 | <u>0,20</u><br>0,06 | 48 | 2 | - | <u>2,44</u><br>0,05 | 2  |
| 46 | Е17-4<br>1-1  | Установка ванн купальных прямообортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧМ-1700, компл   | 1,00 | <u>96,66</u><br>2,30 | <u>0,47</u><br>0,14 | 97 | 2 | - | <u>3,09</u><br>0,12 | 3  |
| 47 | Е17-86<br>6-2 | Установка моек МЧ-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах, компл  | 1,00 | <u>65,28</u><br>2,07 | <u>0,30</u><br>0,09 | 65 | 2 | - | <u>2,71</u><br>0,08 | 3  |
| 48 | Е17-10<br>1-3 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм, компл  | 1,00 | <u>28,97</u><br>1,21 | <u>0,09</u><br>0,03 | 29 | 1 | - | <u>1,56</u><br>0,03 | 2  |
| 49 | Е17-30<br>1-7 | Установка биде фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером 600x350x400 мм, компл   | 1,00 | <u>72,38</u><br>2,42 | <u>0,12</u><br>0,03 | 72 | 2 | - | <u>3,10</u><br>0,03 | 3  |
| 50 | Е16-72<br>8-5 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, футляр, м  | 1,00 | <u>14,42</u><br>1,17 | <u>0,23</u><br>0,08 | 14 | 1 | - | <u>1,60</u><br>0,07 | 2  |

| I  | 2             | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|----|---------------|---|------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
| 5I | ЕI6-7I<br>8-4 | То же, I59x4 мм, м                        | I,00 | <u>8,29</u><br>0,92 | <u>0,14</u><br>0,05 | 8   | I  | - | <u>I,24</u><br>0,04 | I  |
|    |               | Итого прямые затраты по разделу 7, руб    | -    | -                   | -                   | 4I2 | I9 | - | -                   | 27 |
|    |               | в том числе:                              |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|    |               | Стоимость сантехнических работ            | -    | -                   | -                   | 4I2 | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Накладные расходы, руб                    | -    | -                   | -                   | 50  | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 5  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб             | -    | -                   | -                   | -   | 9  | - | -                   | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб                  | -    | -                   | -                   | 37  | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Всего стоимость сантехнических работ, руб | -    | -                   | -                   | 499 | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 32 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб             | -    | -                   | -                   | -   | 28 | - | -                   | -  |
|    |               | Итого по разделу 7, руб                   | -    | -                   | -                   | 499 | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 32 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб             | -    | -                   | -                   | -   | 28 | - | -                   | -  |
|    |               | Итого прямые затраты по отделу 5, руб     | -    | -                   | -                   | 4I2 | I9 | - | -                   | 27 |

| I            | 2                             | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|--------------|-------------------------------|--|------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
| в том числе: |                               |  |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|              |                               | Стоимость сантехнических работ   | -    | -                   | -                   | 412 | -  | - | -                   | -  |
|              |                               | Накладные расходы, руб   | -    | -                   | -                   | 50  | -  | - | -                   | -  |
|              |                               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 5  |
|              |                               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -   | 9  | - | -                   | -  |
|              |                               | Плановые накопления, руб   | -    | -                   | -                   | 37  | -  | - | -                   | -  |
|              |                               | Всего стоимость сантехнических работ, руб  | -    | -                   | -                   | 499 | -  | - | -                   | -  |
|              |                               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 32 |
|              |                               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -   | 28 | - | -                   | -  |
|              |                               | Итого по отделу 5, руб   | -    | -                   | -                   | 499 | -  | - | -                   | -  |
|              |                               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 32 |
|              |                               | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -   | 28 | - | -                   | -  |
|              |                               | Отдел 6. Газоснабжение   |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|              |                               | Раздел 8. Сантехнические работы  |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
| 52           | EI6-232<br>8-I т.ч.<br>к=1,08 | Прокладка трубопроводов из<br>стальных электросварных труб<br>диаметром 22x2 мм, м | 7,00 | <u>1,38</u><br>0,51 | <u>0,08</u><br>0,03 | 10  | 4  | - | <u>0,66</u><br>0,03 | 5  |

| I  | 2   | 3  | 4    | 5                    | 6                   | 7   | 8 | 9 | 10                  | 11 |
|----|---|--|------|----------------------|---------------------|-----|---|---|---------------------|----|
| 53 | Е19-73<br>I2                                | Пневматическое испытание газопроводов, м   | 7,00 | <u>0,37</u><br>0,31  | -                   | 3   | 2 | - | 0,35                | 2  |
| 54 | Е19-77<br>I4-2                              | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2, шт  | 1,00 | <u>80,20</u><br>2,25 | <u>0,68</u><br>0,21 | 80  | 2 | - | <u>2,91</u><br>0,18 | 3  |
| 55 | Е19-41<br>5-1                               | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50мм, шт  | 1,00 | <u>9,20</u><br>3,41  | <u>1,30</u><br>0,40 | 9   | 3 | 1 | <u>4,27</u><br>0,34 | 4  |
| 56 | С130-I460                                   | Регуляторы давления РДСГ1-1.2, шт  | 1,00 | 3,80                 | -                   | 4   | - | - | -                   | -  |
| 57 | С130-I013                                   | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные ИВ6БК для жидких сред, давлением 1 МПа, диаметром 15 мм, шт  | 1,00 | 1,59                 | -                   | 2   | - | - | -                   | -  |
| 58 | Е19-2<br>I-2                                | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт  | 1,00 | <u>2,37</u><br>0,82  | <u>0,28</u><br>0,08 | 2   | 1 | - | <u>1,12</u><br>0,07 | 1  |
| 59 | С130-I416<br>письмо<br>Госстроя<br>СССР 63Д | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт<br>цена:<br>I33,6-I21,1=62,5 | 1,00 | 108,12               | -                   | 108 | - | - | -                   | -  |
| 60 | письмо<br>Госстроя<br>СССР 63Д              | Компенсация, шт<br>цена:<br>I21,1-50=71,1  | 1,00 | 71,1                 | -                   | 71  | - | - | -                   | -  |



| I  | 2                | 3   | 4    | 5                     | 6    | 7   | 8  | 9 | 10    | II |
|----|------------------|---|------|-----------------------|------|-----|----|---|-------|----|
| 6I | EI5-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100м2 | 0,0I | <u>94,17</u><br>48,00 | 0,05 | I   | -  | - | 68,00 | I  |
|    |                  | Итого прямые затраты по разделу 9, руб  | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | I  |
|    |                  | в том числе:  |      |                       |      |     |    |   |       |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -    | -   | -  | - | -     | I  |
|    |                  | Итого по разделу 9, руб   | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -    | -   | -  | - | -     | I  |
|    |                  | Итого прямые затраты по отделу 6, руб   | -    | -                     | -    | 332 | I2 | I | -     | I6 |
|    |                  | в том числе:  |      |                       |      |     |    |   |       |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                     | -    | I   | -  | - | -     | -  |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9        | 10 | 11         |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|----------|----|------------|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | -        | -  | I          |
|   |   | Стоимость сантехнических работ            | - | - | - | 218  | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Накладные расходы, руб                    | - | - | - | 25   | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | -        | -  | 2          |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 4   | -        | -  | -          |
|   |   | Плановые накопления, руб                  | - | - | - | 19   | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб | - | - | - | 262  | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | -        | -  | 17         |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 16  | -        | -  | -          |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб               | - | - | - | 71   | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Всего стоимость прочих работ              | - | - | - | 71   | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Итого по отделу 6, руб                    | - | - | - | 333  | -   | -        | -  | -          |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | -        | -  | 18         |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 16  | -        | -  | -          |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб        | - | - | - | 2281 | 138 | <u>9</u> | -  | <u>186</u> |
|   |   |   |   |   |   |      |     | 2        |    | I          |

в том числе:



| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | II  |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
|   |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 40   | -   | - | -  | -   |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 5    | -   | - | -  | -   |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | I   | - | -  | -   |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | 3    | -   | - | -  | -   |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 48   | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | 25  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | I7  | - | -  | -   |
|   |   | Стоимость сантехнических работ              | - | - | - | 2I70 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 274  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | 24  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 46  | - | -  | -   |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | I94  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | - | - | - | 2638 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | I86 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | I70 | - | -  | -   |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб                 | - | - | - | 7I   | -   | - | -  | -   |

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u>                      | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> |
|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|          |          | Всего стоимость прочих работ  | -        | -        | -        | 71       | -        | -        | -         | -         |
|          |          | Итого по смете, руб           | -        | -        | -        | 2757     | -        | -        | -         | -         |
|          |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | 211       |
|          |          | Сметная заработная плата, руб | -        | -        | -        | -        | 187      | -        | -         | -         |

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шабалина*  
*Осипова*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: Э01

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 0,444 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 142 чел/час  
 Сметная заработная плата 0,102 тыс.руб

| №№<br>п/п                  | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл.машины |       |
|----------------------------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|-------|
|                            |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.  | всего |
| I                          | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                            | 10   | 11    |
| Раздел I. Монтажные работы |                                   |   |        |                           |                                   |                         |              |                              |  |       |
| I                          | ЦСКЦЭ-84<br>п.1242                | Ящик ЯРВМ-6I22, шт                                | 1,00   | <u>16,66</u><br>1,94      | <u>0,03</u><br>0,03               | 17                      | 2            | -                            | <u>2,48</u><br>0,03  | 2     |
| 2                          | Е21-146<br>27-1                   | Устройство щитка квартирного<br>ЩК-1101, 100шт    | 0,01   | <u>308,02</u><br>257,50   | <u>13,63</u><br>8,54              | 3                       | 3            | -                            | <u>317,00</u><br>7,25  | 3     |

| I  | 2               | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7 | 8 | 9 | 10                   | II |
|----|-----------------|--|------|------------------------|---------------------|---|---|---|----------------------|----|
| 3  | Ц8-574-55       | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт | 1,00 | <u>1,55</u><br>0,91    | -                   | 2 | I | - | 1,00                 | I  |
| 4  | E2I-I33<br>25-9 | Монтаж светильников для ламп накаливания, патронов подвесной, 100шт  | 0,03 | <u>49,12</u><br>24,00  | <u>0,17</u><br>0,08 | I | I | - | <u>34,50</u><br>0,07 | I  |
| 5  | E2I-I32<br>25-8 | Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный, 100шт  | 0,01 | <u>39,12</u><br>22,37  | <u>0,17</u><br>0,08 | I | - | - | <u>32,20</u><br>0,07 | -  |
| 6  | E2I-I29<br>25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, 100шт   | 0,06 | <u>122,80</u><br>39,25 | <u>2,32</u><br>1,44 | 7 | 2 | - | <u>56,60</u><br>1,22 | 3  |
| 7  | E2I-I33<br>25-9 | Клеммы люстровые, 100шт  | 0,07 | <u>49,12</u><br>24,00  | <u>0,17</u><br>0,08 | 3 | 2 | - | <u>34,50</u><br>0,07 | 2  |
| 8  | Ц8-522-15       | Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25С с количеством цепей до 4, компл                                      | 1,00 | <u>3,00</u><br>1,27    | <u>0,08</u><br>0,02 | 3 | I | - | <u>2,00</u><br>0,02  | 2  |
| 9  | E2I-II9<br>23-7 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, 100шт   | 0,12 | <u>16,81</u><br>13,25  | -                   | 2 | 2 | - | 19,20                | 2  |
| 10 | E2I-II3<br>23-I | Установка выключателей не-утопленного типа при открытой проводке, 100шт  | 0,05 | <u>14,42</u><br>12,87  | -                   | I | I | - | 18,60                | I  |

| I  | 2               | 3   | 4     | 5                     | 6                   | 7  | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|-----------------|---|-------|-----------------------|---------------------|----|----|---|----------------------|----|
| II | E2I-II8<br>23-6 | Установка штепсельных розеток неутепленного типа при открытой проводке, 100шт | 0,02  | <u>14,42</u><br>12,87 | -                   | I  | -  | - | 18,60                | -  |
| I2 | E2I-II8<br>23-6 | То же, двоянная, 100шт  | 0,02  | <u>14,42</u><br>12,87 | -                   | I  | -  | - | 18,60                | -  |
| I3 | E2I-II4<br>23-2 | Установка выключателей утепленного типа при скрытой проводке, 100шт           | 0,02  | <u>17,43</u><br>13,25 | -                   | I  | -  | - | 19,20                | -  |
| I4 | E2I-I66<br>33-I | То же, двоянный, 100шт  | 0,05  | <u>28,40</u><br>18,25 | -                   | I  | I  | - | 21,20                | I  |
| I5 | E2I-II3<br>23-I | Установка выключателей неутепленного типа при открытой проводке, 100шт        | 0,01  | <u>14,42</u><br>12,87 | -                   | I  | -  | - | 18,60                | -  |
| I6 | E2I-II5<br>23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических, 100шт               | 0,06  | <u>45,84</u><br>26,00 | -                   | 3  | 2  | - | 37,20                | 2  |
| I7 | Ц8-84-I         | Установка звонка ЗП-220, шт   | 1,00  | <u>0,48</u><br>0,41   | 0,02                | I  | -  | - | 1,00                 | I  |
| I8 | E2I-I70<br>36-I | Номерной указатель дома, 100шт  | 0,01  | <u>65,16</u><br>54,75 | <u>2,51</u><br>0,52 | I  | I  | - | <u>78,10</u><br>0,44 | I  |
| I9 | Ц10-975-I2      | Коробка оконечная, шт   | 53,00 | <u>0,52</u><br>0,46   | -                   | 28 | 24 | - | 1,00                 | 53 |

| I  | 2               | 3   | 4    | 5                     | 6                     | 7   | 8   | 9              | 10                    | 11              |
|----|-----------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|-----------------|
| 20 | E2I-I08<br>20-I | Прокладка кабеля с винилито-<br>вой, найритовой и полиэтилене-<br>новой оболочками с креплением<br>накладными скобами, кабель<br>сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м | 0,45 | <u>53,35</u><br>36,00 | <u>13,52</u><br>4,06  | 24  | 16  | <u>6</u><br>2  | <u>51,60</u><br>3,45  | <u>23</u><br>2  |
| 21 | E2I-I04<br>I8-2 | Прокладка проводов в пустотах<br>перекрытий или перегородок,<br>100м  | 1,30 | <u>8,61</u><br>6,75   | -                     | 11  | 9   | -              | 9,70                  | 13              |
| 22 | Ц8-40I-I        | Провода марок АПРФ и ПРФ с<br>креплением скобами сечением<br>жилы до 6 мм <sup>2</sup> , 100м   | 0,40 | <u>92,24</u><br>30,25 | <u>41,83</u><br>14,71 | 37  | 12  | <u>17</u><br>6 | <u>42,00</u><br>12,48 | <u>17</u><br>5  |
|    |                 | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб   | -    | -                     | -                     | 150 | 80  | <u>23</u><br>8 | -                     | <u>128</u><br>7 |
|    |                 | в том числе:  |      |                       |                       |     |     |                |                       |                 |
|    |                 | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -                     | -                     | 150 | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Накладные расходы, руб  | -    | -                     | -                     | 92  | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                     | -   | -   | -              | -                     | 7               |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                     | -   | 14  | -              | -                     | -               |
|    |                 | Плановые накопления, руб  | -    | -                     | -                     | 16  | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -                     | -                     | 258 | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                     | -   | -   | -              | -                     | 142             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                     | -   | 102 | -              | -                     | -               |

| I  | 2         | 3   | 4     | 5      | 6 | 7   | 8   | 9 | 10 | 11  |
|----|-----------|---|-------|--------|---|-----|-----|---|----|-----|
|    |           | Итого по разделу I, руб                             | -     | -      | - | 258 | -   | - | -  | -   |
|    |           | Нормативная трудоемкость, ч/ч                       | -     | -      | - | -   | -   | - | -  | 142 |
|    |           | Сметная заработная плата, руб                       | -     | -      | - | -   | 102 | - | -  | -   |
|    |           | Раздел 2. Материалы, не<br>учтенные сборником       |       |        |   |     |     |   |    |     |
| 23 | CI54-2I9  | Щиток квартирный ЩКIIOI со<br>счетчиком, шт         | 1,00  | 33,12  | - | 33  | -   | - | -  | -   |
| 24 | I507-I057 | Светильник НПП-05xI00<br>ГПП03-I00-00IY3, шт        | 1,00  | 13,89  | - | 14  | -   | - | -  | -   |
| 25 | I507-I044 | Светильник НПП02-I00-00IY3,<br>шт                   | 1,00  | 10,57  | - | 11  | -   | - | -  | -   |
| 26 | CI53-I37  | Светильник НБОIIxI00, шт                            | 4,00  | 2,56   | - | 10  | -   | - | -  | -   |
| 27 | I507-70I9 | Патрон Е27ЦКБ-04, I000шт                            | -     | 135,03 | - | I   | -   | - | -  | -   |
| 28 | I507-7020 | Патрон резьбовой Е27ФП-0I,<br>I000шт                | -     | 334,36 | - | I   | -   | - | -  | -   |
| 29 | 092-2307  | Розетка штепсельная для скры-<br>той установки, шт  | 12,00 | 0,52   | - | 6   | -   | - | -  | -   |
| 30 | 092-2369  | То же, открытой установки, шт                       | 2,00  | 0,40   | - | I   | -   | - | -  | -   |
| 3I | 092-237I  | То же, сдвоенная, шт                                | 2,00  | 0,68   | - | I   | -   | - | -  | -   |
| 32 | CI54-I52  | Розетка с 3-м заземляющим<br>контактом 250В I0А, шт | 1,00  | 0,52   | - | I   | -   | - | -  | -   |

| I  | 2                    | 3  | 4     | 5     | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------|--|-------|-------|---|----|---|---|----|----|
| 33 | CI54-I53             | Вилка к розетке, шт  | 1,00  | 0,46  | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 34 | 2405-I372            | Коробки ответвительные У197<br>У4 ТУ36-I449-79, 1000шт   | 0,03  | 94,43 | - | 2  | - | - | -  | -  |
| 35 | 2405-II558<br>доп.27 | Коробка для установки выключателей и розеток КУВ-1М<br>УХЛЗ, шт  | 20,00 | 0,08  | - | 2  | - | - | -  | -  |
| 36 | 092<br>стр.303       | Выключатель однополюсный для скрытой установки, шт   | 2,00  | 0,61  | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 37 | 092<br>стр.303       | То же, двоянный для установки, шт  | 5,00  | 0,80  | - | 4  | - | - | -  | -  |
| 38 | 092<br>стр.303       | Выключатель для открытой установки, шт   | 1,00  | 0,41  | - | 1  | - | - | -  | -  |
| 39 | 092<br>стр.303       | Выключатель брызгозащищенный, шт   | 6,00  | 1,10  | - | 7  | - | - | -  | -  |
| 40 | CI54-207             | Коробка пластмассовая типа У409, шт  | 8,00  | 1,96  | - | 16 | - | - | -  | -  |
| 41 | CI54-218             | Звонок безыкровой на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт | 1,00  | 2,16  | - | 2  | - | - | -  | -  |
| 42 | 291001-<br>-2029 ч.2 | Номерной указатель дома, шт  | 1,00  | 24,48 | - | 24 | - | - | -  | -  |





| I | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8   | 9              | 10 | 11              |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|-----|-----|----------------|----|-----------------|
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 174 | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 12  | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 186 | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Итого по разделу 2, руб            | - | - | - | 186 | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб | - | - | - | 324 | 80  | <u>23</u><br>8 | -  | <u>128</u><br>7 |
|   |   | в том числе:                       |   |   |   |     |     |                |    |                 |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 324 | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Накладные расходы, руб             | - | - | - | 92  | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -   | -              | -  | 7               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 14  | -              | -  | -               |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 28  | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 444 | -   | -              | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -   | -              | -  | 142             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 102 | -              | -  | -               |
|   |   | Итого по смете, руб                | - | - | - | 444 | -   | -              | -  | -               |

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u>                      | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> |
|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|          |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | I42       |
|          |          | Сметная заработная плата, руб | -        | -        | -        | -        | I02      | -        | -         | -         |

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шабалина*  
*Осипова*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на устройства связи

Основание: ССИ

Сметная стоимость 0,630 тыс.руб

Составлена в ценах 1991 года

Нормативная трудоемкость 104 чел/час

Сметная заработная плата 0,106 тыс.руб

| №№<br>пп                   | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения  | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                      | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл.машин |       |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---|-------|
|                            |                                   |  |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>з/пл | един.   | всего |
| I                          | 2                                 | 3  | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                    | 10  | 11    |
| Отдел I. Телефонизация     |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                      |   |       |
| Раздел I. Монтажные работы |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                      |   |       |
| I                          | E34-646<br>I25-I                  | Установка стоек телефонных<br>одинарных, шт  | 1,00   | <u>11,16</u><br>3,94      | -                                 | 11                      | 4            | -                    | 3,08  | 3     |
| 2                          | ЦИО-972-18                        | Ввод абонентский или группо-<br>вой с установкой коробок или<br>АЗУ-I со столба или стойки<br>на стену, ввод | 1,00   | <u>4,23</u><br>1,91       | <u>0,63</u><br>0,20               | 4                       | 2            | -                    | <u>2,00</u><br>0,26   | 2     |

| I | 2        | 3  | 4    | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|---|----------|--|------|----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
| 3 | Ц8-409-I | Провод ЛТВ-2x0,6 в трубе,<br>100м  | 0,10 | <u>6,75</u><br>2,95  | <u>3,54</u><br>1,08 | 1  | - | - | <u>4,00</u><br>1,39  | -  |
| 4 | Ц8-417-5 | Трубы винипластовые в пере-<br>крытиях под заливку бетоном,<br>внутренний диаметр до 25мм,<br>100м | 0,10 | <u>20,98</u><br>9,56 | <u>0,33</u><br>0,12 | 2  | 1 | - | <u>14,00</u><br>0,15 | 1  |
|   |          | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб  | -    | -                    | -                   | 18 | 7 | - | -                    | 6  |
|   |          | в том числе:   |      |                      |                     |    |   |   |                      |    |
|   |          | Стоимость монтажных работ, руб   | -    | -                    | -                   | 18 | - | - | -                    | -  |
|   |          | Накладные расходы, руб   | -    | -                    | -                   | 8  | - | - | -                    | -  |
|   |          | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -  | 1 | - | -                    | -  |
|   |          | Плановые накопления, руб   | -    | -                    | -                   | 2  | - | - | -                    | -  |
|   |          | Всего стоимость монтажных работ  | -    | -                    | -                   | 28 | - | - | -                    | -  |
|   |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -  | - | - | -                    | 6  |
|   |          | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -  | 8 | - | -                    | -  |
|   |          | Итого по разделу I, руб  | -    | -                    | -                   | 28 | - | - | -                    | -  |
|   |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -  | - | - | -                    | 6  |
|   |          | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -  | 8 | - | -                    | -  |

| I  | 2            | 3   | 4    | 5      | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--------------|---|------|--------|---|----|---|---|----|----|
| Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником |              |   |      |        |   |    |   |   |    |    |
| 5  | CI52-50I     | Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-II с числом жил и сечением 2x0,6 мм <sup>2</sup> , 1000м | 0,02 | 36,50  | - | I  | - | - | -  | -  |
| 6  | 503-80I24-II | Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000пм  | 0,01 | 483,60 | - | 5  | - | - | -  | -  |
|  |              | Итого прямые затраты по разделу 2, руб  | -    | -      | - | 6  | - | - | -  | -  |
|  |              | в том числе:  |      |        |   |    |   |   |    |    |
|  |              | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -      | - | 6  | - | - | -  | -  |
|  |              | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -      | - | 6  | - | - | -  | -  |
|  |              | Итого по разделу 2, руб   | -    | -      | - | 6  | - | - | -  | -  |
|  |              | Итого прямые затраты по отделу I, руб   | -    | -      | - | 24 | 7 | - | -  | 6  |
|  |              | в том числе:  |      |        |   |    |   |   |    |    |
|  |              | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -      | - | 24 | - | - | -  | -  |
|  |              | Накладные расходы, руб  | -    | -      | - | 8  | - | - | -  | -  |

| I  | 2                | 3   | 4    | 5                    | 6 | 7  | 8  | 9 | 10   | II |
|----|------------------|---|------|----------------------|---|----|----|---|------|----|
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | - | -  | 1  | - | -    | -  |
|    |                  | Плановые накопления, руб  | -    | -                    | - | 2  | -  | - | -    | -  |
|    |                  | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -                    | - | 34 | -  | - | -    | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | - | -  | -  | - | -    | 6  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | - | -  | 8  | - | -    | -  |
|    |                  | Итого по отделу I, руб  | -    | -                    | - | 34 | -  | - | -    | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | - | -  | -  | - | -    | 6  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | - | -  | 8  | - | -    | -  |
|    |                  | Отдел 2. Радиофикация   |      |                      |   |    |    |   |      |    |
|    |                  | Раздел 3. Монтажные работы  |      |                      |   |    |    |   |      |    |
| 7  | Е54-64I<br>I24-I | Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт | 1,00 | <u>24,67</u><br>9,60 | - | 25 | 10 | - | 7,12 | 7  |
| 8  | Ц10-397-5        | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке, шт        | 1,00 | <u>1,89</u><br>1,55  | - | 2  | 2  | - | 2,00 | 2  |
| 9  | Ц10-975-I2       | Установка коробок ответвительных и ограничительных, шт                            | 2,00 | <u>0,52</u><br>0,46  | - | 1  | 1  | - | 1,00 | 2  |
| 10 | Ц10-38I-II       | Установка радиорозеток, шт  | 3,00 | <u>0,45</u><br>0,41  | - | 1  | 1  | - | 1,00 | 3  |





| I  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------|--|------|--------|---|----|----|---|----|----|
|    |                   | Сметная заработная плата, руб  | -    | -      | - | -  | 18 | - | -  | -  |
|    |                   | Итого по разделу 3, руб  | -    | -      | - | 53 | -  | - | -  | -  |
|    |                   | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -      | - | -  | -  | - | -  | I7 |
|    |                   | Сметная заработная плата, руб  | -    | -      | - | -  | 18 | - | -  | -  |
|    |                   | Раздел 4. Материалы, не<br>учтенные сборником  |      |        |   |    |    |   |    |    |
| I4 | 290220-<br>-I25I  | Абонентский трансформатор<br>ТАГ-IOTM, шт  | I,00 | 6,06   | - | 6  | -  | - | -  | -  |
| I5 | CI45-22           | Розетка штепсельно-ограничи-<br>тельная для радиотрансляцион-<br>ной сети РШО, шт  | 3,00 | 0,25   | - | I  | -  | - | -  | -  |
| I6 | CI55-I2           | Коробка универсальная для се-<br>ти проводного вещания УК2Р,шт   | I,00 | 0,25   | - | I  | -  | - | -  | -  |
| I7 | CI55-I3           | То же, УК2П, шт  | I,00 | 0,22   | - | I  | -  | - | -  | -  |
| I8 | CI52-494          | Провода с жилами из стальных<br>оцинкованных проволок с поли-<br>этиленовой изоляцией парные<br>марки ПТЩ с числом жил и ди-<br>аметром 2x0,6 мм2, 1000м | 0,05 | 23,86  | - | I  | -  | - | -  | -  |
| I9 | 503-80I24-<br>-II | Трубы д=25 мм из непластифи-<br>цированного поливинилхлорида<br>ТВ6-05-1573-77, 1000мм   | 0,0I | 483,60 | - | 5  | -  | - | -  | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|----|----|---|----|----|
|   |   | Итого прямые затраты по разделу 4, руб | - | - | - | 15 | -  | - | -  | -  |
|   |   | в том числе:                           |   |   |   |    |    |   |    |    |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб         | - | - | - | 15 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ        | - | - | - | 15 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Итого по разделу 4, руб                | - | - | - | 15 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Итого прямые затраты по отделу 2, руб  | - | - | - | 48 | 16 | - | -  | 16 |
|   |   | в том числе:                           |   |   |   |    |    |   |    |    |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб         | - | - | - | 48 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Накладные расходы, руб                 | - | - | - | 17 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч          | - | - | - | -  | -  | - | -  | 1  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб          | - | - | - | -  | 2  | - | -  | -  |
|   |   | Плановые накопления, руб               | - | - | - | 3  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ        | - | - | - | 68 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч          | - | - | - | -  | -  | - | -  | 17 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб          | - | - | - | -  | 18 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по отделу 2, руб                 | - | - | - | 68 | -  | - | -  | -  |

| I  | 2               | 3  | 4    | 5                     | 6                    | 7  | 8  | 9              | 10                   | 11             |
|----|-----------------|--|------|-----------------------|----------------------|----|----|----------------|----------------------|----------------|
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                     | -                    | -  | -  | -              | -                    | I7             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                     | -                    | -  | I8 | -              | -                    | -              |
|    |                 | Отдел 3. Телевидение   |      |                       |                      |    |    |                |                      |                |
|    |                 | Раздел 5. Оборудование и монтажные работы  |      |                       |                      |    |    |                |                      |                |
| 20 | E34-28I<br>46-I | Установка мачты телевизионной, шт  | I,00 | <u>47,17</u><br>I2,20 | -                    | 47 | I2 | -              | I7,50                | I8             |
| 2I | ЦИО-II6-2       | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, шт   | I,00 | <u>7,3I</u><br>6,62   | -                    | 7  | 7  | -              | 8,00                 | 8              |
| 22 | ЦИО-604-I       | Определение места установки места антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигнвалов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей, шт | I,00 | <u>I4,7I</u><br>2,94  | <u>II,70</u><br>4,13 | I5 | 3  | <u>I2</u><br>4 | <u>3,00</u><br>5,33  | <u>4</u><br>5  |
| 23 | ЦИО-604-4       | Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4M вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле шиферной, с одним ярусом оттяжек, шт  | I,00 | <u>3I,55</u><br>9,35  | <u>8,52</u><br>3,06  | 32 | 9  | <u>8</u><br>3  | <u>II,00</u><br>3,95 | <u>II</u><br>4 |

| I  | 2          | 3   | 4    | 5                     | 6                    | 7   | 8  | 9              | 10                   | 11              |
|----|------------|---|------|-----------------------|----------------------|-----|----|----------------|----------------------|-----------------|
| 24 | Ц10-606-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.  | 1,00 | <u>15,28</u><br>15,00 | -                    | 15  | 15 | -              | 5,00                 | 5               |
| 25 | Ц10-605-2  | Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт   | 1,00 | <u>2,95</u><br>1,64   | -                    | 3   | 2  | -              | 2,00                 | 2               |
| 26 | I60I-2394  | Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное OTTY-2 УТ2.002.001 ТУ, компл                               | 1,00 | 79,92                 | -                    | 80  | -  | -              | -                    | -               |
| 27 | Ц10-605-1  | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения, шт | 2,00 | <u>0,74</u><br>0,57   | -                    | 1   | 1  | -              | 0,80                 | 2               |
| 28 | Ц8-146-1   | Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса 1м до 3 кг, 100м  | 0,10 | <u>65,65</u><br>22,75 | <u>19,30</u><br>6,14 | 7   | 2  | <u>2</u><br>1  | <u>31,00</u><br>7,92 | <u>3</u><br>1   |
|    |            | Итого прямые затраты по разделу 5, руб  | -    | -                     | -                    | 207 | 51 | <u>22</u><br>8 | -                    | <u>53</u><br>10 |
|    |            | в том числе:  |      |                       |                      |     |    |                |                      |                 |
|    |            | Стоимость оборудования, руб   | -    | -                     | -                    | 80  | -  | -              | -                    | -               |
|    |            | Тара и упаковка, руб  | -    | -                     | -                    | 2   | -  | -              | -                    | -               |
|    |            | Транспортные расходы, руб   | -    | -                     | -                    | 5   | -  | -              | -                    | -               |

| I  | 2          | 3  | 4    | 5     | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|----|------------|--|------|-------|---|-----|----|---|----|----|
|    |            | Заготовительно-складские расходы               | -    | -     | - | I   | -  | - | -  | -  |
|    |            | Всего стоимость оборудования                   | -    | -     | - | 88  | -  | - | -  | -  |
|    |            | Стоимость монтажных работ, руб                 | -    | -     | - | 127 | -  | - | -  | -  |
|    |            | Накладные расходы, руб                         | -    | -     | - | 56  | -  | - | -  | -  |
|    |            | Сметная заработная плата, руб                  | -    | -     | - | -   | 10 | - | -  | -  |
|    |            | Нормативная трудоемкость, ч/ч                  | -    | -     | - | -   | -  | - | -  | 4  |
|    |            | Всего стоимость монтажных работ                | -    | -     | - | 197 | -  | - | -  | -  |
|    |            | Нормативная трудоемкость, ч/ч                  | -    | -     | - | -   | -  | - | -  | 67 |
|    |            | Сметная заработная плата, руб                  | -    | -     | - | -   | 69 | - | -  | -  |
|    |            | Итого по разделу 5, руб                        | -    | -     | - | 285 | -  | - | -  | -  |
|    |            | Нормативная трудоемкость, ч/ч                  | -    | -     | - | -   | -  | - | -  | 67 |
|    |            | Сметная заработная плата, руб                  | -    | -     | - | -   | 69 | - | -  | -  |
|    |            | Раздел 6. Материалы, не<br>учтенные сборником  |      |       |   |     |    |   |    |    |
| 29 | I602-30002 | Блок питания ВПС-5, шт                         | I,00 | 63,48 | - | 63  | -  | - | -  | -  |
| 30 | цена з-да  | Антенна АТКГ, шт                               | I,00 | 69,54 | - | 70  | -  | - | -  | -  |
| 3I | 24050I-245 | Мачта телевизионная МТ-6/I<br>антенна АТКГ, шт | I,00 | 32,37 | - | 32  | -  | - | -  | -  |

| I  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6 | 7   | 8  | 9         | 10 | 11        |
|----|----------------------|---|------|--------|---|-----|----|-----------|----|-----------|
| 32 | I60I-2493            | Коробка антенная АК-I<br>27-20-2I90-78 TV, компл  | I,00 | 2,64   | - | 3   | -  | -         | -  | -         |
| 33 | I60I доп.<br>I0-2549 | Коробка УАР-6, шт   | I,00 | I,36   | - | I   | -  | -         | -  | -         |
| 34 | CI5I-2753            | Кабели радиочастотные коак-<br>сильные со сплошной полиэти-<br>леновой изоляцией и оболоч-<br>кой, ГОСТ II326.8-79, марки<br>ВК75-4-II, I000м | 0,0I | I8I,70 | - | 2   | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Итого прямые затраты по<br>разделу 6, руб   | -    | -      | - | I7I | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | в том числе:  |      |        |   |     |    |           |    |           |
|    |                      | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -      | - | I7I | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Плановые накопления, руб  | -    | -      | - | I4  | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -      | - | I85 | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Итого по разделу 6, руб   | -    | -      | - | I85 | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Итого прямые затраты по<br>отделу 3, руб  | -    | -      | - | 378 | 5I | <u>22</u> | -  | <u>53</u> |
|    |                      |   |      |        |   |     |    | 8         |    | I0        |
|    |                      | в том числе:  |      |        |   |     |    |           |    |           |
|    |                      | Стоимость оборудования, руб   | -    | -      | - | 80  | -  | -         | -  | -         |
|    |                      | Тара и упаковка, руб  | -    | -      | - | 2   | -  | -         | -  | -         |



| I  | 2        | 3   | 4    | 5                     | 6                   | 7  | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|----------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---|----------------------|----|
| 35 | Ц8-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, 100м                  | 0,10 | <u>69,77</u><br>18,62 | <u>2,43</u><br>0,15 | 7  | 2  | - | <u>26,00</u><br>0,19 | 3  |
| 36 | Ц8-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм <sup>2</sup> , 100м | 0,25 | <u>75,91</u><br>16,75 | <u>2,58</u><br>0,15 | 19 | 4  | I | <u>24,00</u><br>0,19 | 6  |
| 37 | Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50x5 мм, 10шт  | 0,60 | <u>26,13</u><br>5,75  | <u>1,06</u><br>0,15 | 16 | 3  | I | <u>9,00</u><br>0,19  | 5  |
|    |          | Итого прямые затраты по разделу 7, руб  | -    | -                     | -                   | 42 | 9  | 2 | -                    | 14 |
|    |          | в том числе:  |      |                       |                     |    |    |   |                      |    |
|    |          | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -                     | -                   | 42 | -  | - | -                    | -  |
|    |          | Накладные расходы, руб  | -    | -                     | -                   | 11 | -  | - | -                    | -  |
|    |          | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                   | -  | 2  | - | -                    | -  |
|    |          | Плановые накопления, руб  | -    | -                     | -                   | 5  | -  | - | -                    | -  |
|    |          | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -                     | -                   | 58 | -  | - | -                    | -  |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                   | -  | -  | - | -                    | 14 |
|    |          | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                   | -  | 11 | - | -                    | -  |



| I | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9              | 10 | 11              |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|----------------|----|-----------------|
|   |   | Итого по разделу 7, руб                  | - | - | - | 58  | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч            | - | - | - | -   | -  | -              | -  | 14              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб            | - | - | - | -   | II | -              | -  | -               |
|   |   | Итого прямые затраты по<br>отделу 4, руб | - | - | - | 42  | 9  | 2              | -  | 14              |
|   |   | в том числе:                             |   |   |   |     |    |                |    |                 |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб           | - | - | - | 42  | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Накладные расходы, руб                   | - | - | - | II  | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб            | - | - | - | -   | 2  | -              | -  | -               |
|   |   | Плановые накопления, руб                 | - | - | - | 5   | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ          | - | - | - | 58  | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч            | - | - | - | -   | -  | -              | -  | 14              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб            | - | - | - | -   | II | -              | -  | -               |
|   |   | Итого по отделу 4, руб                   | - | - | - | 58  | -  | -              | -  | -               |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч            | - | - | - | -   | -  | -              | -  | 14              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб            | - | - | - | -   | II | -              | -  | -               |
|   |   | Итого прямые затраты по<br>смете, руб    | - | - | - | 492 | 83 | <u>24</u><br>8 | -  | <u>89</u><br>10 |



| I | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|-----|---|----|----|
|   |   | Сметная заработная плата, руб | - | - | - | - | 106 | - | -  | -  |

Составила ведущий инженер

*Шабалина*

О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы

*Осипова*

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

Основание: АСІ-65

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 1,887 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 6 чел./час  
 Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                  | Общая стоимость,<br>руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.<br>всего   |    |
| I        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                | 7                       | 8            | 9                            | 10   | 11 |

Отдел I. Вариант при температуре  
наружного воздуха -20С

Раздел I. Перекрытие

Исключить:

|   |          |  |       |      |   |    |   |   |   |   |
|---|----------|--|-------|------|---|----|---|---|---|---|
| I | СIII-754 | Листы гипсокартонные облег-<br>ченные толщиной 14 мм, м2 | -3,25 | 2,71 | - | -9 | - | - | - | - |
|   |          | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб                | -     | -    | - | -9 | - | - | - | - |

| I | 2                | 3  | 4      | 5                       | 6                   | 7    | 8   | 9                | 10                   | 11               |
|---|------------------|--|--------|-------------------------|---------------------|------|-----|------------------|----------------------|------------------|
|   |                  | в том числе:   |        |                         |                     |      |     |                  |                      |                  |
|   |                  | Стоимость общестроительных работ -   | -      | -                       | -                   | -9   | -   | -                | -                    | -                |
|   |                  | Накладные расходы, руб   | -      | -                       | -                   | -I   | -   | -                | -                    | -                |
|   |                  | Плановые накопления, руб   | -      | -                       | -                   | -I   | -   | -                | -                    | -                |
|   |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -      | -                       | -                   | -II  | -   | -                | -                    | -                |
|   |                  | Итого по разделу I, руб  | -      | -                       | -                   | -II  | -   | -                | -                    | -                |
|   |                  | Раздел 2. Окна   |        |                         |                     |      |     |                  |                      |                  |
|   |                  | Исключить:   |        |                         |                     |      |     |                  |                      |                  |
| 2 | E10-74<br>I3-3   | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2                           | -20,08 | <u>7,05</u><br>-1,86    | <u>0,51</u><br>0,15 | -142 | -37 | <u>-10</u><br>-3 | <u>2,56</u><br>0,13  | <u>-51</u><br>-3 |
| 3 | E15-70I<br>20I-1 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100м2 | -0,20  | <u>351,93</u><br>-29,37 | <u>2,28</u><br>0,68 | -71  | -6  | -                | <u>43,10</u><br>0,58 | -9               |
| 4 | CI22-I6          | Блоки оконные односторонние марки ОР6-9 ОР6-9 с масляной окраской, м2  | -0,49  | 57,38                   | -                   | -28  | -   | -                | -                    | -                |

| I  | 2                | 3   | 4      | 5                      | 6                   | 7    | 8  | 9             | IO                   | II             |
|----|------------------|---|--------|------------------------|---------------------|------|----|---------------|----------------------|----------------|
| 5  | CI22-I6          | То же, OPI-I, м2  | -7,14  | 57,38                  | -                   | -410 | -  | -             | -                    | -              |
| 6  | CI22-I8          | Блоки оконные одностворные марки OPI2-9A, OPI5-7.5A, OPI8-7.5A, OPI5-I5 с масляной окраской, м2                                   | -6,45  | 50,42                  | -                   | -325 | -  | -             | -                    | -              |
| 7  | CI22-I7          | Блоки оконные одностворные марки OP9-9, OPI2-7.5A, OP9-9 с масляной окраской, м2  | -6,00  | 52,98                  | -                   | -318 | -  | -             | -                    | -              |
| 8  | CIII-406-I       | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м, к-т                     | -23,00 | 2,76                   | -                   | -63  | -  | -             | -                    | -              |
| 9  | CIII-410-I       | То же, для двухстворчатого, с форточкой, высотой 1,8 м, компл   | -3,00  | 5,52                   | -                   | -17  | -  | -             | -                    | -              |
|    |                  | Добавить:   |        |                        |                     |      |    |               |                      |                |
| IO | EIO-72<br>I3-I   | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2                      | 20,08  | <u>4,77</u><br>1,16    | <u>0,46</u><br>0,14 | 96   | 23 | <u>9</u><br>3 | <u>1,60</u><br>0,12  | <u>32</u><br>2 |
| II | EI5-707<br>20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м2 | 0,20   | <u>371,80</u><br>31,50 | <u>2,28</u><br>0,68 | 75   | 6  | -             | <u>46,90</u><br>0,58 | 9              |

| I  | 2        | 3   | 4     | 5     | 6 | 7    | 8   | 9  | 10 | 11  |
|----|----------|---|-------|-------|---|------|-----|----|----|-----|
| I2 | CI22-I   | Блоки оконные одностворные марки ОС6-9 ОС6-9 с масляной окраской, м2  | 0,49  | 43,36 | - | 2I   | -   | -  | -  | -   |
| I3 | CI22-I   | Блоки оконные одностворные марки ОС6-9 ОСИ-1, м2  | 7,14  | 43,36 | - | 3I0  | -   | -  | -  | -   |
| I4 | CI22-6   | Блоки оконные одностворные с форточными створками марки ОС12-9, ОС15-7.5, ОС18-7.5, ОС15-15, м2   | 6,45  | 41,24 | - | 266  | -   | -  | -  | -   |
| I5 | CI22-2   | Блоки оконные одностворные марки ОС9-9, ОС12-7.5А, ОС9-9 с масляной окраской, м2  | 6,00  | 36,82 | - | 22I  | -   | -  | -  | -   |
| I6 | СIII-424 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди-<br>нарными переплетами жилых<br>зданий для одностворчатых<br>переплетов высотой до 1,5 м,<br>компл | 23,00 | 1,33  | - | 3I   | -   | -  | -  | -   |
| I7 | СIII-426 | То же, с форточкой, незави-<br>симо от высоты, компл  | 3,00  | 2,00  | - | 6    | -   | -  | -  | -   |
|    |          | Итого прямые затраты по<br>разделу 2, руб   | -     | -     | - | -348 | -14 | -1 | -  | -19 |
|    |          | в том числе:  |       |       |   |      |     |    |    |     |
|    |          | Стоимость общестроительных работ -  | -     | -     | - | -348 | -   | -  | -  | -   |





| I  | 2            | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                   | II             |
|----|--------------|--|------|------------------------|---------------------|------|-----|---------------|----------------------|----------------|
|    |              | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                   | -33  | -   | -             | -                    | -              |
|    |              | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                      | -                   | -450 | -   | -             | -                    | -              |
|    |              | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -    | -   | -             | -                    | -26            |
|    |              | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -    | -24 | -             | -                    | -              |
|    |              | Итого по отделу I, руб   | -    | -                      | -                   | -450 | -   | -             | -                    | -              |
|    |              | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -    | -   | -             | -                    | -26            |
|    |              | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -    | -24 | -             | -                    | -              |
|    |              | Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40С  |      |                        |                     |      |     |               |                      |                |
|    |              | Раздел 3. Фундаменты   |      |                        |                     |      |     |               |                      |                |
|    |              | Добавить:  |      |                        |                     |      |     |               |                      |                |
| I8 | E6-2I<br>I-2 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3                                | 5,00 | <u>49,41</u><br>2,17   | <u>1,05</u><br>0,32 | 247  | II  | <u>6</u><br>2 | <u>3,14</u><br>0,27  | <u>16</u><br>I |
| I9 | E8-I9<br>4-3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, 100м2 | 0,04 | <u>488,89</u><br>13,50 | <u>6,64</u><br>1,99 | 2I   | I   | -             | <u>19,70</u><br>1,69 | I              |

| I  | 2                   | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9              | 10                  | 11             |
|----|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|-----|----|----------------|---------------------|----------------|
| 20 | E8-I40<br>I5-I      | Конструкции из камней легко-<br>бетонных без облицовки стен,<br>при высоте этажа до 4 м,<br>блоки мелкие сплошные фунда-<br>ментные, м <sup>3</sup> | 2,85 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | II  | 7  | <u>4</u><br>I  | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>10</u><br>I |
| 21 | ССЦ том I<br>п. 212 | Раствор цементно-известковый<br>M50, м <sup>3</sup>   | 0,31 | 43,00               | -                   | I3  | -  | -              | -                   | -              |
| 22 | ССЦ том I<br>п. 323 | Блоки фундаментные сплошные<br>M75, м <sup>3</sup>  | 2,62 | 74,70               | -                   | I96 | -  | -              | -                   | -              |
|    |                     | Итого прямые затраты по<br>разделу 3, руб   | -    | -                   | -                   | 488 | 19 | <u>10</u><br>3 | -                   | <u>27</u><br>2 |
|    |                     | в том числе:  |      |                     |                     |     |    |                |                     |                |
|    |                     | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                   | -                   | 488 | -  | -              | -                   | -              |
|    |                     | Накладные расходы, руб  | -    | -                   | -                   | 82  | -  | -              | -                   | -              |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -   | -  | -              | -                   | 7              |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -   | 14 | -              | -                   | -              |
|    |                     | Плановые накопления, руб  | -    | -                   | -                   | 45  | -  | -              | -                   | -              |
|    |                     | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб  | -    | -                   | -                   | 615 | -  | -              | -                   | -              |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -   | -  | -              | -                   | 36             |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -   | 36 | -              | -                   | -              |

| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8  | 9              | 10                  | 11             |
|----|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|----|----------------|---------------------|----------------|
|    |                      | Итого по разделу 3, руб   | -     | -                   | -                   | 615  | -  | -              | -                   | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -  | -              | -                   | 36             |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 36 | -              | -                   | -              |
|    |                      | Раздел 4. Стены   |       |                     |                     |      |    |                |                     |                |
|    |                      | Добавить:   |       |                     |                     |      |    |                |                     |                |
| 23 | Е8-140<br>15-1       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 490 мм, м3 | 15,25 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 61   | 36 | <u>22</u><br>8 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>51</u><br>5 |
| 24 | ССЦ том I<br>п.3-100 | Камни легкобетонные пустотелые объемным весом 1050 кг/м3 марки 75, м3   | 14,03 | 87,90               | -                   | 1233 | -  | -              | -                   | -              |
| 25 | ССЦ том I<br>п.2-11  | Раствор цементно-известковый М25, м   | 1,68  | 40,99               | -                   | 69   | -  | -              | -                   | -              |
| 26 | Е7-445<br>38-10-1.8  | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт                    | 9,00  | <u>0,45</u><br>0,10 | <u>0,23</u><br>0,09 | 4    | 1  | <u>2</u><br>1  | <u>0,13</u><br>0,08 | <u>1</u><br>1  |
| 27 | ССЦ том I<br>п.9-92  | Стоимость перемычек, т  | 0,25  | 107,55              | -                   | 27   | -  | -              | -                   | -              |
| 28 | ССЦ том I<br>п.3-1   | Стоимость арматуры А3, кг   | 1,60  | 0,42                | -                   | 1    | -  | -              | -                   | -              |



| I  | 2                   | 3  | 4     | 5             | 6                          | 7    | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|---------------------|--|-------|---------------|----------------------------|------|----|---|----------------------|----|
| 30 | EI5-70I<br>20I-I    | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100м <sup>2</sup> | -0,13 | <u>351,93</u> | <u>2,28</u><br>-29,37 0,68 | -46  | -4 | - | <u>43,10</u><br>0,58 | -6 |
| 31 | CI22-I6             | Блоки оконные одностворные марки ОР6-9 ОР6-9, м <sup>2</sup>   | -0,49 | 57,38         | -                          | -28  | -  | - | -                    | -  |
| 32 | CI22-I6             | То же, марки ОР6-9, м <sup>2</sup>   | -7,14 | 57,38         | -                          | -410 | -  | - | -                    | -  |
| 33 | CI22-24             | То же, ОPI5-I5, м <sup>2</sup>   | -6,45 | 52,32         | -                          | -337 | -  | - | -                    | -  |
| 34 | CI22-I7             | То же, ОР9-9, м <sup>2</sup>   | -6,00 | 47,82         | -                          | -287 | -  | - | -                    | -  |
|    |                     | Добавить:  |       |               |                            |      |    |   |                      |    |
| 35 | EI5-709<br>20I-2-36 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup>                                  | 0,20  | <u>561,61</u> | <u>3,49</u><br>50,37 1,00  | 113  | 10 | - | <u>75,00</u><br>0,85 | 15 |
| 36 | CI22-68             | Блоки оконные одностворные марки ОРС6-9 ОРС6-9 с масляной окраской, м <sup>2</sup>   | 0,49  | 82,20         | -                          | 40   | -  | - | -                    | -  |
| 37 | CI22-68             | То же, ОРС6-9 ОРСИ, м <sup>2</sup>   | 6,14  | 82,20         | -                          | 587  | -  | - | -                    | -  |
| 38 | CI22-78             | То же, ОРСИ5-I5, м <sup>2</sup>  | 6,45  | 67,66         | -                          | 436  | -  | - | -                    | -  |
| 39 | CI22-69             | То же, ОРС9-9, м <sup>2</sup>  | 6,00  | 67,10         | -                          | 403  | -  | - | -                    | -  |



| I  | 2        | 3   | 4    | 5     | 6 | 7    | 8  | 9         | 10 | 11        |
|----|----------|---|------|-------|---|------|----|-----------|----|-----------|
| 40 | CII4-I24 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI25, м3 | 3,25 | 37,91 | - | I23  | -  | -         | -  | -         |
|    |          | Итого прямые затраты по разделу 6, руб  | -    | -     | - | I23  | -  | -         | -  | -         |
|    |          | в том числе:  |      |       |   |      |    |           |    |           |
|    |          | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -     | - | I23  | -  | -         | -  | -         |
|    |          | Накладные расходы, руб  | -    | -     | - | 2I   | -  | -         | -  | -         |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -     | - | -    | -  | -         | -  | 2         |
|    |          | Сметная заработная плата, руб   | -    | -     | - | -    | 4  | -         | -  | -         |
|    |          | Плановые накопления, руб  | -    | -     | - | I2   | -  | -         | -  | -         |
|    |          | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -     | - | I56  | -  | -         | -  | -         |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -     | - | -    | -  | -         | -  | 2         |
|    |          | Сметная заработная плата, руб   | -    | -     | - | -    | 4  | -         | -  | -         |
|    |          | Итого прямые затраты по отделу 2, руб   | -    | -     | - | 2749 | 62 | <u>34</u> | -  | <u>88</u> |
|    |          | в том числе:  |      |       |   |      |    | II        |    | 8         |
|    |          | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -     | - | 2479 | -  | -         | -  | -         |

| I  | 2             | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9 | 10                  | 11  |
|----|---------------|---|-------|------------------------|---------------------|------|-----|---|---------------------|-----|
|    |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                      | -                   | 415  | -   | - | -                   | -   |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                      | -                   | -    | -   | - | -                   | 39  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                      | -                   | -    | 74  | - | -                   | -   |
|    |               | Плановые накопления, руб  | -     | -                      | -                   | 232  | -   | - | -                   | -   |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб                       | -     | -                      | -                   | 3126 | -   | - | -                   | -   |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                      | -                   | -    | -   | - | -                   | 135 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                      | -                   | -    | 147 | - | -                   | -   |
|    |               | Итого по отделу 2, руб  | -     | -                      | -                   | 3126 | -   | - | -                   | -   |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                      | -                   | -    | -   | - | -                   | 135 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                      | -                   | -    | 147 | - | -                   | -   |
|    |               | Отдел 3. Вариант стен из мелких блоков ячеистого бетона           |       |                        |                     |      |     |   |                     |     |
|    |               | Раздел 7. Фундаменты  |       |                        |                     |      |     |   |                     |     |
|    |               | Исключить:  |       |                        |                     |      |     |   |                     |     |
| 4I | Е6-2I<br>I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3 | -0,30 | <u>741,43</u><br>-2,17 | <u>1,05</u><br>0,32 | -222 | -I  | - | <u>3,14</u><br>0,27 | -I  |



| I  | 2                   | 3   | 4      | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9                | 10                  | 11               |
|----|---------------------|---|--------|----------------------|---------------------|------|-----|------------------|---------------------|------------------|
| 42 | E8-I40<br>I5-I      | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м полнотелые бетонные стеновые блоки, м3 | -II,60 | <u>4,03</u><br>-2,34 | <u>I,40</u><br>0,43 | -47  | -27 | <u>-I6</u><br>-5 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>-39</u><br>-4 |
| 43 | ССЦ том I<br>п.3-32 | Камни стеновые из бетона М75 сплошные объемным весом 2200 кг/м3, м3   | -10,67 | 74,70                | -                   | -797 | -   | -                | -                   | -                |
| 44 | ССЦ том I<br>п.2-I2 | Раствор цементный известковый М50, м3   | -I,78  | 43,00                | -                   | -77  | -   | -                | -                   | -                |
|    |                     | Добавить:   |        |                      |                     |      |     |                  |                     |                  |
| 45 | E8-30<br>5-I        | Кирпичная кладка цоколя, м3   | II,60  | <u>72,28</u><br>2,76 | <u>I,23</u><br>0,36 | 838  | 32  | <u>I4</u><br>4   | <u>4,05</u><br>0,31 | <u>47</u><br>4   |
|    |                     | Итого прямые затраты по разделу 7, руб  | -      | -                    | -                   | -305 | -4  | <u>-2</u><br>-I  | -                   | <u>-7</u><br>-   |
|    |                     | в том числе:  |        |                      |                     |      |     |                  |                     |                  |
|    |                     | Стоимость общестроительных работ -  | -      | -                    | -                   | -305 | -   | -                | -                   | -                |
|    |                     | Накладные расходы, руб  | -      | -                    | -                   | -51  | -   | -                | -                   | -                |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -      | -                    | -                   | -    | -   | -                | -                   | -4               |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб   | -      | -                    | -                   | -    | -9  | -                | -                   | -                |
|    |                     | Плановые накопления, руб  | -      | -                    | -                   | -28  | -   | -                | -                   | -                |

| I  | 2                    | 3   | 4      | 5           | 6           | 7     | 8    | 9          | 10          | 11          |
|----|----------------------|---|--------|-------------|-------------|-------|------|------------|-------------|-------------|
|    |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -      | -           | -           | -384  | -    | -          | -           | -           |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -      | -           | -           | -     | -    | -          | -           | -3          |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -      | -           | -           | -     | -6   | -          | -           | -           |
|    |                      | Итого по разделу 7, руб   | -      | -           | -           | -384  | -    | -          | -           | -           |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -      | -           | -           | -     | -    | -          | -           | -3          |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -      | -           | -           | -     | -6   | -          | -           | -           |
|    |                      | Раздел 8. Стены   |        |             |             |       |      |            |             |             |
|    |                      | Исключить:  |        |             |             |       |      |            |             |             |
| 46 | Е8-I40<br>I5-I       | Конструкции из канмей легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3   | -68,00 | <u>4,03</u> | <u>1,40</u> | -274  | -159 | <u>-95</u> | <u>3,36</u> | <u>-228</u> |
|    |                      |   |        | -2,34       | 0,43        |       |      | -29        | 0,36        | -24         |
| 47 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементный известковый, м25, м3  | -7,48  | 40,99       | -           | -307  | -    | -          | -           | -           |
| 48 | ССЦ том I<br>п.3-I07 | Камни легкобетонные пустотелые объемным весом 1000 кг/м3 марки 75, м3   | -62,56 | 92,97       | -           | -5816 | -    | -          | -           | -           |
| 49 | Е8-I40<br>I5-I       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м внутренних толщ, 190 мм из полнотелых камней, м3 | -8,88  | <u>4,03</u> | <u>1,40</u> | -36   | -21  | <u>-13</u> | <u>3,36</u> | <u>-30</u>  |
|    |                      |   |        | -2,34       | 0,43        |       |      | -4         | 0,36        | -3          |

| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9               | 10                  | 11               |
|----|----------------------|---|-------|----------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
| 50 | ССЦ том I<br>п.3-32  | Камни бетонные сплошные объем-<br>ным весом 2200 кг/м3 М75, м3  | -8,17 | 74,70                | -                   | -610 | -   | -               | -                   | -                |
| 51 | E7-445<br>38-10      | Укладка перемычек массой до<br>0,3т при наибольшей массе<br>монтажных элементов до 5т и<br>высоте зданий до 30м, шт | -9,00 | <u>0,44</u><br>-0,10 | <u>0,23</u><br>0,09 | -4   | -1  | <u>-2</u><br>-1 | <u>0,13</u><br>0,08 | <u>-1</u><br>-1  |
| 52 | СЦМСЦ<br>п.9-92      | Стоимость перемычек из бетона<br>М200, м2   | -0,26 | 107,55               | -                   | -28  | -   | -               | -                   | -                |
| 53 | СЦМСЦ<br>табл. I     | Арматура ВП-I, кг   | -4,21 | 0,53                 | -                   | -2   | -   | -               | -                   | -                |
|    |                      | Добавить:   |       |                      |                     |      |     |                 |                     |                  |
| 54 | E8-I40<br>I5-I       | Кладка наружных стен из бло-<br>ков ячеистого бетона толщ.<br>300 мм, м3  | 48,36 | <u>4,03</u><br>2,34  | <u>1,40</u><br>0,43 | 195  | 113 | <u>68</u><br>21 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>162</u><br>17 |
| 55 | ССЦ том I<br>п.3-149 | Стоимость блоков из ячеистого<br>бетона объемной массой 600<br>кг/м3, м3  | 44,49 | 43,44                | -                   | 1933 | -   | -               | -                   | -                |
| 56 | E8-I40<br>I5-I       | Кладка внутренних стен из<br>блоков ячеистого бетона толщ.<br>250 мм, м3  | 8,88  | <u>4,03</u><br>2,34  | <u>1,40</u><br>0,43 | 36   | 21  | <u>13</u><br>4  | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>30</u><br>3   |
| 57 | ССЦ том I<br>п.3-150 | Стоимость блоков из ячеистого<br>бетона объемной массой 700<br>кг/м3, м3  | 8,17  | 44,66                | -                   | 365  | -   | -               | -                   | -                |
| 58 | E6-I68<br>I5-9       | Устройство поясов в опалубке<br>железобетонных из бетона М200<br>м3   | 0,04  | <u>72,78</u><br>6,14 | <u>1,61</u><br>0,49 | 3    | -   | -               | <u>8,54</u><br>0,42 | -                |



| I  | 2                    | 3  | 4     | 5                    | 6                   | 7     | 8    | 9               | 10                  | II               |
|----|----------------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------|------|-----------------|---------------------|------------------|
|    |                      | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -     | -189 | -               | -                   | -                |
|    |                      | Итого по разделу 8, руб  | -     | -                    | -                   | -5702 | -    | -               | -                   | -                |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -     | -    | -               | -                   | -139             |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -     | -189 | -               | -                   | -                |
|    |                      | Раздел 9. Веранда  |       |                      |                     |       |      |                 |                     |                  |
|    |                      | Исключить:   |       |                      |                     |       |      |                 |                     |                  |
| 62 | Е8-I40<br>I5-I       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из полнотелых камней толщ. 190 мм, м3 | -4,59 | <u>4,03</u><br>-2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | -18   | -II  | <u>-6</u><br>-2 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>-15</u><br>-2 |
| 63 | ССЦ том I<br>п.3-32  | Блоки полнотелые стеновые толщ. 190 мм, м3   | -4,22 | 74,70                | -                   | -315  | -    | -               | -                   | -                |
| 64 | ССЦ том I<br>п.2-I2  | Раствор цементно-известковый М50, м3   | -0,50 | 47,70                | -                   | -24   | -    | -               | -                   | -                |
|    |                      | Добавить:  |       |                      |                     |       |      |                 |                     |                  |
| 65 | Е8-I40<br>I5-I       | Кладка стен веранды из блоков ячеистого бетона толщ. 250м, м3  | 4,59  | <u>5,57</u><br>2,34  | <u>1,40</u><br>0,43 | 26    | II   | <u>6</u><br>2   | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>15</u><br>2   |
| 66 | ССЦ том I<br>п.3-I49 | Стоимость блоков из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/м3, м3   | 4,22  | 43,44                | -                   | 183   | -    | -               | -                   | -                |

| I  | 2                   | 3  | 4    | 5     | 6 | 7     | 8   | 9                 | 10 | II               |
|----|---------------------|--|------|-------|---|-------|-----|-------------------|----|------------------|
| 67 | ССЦ том I<br>п.2-II | Раствор цементно-известковый<br>М25, м3          | 1,29 | 40,99 | - | 53    | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Итого прямые затраты по<br>разделу 9, руб        | -    | -     | - | -95   | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | в том числе:                                     |      |       |   |       |     |                   |    |                  |
|    |                     | Стоимость общестроительных работ                 | -    | -     | - | -95   | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Накладные расходы, руб                           | -    | -     | - | -16   | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -    | -     | - | -     | -   | -                 | -  | -I               |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб                    | -    | -     | - | -     | -2  | -                 | -  | -                |
|    |                     | Плановые накопления, руб                         | -    | -     | - | -9    | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб | -    | -     | - | -120  | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -    | -     | - | -     | -   | -                 | -  | -I               |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб                    | -    | -     | - | -     | -2  | -                 | -  | -                |
|    |                     | Итого по разделу 9, руб                          | -    | -     | - | -120  | -   | -                 | -  | -                |
|    |                     | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -    | -     | - | -     | -   | -                 | -  | -I               |
|    |                     | Сметная заработная плата, руб                    | -    | -     | - | -     | -2  | -                 | -  | -                |
|    |                     | Итого прямые затраты по<br>отделу 3, руб         | -    | -     | - | -4922 | -40 | <u>-31</u><br>-10 | -  | <u>-56</u><br>-8 |

| I            | 2             | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7     | 8    | 9              | 10                  | II             |
|--------------|---------------|---|-------|----------------------|---------------------|-------|------|----------------|---------------------|----------------|
| в том числе: |               |   |       |                      |                     |       |      |                |                     |                |
|              |               | Стоимость общестроительных работ -                                | -     | -                    | -                   | -4922 | -    | -              | -                   | -              |
|              |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                    | -                   | -823  | -    | -              | -                   | -              |
|              |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -     | -    | -              | -                   | -73            |
|              |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -     | -147 | -              | -                   | -              |
|              |               | Плановые накопления, руб  | -     | -                    | -                   | -461  | -    | -              | -                   | -              |
|              |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб                       | -     | -                    | -                   | -6206 | -    | -              | -                   | -              |
|              |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -     | -    | -              | -                   | -137           |
|              |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -     | -197 | -              | -                   | -              |
|              |               | Итого по отделу 3, руб  | -     | -                    | -                   | -6206 | -    | -              | -                   | -              |
|              |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч                                     | -     | -                    | -                   | -     | -    | -              | -                   | -137           |
|              |               | Сметная заработная плата, руб                                     | -     | -                    | -                   | -     | -197 | -              | -                   | -              |
|              |               | Отдел 4. Вариант с погребом                                       |       |                      |                     |       |      |                |                     |                |
|              |               | Раздел 10. Фундаменты   |       |                      |                     |       |      |                |                     |                |
|              |               | Добавить:   |       |                      |                     |       |      |                |                     |                |
| 68           | Е6-2I<br>I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3 | II,20 | <u>49,4I</u><br>2,17 | <u>1,05</u><br>0,32 | 553   | 24   | <u>12</u><br>4 | <u>3,14</u><br>0,27 | <u>35</u><br>3 |

| I  | 2                   | 3   | 4    | 5                      | 6                    | 7   | 8  | 9             | 10                    | 11             |
|----|---------------------|---|------|------------------------|----------------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| 69 | Е8-27<br>4-7        | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м <sup>2</sup> | 0,38 | <u>177,76</u><br>24,37 | <u>2,28</u><br>0,68  | 67  | 9  | I             | <u>33,60</u><br>0,58  | I3             |
| 70 | Е8-13<br>4-I        | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100м <sup>2</sup>  | 0,05 | <u>149,73</u><br>24,50 | <u>2,28</u><br>0,68  | 8   | I  | -             | <u>38,10</u><br>0,58  | 2              |
| 71 | Е7-445<br>38-10     | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт  | 4,00 | <u>0,45</u><br>0,10    | <u>0,23</u><br>0,09  | 2   | -  | I             | <u>0,13</u><br>0,08   | I              |
| 72 | Е8-140<br>15-1      | Конструкции из камней легбетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м блоков мелких фундаментных, м <sup>3</sup>   | 2,01 | <u>4,03</u><br>2,34    | <u>1,40</u><br>0,43  | 8   | 5  | <u>3</u><br>I | <u>3,36</u><br>0,36   | <u>7</u><br>I  |
| 73 | Е8-45<br>5-9        | Облицовка стен погреба кирпичом, 100м <sup>2</sup>  | 0,21 | <u>817,40</u><br>77,50 | <u>11,54</u><br>3,47 | 175 | 17 | <u>3</u><br>I | <u>115,00</u><br>2,94 | <u>25</u><br>I |
| 74 | ССЦ том I<br>п.3-32 | Блоки фундаментные М75 сплошные, м <sup>3</sup>   | 1,85 | 74,70                  | -                    | 138 | -  | -             | -                     | -              |
| 75 | ССЦ том I<br>п.2-12 | Раствор цементно-известковый М50, м <sup>3</sup>  | 0,22 | 43,00                  | -                    | 9   | -  | -             | -                     | -              |
| 76 | ССЦ том I<br>п.9-92 | Стоимость перемычек из бетона М200, м <sup>3</sup>  | 0,16 | 107,55                 | -                    | 17  | -  | -             | -                     | -              |



| I  | 2                    | 3  | 4     | 5    | 6 | 7    | 8  | 9              | 10 | 11             |
|----|----------------------|--|-------|------|---|------|----|----------------|----|----------------|
| 77 | ССЦ том I<br>табл. I | Арматура класса ВрI, кг                          | 1,28  | 0,32 | - | I    | -  | -              | -  | -              |
| 78 | "-                   | То же, АЗ, кг                                    | 20,00 | 0,25 | - | 5    | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Итого прямые затраты по<br>разделу 10, руб       | -     | -    | - | 983  | 56 | <u>20</u><br>6 | -  | <u>83</u><br>5 |
|    |                      | в том числе:                                     |       |      |   |      |    |                |    |                |
|    |                      | Стоимость общестроительных работ -               | -     | -    | - | 983  | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Накладные расходы, руб                           | -     | -    | - | 163  | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -     | -    | - | -    | -  | -              | -  | 14             |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб                    | -     | -    | - | -    | 29 | -              | -  | -              |
|    |                      | Плановые накопления, руб                         | -     | -    | - | 92   | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб | -     | -    | - | 1238 | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -     | -    | - | -    | -  | -              | -  | 102            |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб                    | -     | -    | - | -    | 91 | -              | -  | -              |
|    |                      | Итого по разделу 10, руб                         | -     | -    | - | 1238 | -  | -              | -  | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч                    | -     | -    | - | -    | -  | -              | -  | 102            |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб                    | -     | -    | - | -    | 91 | -              | -  | -              |

| I   | 2             | 3  | 4     | 5                       | 6                   | 7   | 8  | 9  | 10                   | 11 |
|---|---------------|--|-------|-------------------------|---------------------|-----|----|----|----------------------|----|
| Раздел II. Подготовка под полы              |               |  |       |                         |                     |     |    |    |                      |    |
| Исключить:                                  |               |  |       |                         |                     |     |    |    |                      |    |
| 79  | EII-6I<br>9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100м <sup>2</sup>          | -0,13 | <u>411,09</u><br>-31,12 | <u>4,31</u><br>1,29 | -53 | -4 | -  | <u>46,30</u><br>1,09 | -6 |
| Добавить:                                   |               |  |       |                         |                     |     |    |    |                      |    |
| 80  | EII-50<br>7-I | Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м <sup>3</sup> | 0,77  | <u>31,52</u><br>2,25    | <u>1,65</u><br>0,49 | 24  | 2  | I  | <u>3,58</u><br>0,42  | 3  |
| 8I  | EII-63<br>9-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий, 100м <sup>2</sup>            | 0,13  | <u>156,03</u><br>17,75  | <u>1,51</u><br>0,46 | 20  | 2  | -  | <u>25,50</u><br>0,39 | 3  |
| Итого прямые затраты по разделу II, руб     |               |  | -     | -                       | -                   | -9  | -  | -I | -                    | -  |
| в том числе:                                |               |  |       |                         |                     |     |    |    |                      |    |
| Стоимость общестроительных работ -          |               |  | -     | -                       | -                   | -9  | -  | -  | -                    | -  |
| Накладные расходы, руб                      |               |  | -     | -                       | -                   | -2  | -  | -  | -                    | -  |
| Нормативная трудоемкость, ч/ч               |               |  | -     | -                       | -                   | -   | -  | -  | -                    | -I |
| Сметная заработная плата, руб               |               |  | -     | -                       | -                   | -   | -  | -  | -                    | -  |
| Плановые накопления, руб                    |               |  | -     | -                       | -                   | -I  | -  | -  | -                    | -  |
| Всего стоимость общестроительных работ, руб |               |  | -     | -                       | -                   | -I2 | -  | -  | -                    | -  |

| I  | 2                       | 3   | 4    | 5                     | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                   | 11             |
|----|-------------------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|----------------|
|    |                         | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                   | -   | - | -             | -                    | -I             |
|    |                         | Итого по разделу II, руб  | -    | -                     | -                   | -I2 | - | -             | -                    | -              |
|    |                         | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                   | -   | - | -             | -                    | -I             |
|    |                         | Раздел I2. Перекрытие   |      |                       |                     |     |   |               |                      |                |
|    |                         | Добавить:   |      |                       |                     |     |   |               |                      |                |
| 82 | E7-460<br>39-5-I.8      | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт                                      | 2,00 | <u>4,57</u><br>I,22   | <u>1,08</u><br>0,40 | 9   | 2 | <u>2</u><br>I | <u>1,65</u><br>0,34  | <u>3</u><br>I  |
| 83 | ССЦ том I<br>п. II-I649 | Стоимость плит ПК42. I0-6Т, м2  | 2,00 | 68,40                 | -                   | I37 | - | -             | -                    | -              |
| 84 | E6-I79<br>I6-7          | Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм, м3 | 0,62 | <u>99,88</u><br>I0,80 | <u>1,96</u><br>0,59 | 62  | 7 | <u>I</u>      | <u>15,30</u><br>0,50 | 9              |
| 85 | CI24-I0                 | Арматура класса AI, т   | 0,04 | 58I,36                | -                   | 23  | - | -             | -                    | -              |
| 86 | CI24-43                 | Сетки из проволоки холодно-тянутой, т   | 0,0I | 674,24                | -                   | 7   | - | -             | -                    | -              |
|    |                         | Итого прямые затраты по разделу I2, руб   | -    | -                     | -                   | 238 | 9 | <u>3</u><br>I | -                    | <u>I2</u><br>I |

| I  | 2              | 3   | 4    | 5                    | 6 | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|----|----------------|---|------|----------------------|---|-----|----|---|------|----|
|    |                | в том числе:                                |      |                      |   |     |    |   |      |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -          | -    | -                    | - | 238 | -  | - | -    | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб                      | -    | -                    | - | 40  | -  | - | -    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                    | - | -   | -  | - | -    | 3  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                    | - | -   | 7  | - | -    | -  |
|    |                | Плановые накопления, руб                    | -    | -                    | - | 23  | -  | - | -    | -  |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб | -    | -                    | - | 301 | -  | - | -    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                    | - | -   | -  | - | -    | 16 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                    | - | -   | 17 | - | -    | -  |
|    |                | Итого по разделу I2, руб                    | -    | -                    | - | 301 | -  | - | -    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                    | - | -   | -  | - | -    | 16 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                    | - | -   | 17 | - | -    | -  |
|    |                | Раздел I3. Полы                             |      |                      |   |     |    |   |      |    |
|    |                | Добавить:                                   |      |                      |   |     |    |   |      |    |
| 87 | EII-II<br>I-II | Устройство подсталиющих слоев бетонных, м3  | I,03 | <u>48,80</u><br>2,02 | - | 50  | 2  | - | 2,90 | 3  |

| I  | 2              | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|----|----------------|---|-------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
| 88 | EII-67<br>II-1 | Устройство покрытий бетонных<br>толщиной 30 мм, 100м2 | 0,13  | <u>198,55</u><br>25,62 | <u>2,64</u><br>0,79 | 25 | 3 | - | <u>40,20</u><br>0,67 | 5  |
| 89 | EII-68<br>II-2 | То же, 5 мм, 100м2                                    | -0,26 | <u>26,39</u><br>-0,74  | <u>0,42</u><br>0,12 | -7 | - | = | <u>1,06</u><br>0,10  | -  |
|    |                | Итого прямые затраты по<br>разделу I3, руб            | -     | -                      | -                   | 68 | 5 | - | -                    | 8  |
|    |                | в том числе:  |       |                        |                     |    |   |   |                      |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -                    | -     | -                      | -                   | 68 | - | - | -                    | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб                                | -     | -                      | -                   | II | - | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -     | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | I  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -  | 3 | - | -                    | -  |
|    |                | Плановые накопления, руб                              | -     | -                      | -                   | 6  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб      | -     | -                      | -                   | 85 | - | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -     | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 9  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -  | 8 | - | -                    | -  |
|    |                | Итого по разделу I3, руб                              | -     | -                      | -                   | 85 | - | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -     | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 9  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -  | 8 | - | -                    | -  |

| I   | 2                | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7    | 8  | 9              | 10                  | 11              |
|---|------------------|---|------|---------------------|---------------------|------|----|----------------|---------------------|-----------------|
| Раздел I4. Отделочные работы                |                  |   |      |                     |                     |      |    |                |                     |                 |
| Добавить:                                   |                  |   |      |                     |                     |      |    |                |                     |                 |
| 90  | EI5-509<br>I53-2 | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону, 100м2 | 0,32 | <u>4,50</u><br>3,00 | <u>0,08</u><br>0,03 | I    | I  | -              | <u>4,60</u><br>0,03 | I               |
| Итого прямые затраты по разделу I4, руб     |                  |   | -    | -                   | -                   | I    | I  | -              | -                   | I               |
| в том числе:                                |                  |   |      |                     |                     |      |    |                |                     |                 |
| Стоимость общестроительных работ -          |                  |   | -    | -                   | -                   | I    | -  | -              | -                   | -               |
| Всего стоимость общестроительных работ, руб |                  |   | -    | -                   | -                   | I    | -  | -              | -                   | -               |
| Нормативная трудоемкость, ч/ч               |                  |   | -    | -                   | -                   | -    | -  | -              | -                   | I               |
| Сметная заработная плата, руб               |                  |   | -    | -                   | -                   | -    | I  | -              | -                   | -               |
| Итого по разделу I4, руб                    |                  |   | -    | -                   | -                   | I    | -  | -              | -                   | -               |
| Нормативная трудоемкость, ч/ч               |                  |   | -    | -                   | -                   | -    | -  | -              | -                   | I               |
| Сметная заработная плата, руб               |                  |   | -    | -                   | -                   | -    | I  | -              | -                   | -               |
| Итого прямые затраты по отделу 4, руб       |                  |   | -    | -                   | -                   | I28I | 7I | <u>24</u><br>7 | -                   | <u>104</u><br>6 |
| в том числе:                                |                  |   |      |                     |                     |      |    |                |                     |                 |

| I  | 2             | 3  | 4       | 5                     | 6                   | 7     | 8   | 9                | 10                  | 11                |
|----|---------------|--|---------|-----------------------|---------------------|-------|-----|------------------|---------------------|-------------------|
|    |               | Стоимость общестроительных работ -   | -       | -                     | -                   | I28I  | -   | -                | -                   | -                 |
|    |               | Накладные расходы, руб   | -       | -                     | -                   | 2I2   | -   | -                | -                   | -                 |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -       | -                     | -                   | -     | -   | -                | -                   | I7                |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -       | -                     | -                   | -     | 39  | -                | -                   | -                 |
|    |               | Плановые накопления, руб   | -       | -                     | -                   | I20   | -   | -                | -                   | -                 |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб                                      | -       | -                     | -                   | I6I3  | -   | -                | -                   | -                 |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -       | -                     | -                   | -     | -   | -                | -                   | I27               |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -       | -                     | -                   | -     | II7 | -                | -                   | -                 |
|    |               | Итого по отделу 4, руб   | -       | -                     | -                   | I6I3  | -   | -                | -                   | -                 |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -       | -                     | -                   | -     | -   | -                | -                   | I27               |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -       | -                     | -                   | -     | II7 | -                | -                   | -                 |
|    |               | Отдел 5. Вариант с железобетонным перекрытием                                    |         |                       |                     |       |     |                  |                     |                   |
|    |               | Раздел I5. Перекрытие  |         |                       |                     |       |     |                  |                     |                   |
|    |               | Исключить:   |         |                       |                     |       |     |                  |                     |                   |
| 9I | EIO-50<br>9-I | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2 | -I08,20 | <u>10,42</u><br>-0,62 | <u>0,2I</u><br>0,06 | -II27 | -67 | <u>-22</u><br>-6 | <u>0,94</u><br>0,05 | <u>-I02</u><br>-5 |

| I  | 2                  | 3  | 4       | 5                    | 6                   | 7     | 8   | 9               | 10                  | 11               |
|----|--------------------|--|---------|----------------------|---------------------|-------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
| 92 | CI22-393           | Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180 мм марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м3 | -5,63   | 221,65               | -                   | -1248 | -   | -               | -                   | -                |
| 93 | СII4-I24           | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI25, м3  | -9,52   | 37,91                | -                   | -361  | -   | -               | -                   | -                |
| 94 | EIO-64<br>IO-3     | Подшивка потолков древесно-волоконистыми твердыми плитами толщиной 4 мм, м2  | -89,72  | <u>0,58</u><br>-0,50 | <u>0,04</u><br>0,02 | -52   | -45 | <u>-4</u><br>-2 | <u>0,71</u><br>0,02 | <u>-64</u><br>-2 |
| 95 | СIII-754           | Листы гипсокартонные облегченные толщиной 14 мм, м2  | -84,09  | 2,71                 | -                   | -228  | -   | -               | -                   | -                |
| 96 | EIO-I94<br>36-4    | Рабочий настил толщиной 25 мм разреженный, м2  | -108,20 | <u>2,83</u><br>-0,16 | <u>0,05</u><br>0,02 | -306  | -17 | <u>-5</u><br>-2 | <u>0,23</u><br>0,02 | <u>-25</u><br>-2 |
|    |                    | Добавить:  |         |                      |                     |       |     |                 |                     |                  |
| 97 | E7-460<br>39-5-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт                         | 23,00   | <u>4,57</u><br>1,22  | <u>1,08</u><br>0,40 | 105   | 28  | <u>25</u><br>9  | <u>1,65</u><br>0,34 | <u>38</u><br>8   |



| I   | 2                       | 3   | 4     | 5                     | 6                   | 7   | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|-----|-------------------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----|---|---|----------------------|----|
| 98  | доп. I том 3<br>п. I6II | Стоимость плит марки:<br>ПК42. I5-6T, шт  | 3,00  | I05,25                | -                   | 3I6 | - | - | -                    | -  |
| 99  | п. I65I                 | ПК30. I0-6T, шт   | I,00  | 45,08                 | -                   | 45  | - | - | -                    | -  |
| I00 | п. I632                 | ПК30. I2-6T, шт   | I,00  | 54,29                 | -                   | 54  | - | - | -                    | -  |
| I0I | п. I6II                 | ПК42. I5-6T, шт   | I,00  | I05,25                | -                   | I05 | - | - | -                    | -  |
| I02 | п. I65I                 | ПК30. I0-6T, шт   | I,00  | 45,08                 | -                   | 45  | - | - | -                    | -  |
| I03 | п. I632                 | То же, ПК30. I2-6T, шт  | I,00  | 54,29                 | -                   | 54  | - | - | -                    | -  |
| I04 | п. I649                 | ПК42. I0-6T, шт   | I0,00 | 68,40                 | -                   | 684 | - | - | -                    | -  |
| I05 | п. I6I3                 | ПК30. I5-6T, шт   | I,00  | 69,58                 | -                   | 70  | - | - | -                    | -  |
| I06 | п. I630                 | ПК30. I5-6T, шт   | 6,00  | 8I,93                 | -                   | 492 | - | - | -                    | -  |
| I07 | п. I650                 | ПК30. I0-6T, шт   | I,00  | 57,04                 | -                   | 57  | - | - | -                    | -  |
| I08 | E6-I79<br>I6-7          | Устройство железобетонных пе-<br>рекрытий из бетона M200 по<br>стальным балкам и монолитных<br>участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщи-<br>не до I00 мм, м3 | 0,32  | <u>99,88</u><br>I0,80 | <u>I,96</u><br>0,59 | 32  | 3 | - | <u>I5,30</u><br>0,50 | 5  |
| I09 | CI24-I0                 | Арматура класса AI, т   | 0,06  | 58I,36                | -                   | 35  | - | - | -                    | -  |
| IIO | CI24-I2                 | То же, A3, т  | 0,03  | 459,00                | -                   | I7  | - | - | -                    | -  |

| I   | 2               | 3   | 4     | 5                     | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                   | 11             |
|-----|-----------------|---|-------|-----------------------|---------------------|------|-----|---------------|----------------------|----------------|
| III | EI2-286<br>9-3  | Утепление перекрытия пенобетонными плитами 200 мм, 100м <sup>2</sup>  | 0,85  | <u>22,11</u><br>19,37 | <u>2,74</u><br>0,81 | 19   | 16  | <u>3</u><br>1 | <u>28,50</u><br>0,69 | <u>24</u><br>1 |
| II2 | ССЦ<br>п.3-I46  | Стоимость пенобетонных плит, м <sup>3</sup>   | 21,64 | 43,42                 | -                   | 940  | -   | -             | -                    | -              |
| II3 | EI2-299<br>10-1 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100м <sup>2</sup>  | 1,08  | <u>93,66</u><br>9,55  | <u>1,12</u><br>0,33 | 101  | 10  | 1             | <u>14,30</u><br>0,28 | 15             |
| II4 | EI2-300<br>10-2 | На каждый 1 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 до 20 мм, 100м <sup>2</sup> | 10,80 | <u>4,82</u><br>0,04   | <u>0,08</u><br>0,03 | 52   | -   | 1             | <u>0,07</u><br>0,03  | 1              |
| II5 | EI2-287<br>9-4  | Заделка в монолитных участках легким бетоном, м <sup>3</sup>  | 0,03  | <u>77,84</u><br>1,60  | <u>0,85</u><br>0,26 | 2    | -   | -             | <u>2,54</u><br>0,22  | -              |
|     |                 | Итого прямые затраты по разделу 15, руб   | -     | -                     | -                   | -97  | -72 | -1            | -                    | -108           |
|     |                 | в том числе:  |       |                       |                     |      |     |               |                      |                |
|     |                 | Стоимость общестроительных работ -  | -     | -                     | -                   | -97  | -   | -             | -                    | -              |
|     |                 | Накладные расходы, руб  | -     | -                     | -                   | -13  | -   | -             | -                    | -              |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                     | -                   | -    | -4  | -             | -                    | -              |
|     |                 | Плановые накопления, руб  | -     | -                     | -                   | -11  | -   | -             | -                    | -              |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -     | -                     | -                   | -121 | -   | -             | -                    | -              |



| I   | 2              | 3                                     | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8   | 9             | 10                   | 11             |
|-----|----------------|---------------------------------------|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|---------------|----------------------|----------------|
|     |                | Сметная заработная плата, руб         | -     | -                      | -                   | -   | -76 | -             | -                    | -              |
|     |                | Отдел 6. Вариант крыши                |       |                        |                     |     |     |               |                      |                |
|     |                | Исключить:                            |       |                        |                     |     |     |               |                      |                |
| II6 | EIO-62<br>IO-I | Подшивка слухового окна досками, м2   | -4,00 | <u>5,43</u><br>-0,16   | <u>0,04</u><br>0,02 | -22 | -1  | -             | <u>0,24</u><br>0,02  | -1             |
|     |                | Добавить:                             |       |                        |                     |     |     |               |                      |                |
| II7 | EIO-22<br>3-5  | Установка лобовых досок, м2           | 0,40  | <u>6,37</u><br>0,49    | <u>0,07</u><br>0,02 | 3   | -   | -             | <u>0,72</u><br>0,02  | -              |
| II8 | EIO-70<br>II-I | Установка стропил, м3                 | 1,00  | <u>236,89</u><br>15,75 | <u>3,19</u><br>0,96 | 237 | 16  | <u>3</u><br>1 | <u>23,80</u><br>0,81 | <u>24</u><br>1 |
|     |                | Итого прямые затраты по отделу 6, руб | -     | -                      | -                   | 218 | 15  | <u>3</u><br>1 | -                    | <u>23</u><br>1 |
|     |                | в том числе:                          |       |                        |                     |     |     |               |                      |                |
|     |                | Стоимость общестроительных работ -    | -     | -                      | -                   | 218 | -   | -             | -                    | -              |
|     |                | Накладные расходы, руб                | -     | -                      | -                   | 36  | -   | -             | -                    | -              |
|     |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч         | -     | -                      | -                   | -   | -   | -             | -                    | 4              |
|     |                | Сметная заработная плата, руб         | -     | -                      | -                   | -   | 6   | -             | -                    | -              |
|     |                | Плановые накопления, руб              | -     | -                      | -                   | 20  | -   | -             | -                    | -              |

| I   | 2               | 3   | 4    | 5                    | 6                    | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11            |
|-----|-----------------|---|------|----------------------|----------------------|-----|----|---------------|----------------------|---------------|
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб                           | -    | -                    | -                    | 274 | -  | -             | -                    | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                    | -   | -  | -             | -                    | 28            |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                    | -   | 22 | -             | -                    | -             |
|     |                 | Итого по отделу 6, руб  | -    | -                    | -                    | 274 | -  | -             | -                    | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                    | -   | -  | -             | -                    | 28            |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                    | -   | 22 | -             | -                    | -             |
|     |                 | Отдел 7. Вариант централизованного отопления и горячего водоснабжения |      |                      |                      |     |    |               |                      |               |
|     |                 | Раздел I6. Вентстояк  |      |                      |                      |     |    |               |                      |               |
|     |                 | Добавить:   |      |                      |                      |     |    |               |                      |               |
| I19 | E7-76I<br>65-2  | Укладка плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, шт                  | 3,00 | <u>3,36</u><br>0,72  | <u>2,54</u><br>0,94  | I0  | 2  | <u>8</u><br>3 | <u>0,96</u><br>0,80  | <u>3</u><br>2 |
| I20 | ССЦ<br>п.9-22I  | Стоимость плоских плит марки ПП12.5-11,8, м3                          | 0,24 | 5I,60                | -                    | I2  | -  | -             | -                    | -             |
| I2I | ССЦ тб. I       | Арматура Вр, кг   | 4,44 | 0,32                 | -                    | I   | -  | -             | -                    | -             |
| I22 | E12-299<br>I0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100м2        | -    | <u>93,66</u><br>9,55 | <u>I, I2</u><br>0,33 | I   | -  | -             | <u>I4,30</u><br>0,28 | -             |

| I   | 2               | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9             | 10                  | 11            |
|-----|-----------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---------------|---------------------|---------------|
| I23 | EI2-300<br>I0-2 | На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 до 20 мм, 100м <sup>2</sup> | 0,02 | <u>4,82</u><br>0,04  | <u>0,08</u><br>0,03 | I  | - | -             | <u>0,07</u><br>0,03 | -             |
| I24 | E8-36<br>5-4    | Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м <sup>3</sup>          | 0,2I | <u>72,60</u><br>2,62 | <u>I,23</u><br>0,36 | I5 | I | -             | <u>3,90</u><br>0,3I | I             |
|     |                 | Итого прямые затраты по разделу I6, руб   | -    | -                    | -                   | 40 | 3 | <u>8</u><br>3 | -                   | <u>4</u><br>2 |
|     |                 | в том числе:  |      |                      |                     |    |   |               |                     |               |
|     |                 | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                    | -                   | 40 | - | -             | -                   | -             |
|     |                 | Накладные расходы, руб  | -    | -                    | -                   | 7  | - | -             | -                   | -             |
|     |                 | Плановые накопления, руб  | -    | -                    | -                   | 3  | - | -             | -                   | -             |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                    | -                   | 50 | - | -             | -                   | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -  | - | -             | -                   | 6             |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -  | 6 | -             | -                   | -             |
|     |                 | Итого по разделу I6, руб  | -    | -                    | -                   | 50 | - | -             | -                   | -             |
|     |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -  | - | -             | -                   | 6             |
|     |                 | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -  | 6 | -             | -                   | -             |

| I                   | 2 | 3  | 4      | 5                    | 6                   | 7   | 8   | 9             | 10                  | 11            |
|---------------------|---|--|--------|----------------------|---------------------|-----|-----|---------------|---------------------|---------------|
|                     |   | итого прямые затраты по<br>отделу 7, руб   | -      | -                    | -                   | 40  | 3   | <u>8</u><br>3 | -                   | <u>4</u><br>2 |
|                     |   | в том числе:   |        |                      |                     |     |     |               |                     |               |
|                     |   | Стоимость общестроительных работ -   | -      | -                    | -                   | 40  | -   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Накладные расходы, руб   | -      | -                    | -                   | 7   | -   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Плановые накопления, руб   | -      | -                    | -                   | 3   | -   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб   | -      | -                    | -                   | 50  | -   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -      | -                    | -                   | -   | -   | -             | -                   | 6             |
|                     |   | Сметная заработная плата, руб  | -      | -                    | -                   | -   | 6   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Итого по отделу 7, руб   | -      | -                    | -                   | 50  | -   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -      | -                    | -                   | -   | -   | -             | -                   | 6             |
|                     |   | Сметная заработная плата, руб  | -      | -                    | -                   | -   | 6   | -             | -                   | -             |
|                     |   | Отдел 8. Вариант перегородки из<br>бетонных камней   |        |                      |                     |     |     |               |                     |               |
|                     |   | Исключить:   |        |                      |                     |     |     |               |                     |               |
| I25 E10-279<br>56-I |   | Устройство перегородок на де-<br>ревянном каркасе с заделкой<br>стыков герметом по периметру<br>без изоляционной прокладки,<br>обшитых гипсокартонными лис-<br>тами в I слой, толщина пере-<br>городки 78 мм, м2 | -17,23 | <u>4,67</u><br>-0,86 | <u>0,07</u><br>0,02 | -80 | -15 | -1            | <u>1,24</u><br>0,02 | -21           |

| I   | 2                    | 3  | 4      | 5                   | 6                   | 7   | 8   | 9              | 10                  | 11              |
|-----|----------------------|--|--------|---------------------|---------------------|-----|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| I26 | СIII-754             | Листы гипсокартонные облег-<br>ченные толщиной 14 мм, м2 | -35,49 | 2,71                | -                   | -96 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Добавить:  |        |                     |                     |     |     |                |                     |                 |
| I27 | Е8-I40<br>I5-I       | Перегородки из бетонных кам-<br>ней толщ. 90 мм, м3      | 1,55   | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 6   | 4   | <u>3</u><br>I  | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>5</u><br>I   |
| I28 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый<br>М-25, м3                 | 0,17   | 40,99               | -                   | 7   | -   | -              | -                   | -               |
| I29 | ССЦ том I<br>п.3-II6 | Камни бетонные толщ. 90 мм из<br>тяжелого бетона, м3     | 15,85  | 7,61                | -                   | 121 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Итого прямые затраты по<br>отделу 8, руб                 | -      | -                   | -                   | -42 | -II | <u>-2</u><br>I | -                   | <u>-16</u><br>I |
|     |                      | в том числе:   |        |                     |                     |     |     |                |                     |                 |
|     |                      | Стоимость общестроительных работ -                       | -      | -                   | -                   | -42 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Накладные расходы, руб                                   | -      | -                   | -                   | -7  | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Сметная заработная плата, руб                            | -      | -                   | -                   | -   | -I  | -              | -                   | -               |
|     |                      | Плановые накопления, руб                                 | -      | -                   | -                   | -4  | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб         | -      | -                   | -                   | -53 | -   | -              | -                   | -               |
|     |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч                            | -      | -                   | -                   | -   | -   | -              | -                   | -15             |
|     |                      | Сметная заработная плата, руб                            | -      | -                   | -                   | -   | -II | -              | -                   | -               |



| I  | 2   | 3  | 4      | 5                      | 6                    | 7   | 8   | 9             | 10                    | 11             |
|--|---|--|--------|------------------------|----------------------|-----|-----|---------------|-----------------------|----------------|
| Отдел 9. Вариант перегородки<br>мелкоштучных гипсобетонных |   |  |        |                        |                      |     |     |               |                       |                |
| Исключить:   |   |  |        |                        |                      |     |     |               |                       |                |
| I30  | E10-279<br>56-I                               | Устройство перегородок на<br>деревянном каркасе с заделкой<br>стыков герметом по периметру<br>без изоляционной прокладки,<br>обшитых гипсокартонными лис-<br>тами в I слой, толщина пере-<br>городки 78 мм, м2 | -17,23 | <u>4,67</u><br>-0,86   | <u>0,07</u><br>0,02  | -80 | -15 | -1            | <u>1,24</u><br>0,02   | -21            |
| I31  | СIII-754                                      | Листы гипсокартонные обле-<br>ченные толщиной 14 мм, м2  | -35,49 | 2,71                   | -                    | -96 | -   | -             | -                     | -              |
| Добавить:  |   |  |        |                        |                      |     |     |               |                       |                |
| I32  | E8-I65<br>I7-I                                | Перегородки из гипсовых плит<br>в I слой, толщиной до 100 мм,<br>при высоте этажа до 4м, 100м2   | 0,17   | <u>131,70</u><br>69,37 | <u>11,19</u><br>3,36 | 23  | 12  | <u>2</u><br>1 | <u>103,00</u><br>2,85 | <u>18</u><br>- |
| I33  | ССЦ том I<br>с. I2I п.4<br>II2A-20<br>CI40-28 | Плиты гипсобетонные толщиной<br>80 мм<br>м2  | 24,60  | 2,37                   | -                    | 58  | -   | -             | -                     | -              |
| Итого прямые затраты по<br>отделу 9, руб                   |   |  | -      | -                      | -                    | -95 | -3  | <u>1</u><br>1 | -                     | -3             |
| в том числе:   |   |  |        |                        |                      |     |     |               |                       |                |
| Стоимость общестроительных работ -                         |   |  | -      | -                      | -                    | -95 | -   | -             | -                     | -              |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7     | 8   | 9         | 10 | 11        |
|---|---|---|---|---|---|-------|-----|-----------|----|-----------|
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | -15   | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -   | -         | -  | -1        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | -2  | -         | -  | -         |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | -10   | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | -120  | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -   | -         | -  | -4        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | -4  | -         | -  | -         |
|   |   | Итого по отделу 9, руб                      | - | - | - | -120  | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -   | -         | -  | -4        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | -4  | -         | -  | -         |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб          | - | - | - | -1495 | -11 | <u>39</u> | -  | <u>17</u> |
|   |   |   |   |   |   |       |     | 14        |    | 9         |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |       |     |           |    |           |
|   |   | Стоимость общестроительных работ            | - | - | - | -1495 | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | -248  | -   | -         | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -   | -         | -  | -20       |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | -45 | -         | -  | -         |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7     | 8  | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|-------|----|---|----|----|
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | -144  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | -1887 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -  | - | -  | 6  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | 20 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по смете, руб                         | - | - | - | -1887 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -     | -  | - | -  | 6  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -     | 20 | - | -  | -  |

Составила руководитель группы

Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист

Б.М. Мильман

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах 1991 года

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Сметная стоимость        | 9,423 тыс.руб |
| Нормативная трудоемкость | 715 чел/час   |
| Сметная заработная плата | 0,662 тыс.руб |

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |                              |                | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл.машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего<br>осн.<br>з/пл   | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.<br>всего |   |    |
| 1        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8                            | 9              | 10  | 11 |

Хозпостройка

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

|   |         |   |      |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|
| I | EI-I608 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 10м, грунт 2 группы, 1000м3 | 0,03 | 25,00 | - | I | - | - | - | - |
|---|---------|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|

| I | 2               | 3   | 4     | 5                      | 6                       | 7  | 8 | 9              | IO                     | II            |
|---|-----------------|---|-------|------------------------|-------------------------|----|---|----------------|------------------------|---------------|
| 2 | EI-I6I5<br>29-9 | Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном. I608, IOOOмЗ  | 0,03  | <u>52,74</u><br>-      | <u>52,74</u><br>I7,63   | I  | - | I              | <u>-</u><br>I4,96      | -             |
| 3 | EI-I602<br>23-5 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 3 группы, IOOOмЗ | 0,03  | <u>4I4,98</u><br>2I,00 | <u>393,99</u><br>I40,45 | IO | I | <u>IO</u><br>4 | <u>34,00</u><br>II9,20 | <u>I</u><br>3 |
| 4 | C3IO-I          | Перевозка до I км, т  | 30,00 | <u>0,47</u><br>0,12    | -                       | I4 | 4 | -              | 0,14                   | 4             |
| 5 | EI-I604<br>23-5 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, IOOOмЗ   | 0,03  | <u>2I,16</u><br>I,99   | <u>I8,76</u><br>5,79    | I  | - | -              | <u>3,23</u><br>4,9I    | -             |
| 6 | EI-I60I<br>23-5 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, IOOOмЗ | 0,0I  | <u>297,75</u><br>I4,87 | <u>282,87</u><br>IO0,62 | 4  | - | <u>3</u><br>I  | <u>24,20</u><br>85,39  | <u>-</u><br>I |
| 7 | C3IO-5          | Перевозка до 5 км, т  | 22,75 | <u>0,93</u><br>0,23    | -                       | 2I | 5 | -              | 0,28                   | 6             |
| 8 | EI-I604<br>25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, IOOOмЗ   | 0,0I  | <u>2I,16</u><br>I,99   | <u>I8,76</u><br>5,79    | I  | - | -              | <u>3,23</u><br>4,9I    | -             |

| I  | 2  | 3   | 4    | 5                       | 6                      | 7 | 8 | 9             | 10                    | II            |
|----|--|---|------|-------------------------|------------------------|---|---|---------------|-----------------------|---------------|
| 9  | EI-I559<br>I2-5  | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшем вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, 1000м3           | 0,02 | <u>255,42</u><br>6,77   | <u>248,64</u><br>89,07 | 6 | - | <u>6</u><br>2 | <u>11,00</u><br>75,59 | <u>-</u><br>2 |
| 10 | EI-960<br>80-2 т.ч<br>п.3.67<br>к=1,2<br>тч п.64<br>к=1,15 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в ютлованах, разработанным механизированным способом, сильно налипающего на инструмент, 100м3   | 0,07 | <u>128,51</u><br>128,51 | -                      | 9 | 9 | -             | 212,52                | I3            |
| II | EI-I608<br>29-2  | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80лс) с перемещением до 10м, грунт 2 группы, перемещение в резерв и обратно, 1000м3 | 0,06 | <u>66,73</u><br>-       | <u>66,72</u><br>22,34  | 4 | - | <u>4</u><br>1 | <u>-</u><br>18,96     | <u>-</u><br>I |
| 12 | EI-I615<br>29-9  | Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.1608, 1000м3                                       | 0,06 | <u>52,74</u><br>-       | <u>52,74</u><br>17,63  | 3 | - | <u>3</u><br>1 | <u>-</u><br>14,96     | <u>-</u><br>I |
| 13 | EI-I634<br>31-2  | Обратная засыпка, 1000м3  | 0,02 | <u>30,86</u><br>-       | <u>30,86</u><br>10,37  | 1 | - | -             | <u>-</u><br>8,80      | -             |
| 14 | EI-968<br>81-2   | Засыпка вручную траншей пазах котлованов и ям, грунт 2 группы, 100м3  | 0,07 | <u>57,50</u><br>57,50   | -                      | 4 | 4 | -             | 99,30                 | 7             |



| I  | 2                   | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7    | 8  | 9              | 10                   | 11             |
|----|---------------------|---|-------|------------------------|---------------------|------|----|----------------|----------------------|----------------|
| 16 | Е6-2I<br>I-2I       | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3   | 12,70 | <u>49,41</u><br>2,17   | <u>1,05</u><br>0,32 | 628  | 28 | <u>13</u><br>4 | <u>3,14</u><br>0,27  | <u>40</u><br>3 |
| 17 | Е8-140<br>15-I      | Цоколь из мелких блоков до отм. 0,07, м3  | 9,27  | <u>4,03</u><br>2,34    | <u>1,40</u><br>0,43 | 37   | 22 | <u>13</u><br>4 | <u>3,36</u><br>0,36  | <u>31</u><br>3 |
| 18 | ССЦ том I<br>п.3-33 | Блоки сплошные для фундаментов  | 8,53  | 74,70                  | -                   | 637  | -  | -              | -                    | -              |
| 19 | ССЦ том I<br>п.2-12 | Раствор цементно-известковый, м3  | 1,02  | 43,00                  | -                   | 44   | -  | -              | -                    | -              |
| 20 | Е8-27<br>4-7        | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2 | 0,16  | <u>177,76</u><br>24,37 | <u>2,28</u><br>0,68 | 28   | 4  | -              | <u>33,60</u><br>0,58 | 5              |
| 21 | Е8-19<br>4-3        | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов клеечная в 2 слоя, гидроизолом, 100м2   | 0,14  | <u>488,89</u><br>13,50 | <u>6,64</u><br>1,99 | 68   | 2  | 1              | <u>19,70</u><br>1,69 | 3              |
| 22 | Е23-9<br>2-2        | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм, м  | 3,00  | <u>3,83</u><br>0,29    | <u>0,05</u><br>0,02 | 11   | 1  | -              | <u>0,39</u><br>0,02  | 1              |
|    |                     | Итого прямые затраты по разделу 2, руб  | -     | -                      | -                   | 1453 | 57 | <u>27</u><br>8 | -                    | <u>80</u><br>6 |

в том числе:





| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8   | 9               | 10                  | 11              |
|----|----------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|-----------------|
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 44  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Плановые накопления, руб  | -     | -                   | -                   | 141  | -   | -               | -                   | -               |
|    |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -     | -                   | -                   | 1936 | -   | -               | -                   | -               |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -   | -               | -                   | 154             |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 144 | -               | -                   | -               |
|    |                      | Итого по подземной части, руб   | -     | -                   | -                   | 1936 | -   | -               | -                   | -               |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -    | -   | -               | -                   | 154             |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -    | 144 | -               | -                   | -               |
|    |                      | Б. Надземная часть  |       |                     |                     |      |     |                 |                     |                 |
|    |                      | Раздел 3. Стены   |       |                     |                     |      |     |                 |                     |                 |
| 23 | Е8-140<br>15-1       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3 | 26,90 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 108  | 63  | <u>38</u><br>12 | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>90</u><br>10 |
| 24 | ССЦ том I<br>п.2-11  | Раствор цементно-известковый, М25, м3   | 2,96  | 40,99               | -                   | 121  | -   | -               | -                   | -               |
| 25 | ССЦ том I<br>п.3-100 | Камни легкобетонные пустотелые объемным весом 1050 кг/м3, м3  | 24,75 | 87,90               | -                   | 2176 | -   | -               | -                   | -               |



| I  | 2              | 3  | 4    | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9 | 10                  | 11  |
|----|----------------|--|------|----------------------|---------------------|------|-----|---|---------------------|-----|
|    |                | Стоимость общестроительных работ -                     | -    | -                    | -                   | 2766 | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Накладные расходы, руб                                 | -    | -                    | -                   | 461  | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                          | -    | -                    | -                   | -    | -   | - | -                   | 42  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                          | -    | -                    | -                   | -82  | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Плановые накопления, руб                               | -    | -                    | -                   | 258  | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб            | -    | -                    | -                   | 3485 | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                          | -    | -                    | -                   | -    | -   | - | -                   | 162 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                          | -    | -                    | -                   | -    | 173 | - | -                   | -   |
|    |                | Итого по разделу 3, руб                                | -    | -                    | -                   | 3485 | -   | - | -                   | -   |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч                          | -    | -                    | -                   | -    | -   | - | -                   | 162 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб                          | -    | -                    | -                   | -    | 173 | - | -                   | -   |
|    |                | Раздел 4. Перегородки                                  |      |                      |                     |      |     |   |                     |     |
| 35 | E10-45<br>8-2  | Перегородки чистые дощатые однослойные, м <sup>2</sup> | 5,00 | <u>10,36</u><br>0,75 | <u>0,09</u><br>0,03 | 52   | 4   | - | <u>1,15</u><br>0,03 | 6   |
| 36 | E26-50<br>10-5 | Устройство перегородки из сетки, м <sup>2</sup>        | 5,42 | <u>2,12</u><br>0,07  | -                   | 11   | -   | - | 0,11                | 1   |
|    |                | Итого прямые затраты по разделу 4, руб                 | -    | -                    | -                   | 63   | 4   | - | -                   | 7   |

| I                    | 2             | 3  | 4     | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|----------------------|---------------|--|-------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| в том числе:         |               |  |       |                      |                     |     |    |               |                     |                |
|                      |               | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -                    | -                   | 63  | -  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Накладные расходы, руб   | -     | -                    | -                   | II  | -  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | I              |
|                      |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -   | 2  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Плановые накопления, руб   | -     | -                    | -                   | 6   | -  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб                                      | -     | -                    | -                   | 80  | -  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | 8              |
|                      |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -   | 6  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Итого по разделу 4, руб  | -     | -                    | -                   | 80  | -  | -             | -                   | -              |
|                      |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | 8              |
|                      |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -   | 6  | -             | -                   | -              |
| Раздел 5. Перекрытие |               |  |       |                      |                     |     |    |               |                     |                |
| 37                   | E10-50<br>9-2 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2 | 15,40 | <u>10,42</u><br>0,62 | <u>0,21</u><br>0,06 | 160 | 10 | <u>3</u><br>1 | <u>0,94</u><br>0,05 | <u>14</u><br>1 |

| I  | 2                 | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|----|-------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 38 | CI22-393          | Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180 мм марки БДЦ-1.24.2, БДЦ-1.27.2, БДЦ-1.33.2, БДЦ-1.36.2, м3 | 0,10  | 221,65              | -                   | 22  | -  | -             | -                   | -              |
| 39 | CI22-82           | Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки ОРСИ2-15, ОРСИ5-12, м2   | 0,62  | 60,60               | -                   | 38  | -  | -             | -                   | -              |
| 40 | E2I-10I<br>59-2IA | Утепление глино-соломенной смазкой, м3   | 0,3I  | <u>7,25</u><br>1,17 | <u>6,14</u><br>5,68 | 2   | -  | <u>2</u><br>2 | <u>1,59</u><br>4,82 | <u>-</u><br>I  |
| 4I | E10-I94<br>36-4   | Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2   | 15,40 | <u>2,83</u><br>0,16 | <u>0,05</u><br>0,02 | 44  | 2  | -             | <u>0,23</u><br>0,02 | 4              |
|    |                   | Итого прямые затраты по разделу 5, руб   | -     | -                   | -                   | 266 | 12 | <u>5</u><br>3 | -                   | <u>18</u><br>2 |
|    |                   | в том числе:   |       |                     |                     |     |    |               |                     |                |
|    |                   | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -                   | -                   | 266 | -  | -             | -                   | -              |
|    |                   | Накладные расходы, руб   | -     | -                   | -                   | 44  | -  | -             | -                   | -              |
|    |                   | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 4              |
|    |                   | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | 8  | -             | -                   | -              |
|    |                   | Плановые накопления, руб   | -     | -                   | -                   | 25  | -  | -             | -                   | -              |

| I  | 2               | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | II             |
|----|-----------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -     | -                      | -                   | 335 | -  | -             | -                    | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                      | -                   | -   | -  | -             | -                    | 24             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                      | -                   | -   | 23 | -             | -                    | -              |
|    |                 | Итого по разделу 5, руб   | -     | -                      | -                   | 335 | -  | -             | -                    | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                      | -                   | -   | -  | -             | -                    | 24             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                      | -                   | -   | 23 | -             | -                    | -              |
|    |                 | Раздел 6. Кровля  |       |                        |                     |     |    |               |                      |                |
| 42 | E10-70<br>II-I  | Установка стропил, м3   | 1,21  | <u>236,89</u><br>15,75 | <u>3,19</u><br>0,96 | 287 | 19 | <u>4</u><br>1 | <u>23,80</u><br>0,81 | <u>29</u><br>1 |
| 43 | E10-63<br>3-6   | Подшивка потолков под штукатурку, м2  | 33,00 | <u>2,77</u><br>0,26    | <u>0,05</u><br>0,02 | 91  | 9  | <u>2</u><br>1 | <u>0,41</u><br>0,02  | <u>14</u><br>1 |
| 44 | E10-22<br>3-5   | Лобовые доски, м2   | 8,70  | <u>6,37</u><br>0,49    | <u>0,07</u><br>0,02 | 55  | 4  | -             | <u>0,72</u><br>0,02  | 6              |
| 45 | E10-201<br>37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3              | 1,21  | <u>5,25</u><br>0,57    | <u>0,20</u><br>0,06 | 6   | 1  | -             | <u>0,87</u><br>0,05  | 1              |
| 46 | E10-203<br>37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100м2 | 0,82  | <u>16,56</u><br>2,00   | <u>0,61</u><br>0,18 | 14  | 2  | -             | <u>3,03</u><br>0,15  | 2              |

| I  | 2              | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9              | 10                   | 11             |
|----|----------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| 47 | EI2-267<br>6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м2 | 0,82 | <u>394,84</u><br>30,62 | <u>5,32</u><br>1,60 | 323 | 25 | <u>4</u><br>I  | <u>43,90</u><br>I,36 | <u>36</u><br>I |
|    |                | Итого прямые затраты по разделу 6, руб  | -    | -                      | -                   | 776 | 60 | <u>10</u><br>3 | -                    | <u>88</u><br>3 |
|    |                | в том числе:  |      |                        |                     |     |    |                |                      |                |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                      | -                   | 776 | -  | -              | -                    | -              |
|    |                | Накладные расходы, руб  | -    | -                      | -                   | 129 | -  | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -  | -              | -                    | 11             |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 24 | -              | -                    | -              |
|    |                | Плановые накопления, руб  | -    | -                      | -                   | 73  | -  | -              | -                    | -              |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                      | -                   | 978 | -  | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -  | -              | -                    | 102            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 87 | -              | -                    | -              |
|    |                | Итого по разделу 6, руб   | -    | -                      | -                   | 978 | -  | -              | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -   | -  | -              | -                    | 102            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -   | 87 | -              | -                    | -              |



| I  | 2                              | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                   | 11            |
|----|--------------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|---------------|
|    |                                | Раздел 7. Двери   |       |                     |                     |     |   |               |                      |               |
| 48 | E10-I07<br>20-3                | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup> | I, II | <u>3,72</u><br>0,84 | <u>0,20</u><br>0,06 | 4   | I | -             | <u>I, I6</u><br>0,05 | I             |
| 49 | E10-I05<br>20-I                | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>       | 7,36  | <u>2,45</u><br>0,69 | <u>0,53</u><br>0,17 | 18  | 5 | <u>4</u><br>I | <u>0,91</u><br>0,14  | <u>7</u><br>I |
| 50 | CI22-810<br>д.в. I<br>п. 216   | Стоимость утепленных деревянных блоков марки ДН21-13 с масляной окраской, м <sup>2</sup>                                    | 2,65  | 28,27               | -                   | 75  | - | -             | -                    | -             |
| 51 | CI22-808<br>доп.в. I<br>п. 240 | Стоимость дверных блоков марки ДН21-9 с масляной окраской, м <sup>2</sup>   | 3,68  | 30,03               | -                   | III | - | -             | -                    | -             |
| 52 | CI22-287<br>доп.в. I           | То же, ДХ-2, однополюсные, м <sup>2</sup>   | I, II | 22,81               | -                   | 25  | - | -             | -                    | -             |
| 53 | CI22-218<br>доп.в. I<br>п. 170 | То же, марки ДГ21-7, м <sup>2</sup>   | 7,36  | 22,15               | -                   | 163 | - | -             | -                    | -             |
| 54 | CI11-447-I                     | Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухполюсных, компл  | I, 00 | 13,86               | -                   | 14  | - | -             | -                    | -             |
| 55 | CI11-446-I                     | То же, однополюсных, компл  | 2,00  | 10,43               | -                   | 21  | - | -             | -                    | -             |
| 56 | CI11-448-I                     | То же, в помещение, однополюсных, компл   | 4,00  | 4,60                | -                   | 18  | - | -             | -                    | -             |



| I  | 2                          | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8 | 9             | 10                   | 11             |
|----|----------------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|----------------|
| 58 | E10-72                     | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>                     | 5,66  | <u>4,77</u><br>1,16    | <u>0,46</u><br>0,14 | 27  | 7 | <u>3</u><br>1 | <u>1,60</u><br>0,12  | <u>9</u><br>1  |
| 59 | CI22-I<br>доп.в. I<br>п. I | Блоки оконные одностворные марки 006-9, м <sup>2</sup>  | 5,66  | 43,36                  | -                   | 245 | - | -             | -                    | -              |
| 60 | СIII-406-I                 | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м, к-т                                 | 11,00 | 2,76                   | -                   | 30  | - | -             | -                    | -              |
| 61 | E10-I09                    | Установка блоков для люка в перекрытиях, м <sup>2</sup>   | 0,97  | <u>1,96</u><br>0,86    | <u>0,20</u><br>0,06 | 2   | 1 | -             | <u>1,29</u><br>0,05  | 1              |
| 62 | E15-705                    | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup> | 0,06  | <u>185,94</u><br>15,62 | <u>0,76</u><br>0,36 | 11  | 1 | -             | <u>22,80</u><br>0,31 | 1              |
| 63 | СIII-450-I                 | Приборы для люка, компл   | 1,00  | 4,39                   | -                   | 4   | - | -             | -                    | -              |
|    |                            | Итого прямые затраты по разделу 8, руб  | -     | -                      | -                   | 366 | 9 | <u>3</u><br>1 | -                    | <u>11</u><br>1 |
|    |                            | в том числе:  |       |                        |                     |     |   |               |                      |                |
|    |                            | Стоимость общестроительных работ -  | -     | -                      | -                   | 366 | - | -             | -                    | -              |
|    |                            | Накладные расходы, руб  | -     | -                      | -                   | 62  | - | -             | -                    | -              |

| I  | 2               | 3  | 4    | 5                       | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11 |
|----|-----------------|--|------|-------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----|
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                       | -                   | -   | -  | -             | -                    | 5  |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                       | -                   | -   | 10 | -             | -                    | -  |
|    |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                       | -                   | 34  | -  | -             | -                    | -  |
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                       | -                   | 462 | -  | -             | -                    | -  |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                       | -                   | -   | -  | -             | -                    | 17 |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                       | -                   | -   | 20 | -             | -                    | -  |
|    |                 | Итого по разделу 8, руб  | -    | -                       | -                   | 462 | -  | -             | -                    | -  |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                       | -                   | -   | -  | -             | -                    | 17 |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                       | -                   | -   | 20 | -             | -                    | -  |
|    |                 | Раздел 9. Полы   |      |                         |                     |     |    |               |                      |    |
| 65 | EII-7<br>I-2    | Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок, м3                              | 4,52 | <u>22,74</u><br>4,66    | -                   | 103 | 21 | -             | 7,02                 | 32 |
| 66 | EII-47<br>3-5   | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм, 100м2 | 0,22 | <u>78,14</u><br>26,12   | <u>5,70</u><br>1,70 | 17  | 6  | 1             | <u>29,50</u><br>1,44 | 7  |
| 67 | EII-184<br>27-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 68 и 78 мм, 100м2           | 0,23 | <u>1056,71</u><br>58,12 | <u>7,34</u><br>2,20 | 243 | 13 | <u>2</u><br>1 | <u>85,10</u><br>1,87 | 20 |





| I  | 2               | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|-----------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
|    |                 | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -   | 6  | - | -                    | -  |
|    |                 | Плановые наклнения, руб                               | -     | -                      | -                   | 21  | -  | - | -                    | -  |
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб           | -     | -                      | -                   | 277 | -  | - | -                    | -  |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -     | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 62 |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -   | 49 | - | -                    | -  |
|    |                 | Итого по разделу 10, руб                              | -     | -                      | -                   | 277 | -  | - | -                    | -  |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                         | -     | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 62 |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб                         | -     | -                      | -                   | -   | 49 | - | -                    | -  |
|    |                 | Раздел II. Венткороба                                 |       |                        |                     |     |    |   |                      |    |
| 75 | E10-28<br>4-1   | Установка элементов каркасов из брусьев, м3           | -     | <u>232,69</u><br>16,12 | <u>1,97</u><br>0,59 | -   | -  | - | <u>24,00</u><br>0,50 | -  |
| 76 | E10-35<br>6-4   | Обшивка досками, м2                                   | 11,70 | <u>2,23</u><br>0,15    | <u>0,05</u><br>0,02 | 26  | 2  | - | <u>0,25</u><br>0,02  | 3  |
| 77 | E10-139<br>25-6 | Обшивка кровельной сталью, м2                         | 1,80  | <u>4,58</u><br>0,56    | 0,02                | 8   | 1  | - | 0,86                 | 2  |
| 78 | E10-205<br>30-2 | Антисептирование водными растворами перегородок, 10м2 | 1,17  | <u>10,17</u><br>0,49   | <u>0,07</u><br>0,02 | 12  | 1  | - | <u>0,74</u><br>0,02  | 1  |

| I  | 2             | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | II |
|----|---------------|---|------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
|    |               | Итого прямые затраты по разделу II, руб     | -    | -                      | -                   | 46 | 4 | - | -                    | 6  |
|    |               | в том числе:                                |      |                        |                     |    |   |   |                      |    |
|    |               | Стоимость общестроительных работ            | -    | -                      | -                   | 46 | - | - | -                    | -  |
|    |               | Накладные расходы, руб                      | -    | -                      | -                   | 7  | - | - | -                    | -  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                      | -                   | -  | I | - | -                    | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб                    | -    | -                      | -                   | 4  | - | - | -                    | -  |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб | -    | -                      | -                   | 57 | - | - | -                    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 6  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                      | -                   | -  | 5 | - | -                    | -  |
|    |               | Итого по разделу II, руб                    | -    | -                      | -                   | 57 | - | - | -                    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -    | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 6  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб               | -    | -                      | -                   | -  | 5 | - | -                    | -  |
|    |               | Раздел I2. Приставная лестница              |      |                        |                     |    |   |   |                      |    |
| 79 | Е10-28<br>4-I | Устройство приставной лестницы из бруса, мЗ | 0,04 | <u>232,69</u><br>16,12 | <u>1,97</u><br>0,59 | 9  | I | - | <u>24,00</u><br>0,50 | I  |





| I  | 2               | 3  | 4    | 5                      | 6                    | 7   | 8 | 9             | 10                  | 11            |
|----|-----------------|--|------|------------------------|----------------------|-----|---|---------------|---------------------|---------------|
| 81 | E27-42<br>II-I  | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см <sup>2</sup> , 100м <sup>2</sup> | 0,21 | <u>329,08</u><br>2,17  | <u>19,40</u><br>6,28 | 71  | - | <u>4</u><br>I | <u>3,30</u><br>5,33 | <u>I</u><br>I |
| 82 | E27-I69<br>42-I | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100м <sup>2</sup>                        | 0,21 | <u>240,81</u><br>10,29 | -                    | 52  | 2 | -             | 14,40               | 3             |
|    |                 | Итого прямые затраты по разделу I3, руб  | -    | -                      | -                    | 123 | 2 | <u>4</u><br>I | -                   | <u>4</u><br>I |
|    |                 | в том числе:   |      |                        |                      |     |   |               |                     |               |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                      | -                    | 123 | - | -             | -                   | -             |
|    |                 | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                    | 21  | - | -             | -                   | -             |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                    | -   | - | -             | -                   | 2             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                    | -   | 4 | -             | -                   | -             |
|    |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                    | 12  | - | -             | -                   | -             |
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                      | -                    | 156 | - | -             | -                   | -             |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                    | -   | - | -             | -                   | 7             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                    | -   | 7 | -             | -                   | -             |

| I  | 2       | 3  | 4    | 5                     | 6                       | 7   | 8  | 9             | 10                    | 11             |
|----|---------|--|------|-----------------------|-------------------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
|    |         | Итого по разделу I3, руб   | -    | -                     | -                       | I56 | -  | -             | -                     | -              |
|    |         | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                     | -                       | -   | -  | -             | -                     | 7              |
|    |         | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                     | -                       | -   | 7  | -             | -                     | -              |
|    |         | Раздел I4. Жижесборник   |      |                       |                         |     |    |               |                       |                |
| 83 | EI-I550 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, 1000м3 | 0,01 | <u>218,64</u><br>8,16 | <u>210,47</u><br>86,18  | 3   | -  | <u>3</u><br>I | <u>13,20</u><br>73,14 | <u>-</u><br>I  |
| 84 | EI-I592 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2-й группы, 1000м3   | 0,01 | <u>259,38</u><br>9,55 | <u>249,42</u><br>101,69 | I   | -  | <u>2</u><br>I | <u>15,50</u><br>86,30 | -              |
| 85 | EI-I633 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт I группы, 1000м3  | 0,01 | 24,32                 | <u>24,32</u><br>8,19    | I   | -  | -             | <u>-</u><br>6,95      | -              |
| 86 | C310-6  | Перевозка до 6 км, т   | 8,75 | <u>1,04</u><br>0,26   | -                       | 9   | 2  | -             | 0,31                  | 3              |
| 87 | E6-I    | Устройство бетонной подготовки из бетона М50, м2   | 0,06 | <u>45,95</u><br>0,87  | <u>0,42</u><br>0,12     | 3   | -  | -             | <u>1,37</u><br>0,10   | -              |
| 88 | E6-225  | Бетонные днища и стены из бетона М-I, м3   | 3,40 | <u>92,58</u><br>10,97 | <u>1,40</u><br>0,43     | 314 | 37 | <u>4</u><br>I | <u>14,60</u><br>0,36  | <u>50</u><br>I |

| I  | 2       | 3  | 4     | 5                      | 6                   | 7  | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|----|---------|--|-------|------------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 89 | E8-30   | Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м <sup>3</sup>                                       | 0,50  | <u>72,28</u><br>2,76   | <u>1,23</u><br>0,36 | 36 | I  | -             | <u>4,05</u><br>0,31  | 2              |
| 90 | E15-260 | Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, 100м <sup>2</sup>   | 0,06  | <u>95,50</u><br>46,37  | <u>9,42</u><br>5,85 | 6  | 3  | -             | <u>65,00</u><br>4,96 | 4              |
| 91 | E8-28   | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная, м <sup>3</sup> | 2,40  | <u>17,27</u><br>4,00   | <u>3,29</u><br>0,99 | 4I | 10 | <u>8</u><br>2 | <u>6,50</u><br>0,84  | <u>16</u><br>2 |
| 92 | E11-67  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм, 100м <sup>2</sup>  | 0,01  | <u>198,55</u><br>25,62 | <u>2,64</u><br>0,79 | I  | -  | -             | <u>40,20</u><br>0,67 | -              |
| 93 | E11-68  | То же, 5 мм, 100м <sup>2</sup>   | -0,01 | <u>26,39</u><br>-0,74  | <u>0,42</u><br>0,12 | -I | -  | -             | <u>1,06</u><br>0,10  | -              |
| 94 | E11-55  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м <sup>2</sup>  | -     | <u>127,40</u><br>12,35 | <u>1,45</u><br>0,43 | I  | -  | -             | <u>18,80</u><br>0,36 | -              |
| 95 | E8-20   | Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100м <sup>2</sup>  | 0,02  | <u>187,17</u><br>58,12 | <u>2,09</u><br>0,62 | 3  | I  | -             | <u>81,40</u><br>0,53 | I              |





| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
|   |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 7478 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 1248 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | 112 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 219 | - | -  | -   |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | 697  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 9423 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | 715 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 662 | - | -  | -   |
|   |   | Итого по смете, руб                         | - | - | - | 9423 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | - | -  | 715 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 662 | - | -  | -   |

Составила руководитель группы  
 Проверила главный специалист

*Форафонова*

Р.А. Форафонова

*Мильман*

Б.М. Мильман

СВОДКА  
объемов и стоимости работ по смете

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб    |                                 | Средневзвешенная единичная стоимость, руб |                                 | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ |
|------|---|----------|--------|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
|      |   |          |        | прямых затрат | с накл. расх. и планов. накопл. | прям. затр.                               | с накл. расх. и планов. накопл. |   |
| 1    | 2   | 3        | 4      | 5             | 6                               | 7   | 8                               | 9   |
| 1    | Земляные работы                                     |          |        | 84            | 106                             | -   | -                               | 1,12  |
| 2    | Фундаменты  |          |        | 1453          | 1830                            | -   | -                               | 19,42   |
| 3    | Стены   |          |        | 2766          | 3485                            | -   | -                               | 36,98   |
| 4    | Перегородки   |          |        | 63            | 80                              | -   | -                               | 0,85  |
| 5    | Перекрытие  |          |        | 266           | 335                             | -   | -                               | 3,56  |
| 6    | Кровля  |          |        | 776           | 978                             | -   | -                               | 10,38   |
| 7    | Двери   |          |        | 455           | 572                             | -   | -                               | 6,07  |
| 8    | Окна  |          |        | 366           | 462                             | -   | -                               | 4,90  |
| 9    | Полы  |          |        | 367           | 464                             | -   | -                               | 4,92  |



| I  | 2                   | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8 | 9      |
|----|---------------------|---|---|------|------|---|---|--------|
| I0 | Внутренняя отделка  |   |   | 220  | 277  | - | - | 2,94   |
| I1 | Венткороба          |   |   | 46   | 57   | - | - | 0,60   |
| I2 | Приставная лестница |   |   | 10   | 13   | - | - | 0,14   |
| I3 | Отмостка            |   |   | 123  | 156  | - | - | 1,66   |
| I4 | Жижесборник         |   |   | 483  | 608  | - | - | 6,45   |
|    | Итого:              |   |   | 7478 | 9423 | - | - | 100,00 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

|                              |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|
| Основание: АС1-65            | Сметная стоимость        | 9,171 тыс.руб |
| Составлена в ценах 1991 года | Нормативная трудоемкость | 684 чел/час   |
|                              | Сметная заработная плата | 0,622 тыс.руб |

| №№                                  | Шифр и №№<br>пп позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения  | Кол-во | Сметная стоимость, руб   |                                   | Общая стоимость, руб  |                              |               | Затраты труда рабочих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--|----------------|
|                                     |                                      |  |        | всего<br>основ.<br>з/пл. | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего<br>осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.         | всего  |                |
| 1                                   | 2                                    | 3  | 4      | 5                        | 6                                 | 7                     | 8                            | 9             | 10   | 11             |
| Отдел I. Вариант с гаражом и сауной |                                      |  |        |                          |                                   |                       |                              |               |  |                |
| Раздел I. Фундаменты                |                                      |  |        |                          |                                   |                       |                              |               |  |                |
| 1                                   | Е6-21<br>I-2                         | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3                                | 8,00   | <u>30,12</u><br>2,17     | <u>1,05</u><br>0,32               | 241                   | I7                           | <u>9</u><br>3 | <u>3,14</u><br>0,27                                      | <u>25</u><br>2 |
| 2                                   | Е8-19<br>4-3                         | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, 100м2 | 0,08   | <u>488,89</u><br>13,50   | <u>6,64</u><br>1,99               | 41                    | I                            | -             | <u>19,70</u><br>1,69                                     | 2              |



| I  | 2                    | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8  | 9               | 10                  | 11              |
|----|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|------|----|-----------------|---------------------|-----------------|
|    |                      | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -                   | -                   | 667  | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Накладные расходы, руб   | -     | -                   | -                   | 110  | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -    | -  | -               | -                   | 10              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -    | 18 | -               | -                   | -               |
|    |                      | Плановые накопления, руб   | -     | -                   | -                   | 61   | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -     | -                   | -                   | 838  | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -    | -  | -               | -                   | 61              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -    | 54 | -               | -                   | -               |
|    |                      | Итого по разделу I, руб  | -     | -                   | -                   | 838  | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -    | -  | -               | -                   | 61              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -    | 54 | -               | -                   | -               |
|    |                      | Раздел 2. Стены  |       |                     |                     |      |    |                 |                     |                 |
| II | E8-I40<br>I5-I       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, мЗ | 26,50 | <u>4,03</u><br>2,34 | <u>1,40</u><br>0,43 | 107  | 62 | <u>37</u><br>II | <u>3,36</u><br>0,36 | <u>89</u><br>10 |
| I2 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый М25, мЗ   | 2,91  | 40,99               | -                   | 119  | -  | -               | -                   | -               |
| I3 | ССЦ том I<br>п.3-I00 | Камни легкобетонные пустотные, мЗ  | 24,38 | 87,90               | -                   | 2143 | -  | -               | -                   | -               |

| I  | 2                    | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7    | 8  | 9               | 10                  | 11              |
|----|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|------|----|-----------------|---------------------|-----------------|
| I4 | E7-445<br>38-10-I    | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт     | 20,00 | <u>0,44</u><br>0,10 | <u>0,23</u><br>0,09 | 9    | 2  | <u>5</u><br>2   | <u>0,13</u><br>0,08 | <u>5</u><br>2   |
| I5 | E7-424<br>38-3-I.8   | Укладка балок перекрытий массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт | 3,00  | <u>2,18</u><br>0,81 | <u>1,20</u><br>0,46 | 7    | 2  | <u>3</u><br>1   | <u>1,10</u><br>0,39 | <u>3</u><br>1   |
| I6 | ССЦ том I<br>п.9-92  | Стоимость перемычек, м3  | 0,44  | 107,55              | -                   | 47   | -  | -               | -                   | -               |
| I7 | ССЦ том I<br>п.9-284 | Стоимость прогонов из бетона М200, м3  | 0,45  | 114,66              | -                   | 52   | -  | -               | -                   | -               |
| I8 | ССЦ том I<br>табл. I | Арматура АI, кг  | 10,02 | 0,38                | -                   | 4    | -  | -               | -                   | -               |
| I9 | "-                   | То же, А3, кг  | 42,20 | 0,42                | -                   | 18   | -  | -               | -                   | -               |
| 20 | "-                   | То же, ВрI, кг   | 16,09 | 0,53                | -                   | 9    | -  | -               | -                   | -               |
| 21 | ССЦ тб. I            | Закладные детали, кг   | 1,90  | 0,68                | -                   | 1    | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Итого прямые затраты по разделу 2, руб   | -     | -                   | -                   | 2516 | 66 | <u>45</u><br>14 | -                   | <u>95</u><br>13 |
|    |                      | в том числе:   |       |                     |                     |      |    |                 |                     |                 |
|    |                      | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -                   | -                   | 2516 | -  | -               | -                   | -               |
|    |                      | Накладные расходы, руб   | -     | -                   | -                   | 420  | -  | -               | -                   | -               |

| I  | 2              | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7    | 8        | 9             | 10                   | 11             |
|----|----------------|---|-------|------------------------|---------------------|------|----------|---------------|----------------------|----------------|
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -        | -             | -                    | 39             |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 75       | -             | -                    | -              |
|    |                | Плановые накопления, руб                    | -     | -                      | -                   | 235  | -        | -             | -                    | -              |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб | -     | -                      | -                   | 3171 | -        | -             | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -        | -             | -                    | 147            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 155      | -             | -                    | -              |
|    |                | Итого по разделу 2, руб                     | -     | -                      | -                   | 3171 | -        | -             | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | -     | -                      | -                   | -    | -        | -             | -                    | 147            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб               | -     | -                      | -                   | -    | 155      | -             | -                    | -              |
|    |                | Раздел 3. Кровля                            |       |                        |                     |      |          |               |                      |                |
| 22 | E10-70<br>II-1 | Установка стропил, м3                       | 1,34  | <u>236,89</u><br>15,75 | <u>3,19</u><br>0,96 | 317  | 21       | <u>4</u><br>1 | <u>23,80</u><br>0,81 | <u>32</u><br>1 |
| 23 | E10-62<br>I0-1 | Подшивка потолка, м2                        | 27,00 | <u>5,43</u><br>0,16    | <u>0,04</u><br>0,02 | 147  | <u>4</u> | <u>2</u><br>1 | <u>0,24</u><br>0,02  | <u>6</u><br>1  |
| 24 | E10-23<br>I0-2 | Устройство карнизов, м2                     | 10,00 | <u>6,00</u><br>1,00    | <u>0,05</u><br>0,02 | 60   | 10       | -             | <u>1,53</u><br>0,02  | 15             |
| 25 | E10-22<br>3-5  | Лобовая доска, м2                           | 4,00  | <u>6,37</u><br>0,49    | <u>0,07</u><br>0,02 | 25   | 2        | -             | <u>0,72</u><br>0,02  | 3              |



| I  | 2             | 3  | 4     | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                  | 11             |
|----|---------------|--|-------|----------------------|---------------------|------|-----|---------------|---------------------|----------------|
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -    | 33  | -             | -                   | -              |
|    |               | Плановые накопления, руб   | -     | -                    | -                   | 105  | -   | -             | -                   | -              |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -     | -                    | -                   | 1387 | -   | -             | -                   | -              |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -    | -   | -             | -                   | 131            |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -    | 113 | -             | -                   | -              |
|    |               | Итого по разделу 3, руб  | -     | -                    | -                   | 1387 | -   | -             | -                   | -              |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                    | -                   | -    | -   | -             | -                   | 131            |
|    |               | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                    | -                   | -    | 113 | -             | -                   | -              |
|    |               | Раздел 4. Перекрытие   |       |                      |                     |      |     |               |                     |                |
| 31 | E10-50<br>9-I | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2   | 15,12 | <u>10,42</u><br>0,62 | <u>0,21</u><br>0,06 | 158  | 9   | <u>3</u><br>1 | <u>0,94</u><br>0,05 | <u>14</u><br>1 |
| 32 | CI22-393      | Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180 мм марки БДЦ-1.24.2, БДЦ-1.27.2, БДЦ-1.33.2, БДЦ-1.36.2, м3 | 0,76  | 221,65               | -                   | 168  | -   | -             | -                   | -              |



| I  | 2               | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|----|-----------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 33 | СII4-82         | Маты минераловатные прошивные без облицовки ГОСТ 21880-76 толщиной 120 мм МI25, м3 | I,36  | 23,65               | -                   | 32  | -  | -             | -                   | -              |
| 34 | EIO-I94<br>36-4 | Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2                                       | I4,00 | <u>2,83</u><br>0,16 | <u>0,05</u><br>0,02 | 40  | 2  | -             | <u>0,23</u><br>0,02 | 3              |
|    |                 | Итого прямые затраты по разделу 4, руб   | -     | -                   | -                   | 398 | II | <u>3</u><br>I | -                   | <u>I7</u><br>I |
|    |                 | в том числе:   |       |                     |                     |     |    |               |                     |                |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ -   | -     | -                   | -                   | 398 | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Накладные расходы, руб   | -     | -                   | -                   | 66  | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 6              |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | I2 | -             | -                   | -              |
|    |                 | Плановые накопления, руб   | -     | -                   | -                   | 38  | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -     | -                   | -                   | 502 | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 24             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | 24 | -             | -                   | -              |
|    |                 | Итого по разделу 4, руб  | -     | -                   | -                   | 502 | -  | -             | -                   | -              |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -     | -                   | -                   | -   | -  | -             | -                   | 24             |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -     | -                   | -                   | -   | 24 | -             | -                   | -              |

| I  | 2                     | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|----|-----------------------|--|------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
|    |                       | Раздел 5. Проемы   |      |                        |                     |    |   |   |                      |    |
| 35 | E10-72<br>I3-I        | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>                                    | 0,98 | <u>5,77</u><br>I,16    | <u>0,46</u><br>0,14 | 5  | I | - | <u>1,60</u><br>0,12  | 2  |
| 36 | E10-78<br>I3-7        | Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup> | 0,49 | <u>9,55</u><br>4,04    | <u>0,23</u><br>0,06 | 5  | 2 | - | <u>5,25</u><br>0,05  | 3  |
| 37 | E10-I09<br>20-5       | Установка блоков для люка в перекрытиях, м <sup>2</sup>  | 0,97 | <u>1,96</u><br>0,86    | <u>0,20</u><br>0,06 | 2  | I | - | <u>1,29</u><br>0,05  | I  |
| 38 | E10-I02<br>I9-I       | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1м, м <sup>2</sup>  | I,47 | <u>3,04</u><br>0,79    | <u>0,08</u><br>0,03 | 4  | I | - | <u>1,12</u><br>0,03  | 2  |
| 39 | E15-707<br>20I-2      | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup>                | 0,01 | <u>371,80</u><br>3I,50 | <u>2,28</u><br>0,68 | 4  | - | - | <u>46,90</u><br>0,58 | -  |
| 40 | E15-709<br>20I-2      | То же, тройное окон стеклом 3 мм, 100м <sup>2</sup>  | -    | <u>561,61</u><br>50,37 | <u>3,49</u><br>I,00 | 3  | - | - | <u>75,00</u><br>0,85 | -  |
| 4I | CI22-I<br>д. I п. II0 | Блоки оконные одностворные марки 0С6-9, м <sup>2</sup>   | 0,98 | 4I,96                  | -                   | 4I | - | - | -                    | -  |

| I  | 2                      | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9             | 10                  | 11            |
|----|------------------------|--|------|---------------------|---------------------|----|---|---------------|---------------------|---------------|
| 42 | CI22-68<br>д. I п. 320 | Блоки оконные одностворные<br>марки OPC6-9, м2   | 0,49 | 82,20               | -                   | 40 | - | -             | -                   | -             |
| 43 | доп. в. I<br>п. 838    | Стоимость люков  | 0,97 | 48,36               | -                   | 47 | - | -             | -                   | -             |
| 44 | CI22-358               | Доски подоконные толщиной<br>34 мм, шириной 144 мм марки<br>ПД7-14, ПД8-14, ПД10-14,<br>ПД13-14, ПД14-14; ПД16-14, м   | 2,80 | 1,81                | -                   | 5  | - | -             | -                   | -             |
| 45 | СIII-424               | Скобяные изделия для блоков<br>оконных со спаренными и оди-<br>нарными переплетами жилых<br>зданий для одностворчатых<br>переплетов высотой до 1,5 м,<br>компл | 3,00 | 1,33                | -                   | 4  | - | -             | -                   | -             |
| 46 | СIII-450-I             | Приборы для люка, компл<br><br>Дверные   | 1,00 | 4,39                | -                   | 4  | - | -             | -                   | -             |
| 47 | EIO-I05<br>20-I        | Установка наружных и внут-<br>ренних дверных блоков в ка-<br>менных стенах, площадь про-<br>ема до 3 м2, м2  | 5,27 | <u>2,45</u><br>0,69 | <u>0,53</u><br>0,17 | 13 | 4 | <u>3</u><br>1 | <u>0,91</u><br>0,14 | <u>5</u><br>1 |
| 48 | EIO-I45<br>27-2        | Установка ворот с деревян-<br>ными коробками с утепленными<br>полотнами и калитками, м2  | 5,18 | <u>0,85</u><br>0,56 | <u>0,07</u><br>0,02 | 4  | 3 | -             | <u>0,82</u><br>0,02 | 4             |



| I  | 2              | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                   | 11 |
|----|----------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
|    |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -   | 17 | - | -                    | -  |
|    |                | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                   | 58  | -  | - | -                    | -  |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб                          | -    | -                      | -                   | 830 | -  | - | -                    | -  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -   | 31 | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 30 |
|    |                | Итого по разделу 5, руб  | -    | -                      | -                   | 830 | -  | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -   | -  | - | -                    | 30 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -   | 31 | - | -                    | -  |
|    |                | Раздел 6. Полы   |      |                        |                     |     |    |   |                      |    |
| 57 | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных, м3                           | 1,83 | <u>48,80</u><br>2,02   | -                   | 89  | 4  | - | 2,90                 | 5  |
| 58 | EII-57<br>8-3  | Устройство стяжек бетонных или легкогобетонных толщиной 20 мм, 100м2 | 0,23 | <u>131,16</u><br>18,12 | <u>1,71</u><br>0,52 | 30  | 4  | - | <u>29,40</u><br>0,44 | 7  |
|    |                | Итого прямые затраты по разделу 6, руб                               | -    | -                      | -                   | 119 | 8  | - | -                    | 12 |
|    |                | в том числе:   |      |                        |                     |     |    |   |                      |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ                                     | -    | -                      | -                   | 119 | -  | - | -                    | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                   | 20  | -  | - | -                    | -  |



| I  | 2                    | 3   | 4     | 5                      | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|----|----------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
|    |                      | Стоимость общестроительных работ -  | -     | -                      | -                   | 4   | -  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Накладные расходы, руб  | -     | -                      | -                   | 1   | -  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Всего стоимость общестроительных работ, руб                                       | -     | -                      | -                   | 5   | -  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                      | -                   | -   | -  | -             | -                    | 5              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                      | -                   | -   | 3  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Итого по разделу 7, руб   | -     | -                      | -                   | 5   | -  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                      | -                   | -   | -  | -             | -                    | 5              |
|    |                      | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                      | -                   | -   | 3  | -             | -                    | -              |
|    |                      | Раздел 8. Сауна   |       |                        |                     |     |    |               |                      |                |
| 61 | Е8-140<br>15-1       | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4м, м3 | 1,04  | <u>4,03</u><br>2,34    | <u>1,40</u><br>0,43 | 4   | 2  | 1             | <u>3,36</u><br>0,36  | 3              |
| 62 | ССЦ том I<br>п.3-III | Стоимость камней бетонных толщ. 90 мм, м2   | 10,58 | 7,61                   | -                   | 81  | -  | -             | -                    | -              |
| 63 | ССЦ том I<br>п.2-II  | Раствор цементно-известковый М-25, м3   | 0,11  | 40,99                  | -                   | 5   | -  | -             | -                    | -              |
| 64 | Е10-28<br>4-1        | Каркас из брусьев, м3   | 1,99  | <u>232,69</u><br>16,12 | <u>1,97</u><br>0,59 | 463 | 32 | <u>4</u><br>1 | <u>24,00</u><br>0,50 | <u>48</u><br>1 |
| 65 | Е10-32<br>6-1        | Обшивка строгаными досками, м2  | 31,20 | <u>4,55</u><br>0,27    | <u>0,05</u><br>0,02 | 142 | 8  | <u>2</u><br>1 | <u>0,40</u><br>0,02  | <u>12</u><br>1 |

| I  | 2                | 3   | 4     | 5                       | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                    | II             |
|----|------------------|---|-------|-------------------------|---------------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| 66 | E10-32<br>6-I    | Обшивка досками лиственных пород, м <sup>2</sup>  | 31,20 | <u>5,25</u><br>0,27     | <u>0,05</u><br>0,02 | 164 | 8  | <u>2</u><br>1 | <u>0,40</u><br>0,02   | <u>12</u><br>1 |
| 67 | E26-36<br>8-9    | Утепление пеностеклом, м <sup>3</sup>   | 3,40  | <u>9,89</u><br>8,25     | <u>1,65</u><br>0,49 | 34  | 28 | <u>6</u><br>2 | <u>11,40</u><br>0,42  | <u>39</u><br>1 |
| 68 | СIII-296         | Пеностекло в куске, м <sup>3</sup>  | 3,47  | 30,45                   | -                   | 140 | -  | -             | -                     | -              |
| 69 | E26-70<br>8-II   | Прокладка фольги, 100м <sup>2</sup>   | 0,34  | <u>36,11</u><br>18,00   | <u>0,75</u><br>0,23 | 12  | 4  | -             | <u>23,90</u><br>0,20  | 8              |
| 70 | СII4-200         | Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой ТУ36-<br>-II77-77-00, 15Т-С 0015,М-С,<br>м <sup>2</sup>   | 36,72 | 2,32                    | -                   | 85  | -  | -             | -                     | -              |
| 71 | E15-82<br>I4-I   | Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, 100м <sup>2</sup> | 0,30  | <u>706,95</u><br>118,37 | <u>3,04</u><br>0,91 | 212 | 36 | I             | <u>170,00</u><br>0,77 | 51             |
| 72 | E15-629<br>I65-5 | Проолифка потолков, 100м <sup>2</sup><br><br>Полы коридора и душевой  | 0,07  | <u>48,65</u><br>15,10   | -                   | 4   | I  | -             | 19,20                 | I              |
| 73 | EII-2<br>I-2     | Уплотнение грунта щебнем, 100м <sup>2</sup>   | 0,07  | <u>72,21</u><br>4,46    | <u>1,51</u><br>0,46 | 5   | -  | -             | <u>7,19</u><br>0,39   | I              |



| I  | 2               | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7    | 8   | 9              | 10                    | 11              |
|----|-----------------|--|------|------------------------|---------------------|------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|
| 74 | EII-57<br>8-2   | Устройство стяжек бетонных или<br>легкобетонных толщиной 20 мм,<br>100м2   | 0,07 | <u>131,16</u><br>18,12 | <u>1,71</u><br>0,52 | 10   | I   | -              | <u>29,40</u><br>0,44  | 2               |
| 75 | EI3-225<br>25-I | Оклейка рубероидом и гидро-<br>изолом на нефтебитуме в один<br>слой, м2  | 7,42 | <u>2,58</u><br>1,05    | <u>0,32</u><br>0,09 | 19   | 8   | <u>3</u><br>I  | <u>1,40</u><br>0,08   | <u>10</u><br>I  |
| 76 | EII-II<br>I-II  | Устройство подстилающих сло-<br>ев бетонных, м3  | 0,59 | <u>48,80</u><br>2,02   | -                   | 29   | I   | -              | 2,90                  | 2               |
| 77 | EII-I35<br>20-3 | Устройство покрытий на цемен-<br>тном растворе из плиток кера-<br>мических для полов, одноцвет-<br>ных с красителем, 100м2 | 0,07 | <u>754,18</u><br>76,75 | <u>6,87</u><br>2,07 | 56   | 6   | -              | <u>108,00</u><br>1,76 | 8               |
|    |                 | Итого по разделу 8, руб<br>(прямые затраты)  | -    | -                      | -                   | 1465 | 137 | <u>19</u><br>6 | -                     | <u>197</u><br>5 |
|    |                 | в том числе:   |      |                        |                     |      |     |                |                       |                 |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                      | -                   | 1465 | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                   | 244  | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -    | -   | -              | -                     | 21              |
|    |                 | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -    | 43  | -              | -                     | -               |
|    |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                   | 136  | -   | -              | -                     | -               |
|    |                 | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб   | -    | -                      | -                   | 1845 | -   | -              | -                     | -               |

| I  | 2              | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7    | 8   | 9             | 10                   | 11             |
|----|----------------|---|------|----------------------|---------------------|------|-----|---------------|----------------------|----------------|
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -    | -   | -             | -                    | 223            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -    | 186 | -             | -                    | -              |
|    |                | Итого по разделу 8, руб   | -    | -                    | -                   | 1845 | -   | -             | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -    | -   | -             | -                    | 223            |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -    | 186 | -             | -                    | -              |
|    |                | Раздел 9. Вентблок  |      |                      |                     |      |     |               |                      |                |
| 78 | E8-2I0<br>24-7 | Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, мЗ | 3,69 | <u>95,18</u><br>8,62 | <u>1,23</u><br>0,36 | 35I  | 32  | <u>4</u><br>I | <u>11,90</u><br>0,3I | <u>44</u><br>I |
|    |                | Итого прямые затраты по разделу 9, руб  | -    | -                    | -                   | 35I  | 32  | <u>4</u><br>I | -                    | <u>44</u><br>I |
|    |                | в том числе:  |      |                      |                     |      |     |               |                      |                |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                    | -                   | 35I  | -   | -             | -                    | -              |
|    |                | Накладные расходы, руб  | -    | -                    | -                   | 59   | -   | -             | -                    | -              |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -    | -   | -             | -                    | 5              |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -    | 11  | -             | -                    | -              |
|    |                | Плановые накопления, руб  | -    | -                    | -                   | 33   | -   | -             | -                    | -              |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                    | -                   | 443  | -   | -             | -                    | -              |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9               | 10 | 11               |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----------------|----|------------------|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | -               | -  | 50               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 44  | -               | -  | -                |
|   |   | Итого по разделу 9, руб                     | - | - | - | 443  | -   | -               | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | -               | -  | 50               |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 44  | -               | -  | -                |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб          | - | - | - | 7277 | 379 | <u>98</u><br>30 | -  | <u>549</u><br>27 |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |      |     |                 |    |                  |
|   |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 7277 | -   | -               | -  | -                |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 1217 | -   | -               | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | -               | -  | 108              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 213 | -               | -  | -                |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | 677  | -   | -               | -  | -                |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 9171 | -   | -               | -  | -                |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -    | -   | -               | -  | 684              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -    | 622 | -               | -  | -                |
|   |   | Итого по смете, руб                         | - | - | - | 9171 | -   | -               | -  | -                |

| I | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9 | 10 | II  |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|-----|---|----|-----|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч | - | - | - | - | -   | - | -  | 684 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб | - | - | - | - | 622 | - | -  | -   |

Составила руководитель группы

*Форафонова* Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист

*Мильман* Б.М. Мильман

## СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб    |                                 | Средневзвешенная единичная стоимость, руб |                                 | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ |
|------|---|----------|--------|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
|      |   |          |        | прямых затрат | с накл. расх. и планов. накопл. | прямых затрат                             | с накл. расх. и планов. накопл. |   |
| 1    | 2   | 3        | 4      | 5             | 6                               | 7   | 8                               | 9   |
| 1    | Фундаменты  |          |        | 667           | 838                             | -   | -                               | 9,14  |
| 2    | Стены   |          |        | 2516          | 3171                            | -   | -                               | 34,58   |
| 3    | Кровля  |          |        | 1098          | 1387                            | -   | -                               | 15,12   |
| 4    | Перекрытие  |          |        | 398           | 502                             | -   | -                               | 5,47  |
| 5    | Проемы  |          |        | 659           | 830                             | -   | -                               | 9,05  |
| 6    | Полы  |          |        | 119           | 150                             | -   | -                               | 1,64  |
| 7    | Отделочные работы                                   |          |        | 4             | 5                               | -   | -                               | 0,05  |
| 8    | Сауна   |          |        | 1465          | 1845                            | -   | -                               | 20,12   |
| 9    | Вентблок  |          |        | 351           | 443                             | -   | -                               | 4,83  |
|      | Итого:  |          | м2     | 7277          | 9171                            | -   | -                               | 100,00  |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

2,139 тыс.руб

164 чел/час

0,141 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.<br>всего   |    |
| 1        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                            | 10   | 11 |

Вариант с централизованным  
горячим водоснабжением

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

|   |                    |  |       |                     |                     |     |   |   |                     |   |
|---|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|---|---|---------------------|---|
| 1 | E18-I20<br>5-I     | Установка конвекторов отопи-<br>тельных, экм | 22,60 | <u>0,35</u><br>0,28 | <u>0,05</u><br>0,02 | 8   | 6 | I | <u>0,38</u><br>0,02 | 9 |
| 2 | 2407-906<br>доп.3I | Стоимость конвекторов Комфорт<br>-20, экм    | 22,60 | 15,3I               | -                   | 346 | - | - | -                   | - |

| I | 2               | 3   | 4     | 5                   | 6    | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|---|-----------------|---|-------|---------------------|------|-----|----|---|------|----|
| 3 | EI6-36<br>7-I   | Прокладка трубопроводов из<br>стальных вологазопроводных<br>неоцинкованных труб для отоп-<br>ления диаметром 20 мм, м                 | 50,00 | <u>1,28</u><br>0,27 | 0,02 | 64  | 14 | 1 | 0,35 | 18 |
| 4 | EI6-38<br>7-I   | То же, 32 мм; м   | 6,00  | <u>1,62</u><br>0,27 | 0,02 | 10  | 2  | - | 0,35 | 2  |
| 5 | EI6-2I9<br>22   | Гидравлическое испытание<br>трубопроводов систем отопле-<br>ния, водопровода и горячего<br>водоснабжения, диаметром до<br>50 мм, 100м | 0,56  | <u>5,10</u><br>4,77 | -    | 3   | 3  | - | 5,16 | 3  |
| 6 | EI8-229<br>I5-5 | Установка кранов воздушных<br>радиаторных, компл  | 11,00 | <u>0,74</u><br>0,10 | -    | 8   | 1  | - | 0,13 | 1  |
| 7 | CI30-I035       | Краны регулирующие двойной<br>регуливовки пробковые КРДП<br>латунные диаметром 20мм, шт   | 14,00 | 2,59                | -    | 36  | -  | - | -    | -  |
|   |                 | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб   | -     | -                   | -    | 475 | 26 | 2 | -    | 33 |
|   |                 | в том числе:  |       |                     |      |     |    |   |      |    |
|   |                 | Стоимость сантехнических работ  | -     | -                   | -    | 475 | -  | - | -    | -  |
|   |                 | Накладные расходы, руб  | -     | -                   | -    | 57  | -  | - | -    | -  |
|   |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -    | -   | -  | - | -    | 5  |
|   |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -    | -   | 9  | - | -    | -  |

| I  | 2                | 3   | 4    | 5                     | 6                   | 7   | 8  | 9 | IO                   | II |
|----|------------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
|    |                  | Плановые накопления, руб  | -    | -                     | -                   | 43  | -  | - | -                    | -  |
|    |                  | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | -    | -                     | -                   | 575 | -  | - | -                    | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                   | -   | -  | - | -                    | 38 |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                   | -   | 35 | - | -                    | -  |
|    |                  | Итого по разделу I, руб   | -    | -                     | -                   | 575 | -  | - | -                    | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                     | -                   | -   | -  | - | -                    | 38 |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                     | -                   | -   | 35 | - | -                    | -  |
|    |                  | Раздел 2. 20  |      |                       |                     |     |    |   |                      |    |
| 8  | EI5-647<br>I64-8 | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток, печных труб за два раза, 100м2     | 0,0I | <u>46,92</u><br>43,75 | -                   | I   | -  | - | 63,90                | I  |
| 9  | E26-I5<br>4-2    | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3                | 0,02 | <u>28,64</u><br>27,25 | <u>0,50</u><br>0,15 | I   | I  | - | <u>41,00</u><br>0,13 | I  |
| IO | CI14-350         | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-1695-79, м3 | 0,02 | 97,36                 | -                   | 2   | -  | - | -                    | -  |



| I  | 2                | 3   | 4    | 5                      | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | 11 |
|----|------------------|---|------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
| II | E26-69<br>I3-5   | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м <sup>2</sup>  | 0,01 | <u>128,45</u><br>35,50 | <u>2,02</u><br>0,61 | 2  | - | - | <u>47,20</u><br>0,52 | I  |
| I2 | СIII-376         | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м <sup>2</sup>   | 1,38 | 0,83                   | -                   | I  | - | - | -                    | -  |
| I3 | E15-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100м <sup>2</sup> | 0,06 | <u>94,17</u><br>48,00  | 0,05                | 5  | 3 | - | 68,00                | 4  |
|    |                  | Итого прямые затраты по разделу 2, руб  | -    | -                      | -                   | I2 | 4 | - | -                    | 7  |
|    |                  | в том числе:  |      |                        |                     |    |   |   |                      |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ -  | -    | -                      | -                   | I2 | - | - | -                    | -  |
|    |                  | Накладные расходы, руб  | -    | -                      | -                   | I  | - | - | -                    | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ, руб   | -    | -                      | -                   | I3 | - | - | -                    | -  |
|    |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 7  |
|    |                  | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                      | -                   | -  | 4 | - | -                    | -  |
|    |                  | Итого по разделу 2, руб   | -    | -                      | -                   | I3 | - | - | -                    | -  |



| I  | 2              | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|----|----------------|---|------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -   | 35 | - | -                   | -  |
|    |                | Итого по отделу I, руб  | -    | -                   | -                   | 588 | -  | - | -                   | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 45 |
|    |                | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                   | -                   | -   | 39 | - | -                   | -  |
|    |                | Отдел 2. Вентиляция   |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|    |                | Раздел 3. Сантехнические работы   |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
| I4 | E20-408<br>7-8 | Решетка пластмассовая<br>PB120x200, PB200x200, 1шт  | 4,00 | <u>2,35</u><br>1,05 | <u>0,08</u><br>0,03 | 9   | 4  | - | <u>1,34</u><br>0,03 | 5  |
| I5 | E20-3<br>I-I   | Прокладка воздуховодов из<br>листовой стали толщиной 0,5<br>мм, диаметром/периметром до<br>900 мм, м <sup>2</sup> | 0,80 | <u>8,82</u><br>1,10 | <u>0,07</u><br>0,02 | 7   | 1  | - | <u>1,54</u><br>0,02 | 1  |
|    |                | Итого прямые затраты по<br>разделу 3, руб   | -    | -                   | -                   | 16  | 5  | - | -                   | 6  |
|    |                | в том числе:  |      |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|    |                | Стоимость сантехнических работ  | -    | -                   | -                   | 16  | -  | - | -                   | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб  | -    | -                   | -                   | 2   | -  | - | -                   | -  |
|    |                | Плановые накопления, руб  | -    | -                   | -                   | 2   | -  | - | -                   | -  |
|    |                | Всего стоимость сантехнических<br>работ, руб  | -    | -                   | -                   | 20  | -  | - | -                   | -  |





| I                               | 2                | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7   | 8 | 9 | 10                  | II |
|---------------------------------|------------------|--|------|---------------------|---------------------|-----|---|---|---------------------|----|
| Раздел 5. Сантехнические работы |                  |  |      |                     |                     |     |   |   |                     |    |
| 17                              | I70648-<br>-I28I | Термометр П4.ДЛ.В.Ч-I60<br>ДЛ.Н.Ч-66, шт   | 2,00 | 1,6I                | -                   | 3   | - | - | -                   | -  |
| 18                              | I70648-<br>-I752 | Оправа защитная для термометров<br>прямая 2П, шт   | 2,00 | 2,85                | -                   | 6   | - | - | -                   | -  |
| 19                              | ЦII-I-I          | Термометр технический стеклянный<br>показывающий, шт   | 2,00 | <u>0,27</u><br>0,27 | -                   | I   | I | - | 0,50                | I  |
| 20                              | I704-20I93       | Манометр, вакуумметр, мановакуумметр<br>показывающий с пневматическим<br>выходным сигналом МП4-У TV25-02-<br>II0I-74, шт | I,00 | II5,90              | -                   | II6 | - | - | -                   | -  |
| 21                              | ЦII-93-I         | Манометр, вакуумметр или мановакуумметр<br>показывающий, шт  | I,00 | <u>I,02</u><br>0,99 | -                   | I   | I | - | I,00                | I  |
| 22                              | CI30-I039        | Кран 3-ходовый I4MI д=I5 мм,<br>шт   | 2,00 | I,85                | -                   | 4   | - | - | -                   | -  |
| 23                              | EI6-I34<br>I2-I  | Установка вентилей, задвижек,<br>клапанов обратных, кранов<br>поливочных проходных диаметром<br>до 25 мм, шт             | 2,00 | <u>2,44</u><br>I,24 | <u>0,20</u><br>0,06 | 5   | 2 | - | <u>I,5I</u><br>0,05 | 3  |
| 24                              | EI6-I35<br>I2-I  | То же, до 50 мм, шт  | 2,00 | <u>2,3I</u><br>I,24 | <u>0,20</u><br>0,06 | 5   | 2 | - | <u>I,5I</u><br>0,05 | 3  |

| I  | 2               | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | 11 |
|----|-----------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 25 | CI30-2763       | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды давлением 1,6 МПа, (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм, шт | 2,00 | 4,95                 | -                   | 10 | - | - | -                   | -  |
| 26 | CI30-2059       | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 давлением 64 кгс/см <sup>2</sup> диаметром 32 мм, шт                       | 2,00 | 34,25                | -                   | 69 | - | - | -                   | -  |
| 27 | CI30-I790       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм, шт              | 4,00 | 1,26                 | -                   | 5  | - | - | -                   | -  |
| 28 | CI30-I808       | То же, 32 мм, шт  | 4,00 | 1,63                 | -                   | 7  | - | - | -                   | -  |
| 29 | CI30-I015       | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 1П6ВК для жидких сред, давлением 1 МПа диаметром 25 мм, шт        | 2,00 | 3,39                 | -                   | 7  | - | - | -                   | -  |
| 30 | E18-I85<br>II-I | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм, шт                                     | 2,00 | <u>38,05</u><br>3,06 | <u>0,38</u><br>0,12 | 76 | 6 | I | <u>3,97</u><br>0,10 | 8  |
| 31 | E16-37<br>7-I   | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм, м      | 1,00 | <u>1,46</u><br>0,27  | 0,02                | I  | - | - | 0,35                | -  |
| 32 | E16-38<br>7-I   | То же, 32 мм, м   | 0,50 | <u>1,62</u><br>0,27  | 0,02                | I  | - | - | 0,35                | -  |







| I  | 2             | 3   | 4     | 5                   | 6                | 7   | 8  | 9 | 10   | 11 |
|----|---------------|---|-------|---------------------|------------------|-----|----|---|------|----|
|    |               | Стоимость сантехнических работ  | -     | -                   | -                | 319 | -  | - | -    | -  |
|    |               | Накладные расходы, руб  | -     | -                   | -                | 38  | -  | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                | -   | -  | - | -    | 3  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                | -   | 6  | - | -    | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб  | -     | -                   | -                | 27  | -  | - | -    | -  |
|    |               | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | -     | -                   | -                | 384 | -  | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                | -   | -  | - | -    | 19 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                | -   | 18 | - | -    | -  |
|    |               | Итого по отделу 3, руб  | -     | -                   | -                | 385 | -  | - | -    | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                | -   | -  | - | -    | 20 |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                | -   | 18 | - | -    | -  |
|    |               | Отдел 4. Холодное водоснабжение   |       |                     |                  |     |    |   |      |    |
| 35 | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м | 10,00 | <u>1,69</u><br>0,29 | <u>0,02</u><br>- | 17  | 3  | - | 0,37 | 4  |
| 36 | EI6-43<br>7-3 | То же, 25 мм, м   | 2,00  | <u>1,93</u><br>0,29 | 0,02             | 4   | 1  | - | 0,37 | 1  |

| I  | 2               | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | 11 |
|----|-----------------|---|-------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 37 | CI30-85         | Вентили проходные муфтовые<br>15ч8р2 для воды давлением 1,6<br>МПА, диаметром 15 мм, шт   | 2,00  | 2,16                | -                   | 4  | - | - | -                   | -  |
| 38 | CI30-87         | То же, 25, шт   | 1,00  | 3,15                | -                   | 3  | - | - | -                   | -  |
| 39 | CI30-I790       | Фланцы стальные плоские при-<br>варные из стали ВСТЗСП2,<br>ВСТЗСП3, давлением 1,6 МПА,<br>диаметром 25 мм, шт                      | 1,00  | 1,26                | -                   | 1  | - | - | -                   | -  |
| 40 | CI30-I791       | То же, 32 мм, шт  | 1,00  | 1,49                | -                   | 1  | - | - | -                   | -  |
| 41 | EI6-I85<br>I6-2 | Установка кранов поливочных<br>диаметром 25 мм, шт  | 1,00  | <u>3,15</u><br>0,24 | 0,02                | 3  | - | - | 0,31                | -  |
| 42 | EI6-2I9<br>22   | Гидравлическое испытание<br>трубопроводов систем отопле-<br>ния, водопровода и горячего<br>вдоснабжения диаметром до<br>50 мм, 100м | 0,17  | <u>4,99</u><br>4,66 | -                   | 1  | 1 | - | 5,16                | 1  |
| 43 | CI30-I484       | Рукава резинотканевые напор-<br>но-всасывающие для воды дав-<br>лением 1 МПА, диаметром 25мм,<br>м                                  | 20,00 | 3,46                | -                   | 69 | - | - | -                   | -  |
| 44 | EI6-263<br>24-3 | Прокладка трубопроводов из<br>напорных полиэтиленовых труб<br>низкого давления среднего<br>типа, наружным диаметром 32<br>мм, м     | 3,00  | <u>1,86</u><br>0,90 | <u>0,04</u><br>0,02 | 6  | 3 | - | <u>1,17</u><br>0,02 | 4  |

| I  | 2        | 3   | 4    | 5    | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------|---|------|------|---|-----|---|---|----|----|
| 45 | CI59-687 | Втулка под фланец диаметром 32 мм, 10шт   | 0,10 | 0,63 | - | I   | - | - | -  | -  |
| 46 | CI30 д.2 | Гибкая подводка к унитазу,шт              | 1,00 | 1,12 | - | I   | - | - | -  | -  |
|    |          | Итого прямые затраты по отделу 4, руб     | -    | -    | - | III | 8 | - | -  | 10 |
|    |          | в том числе:                              |      |      |   |     |   |   |    |    |
|    |          | Стоимость сантехнических работ            | -    | -    | - | III | - | - | -  | -  |
|    |          | Накладные расходы, руб                    | -    | -    | - | I2  | - | - | -  | -  |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -    | - | -   | - | - | -  | I  |
|    |          | Сметная заработная плата, руб             | -    | -    | - | -   | I | - | -  | -  |
|    |          | Плановые накопления, руб                  | -    | -    | - | 9   | - | - | -  | -  |
|    |          | Всего стоимость сантехнических работ, руб | -    | -    | - | I32 | - | - | -  | -  |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -    | - | -   | - | - | -  | II |
|    |          | Сметная заработная плата, руб             | -    | -    | - | -   | 9 | - | -  | -  |
|    |          | Итого по отделу 4, руб                    | -    | -    | - | I32 | - | - | -  | -  |
|    |          | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -    | - | -   | - | - | -  | II |
|    |          | Сметная заработная плата, руб             | -    | -    | - | -   | 9 | - | -  | -  |

| I                               | 2             | 3  | 4     | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|---------------------------------|---------------|--|-------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| Отдел 5. Горячее водоснабжение  |               |  |       |                     |                     |    |   |   |                     |    |
| Раздел 7. Сантехнические работы |               |  |       |                     |                     |    |   |   |                     |    |
| 47                              | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м                      | 20,00 | <u>1,69</u><br>0,29 | <u>0,02</u>         | 34 | 6 | - | 0,37                | 7  |
| 48                              | EI6-42<br>7-3 | То же, 20 мм, м  | 10,00 | <u>1,91</u><br>0,29 | 0,02                | 19 | 3 | - | 0,37                | 4  |
| 49                              | EI6-43<br>7-3 | То же, 25 мм, м  | 3,00  | <u>1,93</u><br>0,29 | 0,02                | 6  | 1 | - | 0,37                | 1  |
| 50                              | EI6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м       | 0,33  | <u>4,99</u><br>4,66 | -                   | 2  | 2 | - | 5,16                | 2  |
| 51                              | CI30-2505     | Вентили проходные муфтовые ИБПП диаметром 15 мм, шт  | 2,00  | 1,70                | -                   | 3  | - | - | -                   | -  |
| 52                              | CI30-2507     | То же, 25 мм, шт   | 3,00  | 2,92                | -                   | 9  | - | - | -                   | -  |
| 53                              | EI7-4I<br>3-I | Установка полотенцесушителей одновитковых из водопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт | 1,00  | <u>3,73</u><br>0,46 | <u>0,04</u><br>0,02 | 4  | - | - | <u>0,63</u><br>0,02 | 1  |









| I  | 2             | 3  | 4     | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|----|---------------|--|-------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 59 | ЕI6-33<br>6-1 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м  | 3,00  | <u>2,86</u><br>0,47  | -                   | 9  | I | - | 0,6I                | 2  |
| 60 | ЕI6-34<br>6-2 | То же, 100 мм, м   | 15,00 | <u>4,69</u><br>0,46  | 0,02                | 70 | 7 | - | 0,58                | 9  |
| 61 | ЕI7-57<br>4-1 | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл | 1,00  | <u>48,46</u><br>1,86 | <u>0,20</u><br>0,06 | 48 | 2 | - | <u>2,44</u><br>0,05 | 2  |
| 62 | ЕI7-4<br>1-1  | Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧМ-1700, компл   | 1,00  | <u>96,66</u><br>2,30 | <u>0,47</u><br>0,14 | 97 | 2 | - | <u>3,09</u><br>0,12 | 3  |
| 65 | ЕI7-86<br>6-2 | Установка моек МЧ-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах, компл   | 1,00  | <u>65,28</u><br>2,07 | <u>0,30</u><br>0,09 | 65 | 2 | - | <u>2,71</u><br>0,08 | 3  |
| 64 | ЕI7-10<br>1-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550x420x150 мм, компл  | 1,00  | <u>28,97</u><br>1,21 | <u>0,09</u><br>0,03 | 29 | I | - | <u>1,56</u><br>0,03 | 2  |

| I  | 2             | 3   | 4    | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|----|---------------|---|------|----------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
| 65 | Е17-30<br>I-7 | Установка биде фаянсовых,<br>фарфоровых и полуфарфоровых<br>со смесителем размером<br>600x350x400 мм, компл   | 1,00 | <u>72,38</u><br>2,42 | <u>0,12</u><br>0,03 | 72  | 2  | - | <u>3,10</u><br>0,03 | 3  |
| 66 | Е16-72<br>8-5 | Прокладка трубопроводов из<br>стальных электросварных труб<br>для отопления и водоснабже-<br>ния; наружный диаметр 219 мм,<br>толщина стенки 6 мм, футляр,<br>м | 1,00 | <u>14,42</u><br>1,17 | <u>0,23</u><br>0,08 | 14  | 1  | - | <u>1,60</u><br>0,07 | 2  |
| 67 | Е16-71<br>8-4 | То же, диам. 159x4 мм, м  | 1,00 | <u>8,29</u><br>0,92  | <u>0,14</u><br>0,05 | 8   | 1  | - | <u>1,24</u><br>0,04 | 1  |
|    |               | Итого прямые затраты по<br>разделу 9, руб   | -    | -                    | -                   | 412 | 19 | - | -                   | 27 |
|    |               | в том числе:  |      |                      |                     |     |    |   |                     |    |
|    |               | Стоимость сантехнических работ  | -    | -                    | -                   | 412 | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Накладные расходы, руб  | -    | -                    | -                   | 50  | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -    | -                    | -                   | -   | -  | - | -                   | 5  |
|    |               | Сметная заработная плата, руб   | -    | -                    | -                   | -   | 9  | - | -                   | -  |
|    |               | Плановые накопления, руб  | -    | -                    | -                   | 37  | -  | - | -                   | -  |
|    |               | Всего стоимость сантехнических<br>работ, руб  | -    | -                    | -                   | 499 | -  | - | -                   | -  |

| I | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -   | -  | - | -  | 32 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -   | 28 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по разделу 9, руб                      | - | - | - | 499 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -   | -  | - | -  | 32 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -   | 28 | - | -  | -  |
|   |   | Итого прямые затраты по<br>отделу 6, руб     | - | - | - | 412 | 19 | - | -  | 27 |
|   |   | в том числе:                                 |   |   |   |     |    |   |    |    |
|   |   | Стоимость сантехнических работ               | - | - | - | 412 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Накладные расходы, руб                       | - | - | - | 50  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -   | -  | - | -  | 5  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -   | 9  | - | -  | -  |
|   |   | Плановые накопления, руб                     | - | - | - | 37  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехнических<br>работ, руб | - | - | - | 499 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | - | - | -   | -  | - | -  | 32 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб                | - | - | - | -   | 28 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по отделу 6, руб                       | - | - | - | 499 | -  | - | -  | -  |

| I  | 2   | 3   | 4     | 5                   | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|----|---|---|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
|    |   | нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                   | -                   | -   | -  | - | -                   | 32 |
|    |   | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                   | -                   | -   | 28 | - | -                   | -  |
|    |   | Отдел 7. Газоснабжение  |       |                     |                     |     |    |   |                     |    |
|    |   | Раздел 10. Сантехнические работы  |       |                     |                     |     |    |   |                     |    |
| 68 | Е16-232<br>8-1 т.ч.<br>к=1,08               | Прокладка трубопроводов из<br>стальных электросварных труб<br>диаметром 22x2 мм, м  | 7,00  | <u>1,58</u><br>0,51 | <u>0,08</u><br>0,03 | 10  | 4  | - | <u>0,66</u><br>0,03 | 5  |
| 69 | Е16-66<br>8-1 т.ч.<br>к=1,08                | Прокладка трубопроводов из<br>стальных электросварных труб<br>для отопления и водоснабже-<br>ния, наружный диаметр 57 мм,<br>толщина стенки 3,5 мм, м | 3,00  | <u>3,01</u><br>0,51 | <u>0,08</u><br>0,03 | 9   | 2  | - | <u>0,66</u><br>0,03 | 2  |
| 70 | Е19-73<br>12                                | Пневматическое испытание<br>газопроводов, м   | 10,00 | <u>0,37</u><br>0,31 | -                   | 4   | 3  | - | 0,35                | 4  |
| 71 | Е19-2<br>1-2                                | Установка газовых плит быто-<br>вых четырехконфорочных, шт  | 1,00  | <u>2,37</u><br>0,82 | <u>0,28</u><br>0,08 | 2   | 1  | - | <u>1,12</u><br>0,07 | 1  |
| 72 | С130-1416<br>письмо<br>Госстроя<br>СССР 63Д | Плиты газовые бытовые наполь-<br>ные отдельно стоящие, повы-<br>шенной комфортности, четырех-<br>горелочные ПГ4-К с духовым<br>шкафом, шт             | 1,00  | 108,12              | -                   | 108 | -  | - | -                   | -  |
| 73 | письмо<br>Госстроя<br>СССР 63Д              | Компенсация, шт<br>цена: 121,1-50=71,1  | 1,00  | 135,09              | -                   | 135 | -  | - | -                   | -  |

| I  | 2                      | 3  | 4    | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9             | 10                  | 11             |
|----|------------------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 74 | CI30-I0I3              | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IБ6БК для жидких сред, давлением I МПА диаметром 15 мм, шт | I,00 | I,59                 | -                   | 2   | -  | -             | -                   | -              |
| 75 | CI30-I0I0              | Краны проходные натяжные муфтовые IЧЗБК для газа давлением 0,1 МПА, диаметром 50 мм, шт                  | I,00 | 5,02                 | -                   | 5   | -  | -             | -                   | -              |
| 76 | E24-30I<br>I0I-I       | Устройство цокольного ввода газопровода в здания диаметром 50 мм шт                                      | I,00 | <u>62,74</u><br>7,49 | <u>4,46</u><br>I,34 | 63  | 7  | <u>4</u><br>I | <u>9,89</u><br>I,14 | <u>10</u><br>I |
| 77 | ЕПЭЗ-84<br>в. I тб.56А | Изолирующее фланцевое соединение диаметром 50 мм, шт   | I,00 | <u>13,06</u><br>4,09 | <u>1,88</u><br>-    | 13  | 4  | 2             | 5,56                | 6              |
|    |                        | Итого прямые затраты по разделу 10, руб  | -    | -                    | -                   | 35I | 2I | <u>6</u><br>I | -                   | <u>28</u><br>I |
|    |                        | в том числе:   |      |                      |                     |     |    |               |                     |                |
|    |                        | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                    | -                   | 63  | -  | -             | -                   | -              |
|    |                        | Накладные расходы, руб   | -    | -                    | -                   | 10  | -  | -             | -                   | -              |
|    |                        | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                    | -                   | -   | -  | -             | -                   | I              |
|    |                        | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                    | -                   | -   | 2  | -             | -                   | -              |
|    |                        | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                    | -                   | 73  | -  | -             | -                   | -              |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9             | 10 | 11             |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 12             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 10 | -             | -  | -              |
|   |   | Стоимость сантехнических работ            | - | - | - | 153 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Накладные расходы, руб                    | - | - | - | 18  | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 1              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 2  | -             | -  | -              |
|   |   | Плановые накопления, руб                  | - | - | - | 12  | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб | - | - | - | 183 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 19             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 16 | -             | -  | -              |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб               | - | - | - | 135 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Всего стоимость прочих работ              | - | - | - | 135 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Итого по разделу 10, руб                  | - | - | - | 391 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 31             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 26 | -             | -  | -              |
|   |   | Итого прямые затраты по отделу 7, руб     | - | - | - | 351 | 21 | <u>6</u><br>1 | -  | <u>28</u><br>1 |

| I            | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|--------------|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| в том числе: |   |   |   |   |   |     |    |   |    |    |
|              |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 63  | -  | - | -  | -  |
|              |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 10  | -  | - | -  | -  |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | I  |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 2  | - | -  | -  |
|              |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 73  | -  | - | -  | -  |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | I2 |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 10 | - | -  | -  |
|              |   | Стоимость сантехнических работ              | - | - | - | 153 | -  | - | -  | -  |
|              |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 18  | -  | - | -  | -  |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | I  |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 2  | - | -  | -  |
|              |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 183 | -  | - | -  | -  |
|              |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | I9 |
|              |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 16 | - | -  | -  |
|              |   | Стоимость прочих работ, руб                 | - | - | - | 135 | -  | - | -  | -  |





| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8   | 9 | 10 | 11  |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|----|-----|
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 28  | - | -  | -   |
|   |   | Плановые накопления, руб                  | - | - | - | 139  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб | - | - | - | 1908 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | - | -  | 141 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 125 | - | -  | -   |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб               | - | - | - | 135  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Всего стоимость прочих работ              | - | - | - | 135  | -   | - | -  | -   |
|   |   | Итого по смете, руб                       | - | - | - | 2139 | -   | - | -  | -   |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -   | - | -  | 164 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 141 | - | -  | -   |

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шабалина**Осипова*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

0,158 тыс.руб

24 чел/час

0,018 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость, руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.<br>всего   |    |
| 1        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                    | 8            | 9                            | 10   | 11 |

вариант с гаражом и сауной

Отдел I. Отопление

Добавить:

|   |               |   |      |                     |      |    |   |   |      |   |
|---|---------------|---|------|---------------------|------|----|---|---|------|---|
| I | E16-34<br>7-I | Прокладка трубопроводов из<br>стальных водогазопроводных<br>неоцинкованных труб для ото-<br>пления диаметром 20 мм, м | 9,00 | <u>1,28</u><br>0,27 | 0,02 | I2 | 2 | - | 0,35 | 3 |
|---|---------------|---|------|---------------------|------|----|---|---|------|---|

| I | 2                | 3  | 4    | 5                     | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | 11 |
|---|------------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 2 | E18-II2<br>5-I   | Установка радиаторов отопи-<br>тельных, экм  | 3,72 | <u>0,95</u><br>0,32   | <u>0,09</u><br>0,03 | 4  | I | - | <u>0,45</u><br>0,02 | 2  |
| 3 | CI30-3002        | Стоимость радиаторов MC-I40,<br>экм  | 3,72 | 15,93                 | -                   | 59 | - | - | -                   | -  |
| 4 | CI30-I04         | Вентили проходные муфтовые<br>15кч18п2 для воды давлением<br>1,6 МПа, диаметром 20 мм, шт  | 2,00 | 2,92                  | -                   | 6  | - | - | -                   | -  |
| 5 | E15-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска белилами с<br>добавлением колера стальных<br>переплетов, решеток, санитар-<br>но-технических приборов, труб<br>диаметром менее 50 мм и т.п.<br>за 2 раза, 100м2 | 0,02 | <u>95,32</u><br>49,15 | 0,05                | 2  | I | - | 68,00               | I  |
|   |                  | Итого прямые затраты по<br>отделу I, руб   | -    | -                     | -                   | 83 | 4 | - | -                   | 6  |
|   |                  | в том числе:   |      |                       |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                  | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                     | -                   | 2  | - | - | -                   | -  |
|   |                  | Всего стоимость общестроитель-<br>ных работ, руб   | -    | -                     | -                   | 2  | - | - | -                   | -  |
|   |                  | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                     | -                   | -  | - | - | -                   | I  |
|   |                  | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                     | -                   | -  | I | - | -                   | -  |
|   |                  | Стоимость сантехнических работ   | -    | -                     | -                   | 81 | - | - | -                   | -  |

| I | 2              | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | 11 |
|---|----------------|--|------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
|   |                | Накладные расходы, руб   | -    | -                   | -                   | 9  | - | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -  | - | - | -                   | I  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -  | I | - | -                   | -  |
|   |                | Плановые накопления, руб   | -    | -                   | -                   | 7  | - | - | -                   | -  |
|   |                | Всего стоимость сантехнических работ, руб  | -    | -                   | -                   | 97 | - | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -  | - | - | -                   | 6  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -  | 4 | - | -                   | -  |
|   |                | Итого по отделу I, руб   | -    | -                   | -                   | 99 | - | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                   | -                   | -  | - | - | -                   | 7  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                   | -                   | -  | 5 | - | -                   | -  |
|   |                | Отдел 2. Вентиляция  |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                | Добавить:  |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
| 6 | E20-408<br>7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р-200 размером 200x200 мм, шт   | 2,00 | <u>2,37</u><br>1,08 | <u>0,08</u><br>0,03 | 5  | 2 | - | <u>1,34</u><br>0,02 | 3  |
| 7 | E20-10<br>I-I  | Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром 1000 мм, м2 | 1,00 | <u>9,27</u><br>1,13 | <u>0,07</u><br>0,02 | 9  | 1 | - | <u>1,54</u><br>0,02 | 2  |

| I | 2               | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|---|-----------------|---|-------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 8 | E20-743<br>22-I | Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом до 0,025 тн, шт | 1,00  | <u>4,30</u><br>3,03  | <u>0,12</u><br>0,03 | 4  | 3 | - | <u>3,80</u><br>0,02 | 4  |
|   |                 | Исключить:  |       |                      |                     |    |   |   |                     |    |
| 9 | E20-3<br>I-I    | Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2                       | -0,40 | <u>8,85</u><br>-1,13 | <u>0,07</u><br>0,02 | -4 | - | - | <u>1,54</u><br>0,02 | -I |
|   |                 | Итого прямые затраты по отделу 2, руб   | -     | -                    | -                   | I4 | 6 | - | -                   | 8  |
|   |                 | в том числе:  |       |                      |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                 | Стоимость сантехнических работ  | -     | -                    | -                   | I4 | - | - | -                   | -  |
|   |                 | Накладные расходы, руб  | -     | -                    | -                   | 3  | - | - | -                   | -  |
|   |                 | Плановые накопления, руб  | -     | -                    | -                   | I  | - | - | -                   | -  |
|   |                 | Всего стоимость сантехнических работ, руб   | -     | -                    | -                   | I8 | - | - | -                   | -  |
|   |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                    | -                   | -  | - | - | -                   | 8  |
|   |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                    | -                   | -  | 6 | - | -                   | -  |
|   |                 | Итого по отделу 2, руб  | -     | -                    | -                   | I8 | - | - | -                   | -  |
|   |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч   | -     | -                    | -                   | -  | - | - | -                   | 8  |
|   |                 | Сметная заработная плата, руб   | -     | -                    | -                   | -  | 6 | - | -                   | -  |

| I                               | 2              | 3  | 4     | 5                     | 6                   | 7  | 8 | 9 | IO                   | II |
|---------------------------------|----------------|--|-------|-----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
| Отдел 3. Холодное водоснабжение |                |  |       |                       |                     |    |   |   |                      |    |
| Добавить:                       |                |  |       |                       |                     |    |   |   |                      |    |
| I0                              | EI6-4I<br>87-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м                | 15,00 | <u>1,70</u><br>0,29   | 0,02                | 25 | 4 | - | 0,37                 | 6  |
| II                              | EI6-2I9<br>22  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м | 0,15  | <u>5,10</u><br>4,77   | -                   | I  | I | - | 5,16                 | I  |
| I2                              | CI30-85        | Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 МПа, диаметром 15 мм, шт                                      | I,00  | 2,16                  | -                   | 2  | - | - | -                    | -  |
| I3                              | CI30-843       | Клапаны обратные подъемные муфтовые I6BIBK для воды и пара давлением I,6 МПа, диаметром 15 мм, шт                      | I,00  | I,12                  | -                   | I  | - | - | -                    | -  |
| I4                              | E26-I5<br>4-2  | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3                                       | 0,03  | <u>29,29</u><br>27,90 | <u>0,50</u><br>0,15 | I  | I | - | <u>41,00</u><br>0,12 | I  |
| I5                              | CI14-350       | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой IУ36-I695-79, м3                        | 0,03  | 97,36                 | -                   | 3  | - | - | -                    | -  |

| I  | 2              | 3  | 4    | 5                      | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                   | II |
|----|----------------|--|------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----|
| I6 | E26-69<br>I3-5 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м <sup>2</sup> | 0,01 | <u>129,31</u><br>36,35 | <u>2,03</u><br>0,62 | 2  | - | - | <u>47,20</u><br>0,52 | I  |
| I7 | СIII-376       | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м <sup>2</sup>                  | 1,44 | 0,83                   | -                   | 1  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Итого прямые затраты по отделу 3, руб  | -    | -                      | -                   | 36 | 6 | - | -                    | 9  |
|    |                | в том числе:   |      |                        |                     |    |   |   |                      |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ -   | -    | -                      | -                   | 7  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ, руб  | -    | -                      | -                   | 7  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -                      | -                   | -  | - | - | -                    | 2  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -  | 1 | - | -                    | -  |
|    |                | Стоимость сантехнических работ   | -    | -                      | -                   | 29 | - | - | -                    | -  |
|    |                | Накладные расходы, руб   | -    | -                      | -                   | 3  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -                      | -                   | -  | 1 | - | -                    | -  |
|    |                | Плановые накопления, руб   | -    | -                      | -                   | 2  | - | - | -                    | -  |
|    |                | Всего стоимость сантехнических работ, руб  | -    | -                      | -                   | 34 | - | - | -                    | -  |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | 7  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 6  | - | -  | -  |
|   |   | Итого по отделу 3, руб                      | - | - | - | 41  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | 9  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 7  | - | -  | -  |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб          | - | - | - | 133 | 16 | - | -  | 23 |
|   |   | в том числе:                                |   |   |   |     |    |   |    |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ -          | - | - | - | 9   | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ, руб | - | - | - | 9   | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | 3  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 2  | - | -  | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ              | - | - | - | 124 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Накладные расходы, руб                      | - | - | - | 15  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч               | - | - | - | -   | -  | - | -  | 1  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб               | - | - | - | -   | 2  | - | -  | -  |
|   |   | Плановые накопления, руб                    | - | - | - | 10  | -  | - | -  | -  |



| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб | - | - | - | 149 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | - | -  | 21 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 16 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по смете, руб                       | - | - | - | 158 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -   | -  | - | -  | 24 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -   | 18 | - | -  | -  |

Составила ведущий инженер

О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1991 года

| №№<br>пп                                  | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|---|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|----|
|   |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.<br>всего   |    |
| 1   | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                            | 10   | 11 |
| Отдел I. Отопление                        |                                   |   |        |                           |                                   |                         |              |                              |  |    |
| При температуре наружного воздуха<br>-20С |                                   |   |        |                           |                                   |                         |              |                              |  |    |
| Раздел I. Сантехнические работы           |                                   |   |        |                           |                                   |                         |              |                              |  |    |
| Исключить:                                |                                   |   |        |                           |                                   |                         |              |                              |  |    |
| I   | Е18-112<br>5-1                    | Установка радиаторов отопи-<br>тельных, экм       | -6,20  | <u>0,95</u><br>-0,32      | <u>0,09</u><br>0,03               | -6                      | -2           | -                            | <u>0,45</u><br>0,02  | -3 |

| I | 2         | 3  | 4 | 5    | 6     | 7    | 8   | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|--|---|------|-------|------|-----|---|----|----|
| 2 | СИ30-3002 | Стоимость радиаторов МС-140,<br>экм          | - | 6,20 | 15,93 | -    | -99 | - | -  | -  |
|   |           | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб    | - | -    | -     | -105 | -2  | - | -  | -3 |
|   |           | в том числе:                                 |   |      |       |      |     |   |    |    |
|   |           | Стоимость сантехнических работ               | - | -    | -     | -105 | -   | - | -  | -  |
|   |           | Накладные расходы, руб                       | - | -    | -     | -13  | -   | - | -  | -  |
|   |           | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | -    | -     | -    | -   | - | -  | -1 |
|   |           | Сметная заработная плата, руб                | - | -    | -     | -    | -2  | - | -  | -  |
|   |           | Плановые накопления, руб                     | - | -    | -     | -10  | -   | - | -  | -  |
|   |           | Всего стоимость сантехнических<br>работ, руб | - | -    | -     | -128 | -   | - | -  | -  |
|   |           | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | -    | -     | -    | -   | - | -  | -4 |
|   |           | Сметная заработная плата, руб                | - | -    | -     | -    | -4  | - | -  | -  |
|   |           | Итого по разделу I, руб                      | - | -    | -     | -128 | -   | - | -  | -  |
|   |           | Нормативная трудоемкость, ч/ч                | - | -    | -     | -    | -   | - | -  | -4 |
|   |           | Сметная заработная плата, руб                | - | -    | -     | -    | -4  | - | -  | -  |
|   |           | Итого прямые затраты по<br>отделу I, руб     | - | -    | -     | -105 | -2  | - | -  | -3 |

| I | 2              | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7    | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|---|----------------|---|-------|----------------------|---------------------|------|----|---|---------------------|----|
|   |                | в том числе:                              |       |                      |                     |      |    |   |                     |    |
|   |                | Стоимость сантехнических работ            | -     | -                    | -                   | -I05 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Накладные расходы, руб                    | -     | -                    | -                   | -I3  | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -    | -2 | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -     | -                    | -                   | -    | -  | - | -                   | -I |
|   |                | Плановые накопления, руб                  | -     | -                    | -                   | -I0  | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Всего стоимость сантехнических работ, руб | -     | -                    | -                   | -I28 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -     | -                    | -                   | -    | -  | - | -                   | -4 |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -    | -4 | - | -                   | -  |
|   |                | Итого по отделу I, руб                    | -     | -                    | -                   | -I28 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -     | -                    | -                   | -    | -  | - | -                   | -4 |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -    | -4 | - | -                   | -  |
|   |                | Отдел 2. Отопление                        |       |                      |                     |      |    |   |                     |    |
|   |                | При температуре наружного воздуха -25С    |       |                      |                     |      |    |   |                     |    |
|   |                | Исключить:                                |       |                      |                     |      |    |   |                     |    |
| 3 | E18-II2<br>5-I | Установка радиаторов отопительных, экм    | -2,48 | <u>0,95</u><br>-0,32 | <u>0,09</u><br>0,03 | -2   | -I | - | <u>0,45</u><br>0,02 | -I |



| I | 2              | 3   | 4     | 5                    | 6                   | 7   | 8  | 9 | 10                  | 11 |
|---|----------------|---|-------|----------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
|   |                | Исключить:                                |       |                      |                     |     |    |   |                     |    |
| 5 | E18-II2<br>5-I | Установка радиаторов отопительных, экм    | -1,55 | <u>0,95</u><br>-0,32 | <u>0,09</u><br>0,03 | -1  | -  | - | <u>0,45</u><br>0,02 | -1 |
| 6 | CI30-3002      | Стоимость радиаторов MC-I40, экм          | -1,55 | 15,93                | -                   | -25 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Итого прямые затраты по отделу 3, руб     | -     | -                    | -                   | -26 | -  | - | -                   | -1 |
|   |                | в том числе:                              |       |                      |                     |     |    |   |                     |    |
|   |                | Стоимость сантехнических работ            | -     | -                    | -                   | -26 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Накладные расходы, руб                    | -     | -                    | -                   | -3  | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -   | -1 | - | -                   | -  |
|   |                | Плановые накопления, руб                  | -     | -                    | -                   | -2  | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Всего стоимость сантехнических работ, руб | -     | -                    | -                   | -31 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -     | -                    | -                   | -   | -  | - | -                   | -1 |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -   | -1 | - | -                   | -  |
|   |                | Итого по отделу 3, руб                    | -     | -                    | -                   | -31 | -  | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -     | -                    | -                   | -   | -  | - | -                   | 1  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -     | -                    | -                   | -   | -1 | - | -                   | -  |

| I | 2              | 3   | 4    | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|---|----------------|---|------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
|   |                | Отдел 4. Отопление                        |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                | При температуре наружного воздуха -40С    |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                | Добавить:                                 |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
| 7 | E18-II2<br>5-I | Установка радиаторов отопительных, экм    | 1,86 | <u>0,95</u><br>0,32 | <u>0,09</u><br>0,03 | 2  | I | - | <u>0,45</u><br>0,02 | I  |
| 8 | CI30-3002      | Стоимость радиаторов MC-I40, экм          | 1,86 | 15,93               | -                   | 30 | - | - | -                   | -  |
|   |                | Итого прямые затраты по отделу 4, руб     | -    | -                   | -                   | 32 | I | - | -                   | I  |
|   |                | в том числе:                              |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
|   |                | Стоимость сантехнических работ            | -    | -                   | -                   | 32 | - | - | -                   | -  |
|   |                | Накладные расходы, руб                    | -    | -                   | -                   | 4  | - | - | -                   | -  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -    | -                   | -                   | -  | I | - | -                   | -  |
|   |                | Плановые накопления, руб                  | -    | -                   | -                   | 3  | - | - | -                   | -  |
|   |                | Всего стоимость сантехнических работ, руб | -    | -                   | -                   | 39 | - | - | -                   | -  |
|   |                | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | -    | -                   | -                   | -  | - | - | -                   | I  |
|   |                | Сметная заработная плата, руб             | -    | -                   | -                   | -  | 2 | - | -                   | -  |

| I | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7    | 8  | 9 | 10 | II |
|---|---|---|---|---|---|------|----|---|----|----|
|   |   | Итого по отделу 4, руб                    | - | - | - | 39   | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -  | - | -  | I  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | 2  | - | -  | -  |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб        | - | - | - | -14I | -2 | - | -  | -4 |
|   |   | в том числе:                              |   |   |   |      |    |   |    |    |
|   |   | Стоимость сантехнических работ            | - | - | - | -14I | -  | - | -  | -  |
|   |   | Накладные расходы, руб                    | - | - | - | -I7  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -  | - | -  | -I |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | -3 | - | -  | -  |
|   |   | Плановые накопления, руб                  | - | - | - | -I3  | -  | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ, руб | - | - | - | -I7I | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -  | - | -  | -5 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | -5 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по смете, руб                       | - | - | - | -I7I | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч             | - | - | - | -    | -  | - | -  | -5 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб             | - | - | - | -    | -5 | - | -  | -  |

Составила ведущий инженер  
 Проверила руководитель группы

*Шабалина*  
*Осипова*

О.Ф. Шабалина  
 Т.А. Осипова



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: Э0.С0

Составлена в ценах 1991 года

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Сметная стоимость        | 0,391 тыс.руб |
| Нормативная трудоемкость | 84 чел/час    |
| Сметная заработная плата | 0,067 тыс.руб |

| №№<br>пп                   | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения  | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                               | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--|----|
|                            |                                   |  |        | всего<br>ОСНОВ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп.<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | обсл. машин<br>един. всего                                       |    |
| I                          | 2                                 | 3  | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                             | 10   | 11 |
| Вариант с гаражом и сауной |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                               |  |    |
| Добавить:                  |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                               |  |    |
| I                          | E2I-I29<br>25-5                   | Монтаж светильников для ламп<br>накаливания, бра и плафоны с<br>количеством ламп до 2, 100шт | 0,06   | <u>122,80</u><br>39,25    | <u>2,32</u><br>1,44               | 7                       | 2            | -                             | <u>56,60</u><br>1,22   | 3  |
| 2                          | E2I-II5<br>23-3                   | Установка выключателей гер-<br>метических и полугерметичес-<br>ких, 100шт                    | 0,05   | <u>45,84</u><br>26,00     | -                                 | 2                       | I            | -                             | 37,20  | 2  |

| I  | 2                    | 3   | 4    | 5                       | 6                    | 7  | 8  | 9              | 10                    | II             |
|----|----------------------|---|------|-------------------------|----------------------|----|----|----------------|-----------------------|----------------|
| 3  | ЦИО-975-12           | Коробка оконечная, шт   | 7,00 | <u>0,50</u><br>0,46     | -                    | 4  | 3  | -              | 1,00                  | 7              |
| 4  | I504-4544<br>доп. I2 | Пускатель магнитный ПМЛ-I23002<br>шт  | 1,00 | 18,06                   | -                    | 18 | -  | -              | -                     | -              |
| 5  | п.4-552              | То же, ПМЛ-223002, шт   | 1,00 | 22,79                   | -                    | 23 | -  | -              | -                     | -              |
| 6  | Ц8-53I-4             | Пускатель магнитный отдельно<br>стоящий на конструкции на<br>стене или колонне на ток до<br>40А, шт   | 2,00 | <u>3,82</u><br>1,86     | <u>0,13</u><br>0,02  | 8  | 4  | -              | <u>2,00</u><br>0,02   | 4              |
| 7  | E2I-I52<br>27-7      | Установка трансформаторов по-<br>низительных мощностью до 0,25<br>кВа, 100шт  | 0,0I | <u>166,93</u><br>107,50 | <u>8,28</u><br>4,97  | 2  | I  | -              | <u>138,00</u><br>4,22 | I              |
| 8  | E2I-77<br>I5-5       | Прокладка стальных труб в<br>готовых бороздах, перекрыти-<br>ях под заливку бетоном, диа-<br>метром до 25 мм, 100м  | 0,0I | <u>18,77</u><br>14,50   | <u>1,23</u><br>0,76  | I  | -  | -              | <u>20,90</u><br>0,65  | -              |
| 9  | E2I-78<br>I5-6       | То же, 40 мм, 100м  | 0,05 | <u>20,56</u><br>15,00   | <u>1,96</u><br>1,22  | I  | I  | -              | <u>21,80</u><br>1,04  | I              |
| 10 | E2I-I08<br>20-I      | Прокладка кабеля с винилито-<br>вой, найритовой и полиэтиле-<br>новой оболочками с креплени-<br>ем накладными скобами, кабель<br>сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м | 1,05 | <u>53,35</u><br>36,00   | <u>13,52</u><br>4,06 | 56 | 38 | <u>14</u><br>4 | <u>51,60</u><br>3,45  | <u>54</u><br>4 |
| II | E2I-I09<br>20-2      | То же, до 10 мм <sup>2</sup> , 100м   | 0,10 | <u>58,89</u><br>37,50   | <u>14,07</u><br>4,23 | 6  | 4  | I              | <u>53,70</u><br>3,59  | 5              |

| I  | 2              | 3  | 4    | 5                   | 6                   | 7  | 8 | 9 | 10                  | II |
|--|----------------|--|------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| I2   | E2I-93<br>I7-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый однопровольный или многопровольный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100м | 0,01 | <u>4,84</u><br>3,49 | <u>1,00</u><br>0,64 | I  | - | - | <u>5,07</u><br>0,54 | -  |
| I3   | E2I-94<br>I7-2 | То же, до 6 мм <sup>2</sup> , 100м   | 0,05 | <u>6,07</u><br>4,30 | <u>1,27</u><br>0,40 | I  | - | - | <u>6,24</u><br>0,34 | -  |
| I4   | E2I-98<br>I7-6 | То же, каждый последующий провод, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100м  | 0,03 | <u>1,87</u><br>1,69 | -                   | I  | - | - | 2,39                | -  |
| I5   | E2I-99<br>I7-7 | То же, до 6 мм <sup>2</sup> , 100м   | 0,15 | <u>2,17</u><br>1,87 | -                   | I  | - | - | 2,64                | -  |
| Раздел I. Материалы, не учтенные сборником |                |  |      |                     |                     |    |   |   |                     |    |
| I6   | I507-I057      | Светильник НПП-05x100, шт  | 6,00 | 14,89               | -                   | 83 | - | - | -                   | -  |
| I7   | 092 с.303      | Выключатель брызгозащищенный, шт   | 6,00 | 1,10                | -                   | 6  | - | - | -                   | -  |
| I8   | CI54-207       | Коробка пластмассовая типа У409, шт  | 7,00 | 1,96                | -                   | 14 | - | - | -                   | -  |
| I9   | CI5I-I075      | Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м  | 0,03 | 257,54              | -                   | 8  | - | - | -                   | -  |

| I  | 2         | 3   | 4     | 5      | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 | II |
|----|-----------|---|-------|--------|---|-----|---|---|----|----|
| 20 | СИ1-I091  | То же, 3x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м  | 0,04  | 301,78 | - | 12  | - | - | -  | -  |
| 21 | СИ1-I093  | То же, 3x6 мм <sup>2</sup> , 1000м  | 0,04  | 447,14 | - | 16  | - | - | -  | -  |
| 22 | СИ1-I094  | То же, 3x10 мм <sup>2</sup> , 1000м   | 0,01  | 350,92 | - | 6   | - | - | -  | -  |
| 23 | СИ3-I4    | Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т: ДУ-20, Т-2.8, м | 1,00  | 0,45   | - | 1   | - | - | -  | -  |
| 24 | СИ3-I6    | То же, ДУ-32, Т-3.2, м  | 5,00  | 0,78   | - | 4   | - | - | -  | -  |
| 25 | СИ6-240   | Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт   | 1,00  | 19,04  | - | 19  | - | - | -  | -  |
| 26 | I509-5038 | Провод ПАЛ сеч. 1,5 мм <sup>2</sup> , м   | 4,00  | 0,51   | - | 2   | - | - | -  | -  |
| 27 | I509-5038 | То же, 4,0 мм <sup>2</sup> , м  | 20,00 | 0,74   | - | 15  | - | - | -  | -  |
|    |           | Итого прямые затраты по разделу I, руб  | -     | -      | - | 185 | - | - | -  | -  |
|    |           | в том числе:  |       |        |   |     |   |   |    |    |
|    |           | Стоимость монтажных работ, руб  | -     | -      | - | 185 | - | - | -  | -  |
|    |           | Плановые накопления, руб  | -     | -      | - | 14  | - | - | -  | -  |
|    |           | Всего стоимость монтажных работ   | -     | -      | - | 199 | - | - | -  | -  |
|    |           | Итого по разделу I, руб   | -     | -      | - | 199 | - | - | -  | -  |

| I | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7                     | 8             | 9              | 10 | 11             |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------|----------------|----|----------------|
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб | - | - | - | 317                   | 54            | <u>15</u><br>4 | -  | <u>77</u><br>4 |
|   |   | в том числе:                       |   |   |   |                       |               |                |    |                |
|   |   | Стоимость оборудования, руб        | - | - | - | 41                    | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Транспортные расходы, руб          | - | - | - | 2                     | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Всего стоимость оборудования       | - | - | - | 43                    | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 276                   | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Накладные расходы, руб             | - | - | - | 47                    | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -                     | -             | -              | -  | 3              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -                     | 9             | -              | -  | -              |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 25                    | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 348                   | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -                     | -             | -              | -  | 84             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -                     | 67            | -              | -  | -              |
|   |   | Итого по смете, руб                | - | - | - | 391                   | -             | -              | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -                     | -             | -              | -  | 84             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -                     | 67            | -              | -  | -              |
|   |   | Составила ведущий инженер          |   |   |   |                       |               |                |    |                |
|   |   | Проверила руководитель группы      |   |   |   |                       |               |                |    |                |
|   |   |                                    |   |   |   | <i>Шабал-<br/>ОСИ</i> |               |                |    |                |
|   |   |                                    |   |   |   |                       | О.Ф. Шабалина |                |    |                |
|   |   |                                    |   |   |   |                       | Т.А. Осипова  |                |    |                |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легковесных камней

на электроосвещение

Основание: ЭС.СО

Сметная стоимость 0,152 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 25 чел./час

Составлена в ценах 1991 года

Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб

| №№<br>пп                | шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения  | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                               | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |       |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--|-------|
|                         |                                   |  |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп.<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | един.  | всего |
| 1                       | 2                                 | 3  | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                             | 10   | 11    |
| Вариант с хозпостройкой |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                               |  |       |
| Добавить:               |                                   |  |        |                           |                                   |                         |              |                               |  |       |
| 1                       | Е21-129<br>25-5                   | Монтаж светильников для ламп<br>накаливания, бра и плафоны с<br>количеством ламп рд 2, 100шт | 0,06   | <u>122,80</u><br>39,25    | <u>2,32</u><br>1,44               | 7                       | 2            | -                             | <u>56,60</u><br>1,22   | 3     |
| 2                       | Е21-115<br>23-3                   | Установка герметических и<br>полугерметических выключае-<br>телей, 100шт                     | 0,06   | <u>45,84</u><br>26,00     | -                                 | 3                       | 2            | -                             | 37,20  | 2     |

| I | 2               | 3  | 4    | 5                     | 6                    | 7   | 8  | 9             | 10                   | 11             |
|---|-----------------|--|------|-----------------------|----------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 3 | E2I-I08<br>20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками, с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м                                 | 0,35 | <u>53,35</u><br>36,00 | <u>13,52</u><br>4,06 | 19  | 13 | <u>4</u><br>1 | <u>51,60</u><br>3,45 | <u>18</u><br>1 |
|   |                 | Раздел I. Материалы, не учтенные сборником   |      |                       |                      |     |    |               |                      |                |
| 4 | I507-I057       | Светильник НПП-05xI00, шт  | 6,00 | 13,89                 | -                    | 83  | -  | -             | -                    | -              |
| 5 | 092 с.303       | Выключатель брызгозащищенный, шт   | 5,00 | 1,10                  | -                    | 5   | -  | -             | -                    | -              |
| 6 | CI5I-I075       | Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м | 0,03 | 257,54                | -                    | 8   | -  | -             | -                    | -              |
| 7 | CI5I-I09I       | То же, 3x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м   | 0,01 | 301,78                | -                    | 2   | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Итого прямые затраты по разделу I, руб   | -    | -                     | -                    | 98  | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | в том числе:   |      |                       |                      |     |    |               |                      |                |
|   |                 | Стоимость монтажных работ, руб   | -    | -                     | -                    | 98  | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Плановые накопления, руб   | -    | -                     | -                    | 8   | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Всего стоимость монтажных работ -  | -    | -                     | -                    | 106 | -  | -             | -                    | -              |

| I | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9             | 10 | 11             |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб | - | - | - | 127 | 17 | <u>4</u><br>I | -  | <u>23</u><br>I |
|   |   | в том числе:                       |   |   |   |     |    |               |    |                |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 127 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Накладные расходы, руб             | - | - | - | 14  | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -  | -             | -  | I              |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 2  | -             | -  | -              |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 11  | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 152 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 25             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 20 | -             | -  | -              |
|   |   | Итого по смете, руб                | - | - | - | 152 | -  | -             | -  | -              |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -  | -             | -  | 25             |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 20 | -             | -  | -              |

Составила ведущий инженер  
 Проверила руководитель группы

*Шабалина*  
*Осипова*

О.Ф. Шабалина  
 Т.А. Осипова



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 0,204 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 28 чел/час  
 Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |                               | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл. машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего                   | осн.<br>з/пл | эксп.<br>маш.<br>в тч<br>з/пл | обсл. машин<br>обсл. машины<br>един. всего                       |    |
| I        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9                             | 10   | 11 |

Раздел I. Монтажные работы

Вариант с электроплитой

Добавить:

|   |                 |   |      |                       |                     |    |   |               |                      |                |
|---|-----------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|---|---------------|----------------------|----------------|
| I | E2I-I08<br>20-I | Прокладка кабеля с винилито-<br>вой, найритовой и полиэтилено-<br>вой оболочками с креплением<br>накладными скобами, кабель се-<br>чением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м | 0,30 | <u>41,16</u><br>28,80 | <u>8,53</u><br>2,67 | 12 | 9 | <u>3</u><br>1 | <u>51,60</u><br>3,44 | <u>15</u><br>1 |
|---|-----------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|---|---------------|----------------------|----------------|

| I | 2               | 3   | 4     | 5                     | 6                   | 7  | 8  | 9             | 10                   | II             |
|---|-----------------|---|-------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 2 | E2I-I09<br>20-2 | То же, до I0 мм2, I00м                                    | 0, I0 | <u>46,20</u><br>30,00 | <u>8,87</u><br>2,78 | 5  | 3  | I             | <u>53,70</u><br>3,59 | 5              |
| 3 | Ц8-522-5        | Установка розетки с 3-м за-<br>земляющим контактом, компл | I,00  | <u>2,32</u><br>I,02   | <u>0,05</u><br>0,0I | 2  | I  | -             | <u>2,00</u><br>0,0I  | 2              |
| 4 | Ц8-6I5-I        | Электродпечь мощностью до I<br>квт, шт                    | I,00  | <u>4,47</u><br>3,94   | -                   | 4  | 4  | -             | 4,00                 | 4              |
|   |                 | Итого прямые затраты по<br>разделу I, руб                 | -     | -                     | -                   | 23 | I7 | <u>4</u><br>I | -                    | <u>26</u><br>I |
|   |                 | в том числе:  |       |                       |                     |    |    |               |                      |                |
|   |                 | Стоимость монтажных работ, руб                            | -     | -                     | -                   | 23 | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Накладные расходы, руб                                    | -     | -                     | -                   | I5 | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                             | -     | -                     | -                   | -  | -  | -             | -                    | I              |
|   |                 | Сметная заработная плата, руб                             | -     | -                     | -                   | -  | 2  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Плановые накопления, руб                                  | -     | -                     | -                   | 4  | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Всего стоимость монтажных работ                           | -     | -                     | -                   | 42 | -  | -             | -                    | -              |
|   |                 | Нормативная трудоемкость, ч/ч                             | -     | -                     | -                   | -  | -  | -             | -                    | 28             |
|   |                 | Сметная заработная плата, руб                             | -     | -                     | -                   | -  | 20 | -             | -                    | -              |
|   |                 | Итого по разделу I, руб                                   | -     | -                     | -                   | 42 | -  | -             | -                    | -              |

| I  | 2                              | 3  | 4    | 5      | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------|--|------|--------|---|-----|----|---|----|----|
|    |                                | Нормативная трудоемкость, ч/ч  | -    | -      | - | -   | -  | - | -  | 28 |
|    |                                | Сметная заработная плата, руб  | -    | -      | - | -   | 20 | - | -  | -  |
|    |                                | Раздел 2. Материалы, не<br>учтенные ценником   |      |        |   |     |    |   |    |    |
| 5  | СИ51-1093                      | Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х6 мм <sup>2</sup> , 1000м | 0,02 | 447,14 | - | 7   | -  | - | -  | -  |
| 6  | СИ51-1094                      | То же, 3х10 мм <sup>2</sup> , 1000м  | 0,01 | 590,92 | - | 6   | -  | - | -  | -  |
| 7  | СИ54-164                       | Розетка с 3-м заземляющим контактом, шт  | 1,00 | 0,29   | - | 1   | -  | - | -  | -  |
| 8  | СИ54-163                       | Вилка к розетке, шт  | 1,00 | 0,29   | - | 1   | -  | - | -  | -  |
| 9  | 2417-602                       | Плита электрическая бытовая ЭВ4Ш-5-3-5,8/220 (Лысьва-10)   | 1,00 | 95,00  | - | 95  | -  | - | -  | -  |
| 10 | письмо<br>Госстроя<br>СССР 63Д | Компенсация<br>цена: 78-50=28, 1х39х1,094  | 1,00 | 42,58  | - | 43  | -  | - | -  | -  |
|    |                                | Итого прямые затраты по<br>разделу 2, руб  | -    | -      | - | 153 | -  | - | -  | -  |
|    |                                | в том числе:   |      |        |   |     |    |   |    |    |
|    |                                | Стоимость монтажных работ, руб   | -    | -      | - | 110 | -  | - | -  | -  |

| I | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9        | 10 | 11        |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|-----|----|----------|----|-----------|
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 9   | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 119 | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб        | - | - | - | 43  | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Всего стоимость прочих работ       | - | - | - | 43  | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Итого по разделу 2, руб            | - | - | - | 162 | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб | - | - | - | 176 | 17 | <u>4</u> | -  | <u>26</u> |
|   |   | в том числе:                       |   |   |   |     |    | I        |    | I         |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 133 | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Накладные расходы, руб             | - | - | - | 15  | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -  | -        | -  | I         |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 2  | -        | -  | -         |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 13  | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 161 | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -   | -  | -        | -  | 28        |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -   | 20 | -        | -  | -         |
|   |   | Стоимость прочих работ, руб        | - | - | - | 43  | -  | -        | -  | -         |
|   |   | Всего стоимость прочих работ       | - | - | - | 43  | -  | -        | -  | -         |

| I | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 | 10 | II |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----|----|---|----|----|
|   |   | Итого по смете, руб           | - | - | - | 204 | -  | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч | - | - | - | -   | -  | - | -  | 28 |
|   |   | Сметная заработная плата, руб | - | - | - | -   | 20 | - | -  | -  |

Составила ведущий инженер

*Шабакина*

О.Ф. Шабакина

Проверила руководитель группы

*Осипова*

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома  
для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 0,034 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 5 чел/час  
 Сметная заработная плата 0,003 тыс.руб

| №№<br>пп | Шифр и №№<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения | Кол-во | Стоимость<br>единицы, руб |                                   | Общая стоимость,<br>руб |              |              | Затраты<br>труда рабо-<br>чих, ч/ч,<br>не занятых<br>обсл.машин |    |
|----------|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|----|
|          |                                   |   |        | всего<br>основ.<br>з/пл.  | экспл.<br>машин<br>в т.ч<br>з/пл. | всего<br>осн.<br>з      | эксп<br>з/пл | в тч<br>з/пл | един.<br>всего  |    |
| 1        | 2                                 | 3   | 4      | 5                         | 6                                 | 7                       | 8            | 9            | 10  | 11 |

Вариант с железобетонными  
перекрытиями

Раздел I. Монтажные работы

Добавить:

|   |                 |  |      |              |   |   |   |   |      |   |
|---|-----------------|--|------|--------------|---|---|---|---|------|---|
| I | E2I-I04<br>I8-2 | Прокладка проводов в пустотах<br>перекрытий или перегородок,<br>100м | 0,20 | 7,26<br>5,40 | - | I | I | - | 9,70 | 2 |
|---|-----------------|--|------|--------------|---|---|---|---|------|---|



| I | 2         | 3   | 4    | 5      | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|---|------|--------|---|----|---|---|----|----|
| 4 | CI52-I96  | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м | 0,02 | 77,74  | - | I  | - | - | -  | -  |
| 5 | CI52-I99  | То же, 3x2,5 мм <sup>2</sup> , 1000м  | 0,01 | 112,18 | - | I  | - | - | -  | -  |
| 6 | CI54-207  | Коробка пластмассовая типа У409, шт   | 7,00 | 1,96   | - | 14 | - | - | -  | -  |
| 7 | CI54-I52  | Розетка потолочная, шт  | 7,00 | 0,52   | - | 4  | - | - | -  | -  |
| 8 | 2405-I464 | Крюки У6234 ТУ36-I45I-79, 1000шт  | 0,01 | 44,20  | - | I  | - | - | -  | -  |
|   |           | Итого прямые затраты по разделу 2, руб  | -    | -      | - | 21 | - | - | -  | -  |
|   |           | в том числе:  |      |        |   |    |   |   |    |    |
|   |           | Стоимость монтажных работ, руб  | -    | -      | - | 21 | - | - | -  | -  |
|   |           | Плановые накопления, руб  | -    | -      | - | I  | - | - | -  | -  |
|   |           | Всего стоимость монтажных работ   | -    | -      | - | 22 | - | - | -  | -  |
|   |           | Итого по разделу 2, руб   | -    | -      | - | 22 | - | - | -  | -  |



| I | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|----|
|   |   | Итого прямые затраты по смете, руб | - | - | - | 29 | 3 | - | -  | 5  |
|   |   | в том числе:                       |   |   |   |    |   |   |    |    |
|   |   | Стоимость монтажных работ, руб     | - | - | - | 29 | - | - | -  | -  |
|   |   | Накладные расходы, руб             | - | - | - | 3  | - | - | -  | -  |
|   |   | Плановые накопления, руб           | - | - | - | 2  | - | - | -  | -  |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ    | - | - | - | 34 | - | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -  | - | - | -  | 5  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -  | 3 | - | -  | -  |
|   |   | Итого по смете, руб                | - | - | - | 34 | - | - | -  | -  |
|   |   | Нормативная трудоемкость, ч/ч      | - | - | - | -  | - | - | -  | 5  |
|   |   | Сметная заработная плата, руб      | - | - | - | -  | 3 | - | -  | -  |

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шаба*  
*Осип*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома для  
индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных  
камней

| Наименование ресурсов          | Количество |
|--------------------------------|------------|
| I                              | 2          |
| Общестроительные работы:       |            |
| <u>Подземная часть</u>         |            |
| Затраты труда, чел/час         | 369        |
| Зарботная плата, руб           | 243        |
| Строительные машины, руб       | 171        |
| <u>Надземная часть</u>         |            |
| Затраты труда, чел/час         | 1596       |
| Зарботная плата, руб           | 1089       |
| Строительные машины, руб       | 264        |
| Итого общестроительные работы: |            |
| Затраты труда, чел/час         | 1965       |
| Зарботная плата, руб           | 1332       |
| Строительные машины, руб       | 435        |
| Санитарно-технические работы:  |            |
| Затраты труда, чел/час         | 186        |
| Зарботная плата, руб           | 138        |
| Строительные машины, руб       | 9          |

I

2

## Монтажные работы (электроосвещение):

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Затраты труда, чел/час   | 128 |
| Заработная плата, руб    | 80  |
| Строительные машины, руб | 23  |

## Прочие работы (устройства связи):

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Затраты труда, чел/час   | 89 |
| Заработная плата, руб    | 83 |
| Строительные машины, руб | 24 |

## Всего по смете:

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Затраты труда, чел/час        | 2368 |
| Заработная плата, руб         | 1633 |
| Строительные машины, руб      | 491  |
| Нормативная трудоемкость, ч/ч | 2924 |

Составила руководитель группы

Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист

Б.М. Мильман