

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105. В 6

Здание на 250 голов молодняка крупного
рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой
забиркой, перекрытие - деревянное)

Альбом 3

С м е т ы

СФ683-03
ЦЕНА $\overline{\text{Б-08}}$

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105.86

Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота
привязного содержания (стены - кирпичные столбы с
бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Альбом 3
С м е т ы

Общая	105,34 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	97,57 тыс.руб.
Стоимость I скотоместа	421,36 руб.
I м2 общей площади	66,35 руб.
I м3 объема здания	18,97 руб.

Разработан институтом
"Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден
Министерством сельского хозяйства РСФСР. Приказ
№ 36т от 29.12.84 года
Введен в действие
Севзапгипросельхозстроем
Приказ № 5 от 26.04.85 года

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Козьяков
Павлов
Сидорук

В.М.Козьяков
Н.М.Павлов
З.Ф.Сидорук

сф 683-03

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Номера страниц
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	5
3	I/1	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I/I	5I
5	I/2	Отопление	54
6	I/3	Узел управления	57
7	I/4	Теплоснабжение калориферов	63
8	I/5	Вентиляция	70
9	Кальк. №I	Узел воздухозабора	79
10	I/6	Водопровод подогретой воды	83
11	I/7	Водопровод хозяйственно-питьевой	9I
12	I/8	Производственная канализация	99
13	I/9	Технологическое оборудование механизации навозоудаления	103
14	I/10	Технологическое оборудование привязки	107
15	I/11	Электроосвещение	110
16	I/12	Силовое электрооборудование	12I
17	I/13	Автоматизация приточных систем	13I
18	I/14	Молниезащита	139
19		Ведомость потребности в производственных ресурсах	143

I	2	3	4
20	2/1	Вариант на общестроительные работы для минус 40 ⁰	I45
21	2/2	Вариант на устройство стен с трехслойной конструкцией	I52
22	2/3	Вариант на вентиляцию для минус 40 ⁰	I54
23	2/4	Технологическое оборудование - вариант с установкой УТН-10.	I56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания

1. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 мая 1982 г. № 141 по системе АВС-ЗЕС (редакция 5.2) на ЭВМ ЕС-1033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района (подрайона I) и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января 1984 года.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IV части СНиП издание 1982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы 16,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1750 кг/м³;

б) фундаменты бетонные

в) стены - деревянная забирка в кирпичных столбах

г) перекрытие - деревянные балки с накатом из горбыля

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30°.

Для расчетной температуры минус 40° приложены разделы смет на:

фундаменты, стены, перекрытие, покрытие, полы, вентиляцию.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой
перекрытие - деревянное)

Сметная стоимость 105,34 тыс.руб.
Нормативная условно-
-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу

вместимость I скотоместо 421,36 руб.
I м2 общей площади здания 66,35 руб.
I м3 объема здания 18,97 руб.

Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строи- тель- ные работы	монтаж- ные ра- боты	обору- дова- ние, мебе- ли и инвен- тарь	прочих затрат	всего	в том числе		Един. изм.	к-во стоим. един. изм.	стоим. един. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Док.см. № I/1	Общестроительные работы	82,29	-	-	-	82,29	-	-	-	гол.	250	329,16
2	"-" № I/2	Отопление	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	"	"	0,60 р.

-5-

СФ 687-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Лок. см. №1/3	Узел управления	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	гол.	250	2,16 р.
4	Лок. см. №1/4	Теплоснабжение калориферов	1,44	-	-	-	1,44	-	-	-	гол.	250	5,76 р.
5	"- №1/5	Водопровод подо- гретой воды	1,34	-	-	-	1,34	-	-	-	"	"	5,36 р.
6	"- №1/6	Водопровод хозяйствен- но-питьевой	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	"	"	2,36
7	"- №1/7	Производственная канализация	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	"	"	0,56
8	"- №1/8	Вентиляция	5,37	-	-	-	5,37	-	-	-	"	"	21,48
9	"- №1/9	Технологическое оборудование меха- низации навозоуда- дения	-	1,21	3,65	-	4,86	-	-	-	-	"	19,45
10	"- №1/10	Технологическое оборудование привязи	-	0,44	3,87	-	4,31	-	-	-	"	"	17,22
11	"- №1/11	Электроосвеще- ние	-	2,82	-	-	2,82	-	-	-	"	"	11,28
12	"- №1/12	Силовое электро- освещение	-	0,56	0,20	-	0,76	-	-	-	"	"	3,04
13	"- №1/13	Автоматизация приточных систем	-	0,20	0,05	-	0,25	-	-	-	"	"	1,0

Альбом 3

7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4	Лок.см. № I/I4	Молниезащита	0,02	0,46	-	-	0,48	-	-	-	гол.	250	I;92
Итого:			91,88	5,69	7,77	-	105,34	-	-	-	гол.	250	421,36 р.

Директор (или главный инженер)
проектной организации

Грозин
Тав

В.М.Козьяков

Главный инженер проекта

Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела

Друж

З.Ф.Сидорук

/ Составила ст. инженер

Тав

Ю.С.Панова

Проверил рук. группы

Тав

В.М.Макарова

801-4-105.86

-7-

СФ 683 - 03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на общестроительные работы

Сметная стоимость 82,29 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая
продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Основание: чертежи № АСИ-АС I7,АСИ

(расчетную единицу - I скотоместо -329,16 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 51,83 руб.
I м3 объема здания 14,82 руб.

пор. ном.	Номер пр-нта, УСН, расценки, ценника и др. таб., ЭСН	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, рублей				
						всего	НУЧП	в том числе:		
							прямые затраты	основн. зарпл.	эксплу- ации машин	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		II. Подземная часть Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-276 ЭСН 32-I	Предварительная плани- ровка площадей буль-	1000м2	2,13	1,28	3	- 3	-	3 I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Е1-230 29-1	дозерами мощностью до 59 кВт Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с переме- щением до 10 м грунт I группы	1000м3	0,20	37,20	7	$\frac{3}{7}$	-	$\frac{7}{2}$	801-4-105.86
3	Е1-237 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцен- ке Н 230	1000м3	0,20	122	24	$\frac{7}{24}$	-	$\frac{24}{8}$	-9-
4	Е1-65 12-5	Разработка грунта 2 группы в траншеях экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 в отвал	1000м3	0,05	188	8	$\frac{-}{8}$	-	$\frac{8}{3}$	
5	Е1-65 12-5	То же в котлованах	1000м3	0,06	205	12	$\frac{-}{12}$	-	$\frac{12}{4}$	СФ 683-03
6	Е1-936 78-2	Доработка грунта вручную в траншеях после работы экскава- тора	100м3	0,02	97	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	

Альбом 3

10.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	EI-948 79-2	Тоже в котлованах	100м3	0,02	115	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$	801-4-105,86
8	EI-231 ЭСН 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы в резерв	1000м3	0,11	38,20	4	$\frac{-}{4}$	-	$\frac{4}{1}$	
9	EI-238 29-9	На последующие 20м	1000м3	0,11	71	8	$\frac{-}{8}$	-	$\frac{8}{3}$	
10	EI-231 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы из резерва для обратной засыпки	1000м3	0,04	38,20	2	$\frac{-}{2}$	-	$\frac{2}{1}$	-10-
11	EI-238 29-2	На последующие 20 м	1000м3	0,04	71	3	$\frac{-}{3}$	-	$\frac{3}{1}$	
12	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазах котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,07	46	3	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
13	EI-257 31-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с переме-	1000м3	0,04	20,80	1	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{1}{-}$	

Альбом 3

II.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	EI-184 II8-10	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками грунты I,2 групп	100м3	0,37	9,69	4	$\frac{-}{3}$	2	$\frac{I}{I}$
Всего по разделу I			руб	-	-	101	$\frac{-}{81}$	8	$\frac{73}{25}$
в том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			руб	-	-	82	-	-	-
эксплуатация машин			руб	-	-	48	-	-	-
заработная плата ма- шинистов			руб	-	-	25	-	-	-
основная заработная плата			руб	-	-	8	-	-	-
всего заработная плата			руб	-	-	33	-	-	-
накладные расходы			руб	-	-	13	-	-	-
плановые накопления			руб	-	-	6	-	-	-
всего, стоимость обще- строительных работ			руб	-	-	101	-	-	-

801-4-105.86

- 11 -

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ</u>									
I5	Е6-13 ЭСН-1-13	Устройство фундаментов -столбов из бетона М-100 бетонных	м3	47,70	34,40	1641	<u> </u> 149	133	<u>16</u> 5
I6	Е6-20 1-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бетонных	м3	20,88	31,70	662	<u> </u> 48	32	<u>16</u> 5
I7	Е6-21 1-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бутобетонных	м3	27,16	29,60	804	<u> </u> 66	47	<u>19</u> 6
I8	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов, цемент- ная с жидким стеклом	100м2	0,45	86,50	39	<u> </u> 9	9	<u> </u> -
I9	Е8-17 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в 2 слоя толем	100м2	0,62	236	146	<u> </u> 10	7	<u>3</u> 1

801-4-105.86

-12-

СФ 683-03

Альбом 3

I3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под пе- регородки	м3	I,12	29,30	33	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
21	E6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетониро- вании	т	0,15	563	84	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
22	EII-50 7-I	Тепло-звукоизоляция керамзитом по периметру внутри здания	м3	40,39	16,10	650	$\frac{-}{II7}$	73	$\frac{44}{13}$
Всего по разделу 2			руб	-	-	5108	$\frac{-}{412}$	314	$\frac{98}{30}$
в том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			руб	-	-	4059	-	-	-
материалы			руб	-	-	502	-	-	-
эксплуатация машин			руб	-	-	68	-	-	-
заработная плата маши- нистов			руб	-	-	30	-	-	-

801-4-105.86

13

СФ 683-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	314	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	344	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	669	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	380	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5108	-	-	-
		всего по подземной части	руб	-	-	5209	<u>-</u>	322	<u>171</u>
							493		55
		в том числе :							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4141	-	-	-
		материалы	руб	-	-	592	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	116	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	55	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	322	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	377	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	682	-	-	-

801-4-105.86

14

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	386	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	5209	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		<u>РАЗДЕЛ 3 ВНУТРЕННИЙ КАРКАС</u>							
23	E10-29 ЭСН 4-2	Установка одинарных стоек из бревен	м3	5,20	64	333	<u>-</u> 67	60	<u>7</u> 2
24	E10-29 4-2	Прогонь из бревен много- пролетные без черепных брусков	м3	14,77	64	945	<u>-</u> 190	171	<u>19</u> 6
25	E10-29I 37-I	Огнезащита деревян- ных конструкций	м3	19,97	3,82	76	<u>-</u> 12	9	<u>3</u> 1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1704	<u>-</u> 269	240	<u>29</u> 9
		в том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	1354	-	-	-

801-4-105.86

15

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	1086	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	240	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	249	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	224	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	126	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1704	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ</u>							
26	Е8-47 ЭСН 6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м	м3	34,70	39,30	1364	<u>-</u> 172	143	<u>29</u> 9
27	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м	м3	61,94	37,20	2304	<u>-</u> 280	228	<u>52</u> 15

801-4-105.86

16

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 2-х этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	58,09	34,20	1987	$\frac{-}{175}$	128	$\frac{47}{14}$
29	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	42,43	34,30	1455	$\frac{-}{123}$	89	$\frac{34}{10}$
30	Е10-14 10-15 2-4 2-5	Заборка стен бревнами д=220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	13,20	6010	$\frac{-}{1211}$	1056	$\frac{155}{50}$
31	Е21-89 СНИП, табл. 59-19д	Прокладка осмоленной доски	м2	41,53	2,19	91	$\frac{-}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
32	Е19-213 СНИП, табл. 28-44-д	Осмолка доски	м2	83,06	0,72	60	$\frac{-}{21}$	20	$\frac{1}{-}$
		12,5*(13,9-12,5)х0,5							
		1,5х1,25+0,02х1,15+0,26х1,12							
		0,38х1,25+0,21х1,12+0,01х1,15							

801-4-105.86

17

СФ 683-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		чек из бетона М-200 объёмом до 0,5 м3 дли- ной до 3 м	м3	4,81	64,40	310	-	-	-
40	СМЦ тб.3-10.3	Стоимость арматуры класса А-3	тн	0,17	250	43	-	-	-
41	СМЦ тб.3-10.6	Стоимость арматуры класса В-1	тн	0,04	321	13	-	-	-
42	Е7-285 17-1	Установка крепежных элементов	т	0,02	362	8	-	2	-
43	СМЦ тб.3-10.13	Закладные детали	тн	0,02	250	5	-	-	-
44	СМЦ тб.3-10.18	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	178	4	-	-	-
45	Е10-32 6-1	Устройство слив- ной доски	м2	30,47	2,14	65	-	7	1
46	Е10-281 37-1	Огнезащита деревян- ных конструкций	м3	100,34	3,82	383	-	46	13
							59		4

801-4-105.86

19

СФ 683-03

Альбом 3

20.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Е10-203 37-3	Огнезащита обшивки цоколя и сливной доски	100м2	1,21	12,20	15	<u>-</u> 2	2	<u>-</u> -	801-4-105,86
48	Е10-203-3	Острожка бревен	м2	455,33	0,14	64	<u>-</u> 64	64	<u>-</u> -	
		Всего по разделу 4	руб	-	-	18361	<u>-</u> 2283	1867	<u>416</u> 132	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	14593	-	-	-	20
		материалы	руб	-	-	668	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	284	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	132	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	1867	-	-	-	СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	1999	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	398	-	-	-	
		Накладные расходы	руб	-	-	2408	-	-	-	

Альбом 3

21.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		плановые накопления	руб	-	-	1360	-	-	-	
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	18361	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ</u>								
49	Е8-43 ЭСН 5-8	Перегородки из керами- ческого кирпича, армиро- ванные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м2	0,31	496	155	<u>-</u> 26	23	<u>3</u> 1	801-4-105.86 21
50		Всего по разделу 5	руб	-	-	195	<u>26</u>	23	<u>3</u> 1	
		в том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	155	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	6	-	-	-)	
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-	
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	1	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	23	-	-	-	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	195	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ</u>							
50	E10-29 ЭСН 4-2	Балки из бревен без черепных брусков по руб- ленным стенам	м3	35,42	64	2267	<u>-</u> 457	411	<u>46</u> 14
51	E2I-93	Укладка простильных накатов из горбылей	м2	1511,80	1,75	2646	<u>-</u> 196	166	<u>30</u> -
52	E2I-105 СНИП 59-2Iд	Пароизоляция обмазоч- ная из импрегнирован- ной глины толщ. 20 мм	м2	1543,75	0,15	232	<u>-</u> 169	154	<u>15</u> -
53	E12-284 9-I	Утепление покрытий плитами минераловат- ными в один слой	100м2	15,44	54,70	844	<u>-</u> 500	438	<u>62</u> 19

801-4-105.86

22

СФ 683-03

Альбом 3

23.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	СII4-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем поджесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-125	м3	254,41	23,40	5953	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
55	EIO-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	50,19	3,82	192	$\frac{-}{30}$	23	$\frac{7}{2}$	
56	EIO-203 37-3	Огнезащита подшивки из горбыля	100м2	15,12	12,20	184	$\frac{-}{30}$	24	$\frac{6}{2}$	25
57	E7-285	Установка крепежных элементов	т	0,03	362	11	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
58	СМЦ тб.3-1п14	Анкерные детали	тн	0,03	576	17	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
59	СМЦ тб.3-1п18	Металлизация анкерных деталей	тн	0,03	178	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
60	СМЦ п.471 17-1	Стоимость глины	м3	30,88	5,58	172	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
Всего по 6 разделу			руб	-	-	15757	$\frac{-}{1385}$	1219	$\frac{166}{37}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	12523	-	-	-	801-4-105.86
		материалы	руб	-	-	2478	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	129	-	-	-	
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	-37	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	1219	-	-	-	24
		всего заработная плата	руб	-	-	1256	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6147	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	2066	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	1168	-	-	-	
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	15757	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ</u>								
6I	Е10-70 ЭСН II-I	Установка стоек, уклад- ка прогонов с подкосами и стропил	м3	55,9I	112	6262	- 82I	704	<u>117</u> 35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Е10-23 3-6	Изготовление и установка кобылок	м2	46,25	3,04	141	<u>-</u> 38	37	<u>1</u> -	801-4-105.86
63	Е10-281 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	56,66	3,82	216	<u>-</u> 33	26	<u>7</u> 2	
64	Е10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	18,03	12,20	220	<u>-</u> 36	29	<u>7</u> 2	
65	Е12-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	100м2	18,03	230	4146	<u>-</u> 507	443	<u>64</u> 10	25
66	Е10-203 37-3	Огнезащита обшивки фронтона	100м2	0,62	12,20	8	<u>-</u> 1	1	<u>-</u> -	СФ 683-03
67	Е10-71 12-1	Слуховые окна	шт	4	16,30	65	<u>-</u> 15	14	<u>1</u> -	
68	С111-395	Прибор фрамужный Ф-2-2	шт	4	1,23	5	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -	
69	Е10-23 3-6	Устройство карнизов	м2	113,85	3,04	346	<u>-</u> 94	91	<u>3</u> 1	

Альбом 3

26.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70	Е10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	61,50	2,14	132	$\frac{-}{16}$	14	$\frac{2}{1}$	801-4-105.86
71	Е12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах : без водосточных труб	100м2	7,89	9,43	74	$\frac{-}{18}$	18	$\frac{-}{-}$	
72	Е12-280 8-5	Покрытие ендовых оцинкованной сталью	100м2	0,07	192	13	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$	26
73	Е7-285 9-2	Установка крепежных элементов	т	0,33	362	119	$\frac{-}{33}$	30	$\frac{3}{1}$	
74	СМЦ тб.3-III4	Анкерные детали	тн	0,33	576	190	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
75	СМЦ тб.3-III8	Металлизация анкерных деталей	тн	0,33	178	59	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
		Всего по разделу 7	руб	-	-	15092	$\frac{-}{1615}$	1410	$\frac{205}{61}$	

в том числе:

стоимость общестрои-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тельных работ	руб	-	-	11956	-	-	-
		материалы	руб	-	-	10124	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	144	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	61	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	1410	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	1471	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	254	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1979	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	1117	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	15092	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 8. ОКНА</u>							
76	Е10-73 ЭСН т.10-76	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м ²	м ²	79	4,78	378	<u> </u> 267	255	<u>12</u> 3

801-4-105.86

27

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77	Е10-74 т.10-72	Установка оконных бло- ков в каменных стенах со спаренными перепле- тами площадью проемов до 2 м ²	м ²	1,36	3,01	4	<u>—</u> 2	2	<u>—</u> —	801-4-105-86
78	С122-171 тч п.44	Блоки оконные СВД 12-12 с масляной окраской	м ²	19,86	16,90	336	<u>—</u> —	—	<u>—</u> —	86
79	С122-172 тч п.44	Блоки оконные СВД 12-18 с масляной окраской	м ²	60,50	15,20	920	—	—	—	
80	С111-437	Скобяные изделия для окон со спаренными переплетами общественных зданий двухстворных с фрагментами шириной до 2,1 м	к-т	34	3,38	115	<u>—</u> —	—	<u>—</u> —	28
81	Е15-707 201-1-34	Остекление деревян- ных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях, спаренных открывающихся в разные стороны окон- ным стеклом 3 мм	100м ²	0,80	242	195	<u>—</u> 21	20	<u>—</u> —	СФ 683-03
Всего по разделу 8			руб	—	—	3176	<u>—</u> 290	277	<u>—</u> 3	03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе :								
		стоимость общестроитель-	руб	-	-	2523	-	-	-	801 - 4 - 105. 86
		ных работ								
		материалы	руб	-	-	364	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-	
		заработная плата маши-	руб	-	-	- 3	-	-	-	
		нистов								
		основная заработная	руб	-	-	227	-	-	-	
		плата								
		всего заработная плата	руб	-	-	280	-	-	-	
		стоимость материалов и	руб	-	-	1885	-	-	-	29
		конструкций								
		накладные расходы	руб	-	-	417	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	236	-	-	-	
		всего, стоимость обще-	руб	-	-	3176	-	-	-	
		строительных работ								
		<u>РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ</u>								
8I	EIO-186 ЭСН 20-2	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	7,85	1,19	9	<u>-</u> 7	4	<u>2</u> 1	СФ 683-03

Альбом 3

31.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88	СIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2	8,94	18	-	-	-	801-4-105,86
89	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	6	6,73	40	-	-	-	
90	СIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	2	2,97	6	-	-	-	
91	Е10-136 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	6,20	6,83	42	-	5	-	
		Всего по разделу 9	руб	-	-	632	-	27	7	
							5			
							34		2	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	500	-	-	-	СФ 683-03
		материалы	руб	-	-	61	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	5	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		основная заработная плата	руб	-	-	27	-	-	-	801-4-105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	29	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	411	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	49	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	632	-	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ 10 . ВОРОТА</u>								
92	E10-I44 ЭСН 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	87	3,76	327	<u>-</u> 176	133	<u>43</u> 13	СФ 683-03
93	С122-366	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, с калитками марка ВР5-К; ВР6-К	м2	87	26,40	2297	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -	

Альбом 3

33.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
94	С121-1969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания ,7	т	3,48	287	999	-	-	-	801-4-105.86
95	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	362	0,32	116	-	-	-	
96	Е8-59 7-3	Устройство сетки в местах примыкания ворот к кирпичным столбам	т	0,10	194	19	- 3	3	-	33
97	47-285 17-1	Установка крепежных элементов	т	0,36	362	130	- 36	33	<u>3</u> 1	СФ 683-03
98	СМЦ тб.3-1 п.13	Закладные детали	тн	0,36	250	90	-	-	-	
99	СМЦ тб.3-1 п.18	Металлизация закладных деталей	тн	0,36	178	64	-	-	-	
Всего по разделу 10			руб	-	-	5001	- 215	169	<u>46</u> 14	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	3043	-	-	-
		материалы	руб	-	-	261	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	32	-	-	-
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	14	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	169	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	183	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	2567	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	503	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	283	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	3829	-	-	-
		стоимость металлоустановка- ных работ	руб	-	-	999	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	999	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	87	-	-	-

801-4-105.86

34

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	1172	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ II. ПОЛЫ</u>							
		ТИП I							
100	EII-2 ЭСН-I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м ²	9,22	43,30	399	<u>42</u>	33	<u>9</u> 3
101	EII-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м ²	35,62	31,24	1113	<u>58</u>	58	<u>1</u> 1
		29,3 +(28,2-26,3)х1,02							
102	EII-87 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	100м ²	3,56	135,24	482	<u>79</u>	73	<u>6</u> 2
103	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм из бетона М-300	100м ²	3,56	17,84	64	<u>3</u>	2	<u>1</u> 1
		15,8+(33,3-29,3)х0,51							

801-4-105.86

35

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ТИП II										
I04	EII-II I-I	Устройство покрытия из бетона М-200 толщ.80 мм	м3	45,23	31,24	1413	<u>-</u> 73	73	<u>-</u> -	801-4-105,86
		29,3+(28,2-26,3)х1,02								
ТИП 3										
I05	EII-7 I-7	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	48,62	14,30	695	<u>-</u> 181	181	<u>-</u> -	36
I06	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	4,05	45,80	185	<u>-</u> 101	85	<u>16</u> 5	
I07	EII-83	Укладка лаг втопленных в глинобитное основание при толщине покрытия 37 мм	100м2	4,05	72,90	295	<u>-</u> 62	58	<u>4</u> 1	СФ 683-03
I08	EII-185 27-2	Устройство покрытий до- щатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 96 мм	100м2	4,05	473	1916	<u>-</u> 208	188	<u>20</u> 6	
		Всего по разделу II	руб	-	-	8008	<u>-</u> 801	747	<u>54</u> 17	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	6434	-	-	-
		материалы	руб	-	-	2129	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	37	-	-	-
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	17	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	747	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	764	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1063	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	601	-	-	-
		всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	8098	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</u>							
109	Е15-244 ЭСН 55-3	Простая штукатурка внутри зданий известко- вым раствором по дереву стен	100м2	0,99	109	108	<u>-</u> 44	37	<u>7</u> 4
110	Е15-254 55-1-11	Простая штукатурка внутри зданий цементно-извест-	100м2	1,10	85,10	94	<u>-</u> 48	41	<u>7</u> 4

801-4-105, 86

37

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ковым раствором по камню и бетону							
III	5I5-508 I53-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	100м2	2,33	5,84	I4	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
II2	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	100м2	4,59	3,13	I4	$\frac{-}{II}$	II	$\frac{-}{-}$
II3	EI5-510 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	100м2	18,84	2,73	5I	$\frac{-}{4I}$	40	$\frac{I}{-}$
II4	EI5-298 6I-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	0,19	73	I4	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
II5	EI3-293 40-1	Гидрофобизация водным раствором ГИЖ-10	100м2	1,67	8,19	I4	$\frac{-}{5}$	4	$\frac{I}{-}$
II6	EI5-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,19	386	74	$\frac{-}{I4}$	I3	$\frac{I}{-}$

801-4-105.86

58

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II7	EI5-548 к=0,5 I58-5	Масляная окраска проолиф- ленных деталей оконных блоков в деревянных сте- нах	100м2	0,79	44,20	35	$\frac{-}{18}$	18	$\frac{-}{-}$	801-4-105: 86
II8	EI5-547 к=2,4 I58-4	Простая масляная окрас- ка ворот	100м2	0,87	39,60	34	$\frac{-}{16}$	16	$\frac{-}{-}$	
II9	EI5-547 к=0,3 I58-4	Тоже проолифленных деталей блоков в де- ревянных стенах	100м2	0,03	39,60	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	39
I20	EI5-227 56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	0,23	215	50	$\frac{-}{27}$	25	$\frac{2}{1}$	
I21	EI5-508 I53-1	Известковая окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штука- турке	100м2	0,23	5,84	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
-	-	Всего по разделу I2	руб	-	-	63I	$\frac{-}{240}$	22I	$\frac{19}{9}$	

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	504	-	-	-
		материалы	руб	-	-	155	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	221	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	230	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	631	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u>							
I22	E15-210 ЭСН 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	1,23	34,60	43	$\frac{-}{23}$	22	$\frac{1}{-}$

801-4-105.86

40

СФ 683-03

Альбом 3

4I.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I23	E15-532 I56-I-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверх- ности известковая	100м ²	0,25	8,12	2	<u>2</u>	2	<u>1</u>	801-4-105.86
		Всего по разделу I3	руб	-	-	56	<u>25</u>	24	<u>1</u>	
		в том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	45	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-	41
		основная заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-	
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	56	-	-	-	ср 683-03
		<u>РАЗДЕЛ I4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</u>								
I24	E26-31 ЭСН 8-4	Изоляция венткамер минватными плитами	м ³	0,96	35,90	34	<u>14</u>	I2	<u>2</u> 1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I25	СИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-100	м3	0,80	20,40	16	== -	-	== -	801-4-105.86
I26	Е6-30 3-1	Фундаменты под оборудование объемом до 5 м3 из бетона М-150 35,7+(26,6-25,8)х1,02	м3	0,15	36,52	5	== -	-	== -	
I27	Е6-125 13-1	Каналы навозоудаления толщиной 100 мм из бетона М-200	м3	15,73	83	1306	== 207	189	<u>18</u> 5	42
I28	Е6-127 13-3	То же, толщ. 200 мм	м3	24,56	49,20	1208	== 141	122	<u>19</u> 6	
I29	Е6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях	м2	257	0,22	57	== 51	49	<u>2</u> 1	Ср 683-03
I30	Е10-193 36-3	Перекрытие каналов навозоудаления деревянными щитами	м2	24,11	0,54	13	== 6	4	<u>2</u> 1	
I31	С-122-403	Щиты из досок, толщиной 40 мм.	м2	24,11	5,14	124	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I39	E10-39 7-3	Устройства ограждения из щитов у крайних стойл	M2	57,60	3,19	I84	<u> </u> 33	30	<u> 3 </u> I	801-4-105.86
I40	E21-185 СНИП-65 табл. 59-386	Кормушки деревян- ные для крупного рога- того скота и молодняка со стойловыми рамами из брусьев 6,74xI,25+2,57xI,I2-0,I9xI,I5=	п.м	237,12	11,52	2732	<u> </u> 735	683	<u> 52 </u> -	
I41	E1-231 29-2	Устройство дорожных крыт глубиной до 250 мм	I000M3	0,03	44,90	I	<u> </u> I	-	<u> I </u> -	14
I42	E1-238 29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцен- ке Н 231	I000M3	0,03	71	2	<u> </u> 2	-	<u> 2 </u> I	
I43	E11-10 I-10	Отмостки глино-щебеноч- ные толщ. 250 мм	M3	27,40	17,60	482	<u> </u> 114	114	<u> 11 </u> 1	СФ 683-03
I44	E11-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00M2	0,52	43,30	23	<u> </u> 2	2	<u> 11 </u> 1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I45	ЕII-II I-II	Устройство пандусов из бетона М-200 толщиной 100 мм	м3	5,25	29,30	154	<u>9</u>	9	<u>-</u> -	801-4-105.86
I46	ЕI5-5I0 153-3	Известковая окраска щитов у крайних стоек	100м2	1,15	2,73	3	<u>2</u>	2	<u>-</u> -	
I47	В6-127 I3-3	Устройство деэбарьера из бетона М-300 49,2+(32, I-28,2)хI,02	м3	1,45	53,18	77	<u>8</u>	7	<u>I</u> -	
I48	ЕII-55 8-I	Устройство цементной стяжки по периметру деревянной заборки с внутренней стороны	100м2	0,28	70	19	<u>3</u>	3	<u>-</u> -	
Всего по разделу I4			руб	-	-	838I	<u>I35I</u>	I246	<u>I05</u> I7	СФ 683-03
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	6589	-	-	-	
материалы			руб	-	-	I252	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	86	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	1243	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	1259	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	146	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	1086	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	615	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8290	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	77	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-

801-4-105.86

46

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	91	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	77084	<u>-</u>	7470	<u>1064</u>
							8534		302
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	60259	-	-	-
		материалы	руб	-	-	18584	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	760	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	301	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	7467	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	7768	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	11808	-	-	-

801-4-105.86

47

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	9943	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	5619	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	75821	-	-	-
		стоимость металлоmontаж- ных работ	руб	-	-	1076	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металло- монтажных работ	руб	-	-	1263	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	82293	-	7792	<u>1235</u>
							9027		357

801-4-105.86

48

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	64400	-	-	-	804-4-105.86
		материалы	руб	-	-	19176	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	876	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	356	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	7789	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	8145	-	-	-	49
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	11808	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	10625	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	6005	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	81030	-	-	-	
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	1076	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	1263	-	-	-
		Главный инженер проекта		<i>Жуков</i>		Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела		<i>Вруб-</i>		З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер		<i>Сиб-</i>		Ю.С.Панова			
		Проверил рук.группы		<i>Мамы</i>		В.М.Макарова			
		Перфорация :							
		Подготовил техник		<i>Мал</i>		М.М.Малина			
		Проверил инженер		<i>Тар</i>		О.Е.Рахманова			

801-4-105.86

50

СР 683-03

Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I/I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость ,рублей						Нормативная условно-числовая продукция				Удельный вес стоим. констр. элемен-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов % Сумма	Плано-вых накоп-лений, % стоим. по гр.5,7	всего по гр.5,6,7,8	В том числе: основ. з/пл. машин		экспл. в т.ч. зарп-латы	В на-клад-ных рас-ход-дах % сумм гр.7	В пла-новых накоп-лях стои-мости гр.10, II	Все-го по дан-ным гр.10, II, I3		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	<u>Подземная часть</u>														
I	Земляные работы	м3	314	82	16,5	13	6	101	-	-	-	-	-	<u>0,12</u> 0,32	Ср 683-03
2	Фундаменты	м3	96,86	4059	16,5	669	380	5108	-	-	-	-	-	<u>6,21</u> 52,74	
Итого по подземной части				4141		682	386	5209	-	-	-	-	-	<u>6,33</u> 53,06	

801-4-105.86

51

Ср 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Б. Надземная часть</u>														
3	Внутренний каркас	м3	19,97	1354	16,5	224	126	1704	-	-	-	-	-	<u>2,07</u> 85,33
4	Стены	м2	455,3	14593	16,5	2408	1360	18361	-	-	-	-	-	<u>22,31</u> 40,33
5	Перегородки	м2	31	155	16,5	26	14	195	-	-	-	-	-	<u>0,24</u> 6,29
6	Перекрытие	м2	1511,8	12523	16,5	2066	1168	15757	-	-	-	-	-	<u>19,15</u> 10,42
7	Покрытие	м2	1803	11996	16,5	1979	1117	15092	-	-	-	-	-	<u>18,34</u> 8,37
8	Окна	м2	80,36	2523	16,5	417	236	3176	-	-	-	-	-	<u>3,86</u> 39,52
9	Двери	м2	23,6	500	16,5	83	49	632	-	-	-	-	-	<u>0,76</u> 26,78
10	Ворота	м2	87	4042	16,5	589	370	5001	-	-	-	-	-	<u>6,08</u> 57,48
11	Полы	м2	1326,4	6434	16,5	1063	601	8098	-	-	-	-	-	<u>9,84</u> 6,11

801-4-105.86

52

СФ 683-03

Альбом 3

53.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	Внутренняя отдел- ка	м2	3160	504	16,5	81	46	631	-	-	-	-	-	<u>0,77</u> 0,20
I3	Наружная отделка	м2	148	45	16,5	7	4	56	-	-	-	-	-	<u>0,07</u> 0,38
I4	Разные работы	м3 зд	5551,6	6666	16,5	1093	622	8381	-	-	-	-	-	<u>10,18</u> 1,50
Итого по надзем- ной части		руб	-	61335	-	10036	5713	77084	-	-	-	-	-	<u>93,67</u> 282,71
Всего по смете:		руб	-	65476	-	10718	6099	82293	-	-	-	-	-	<u>100,0</u> 335,77

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
/ Составил ст.инженер
Проверил рук.см.группы

Трусов
Дуб.
Мам

Н.М.Павлов
З.Ф.Сидорук
Ю.С.Панова
В.М.Макарова

СФ 683-03

801-4-105.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо -0,60 руб.

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объёма здания 0,03 руб.

Основание : чертежи № ОВ I- ОВ 5

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	E18-196 ЭСН II-6	Установка воздухоборников из стальных труб, горизонтальных и вер-	шт	2,00	7,29	15	— 2	2	—

801-4-105.86

54

СФ 683-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тикальных, наружным диаметром корпуса 159 мм							
2	E20-754 24-I	Установка агрегатов воздушно-отопитель- ных массой, т до 0,125	шт	1,00	7,69	8	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
3	Ц.14.3 п.1	Стоимость агрегатов воздушно-отопительных АПВС-50-30	шт	1,00	89,25	89	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые 15кч18П для воды и пара, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм :15	шт	2,00	1,20	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
5	CI30-94	Вентили проходные муфтовые 15кч18П для воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,15	4	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
6	E18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,41	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

55

СР 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		всего по смете	руб	-	-	152	<u>6</u>	6	<u>-</u>	801-14-105.86
		в том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	123				
		материалы	руб	-	-	19				
		основная заработная плата	руб	-	-	6				
		всего заработная плата	руб	-	-	6				56
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6				
		накладные расходы	руб	-	-	19				
		плановые накопления	руб	-	-	10				
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	152				
		Главный инженер проекта								
		Начальник сметного отдела								
		Составил ст. инженер								
		Проверил рук. группы								
		Перфорация:								
		Подготовил техник								
		Проверил инженер								
										СФ 683-03

Н.М.Павлов
З.Ф.Сидорук
Ю.С.Панова
В.М.Макарова

М.М.Малина
О.Е.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на узел управления

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

(расчетную единицу - I скотоместо -2,16 руб.
I м2 общей площади здания 0,34 руб.
I м3 объема здания 0,10 руб.

Основание : чертежи № OBI-OB5

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ преи- скурантов, и затрат УСН, расце- нок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Количес- тво	Стои- мость единицы, всего руб.	Общая стоимость, руб.			
						норм. условно- чистая продук- ция	в том числе: основ- ная зарплата	эксплуа- тация машин	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы							
I	E18-I90 ЭСН II-4	Установка грязевиков	шт	2,00	106,00	2I2	<u>15</u>	I2	<u>3</u> I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		из стальных труб наружным диаметром патрубка 219 мм								
2	E16-135 I2-I	Установка водомера д=50 мм	шт	1,00	1,60	2	$\frac{-}{1}$	I	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
3	CI30-1522	Стоимость водомера ВТГ-50	шт	1,00	42,40	42	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	
4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые 15кч18П для воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм:15	шт	4,00	1,20	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	58
5	E16-145 I2-2-3	Установка задвижек 30ч66р диаметром 80 мм	шт	4,00	21,70	87	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$	
6	E16-35 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцин- кованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	2,00	0,86	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Е16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	10,00	2,62	26	$\frac{1}{6}$	5	$\frac{1}{1}$
8	Е16-66 8-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	1,78	4	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$
9	Е18-228 15-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	2,00	2,41	5	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
10	Е18-226 15-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2,0	3,91	8	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
II	Е16-219- -22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,04	3,94	1	-	-	-

801-4-105 86

59

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	E16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	100 м	0,10	4,22	I	—	-	—
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I3	E22-I44 10-1	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 50 мм	м	2,00	0,56	I	—	-	—
I4	E22-I45 10-2	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 75 мм	м	10,00	0,68	7	— 2	I	— 1
I5	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	0,14	22,70	3	— 3	3	— 1
I6	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой	м3	0,15	63,80	10	-	-	-

801-4-105.86

60

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ТУ -36-1695-79								
I7	C26-84 I5-6	Покровный слой из лако- стеклоткани	м2	5,94	1,79	11	<u>5</u>	5	<u>5</u>	801-4-105.86
I8	СII4-186	Стоимость лакостекло- ткани	м2	5,59	1,66	9	-	-	-	
		Всего по смете	руб	-	-	536	<u>33</u>	28	<u>5</u> 1	
		в том числе:								
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	41	-	-	-	61
		материалы	руб	-	-	6				
		эксплуатация машин	руб	-	-	1				
		основная заработная плата	руб	-	-	4				
		всего заработная плата	руб	-	-	4				
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	10				
		накладные расходы	руб-	-	-	7				
		плановые накопления	руб	-	-	4				СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	52	-		
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	395			
		материалы	руб	-	-	315			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1			
		основная заработная плата	руб	-	-	24			
		всего заработная плата	руб	-	-	25			
		накладные расходы	руб	-	-	53			
		плановые накопления	руб	-	-	36			
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	484			

801-4-105.86

62

СФ 683-03

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил ст.инженер
Проверил рук.группы
Перфорация:
Подготовил техник
Проверил инженер

Трунов
Сидрук
Панова
Макарова
Малина
Рахманова

Н.М.Павлов
З.Ф.Сидрук
Ю.С.Панова
В.М.Макарова
М.М.Малина
О.Е.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные с бревенчатой забиркой, перекрытие- деревянное)

на теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость I,44 тыс.руб.

Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Основание : чертежи № ОВ1-ОВ5

расчетную единицу -I скотоместо -5,76 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,91 руб.

I м3 объёма здания 0,26 руб.

№№ пп	№ прейску- рантов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы,руб.	Общая стоимость,рублей				Ср
						Всего	норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	в том числе: основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ср
<u>РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	СИ30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для	шт	6,00	I,20	7	-	-	-	683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		воды и пара, давлением 1,6 мпа диаметром в мм: 15								
2	ц.Ич.3 п.129	Вентиль запорный муфтовый Д=65 мм 15кч 26р	шт	2,00	6,91	14	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$	801-4-105.86
		5,53х 1,25								
3	Е18-228 ЭСН 15-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	4,00	2,41	10	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$	64
4	Е18-196 II-6	Установка воздухобор- ников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наруж- ным диаметром корпу- са 159 мм	шт	2,00	7,29	15	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{1}$	
5	Е16-35 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцинко- ванных труб для отоп- ления, диаметром 15 мм	м	10,00	0,86	9	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{1}$	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	EI6-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	24,00	I, I4	27	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
7	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I70,00	2,2I	376	$\frac{-}{88}$	80	$\frac{8}{3}$
8	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I8,00	2,62	47	$\frac{-}{II}$	IO	$\frac{I}{-}$
9	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,34	3,94	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

65

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Е16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100 мм	100м	1,88	4,22	8	$\frac{-}{7}$	7	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
		Всего по разделу I	руб	-	-	630	$\frac{-}{117}$	108	$\frac{9}{3}$	
		в том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	514				66
		материалы	руб	-	-	373				
		эксплуатация машин	руб	-	-	6				
		заработная плата машинистов	руб	-	-	3				
		основная заработная плата	руб	-	-	108				СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	111				
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	7				
		пуск и регулировка	руб	-	-	2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	68			
		плановые накопления	руб-	-	-	46			
		всего, стоимость сан-технических работ	руб	-	-	630			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
II	E22-I44 ЭСН IO-I	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	м	34,00	0,56	19	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
									67
I2	E22-I45 IO-2	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	170,00	0,68	116	$\frac{-}{17}$	14	$\frac{3}{2}$
I3	E22-I46 IO-3	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	18,00	0,89	16	$\frac{-}{5}$	1	$\frac{-}{-}$
I4	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	2,09	22,70	47	$\frac{-}{46}$	46	$\frac{-}{-}$
									СФ 683-03

801-4-105.86

67

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I5	СИ4-350	Шнур теплоизоляцион- ный из минеральной ва- ты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 936-1695- 79	м3	2,15	63,80	I37	—	-	—	801-4-105.86
I6	E26-84 I5-6	Покровный слой из лакостеклоткани	100 м2	0,91	179,00	I63	— 85	84	—	
I7	СИ30-186	Стоимость лакостекло- ткани	м2	85,65	1,66	I42	—	-	—	
Всего по разделу 2			руб	-	-	806	— 183	I76	7 2	68
в том числе:										
стоимость общестрои- тельных работ			руб	-	-	640				СФ 683-03
материалы			руб	-	-	92				
эксплуатация машин			руб	-	-	5				
заработная плата ма- шинистов			руб	-	-	2				
основная заработная плата			руб	-	-	I76				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	178	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	137			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	106			
		плановые накопления	руб	-	-	60			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	806			
		Всего по смете	руб			1436	<u>-</u>	284	<u>16</u>
							300		5
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		/ Составил ст.инженер				Ю.С.Панова			
		Проверил рук. группы				В.М.Макарова			
		Перфорация :							
		Подготовил техник				М.М.Малина			
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова			

801-4-105.86

69

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

на вентиляцию

Основание : чертежи № ОВ1-ОВ5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,37 тыс.руб.

Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу-
-I скотоместо 21,48 руб.

I м2 общей площади здания 3,38 руб.

I м3 объема здания 0,97 руб.

№ пп	№ преи- скурентов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стои- мость едини- цы, руб.	всего	Общая стоимость, руб.			
							норм. условно- чистая продук- ции прямые затраты	основ- ная зарплата	эксплу- атация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	E20-708 I5-01	Вентиляторы ц/бежные	шт	2,00	219,80	440	- I3	I2	I	-

Альбом 3

71.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.01-416П 01-417 9СН 20-3	Ц4-70 6,3 с электро- двигателем 4А132С4 233-(125-113)х1,1							
2	E20-760 25-1	Установка калорифе- ров массой, т до 125	шт	4,00	6,09	24	$\frac{-}{13}$	11	$\frac{2}{1}$
3	С130-735	Калориферы стальные пластинчатые однохо- довые КВБ 7А-П, по- верхность нагрева в м2-18,84	шт	4,00	60,60	242	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	E20-408 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм : 200 х 200	1 шт	60,00	1,63	98	$\frac{-}{53}$	50	$\frac{3}{1}$
5	E20-476 9-3	Установка заслонок воздушных унифициро- ванных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром / периметром / мм, до \emptyset 3600	шт	4,00	2,81	11	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

71

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	CI30-800	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 800x800	шт	4,00	23,60	94	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	801-4-105.86
7	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером , мм I250xх500	шт	4,00	I6,20	65	$\frac{-}{I0}$	8	$\frac{2}{I}$	
8	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудования массой, кг до I00	I00 кг	0,24	36,I0	9	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	72
9	E20-38 I-4	Переход из тонколистовой кровельной стали толщ. I мм сеч. 44I.44I на 800.800	м2	I,50	6,00	9	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	
10	E20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм , периметром , мм до 3600	м2	22,40	6,00	I34	$\frac{-}{I0}$	9	$\frac{I}{-}$	СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Кальк. I	Узел воздухозабора 5СІН000.000.04 (работы строительные)	шт	2,00	7,78	I6	-	-	-
II2	Кальк. I	Узел воздухозабора 5СІН000.000.04 (работы сантехнические)	шт	2,00	II9,75	240	-	-	-
Всего по разделу I			руб	-	-	I66I	-	98	<u>9</u> 3
в том числе :									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	I6			
плановые накопления			руб	-	-	I			
всего, стоимость общестроительных работ			руб	-	-	I7			
стоимость сантехнических работ			руб	-	-	I366			
материалы			руб	-	-	709			
эксплуатация машин			руб	-	-	6			
зарботная плата машинистов			руб	-	-	3			

801-4-105.86

73

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	98			
		всего заработная плата	руб	-	-	101			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336			
		пуск и регулировка	руб	-	-	5			
		накладные расходы	руб	-	-	151			
		плановые накопления	руб	-	-	122			
		всего, стоимость сан-технических работ	руб	-	-	1644			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
13	E14-5I 19-2	Устройство вентиляционного воздуховода	м3	0,5I	99,00	50	$\frac{-}{10}$	10	$\frac{-}{-}$
14	E10-33 6-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм	м2	160,42	1,10	176	$\frac{-}{20}$	16	$\frac{4}{2}$
15	E10-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	0,5I	7,5I	4	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

801-4.-105.86

74

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I6	E15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,47	60,50	28	<u>-</u> 18	18	<u>-</u> -	801-4-105.86
I7	E14-24 I0-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт 1000х1000 мм	10м2	22,88	98,80	226I	<u>-</u> 349	323	<u>26</u> 8	75
I8	E20-502 II-5	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	13,00	31,90	415	<u>-</u> 76	75	<u>I</u> -	СФ 683-03
Всего по разделу 2			руб	-	-	3708	<u>-</u> 474	443	<u>31</u> 10	
в том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	2519				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	2122			
		эксплуатация машин	руб	-	-	20			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	10			
		основная заработная плата	руб	-	-	368			
		всего заработная плата	руб	-	-	378			
		пуск и регулировка	руб	-	-	20			
		накладные расходы	руб	-	-	419			
		плановые накопления	руб	-	-	237			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	3195			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	415			
		материалы	руб	-	-	327			
		эксплуатация машин	руб	-	-	1			
		основная заработная плата	руб	-	-	75			
		всего заработная плата	руб	-	-	75			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			

801-4-105.86

76

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	38				
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	513				
		Всего по смете	руб	-	-	5369	<u>581</u>	541	<u>40</u> 13	801-4-105.86
		в том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	2535				77
		материалы	руб	-	-	2122				
		эксплуатация машин	руб	-	-	20				
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	10				
		основная заработная плата	руб	-	-	368				СФ 683-03
		всего заработная плата	руб	-	-	378				
		пуск и регулировка	руб	-	-	20				
		накладные расходы	руб	-	-	419				
		плановые накопления	руб	-	-	238				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	3212			
		стоимость сантехничес- ких работ	руб	-	-	1781			
		материалы	руб	-	-	1036			
		эксплуатация машин	руб	-	-	7			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	173			
		всего заработная плата	руб	-	-	176			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336			
		пуск и регулировка	руб	-	-	9			
		накладные расходы	руб	-	-	207			
		плановые накопления	руб	-	-	160			
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	2157			
		Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составил ст.инженер Проверил рук.группы Перфорация : Подготовил техник Проверил инженер							

801-4-105.86

78

СФ 683-03

Janus
Dyuk
Trus

Н.М.Павлов
З.Ф.Сидорук
Ю.С.Панова
В.М.Макарова

Мур
Дур

М.М.Малина
О.Е.Рахманова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на узел воздухозабора 5С I Н.000.000.04

Сметная стоимость 127,53 руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Основание : чертежи № ОВ СО 3

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			
						В том числе:	Всего	В том числе	Нормативной условно-чистой продукции		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-126 УСН 24-7	Обделка проема узла воздухозабора деревянными коробками при площ. проема до 2 м ² (каркас узла)	м ² проема	0,8	0,51	0,42	0,03 0,01	0,41	0,34	0,02 0,01	
2	ц.1ч.П п.317	Стоимость коробок сечением 70х50 и 65х50	п.м	4,37	0,73	-	-	3,19	-	-	-

801-4-105.86

79

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ц.Ич.П п.320	Стоимость опорных реек	п.м	1,44	0,27	-	-	0,39	-	-	-
4	20-409 ЭСН 7-1	Заполнение проема неподвижными жалюзий- ными решетками площ. до 0,1 м ²	шт	16	1,05	0,84	<u>0,05</u> 0,02	16,80	13,44	<u>0,80</u> 0,32	-
5	ц.Ич.Ш п.1473	Стоимость жалюзий- ных решеток при площ. до 0,25 м ²	м ²	1,224	13,6	-	-	16,65	-	-	-
6	24-383 106-7	Установка утеплен- ного клапана в прое- ме	"	1,11	48,19	6,94	0,09	53,49	7,70	0,10	-
		цена: 32,92x1,25+0,08x1,15+6,2x1,12									
7	24-717	Установка рычажного устройства	к-т	1	2,64	2,09	0,17	2,64	2,09	0,17	-
8	ц.Ич.Ш п.1829	Стоимость рычажного устройства (с кор- ректировкой по весу)	шт	1	0,43	-	-	0,43	-	-	-
		4,01:5,5x0,59									
9	20-66I 16-I	Установка ручной лебедки	"	1	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	0,54	0,43	<u>0,01</u> -	-

801-4-109.86

80

СФ 683-03

Альбом 3

8Г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ц.Ич.Ш доп. I п.2723	Стоимость лебедки цена: 5,85хI,25	шт	I	7,3I	-	-	7,3I	-	-	
11	10-28 ЭСН 4-I	Каркас из брусев для крепления жа- люзийных решеток	м3	0,0038	110	12,9	<u>1,3</u> 0,39	0,42	0,05	<u>0,01</u> -	
12	ц.Ич. I п.344	Стоимость втулок	кг	0,28	0,47	-	-	0,13	-	-	
13	15-6I4 ЭСН I64-8	Окраска жалюзийных решеток	м2	2,448	0,556	0,384	-	1,36	0,94	-	
14	15-547 ЭСН I58-4	Окраска деревянной коробки и клапанов	м2	0,8	0,344	0,186	0,0003	0,28	0,15	-	
		Итого:	руб					104,04	25,14	<u>1,11</u> 0,60	
		Накладные расходы 16,5% по п.п. 1,2,3; II-14 (6.18)	руб	-	-	-	-	1,02	-	-	
		Накладные расходы 13,3% без п.п. 1,2,3; II-14	руб	-	-	-	-	13,02	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	118,08			

801-4-105.86

81

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	9,45			
		Итого:	руб	-	-	-	-	127,53			
		Пуск и регулировка 5% без п.п. 1,2,3; II-IV	руб	-	-	-	-	-			
		Итого :	руб	-	-	-	-	127,53			

801-4-105.86

82

/ Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

Панова
Макарова

Панова
Макарова

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)
На водопровод подогретой воды.

Сметная стоимость 1,34 тыс.руб.

Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :
расчетную единицу - I скотоместо 5,36 руб.

I м2 общей площади здания 0,84 руб.

I м3 объема здания 0,24 руб.

Основание : чертежи № ВК1-ВК-3

Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

83

№№ п/п	№ преи- скуран- тов,УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количест- во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе:			
							норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	основная зарплата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарпла- та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ 683-03
<u>РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>										
I	Е16-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо-	м	272,00	1,79	487	- 66	63	3 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм								801-4-105.86
2	EI6-7I 8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5мм	м	1,00	5,08	5	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	2,72	3,94	II	$\frac{-}{IO}$	IO	$\frac{-}{-}$	84
4	EI6-22I 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм	100 м	0,0I	5,47	I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
5	EI8-228 I5-4	Установка термометров в опрае прямых или угловых	к-т	3,00	2,4I	7	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	ЦП-390-I	Регулятор температуры прямого действия /не-дистанционный/, диаметр условного прохода до 80 мм	шт	1,00	2,55	3	— 3	3	— — —	801-4-105.86
7	I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора температуры РГ-25	шт	1,00	79,20	79	— —	—	— —	
8	СИ30-II9	72xI, I Вентили проходные муфтовые I5кч I8p2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм : 40	шт	5,00	3,22	I6	— —	—	— —	85
9	СИ30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кч I8P2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм : I5	шт	1,00	I,3I	I	— —	—	— —	СФ 683-03
10	СИ30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром в мм :25	шт	1,00	2,02	2	—	—	—	

Альбом 3

86.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II	CI30-846	Клапаны обратные подъемные муфтовые ИББИк для воды и пара давлением 1,6 мпа, диаметром в мм: 40	шт	1,00	2,84	3	- -	-	- -	801-4-105.86
I2	Ц35-4-3	Автопоилка одночашечная для крупного рогатого скота тип ПА-I	шт	148,00	0,84	124	- 120	118	<u>2</u> 1	86
I3	2I06-2025	Стоимость автопоилок ПА-IA	шт	148,00	2,20	3,26	- -	-	- -	86
2xI,I										
Всего по разделу I			руб	-	-	1313	- 201	196	<u>5</u> 1	СФ 683-03
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	-	-	450				
материалы			руб	-	-	3				
эксплуатация машин			руб	-	-	1				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	II8			801 - 4 - 105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	II9			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	I8			
		всего, стоимость мон- тажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	6I5			87
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			СФ 683-03
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	8I			
		плановые накопления	руб	-	-	54			

Альбом 3

88.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сан- технических работ	руб	-	-	750			
		<u>РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>							
I4	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	100м2	0,34	60,50	2I	$\frac{-}{I3}$	I3	
		Всего по разделу 2	руб	-	-	26	$\frac{-}{I3}$	I3	
		в том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	руб	-	-	2I			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	I3			
		всего заработная плата	руб	-	-	I3			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	26			

801-4-105,86

88

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по смете :	руб	-	-	1339	<u>-</u> 214	209	<u>5</u> 1
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	450			
		материалы	руб	-	-	3			
		эксплуатация машин	руб	-	-	1			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1			
		основная заработная плата	руб	-	-	118			
		всего заработная плата	руб	-	-	119			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	18			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	21			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	13			

801-4-105.86

89

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	13			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	26			
		стоимость сантех- нических работ	руб	-	-	615			
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	81			
		плановые накопления	руб	-	-	54			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	750			
		Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составил ст. инженер Проверил руб. группы							

Генеральный директор
М.М. Макарова

Н.М. Павлов
З.Ф. Сидорук
Ю.С. Панова
В.М. Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

на водопровод хозяйственно-питьевой

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.

Нормативно-условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Основание: чертежи № ВК С0 П.3.

Стоимость на
расчетную единицу - I скотоместо 2,36 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,37 руб.

I м3 объема здания 0,11 руб.

801-4-105.86

91

№№ пп	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	всего	Общая стоимость, руб.			
							норм. условно- чистая продук- ция	прямые затраты	в том числе: основная эксплуата- ция зарплата машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ 683-03
РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
I	С130-119	Вентили проходные луфтовые 15кч 18р2	шт	1,00	3,22	3	-	-	-	

801-4-105.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм :40							
2	СИ30-117	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм :25	шт.	4,00	1,87	7	-	-	-
3	Е16-185 ЭСН 16-2	Установка кранов поливочных, диамет- ром 25 мм	шт.	3,00	2,07	6	-	I	-
4	Е16-185 16-2	То же, диаметром 20 мм	шт.	3,00	2,07	6	-	I	-
5	СИ30-77	Вентили проходные 1Б1Р с муфтовыми и цапковыми присоеди- нительными концами для воды, давлением 1 мпа, диаметром 50мм	шт.	1,00	5,22	5	-	-	-
6	СИ30-845	Клапаны обратные подъёмные муфтовые 1Б1Б1К для воды и пара давлением							

801-4-105.86

92

СФ 683 - 03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I,6 мпа, диаметром в мм : 15	шт.	I,00	I,20	I	- -	-	- -
7	E16-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	I,00	I5,20	I5	- I	I	- -
8	E16-2 I-2	Прокладка трубопрово- дов из чугунных напор- ных раструбных труб в траншеях, диаметром , 65 мм	м	4,00	3,29	I3	- I	I	- -
9	E16-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напор- ных, диаметром 65 мм	т	0,0I	465,00	5	- -	-	- -
10	E16-46 7-4	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения, диаметром 50 мм	м	9,00	2,2I	20	- 3	3	- -
II	E16-45 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	4,00	1,79	7	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
I2	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	89,00	1,36	121	$\frac{-}{21}$	20	$\frac{1}{-}$
I3	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м	1,02	3,94	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
I4	С130-1484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 мпа, диаметром в мм : 25	м	70,00	2,23	156	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{-}{-}$
I5	С130-1483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением							

Альбом 3

95.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I мпа, диаметром в мм : 20	м	60,00	1,81	109	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I6	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	100м2	0,09	60,50	6	<u>-</u> 4	4	<u>-</u> -
		Всего по разделу I:	руб	-	-	594	<u>-</u> 37	36	<u>I</u> -
		в том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	1			
		плановые накопления	руб	-	-	1			
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	478			

801-4-105.86

95

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	165	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	281	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	65	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	43	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	594	<u>-</u>	36	<u>1</u>
		в том числе:					37		-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			

801-4-105.86

96

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I			
		плановые накопления	руб	-	-	I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	478			
		материалы	руб	-	-	165			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	32			
		всего заработная плата	руб	-	-	32			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	281			
		накладные расходы	руб	-	-	65			

801-4-105.86

97

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	43			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586			
		Главный инженер проекта		<i>Генер</i>		Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела		<i>Сидорук</i>		З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер		<i>Панова</i>		Ю.С.Панова			
		Проверил рук.группы		<i>Макарова</i>		В.М.Макарова			
		Перфорация:							
		Подготовил техник		<i>Малина</i>		М.М.Малина			
		Проверил инженер		<i>Разманова</i>		О.Е.Разманова			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на производственную канализацию

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Основание : чертежи № ВК1-ВК3

Стоимость на :
расчетную единицу - I скотоместо - 0,56 руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объёма здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейску- рантов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.	всего	Общая стоимость,руб.		
							норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	в том числе: основная зарплата машина	эксплуа- тация в т.ч. зарпла- та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	E22-2 ЭСН I-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных	м	8,20	2,77	23	<u>1</u> 2	2	<u>1</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 150 мм	м						
2	E22-70 5-7	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	м	2,00	0,68	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
3	СИ3-197	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ 2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т, дн-273 т-7	м	2,00	7,69	15	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4	E22-150 10-7	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 250 мм	м	2,00	2,12	4	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

801-4-105.86

100

СФ 683-03

Альбом 3

101.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	E22-5II 37-1	Заделка концов фут- ляра битумом и прядью диаметром 800 мм	шт	1,00	19,40	19	$\frac{-}{7}$	5	$\frac{2}{1}$	801-4-105.86
6	E14-16 9-2	Установка трапов бе- тонных с гидравличес- ким затвором разме- ром трапа 450x450 мм	шт	1,00	36,40	36	$\frac{-}{12}$	12	$\frac{-}{-}$	
7	E22-495 36-2	Протаскивание в фут- ляр стальных труб диаметром 150 мм	м	2,00	1,34	3	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$	101
8	E1-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фунда- менты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	100м3	0,08	80,80	6	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
9	E1-968 81-2	Засыпка вручную тран- шей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,08	46,00	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$	
Всего по смете			руб			139	$\frac{-}{33}$	31	$\frac{2}{1}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III				
		материалы	руб	-	-	62			801-4-105.86	
		эксплуатация машин	руб	-	-	I				
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I				
		основная заработная плата	руб	-	-	31				
		всего заработная плата	руб	-	-	32			102	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	15				
		накладные расходы	руб	-	-	19				
		плановые накопления	руб	-	-	9				
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	139				
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			СФ 683-03	
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук				
		Составил ст.инженер				Ю.С.Панова				
		Проверил рук. группы				В.М.Макарова				
		Перфорация :								
		Подготовил техник				М.М.Малина				
		Проверил инженер				О.Е.Рахманова				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования
механизации навозоудаления

Основание : чертежи ТХ 4-ТХ5

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.

В том числе:
оборудование 3,65 тыс.руб.

монтаж 1,21 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу -1 скотоместо -19,45 руб.

2. 1 м2 общей площади здания - руб.

3. 1 м3 объема здания - руб.

801-4-(05.86

103

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто		Сметная стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей							
					Единицы измерения	Общий		Оборудования	монтажные работы	Оборудования	монтажных работ	в т.ч.з/плата			в т.ч.з/плата
								основ.	раб. занятых эксп. машин						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	2I-06	Транспортер скреб-	шт	2	1,89	-	1234,8	107	89,7	11,4	2470	214	179	23	03

Альбом 3

I04.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.5-025 35-3-II	ковый ТСН-160 Стоим.: 1275-40,2												
2	Каталог с/х тех- ники на 1983г.	Материалы, постав- ляемые в к-те с оборудованием 40,2 х I,062	шт	2	-	-	-	42,6	-	-	-	85	-	801-4-105.86
3	2I-0I п.17-002	Прицеп трактор- ный 2ПТС-4М- -785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-
4	I7-03-I п.5-283	Весы платформен- ные РП-П-13М	шт	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	I04
5	ц.Ич.П п.2095 9-122 с накл.	Мелкие м/конструк- ции (393+50,2)хI,086 23,1хI,086 4,07хI,086	тн	0,009	-	-	-	48I,3	25	4,42	-	4	-	-
6	"-" п.2I09 9-152 с накл.	Стойки из труб (455+62,8)хI,086 2I,4хI,086 36,2 х I,086	тн	I,4I6	-	-	-	562,3	23,2	39,3	-	796	33	56 СФ 683-03

Альбом 3

I05.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ц.Иц.П тех.ч. стр.8	Окраска м/конструк- ций	тн	1,425	-	-	-	15,6	-	-	-	22	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3396	1121	212	79
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
		Итого:	руб								3413			
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	102			
		Итого:	руб								3515			
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб								3557			
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-
		Итого:	руб								3628			
		Комплектация обору- дования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб								3653			

801-4-105-86

105

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	1211		
		<u>Сводка по смете</u>												
I		Оборудование	руб	3653										
2		Монтаж	руб	1211										
		Всего по смете	руб	4864										

801-4-105.86

106

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

Н.М.Павлов
Э.Ф.Сидорук
В.М.Сологубова
В.М.Макарова

СФ 683-03

Альбом 3

107.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/10
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования привязи

Сметная стоимость 4,31 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 3,87 тыс.руб.
монтаж 0,44 тыс.руб.

Основание : чертежи № ТХ2-ТХ3
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу -I скотоместо - 17,22 руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

801-4-105.86

107

№№ пп	Наимено- вание ук- рупнен- ных пока- зателей и норма- тивов пр-нта ценника и № пози- ции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость, рублей				
					Еди- ницы изме- рения	Общий	Обо- рудо- вания	монтажные работы	всего	в т.ч.э/пл.	основ. раб.	заня- тых экспл. машин	Обо- рудо- вания	монтажных работ	всего
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	2I-06	Сборно-стойловое	шт	10	0,73	-	142,1	40,7	31,8	5,96	142I	407	318	60	03

СФ 683-03

Альбом 3

- 108.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.2-082 35-6-8	оборудование ОСК-25А												
		Стоим.:340-197,9												
2	Каталог с/х тех- ники на 1983г.	Материалы,постав- ляемые в к-те с оборудованием	шт	10	-	-	-	210,1	-	-	2101	-	-	-
		197,9х1,062												
3	21-06 п.5-057	Тележка ручная ТУ-300	шт	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб								3592	407	318	60
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3610	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3718	-	-	-
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:	руб								3763			

801-4-105-86

108

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого:	руб								3838			801-4-105-86
		Комплектация оборудова- ния 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб								3865			86
		Плановые накопления 8%	руб									33		109
		Итого:	руб									440		109
		<u>Сводка по смете</u>												
1		Оборудование	руб	3865										
2		Монтаж	руб	440										
		Всего по смете	руб	4305										

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

Павлов
Сидорук
Сологубова
Макарова

Н.М.Павлов
З.Ф.Сидорук
М.В.Сологубова
В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.
в т.ч. оборудование тыс.руб.
монтаж 2,82 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция 0,76 тыс.руб.

Основание : чертежи № ЭЛ-3

Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу - I скотоместо - II,28 руб.
I м2 общей площади здания I,77 руб.
I м3 объема здания 0,50 руб.

801-4-105.86

110

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей				
						всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основ-ная зарплата	эксплуатация машин	
							прямые затраты	в т.ч. зарплата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	СФ
РАЗДЕЛ I МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
I	ЦСКЦЗ-84 I-I72	Щиток ОЩВ-6	шт	I,00	4I,30	4I	$\frac{3}{2}$	2	-	683-03

Альбом 2

III.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц8-610-2	Трансформаторы пони- зительные в металличе- ском кожухе масса с кожухом до 12 кг	100шт	0,02	179,00	4	$\frac{3}{2}$	2	-
3	Ц8-599-4	Светильники для люми- несцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	100 шт	0,45	167,00	75	$\frac{94}{54}$	31	$\frac{23}{7}$
4	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подве- сом на крюках для по- мещений с повышен- ной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопас- ной средой	100шт	0,14	116,00	16	$\frac{26}{16}$	7	$\frac{9}{3}$
5	Ц8-594-1	Светильники для ламп накаливания устанавли- ваемые на кронштейнах внутреннего или наруж- ного освещения	100шт	0,07	278,00	19	$\frac{14}{8}$	4	$\frac{4}{1}$
6	Ц8-591-1	Выключатель герме- тический и полугерме- тический	100шт	0,22	49,80	11	$\frac{15}{8}$	8	-

801-4-105.86

111

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Ц8-522-1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	3,00	2,60	8	$\frac{7}{4}$	4	-	801-4-105.86
8	Ц8-417-1	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,06	24,80	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{-}$	
9	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100м	0,06	6,02	1	$\frac{1}{-}$	-	-	112
10	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм ²	100м	0,16	1,38	1	-	-	-	
II	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10мм ²	100м	5,50	60,80	334	$\frac{447}{254}$	129	$\frac{125}{46}$	СФ 683-03

Альбом 3

II3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I2	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16 мм ²	100м	0,80	68,00	54	<u>75</u> 42	20	<u>22</u> 7	801-4-105.8.6
I3	Ц8-146-1	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до :3 кг	100м	0,90	48,00	43	<u>49</u> 28	16	<u>12</u> 4	
I4	Ц8-153-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением , кв, до 1 сечение до 16 мм ²	шт	8,00	3,55	28	<u>15</u> 9	9	- - -	
I5	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	- -	-	- -	СФ 683-03
I6	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	19	<u>3</u> 2	2	- -	
Всего по разделу I			руб			956	<u>753</u> 431	235	<u>196</u> 68	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	682			
		материалы	руб	-	-	186			
		эксплуатация машин	руб	-	-	126			
		заработная плата	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			114
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26			
		накладные расходы	руб	-	-	203			
		накладные НУЧП	руб	-	-	140			
		плановые накопления	руб	-	-	71			
		плановые НУЧП	руб	-	-	192			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	956			
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	755			

801-4-105.86

114

СФ 683-03

Альбом 3

И15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>РАЗДЕЛ 2 .МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</u>										
17	I507-II63	Светильник ЛСП15х2х40- -001УХЛ4 лада-1	шт	45,00	28,73	I293	-	-	-	801-4-105.86
18	CI53-3	Светильник НСП02-100	шт	4,00	8,70	35	-	-	-	
19	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТ I6-0,535,046-797/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/ Р50-03-02	шт	4,00	3,26	I3	-	-	-	115
20	CI53-I	Светильник НСП03-60	шт	12,00	3,62	43	-	-	-	
21	I507-302I	Светильник НСО02-150 НО2-01УХЛ4	шт	1,00	2,33	2	-	-	-	
22	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOAOCT 5.6063-74	шт	3,00	6,48	I9	-	-	-	СФ 683-03
23	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ I6-545,132-77/ типа РВ0-42У2 / длина	шт	2,00	3,24	6	-	-	-	

Альбом 3

II6.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		кабеля 6 м/								
24	CI53-287	Лампы Г 220-230-300	10 шт	2,60	1,86	5	-	-	-	801-4-105,86
25	CI53-23I	Лампы ЛБ 40, ЛД 40, ЛДЦ40, ЛТБ 40, ЛХБ40	10 шт	9,20	7,20	66	-	-	-	116
26	CI5I-I075	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трех- жильные с алюминиевы- ми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² 2х2,5	1000м	0,32	166,0	52	-	-	-	СФ 683-03
27	CI5I-I077	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трехжил- ные с алюминиевыми жи- лами с поливинилхлорид- ной изоляцией и оболоч- кой, марки АВВГ, с чис- лом жил и сечением , мм ² : 2х6	1000 м	0,08	225,00	18	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² : 3x2,5	1000м	0,04	191,00	8	==	-	==
29	CI5I-I09I к=I,3	То же сеч. 4x2,5	1000м	0,2I	248,30	5I	==	-	==
30	CI5I-I093 к=I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² : 3x6 с заземл. жилой	1000м	0,09	339,60	3I	-	-	-
3I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2,00	13,70	27	==	-	==
32	CI54-87	Выключатель однополюсный	шт	22,00	0,96	2I	==	-	==

801-4-105.86

117

СФ 683-03

Альбом 3

II8.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	24-05 доп.6 II-83	Кронштейн	шт	7,00	1,55	II	—	—	—	
34	2405-1364	Коробки ответвитель- ные -КОР-73УЗТУ36- -УССР 667-75 изм., НРЗ-79	шт	50,00	0,43	22	—	—	—	801-4-105.86
35	05-03 8-0122	Труба винилпластовая диам. 20	м	6,20	0,22	I	—	—	—	86
36	CI52-230	Провода силовые для электрических устано- вок с поливинилхлорид- ной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилкой, марки АПВ, се- чением, мм ² 16	1000м	0,02	45,60	I	—	—	—	118
Всего по разделу 2			руб	—	—	1852	—	—	—	СФ 683-03
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	—	—	1725				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1725			
		плановые накопления	руб	-	-	137			
		всего, стоимость мон- тажных работ	руб	-	-	1862			
		Всего по смете	руб			2818	<u>755</u> 431	235	<u>196</u> 68
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2407			
		материалы	руб	-	-	186			
		эксплуатация машин	руб	-	-	128			
		заработная плата ма- шинистов	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	1751			
		накладные расходы	руб	-	-	203			

801-1-105.86

119

СФ 683-03

Альбом 3

121.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/12
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,76 тыс.руб.
в т.ч.оборудование 0,20 тыс.руб.
" монтаж 0,56 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция 0,56 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу -
вместимость I скотоместо - 3,04 руб.
I м2 объём площади здания 0,48 руб.
I м3 объёма здания 0,13 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-2 СЗГСС
Составлена в ценах 1984 года

801-4-105.86

121

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						всего	норм. условно-чистая продукция	основная зарплата	эксплуатация машин
						прямые затраты	в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

I	СКЦЗ-84 2-548	Шкаф распределительный ШР-II-73504	шт.	I,00	II4,00	II4	-	-	-
---	------------------	------------------------------------	-----	------	--------	-----	---	---	---

СФ 683-03

Альбом 3

I24.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ной или резиновой изоляцией, напряжением кв. до :1 сечение до 16 мм2	шт	8,00	3,55	28	$\frac{15}{9}$	9	-
I3	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	-	-	-
I4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,55	34,80	19	$\frac{26}{15}$	8	$\frac{7}{2}$
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	100м	0,60	4,88	3	$\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{1}$
I6	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм2	100м	1,55	1,21	2	$\frac{3}{2}$	2	-
I7	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод	шт	1,00	6,95	7	$\frac{5}{3}$	5	-

801-4-105.86

124

СФ 683-03

Альбом 3

I25.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		сечением до 16 мм ² количество проводов в линии 4								
18	Ц8-48I-19	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собран- ном виде, с коротко- замкнутым ротором, масса, до 10,1 т	шт	7,90	1,38	10	$\frac{12}{7}$	7	- -	801-4-105.86
19	Ц8-9I-4	Конструкции металличе- ские под оборудование	т	0,15	377,00	57	$\frac{10}{5}$	5	- -	125
Всего по разделу I			руб	-	-	664	$\frac{272}{153}$	106	$\frac{47}{14}$	
в том числе:										
		стоимость оборудова- ния	руб	-	-	189	-	-	-	СФ 683-03
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-	
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-	
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-	801.-4-105.86
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	203	-	-	-	
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	333	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	135	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	14	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	106	-	-	-	126
		всего заработная плата	руб-	-	-	120	-	-	-	
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26	-	-	-	СФ 683-03
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-	
		накладные НУЧП	руб	-	-	52	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-	
		плановые НУЧП	руб	-	-	69	-	-	-	
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	461	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чис- тая продукция	руб	-	-	272	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ</u>									
20	СИ51-1092- к-1,2	Кабели силовые на на- пряжение до 660В трехжильные с алюми- ниевы- ми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² :3x4 с заземляющей жилой	1000м	0,09	272,40	26		-	
21	СИ51-1094 к=1,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюми- ниевы- ми жилами с поли- винилхлоридной изоля- цией и оболочкой, мар- ки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² :3x10 с заземляющей жилой	1000м	0,09	448,50	41		-	
22	СИ52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинил- хлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряже- ние до 660В с алюми- ниевы- ми жилами, марки АПВ,	1000м	0,23	28,40	6	-	-	-

801-4-105.86

127

СФ 683-03

Альбом 3

I28.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		сечением, мм ² : 2x5								
23	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, мм ² 16	1000м	0,02	105,00	2	-	-	-	801-4-105.86
24	CI13-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-32	м	3,00	0,77	2	-	-	-	128
25	05-03 8-0122	Труба винипластовая	шт	57,00	0,22	13	-	-	-	СФ
		Всего по разделу 2	руб	-	-	97	-	-	-	683-03
		в том числе :								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	90	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материа- лов и конструкций	руб	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость монтаж- ных работ	руб	-	-	97	-	-	-
		Всего по смете :	руб	-	-	761	<u>272</u> 153	106	<u>47</u> 14
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	189	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		заготовительно-склад- ские расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость обору- дования	руб	-	-	203	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	423	-	-	-
		материалы	руб	-	-	135	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-

801-4-105.86

129

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/13
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 0,05 тыс.руб.
монтаж 0,20 тыс.руб.
Нормативно-условно-
чистая продукция 0,09 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на
Расчетную единицу -I скотоместо 1,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,16 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Основание : чертежи ЭЛ4-ЭЛ5
Составлены в ценах 1984 года

801-4-105.86

131

№п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Количес- тво	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей всего	в том числе:		
							норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	основная зарплата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

I 1704-10040 Устройство терморегули-

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ручное dilatометрическое электрическое ТУДЗ-I-5 ТУ 25-02-281074-78	шт	2,00	20,60	4I	-	-	-	801-4-105.86
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее dilatометрическое, электрическое	шт	2,00	0,36	I	$\frac{I}{I}$	I	-	
3	I7-06-48 I-457	Термометр ТБ 37	шт	2,00	I,25	2	-	-	-	
4	Тоже С 58.184	Термометр технический прямой с оправой	шт	2,00	2,35	5	-	-	-	
5	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I	I	-	-	132
6	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25A	шт	4,00	2,60	10	$\frac{9}{5}$	5	-	СФ 683-03
7	Ц8-84-2	Монтаж звонка	шт	2,00	0,64	I	$\frac{2}{I}$	I	-	
8	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:16	шт	2,00	I,04	2	$\frac{3}{2}$	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм ²	100 м	0,48	60,80	29	$\frac{39}{22}$	11	$\frac{11}{4}$
10	Ц8-146-I	Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	100 м	0,10	48,00	5	$\frac{5}{3}$	2	$\frac{1}{-}$
11	Ц8-156-I	Заделки с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резьбой или полиэтиленовой изоляцией сечение мм ² до 2,5 количество жил до 7	шт	4,00	1,01	4	$\frac{2}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
12	24-05 доп. I I-950	Стоимость заделок	шт	4,00	3,22	13	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
13	Ц8-472-II	Заземление коробок и приборов	10 шт	0,40	2,40	1	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
14	Ц12-698- -10	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 14 до 38 мм	шт	4,00	6,30	25	$\frac{28}{16}$	13	$\frac{3}{-}$

801-4-105.86

133

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		на условное давление до 6,4 мпа диаметр кор- пуса расширителя 100 мм									
		Всего по разделу I	руб	-	-	184	<u>91</u> 52	37	<u>15</u> 4		801-4-105.86
		в том числе:									
		стоимость оборудова- ния	руб	-	-	48	-	-	-		
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-		
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-		134
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-		
		заготовительно-склад- ские расходы	руб	-	-	I	-	-	-		
		всего, стоимость обору- дования	руб	-	-	52	-	-	-		
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	92	-	-	-		СФ 683-03
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-		
		эксплуатация машин	руб	-	-	11	-	-	-		
		заработная плата маши- нистов	руб	-	-	4	-	-	-		
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	4I	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	132	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	9I	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I5	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOA OCT 3.6063-74	шт	2,00	6,48	13	-	-	-
I6	I504-6276	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400Гц, 24-500В. I6A3 пакета ПКУЗ-58У2 ту I6-526, 047-74	шт	2,00	7,02	14	-	-	-
I7	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока мз-ITU 25-05-1045-76	шт	2,00	3,60	7	-	-	-

801-4-105.86

135

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2405-1309	Коробки соединительные КСК-16ТУ 36-1753-75	шт	2,00	3,73	7	-	-	-
19	CI5I-1075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 2x2,5	I000м	0,02	I66,0	3	-	-	-
20	CI5I-109I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² : 3x2,5	I000м	0,03	I9I,00	6	-	-	-
2I	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 7x2,5	I000м	0,0I	277,00	3	-	-	-
22	24-18-29 06-063	Отборные устройства	шт	2,00	3,73	7	-	-	-

801-4-105 86

136

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		всего по разделу 2	руб	-	-	66	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u>	
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-	-	801-4-105.86
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	60	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-	
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	66	-	-	-	
		всего по смете	руб	-	-	250	<u>91</u> 52	37	<u>15</u> 4	137
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-	
		запасные части	руб	-	-	1	-	-	-	
		тара и упаковка	руб	-	-	1	-	-	-	
		транспортные расходы	руб	-	-	1	-	-	-	
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	1	-	-	-	сф 683-03
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-	
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	152	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	11	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	41	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	73	-	-	-
		накладные расходы	руб-	-	-	31	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	16	-	-	-
		плановые накопления	руб-	-	-	15	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	198	-	-	-
		норматив условно-чистая продукция	руб	-	-	91	-	-	-
		Главный инженер проекта				Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела				З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер				С.Ф.Бурцева			
		Проверил рук.группы				С.Ф.Бурцева			
		Перфорация :				М.М.Малина			
		Подготовил техник				О.Е.Рахманова			
		Проверил инженер							

801-4-105.86

138

СФ 683 - 03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязаного содержания
(стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж молниезащиты

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
В т.ч. оборудование - тыс.руб.
монтаж - тыс.руб.
строительные работы 0,46/0,02 тыс.руб.
Нормативно-условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете

Основание : чертежи № ЭЛ-6

Составлена в ценах 1984 года

Стоимость на :
Расчетную единицу - I скотоместо -1,92 руб.
I м2 общей площади здания 0,30 руб.
Iм3 объёма здания 0,09 руб.

801-4-105.86

139

№пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей				Ср
						всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе:		
						прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ср
I	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из угловой стали диаметр 8 мм	100м	5,20	51,80	269	<u>151</u> 86	77	<u>9</u> I	683-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение 160мм2	100м	0,25	27,00	7	$\frac{3}{2}$	2	-	801-4-105.86
3	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х 5 мм	10 шт	1,60	19,30	31	$\frac{15}{8}$	7	$\frac{1}{-}$	
4	Ц10-972-12	Защита спусков токоотвода желобом	м желоба	20,00	0,81	16	$\frac{7}{4}$	3	$\frac{1}{-}$	140
5	Е1-936	Рытье траншей вручную	100м3	0,10	11,10	11	$\frac{-}{11}$	11	$\frac{-}{-}$	
6	Е1-968	Обратная засыпка	100м3	0,10	46,00	5	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$	СФ 683-03
7	Е34-638	Установка молниеприемников	шт	13,00	1,11	14	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$	
Всего по смете			руб	-	-	475	$\frac{176}{124}$	113	$\frac{11}{1}$	
в том числе:										
стоимость монтажных работ			руб	-	-	337	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	230	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	97	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	98	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	45	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	455	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	176	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	16	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-

801-4-105, 86

141

СФ 683 - 03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		Главный инженер проекта	<i>Зиссе</i>			Н.М.Павлов			
		Начальник сметного отдела	<i>Бурце</i>			З.Ф.Сидорук			
		Составил ст.инженер	<i>Бурце</i>			С.Ф.Бурцева			
		Проверил рук.группы	<i>Бурце</i>			С.Ф.Бурцева			
		Перфорация :							
		Подготовил техник	<i>ММ</i>			М.М.Малина			
		Проверил инженер	<i>Рах</i>			О.Е.Рахманова			

801-4-105.86

142

СФ 683-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту здания на 250 голов
молодняка крупного рогатого скота привязного
содержания (стены - кирпичные столбы с
бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

№ пп	Ресурсы	Количество		
		1	2	3
I	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
	Затраты труда чел/час	608,07		
	Строительные машины			
	маш/час	19,76		
	руб	98,16		
	Надземная часть			
	Затраты труда чел/час	9632,92		
	Строительные машины маш/час	26,86		
	руб	725,54		
	<u>Санитарно-технические</u>			
	<u> работы</u>			
	Затраты труда чел/час	1749,6		
	Строительные машины м/час	-		
	руб	73,65		
	<u>Монтажные работы</u>			
	Технологическое оборудо- вание			
	Затраты труда чел/час	957,31		
	Заработная плата руб	527,90		
	Строительные машины руб	-		

I	2	3	4	5
	<u>Электрооборудование</u>			
	Затраты труда чел/час	808,7		
	Всего:			
	Затраты труда чел/час	13756,6		
	Строительные машины чел/час	46,62		
	руб.	897,35		
	Заработная плата руб	527,9		

Начальник сметного отдела	<i>Эрик</i>	З.Ф.Сидорук
/ Составил ст.инженер	<i>Триг</i>	Ю.С.Панова
Проверил рук.группы	<i>Макарь</i>	В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С

Сметная стоимость 9,31 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

показатели по смете

Основание : чертежи № АС-6-АС12

Стоимость на расчетную
единицу - I скотоместо руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м2 общей площади здания руб

I м3 объема здания руб.

801-4-105.86

№ пп	№ пре- скура- нтов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, рублей			
						В том числе:		В том числе:		Норма- тивной условно- чистой продук- ции	
						основ- ной за- работ- ной платы	эксплу- атации машин в том числе зара- ботной платы	основ- ной за- работ- ной платы	эксплу- атации машин в том числе зара- ботной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел - Фундаменты

145

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается из основной сметы									
I	6-13 ЭСН-13	Столбовые фундаменты из бетона "М-100 "	м3	45,62	34,4	-	-	1569	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	1569	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями	руб	-	-	-	-	1974	-	-	-
		К=1,258									
		<u>Добавляется</u>									
2	6-13 I-13	Столбовые фундаменты из бетона "М-100"	м3	47,7	34,4	-	-	1641	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	1641	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=1,258	руб	-	-	-	-	2064	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	4038	-	-	-

801-1-105.86

146

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел- Стены</u>									
		исключается из основной сметы									
I	10-14 10-15 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен бревнами диаметром 220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	13,20	-	-	6010	-	-	-
		цена: $12,5+(13,9-12,5) \times 0,5$									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	6010	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями $K=1,258$	руб	-	-	-	-	7561	-	-	-
		<u>Добавляется</u>									
2	10-16 ЭСН (2-6)	Заборка стен бревнами диаметром 260 мм при готовом каркасе	м2	455,33	14,6	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями $K=1,258$	руб	-	-	-	-	8363	-	-	-

801-4-105.86

147

СФ 683-03

Альбом 3

I48.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	802	-	-	-	
		<u>Раздел -перекрытие</u>										
		исключается из основной сметы										801-4-105.86
I	ц. Iч. I п. I24	Стоимость минераловатных плит толщиной 160 мм	м3	254,41	23,4	-	-	5953	-	-	-	
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	5953	-	-	-	86
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7489	-	-	-	148
		<u>Добавляется</u>										
2	ц. Iч. I п. I24	Стоимость минераловатных плит толщ. 220 мм	м3	349,81	23,4	-	-	8186	-	-	-	
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	8186	-	-	-	СФ
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	10298	-	-	-	683-03
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	2809	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Раздел - покрытие</u>										
		Исключается из основной сметы										
I	10-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	55,91	112	-	-	6262	-	-	-	801-4-10588
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	6262	-	-	-	
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями K=1,258	руб	-	-	-	-	7878	-	-	-	149
		<u>Добавляется</u>										
2	10-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	67,79	112	-	-	7592	-	-	-	
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	7592	-	-	-	СФ 683-03
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями K=1,258	руб	-	-	-	-	9551	-	-	-	
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	1673	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел - Полы</u>									
		Исключается из основной сметы									
I	II-II т/ч (I-II)	Устройство покрытия из бетона "М-200" толщиной 80 мм	м3	45,23	31,24	-	-	I4I3	-	-	-
		цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4I3	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258									
			руб	-	-	-	-	I778	-	-	-
		<u>Добавляется</u>									
2	II-II т.ч. (I-II)	Устройство покрытия из бетона "М-300" толщиной 80 мм	м3	44,97	31,24	-	-	I405	-	-	-
		цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02									
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I405	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258									
			руб	-	-	-	-	I767	-	-	-

801-4-105.86

150

СФ 683-03

Альбом 3

151.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		Всего исключается	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете до- бавляется	руб	-	-	-	-	93II	-	-	-
		Гл. инженер проекта		<i>Павлов</i>			Павлов				
		Начальник сметного отдела		<i>Сидорук</i>			Сидорук				
		Составила ст.инженер		<i>Панова</i>			Панова				
		Проверила рук.см. группы		<i>Макарова</i>			Макарова				

801-4-105.86

151

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На вариант устройства стен с трехслойной конструкцией

Основание : чертежи № АС-18
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 11,75 тыс.рублей
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.рублей
показатели по смете
стоимость на :
расчетную единицу -I скотоместо
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объёма здания руб.

801-4-105.86

№ пп	№ преysку-рантов,УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы,руб.		Общая стоимость,рублей		Нормативной чистой продукции	
						В том числе:	Всего	В том числе	Норма-		
						основ-ной за-работ-ной платы	эксплу-атации машин в том числе заработной платы	основ-ной за-работ-ной платы	эксплу-атации машин в том числе заработ-ной платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-14 10-15 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен брев-нами диаметром 160 мм при готовом каркасе цена: 12,5-(13,9-12,5)	м2	455,33	11,1	-	-	5054	-	-	-

152

СФ

688-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - I скотоместо

Основание: чертежи № ОБ1-ОБ5

I м2 общей площади здания руб.

Составлена в ценах 1984 года

I м3 объёма здания руб.

801-4-105.86

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативной условно-числовой продукции		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
					Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе зарплаты	Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе зарплаты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I ц.гч.ш
Исключается из основной сметы
Калорифер сталь-

154

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации
навозоудаления (вариант с установкой УТН-10)

Сметная стоимость 7,7 тыс. рублей
в т.ч. оборудование 6,38 тыс. рублей
монтаж 1,32 тыс. рублей

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание ; чертежи № ТХ-5
Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу - I скотоместо -II,35 тыс.рублей
I м2 общей площади здания руб.

I м3 объёма здания руб.

№№ пп	Наимено- вание, ук- рупненных показа- телей и нормати- вов пр-нта ценника и № пози- ции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных ра- бот	Един. изм.	К-во	Вес брутто		Сметная стоимость		Общая стоимость, рублей					
					<u>нетто</u>	Общий	единицы изме- рения	Обо- рудо- ван.	монтажные работы		Обо- рудо- ван.	все- го	монтажных работ	
							в т.ч.з/плата		основ.экспл. машин		в т.ч.з/плата		основ.экспл. машин	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
I														

Исключить из сметы
№1/9

Альбом 3

157.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	2I-01 п.17-002	Прицеп трактор- ный 2ПТС-4М-785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-	
		Включить в смету № I/9													
2	Об.3 2I-06 п.5-082 35-42-6 к-I,6	Установка для транспортирования навоза -УТН-10	шт	I	2,15	-	3390	98,5	75,8	10,4	3390	99	76	10	
		Итого на включение: 3390-853=2537									-	2537	99	76	10
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	5933	1220	288	89	
		3396+2537													157
	II2I+99	2I2+76													
		79+10													
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	СФ
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	5963	-	-	-	683-03
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6142	-	-	-	
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	

801-4-105.8.6

157

СФ

683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого :	руб	-	-	-	-	-	-	-	6216	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6340	-	-	-
		Комплектация обо- рудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6384	-	-	-
		Плановые накопле- ния 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	1318	-	-

801-4-10186

158

Сводка по смете

I	Оборудование	руб	6384
2	Монтаж	руб	1318
	Всего по смете	руб	7702

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. см. группы

Григорьев
Дундук
Манин

Н. М. Павлов
З. Ф. Сидорук
В. М. Сологубова
В. М. Макарова

СФ 683-03

Итого 7702 руб