

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-58-2001

Сборник 58. Крыши, кровли

И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.58.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРр сборника 58 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.58.2. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.58.3. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты затраты труда увеличиваются на 0,5 %);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе $1 \text{ м}^2 - 5,49 \text{ кг}$ (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали расход ресурсов принимается тот же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м^2).

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.58.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.58.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.58.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка деревянных элементов конструкций крыш:							
58-1-1 999-9900	обрешетки из брусков с прозорами <i>Строительный мусор, т</i>	160,11	120,37	39,74	6,21	1,4	15,16
58-1-2 999-9900	стропил со стойками и подкосами из досок <i>Строительный мусор, т</i>	208,54	183,48	25,06	3,92	0,9	22,68
58-1-3 999-9900	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен <i>Строительный мусор, т</i>	255,37	219,08	36,29	5,67	1,25	27,08
58-1-4 999-9900	мауэрлатов <i>Строительный мусор, т</i>	76,77	53,44	23,33	3,65	0,81	6,73
Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон							
Измеритель: 100 шт							
Разборка слуховых окон:							
58-2-1 999-9900	прямоугольных двускатных <i>Строительный мусор, т</i>	2 720,29	2 709,92	10,37		5,6	341,3
58-2-2 999-9900	прямоугольных односкатных <i>Строительный мусор, т</i>	2 466,21	2 455,84	10,37		5,6	309,3
58-2-3 999-9900	полукруглых и треугольных <i>Строительный мусор, т</i>	1 106,18	1 098,90	7,28		4,6	138,4
Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали							
Измеритель: 100 м							
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1 999-9900	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>Строительный мусор, т</i>	71,18	70,98	0,20		0,12	9,1
58-3-2 999-9900	водосточных труб с земли и подмостей <i>Строительный мусор, т</i>	88,54	88,54			0,325	11,04
58-3-3 999-9900	водосточных труб с люлек <i>Строительный мусор, т</i>	235,31	235,31			0,325	29,34
Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток							
Измеритель: 100 м							
58-4-1 999-9900	Разборка парапетных решеток <i>Строительный мусор, т</i>	118,10	116,48	1,62		0,8	14,8
Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт (расценки 58-5-6, 58-5-7)							
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 399,70	340,09	24,09	4,06	3 035,52	39,87
58-5-2 999-9900	смена стропильных ног из бревен <i>Строительный мусор, т</i>	4 438,75	1 366,59	44,48	7,31	3 027,68	160,21
58-5-3 999-9900	смена стропильных ног из брусьев <i>Строительный мусор, т</i>	7 406,67	1 280,27	23,04	3,71	6 103,36	150,09
58-5-4 999-9900	смена стропильных ног из досок <i>Строительный мусор, т</i>	1 794,47	1 136,62	13,36	2,20	644,49	133,25
58-5-5 01.2.03.03 999-9900	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами <i>Мастика, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 370,32	1 366,59	44,48	7,31	2 959,25	160,21

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	111,88	29,34	23,41	3,94	59,13	3,44
Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов:							
58-6-1 08.3.05.05 999-9900	обыкновенного профиля <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 683,81	692,64	233,89	30,84	1 757,28 0,0012 1,47	81,2
58-6-2 08.3.05.05 999-9900	усиленного профиля <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 932,68	808,64	326,21	41,64	1 797,83 0,0012 2,35	94,8
Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:							
58-7-1 12.1.02.10 999-9900	битумными составами с заменой 1 слоя <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70 115 0,34	22,35
58-7-2 12.1.02.10 999-9900	битумными составами с заменой 2 слоев <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30 233 0,65	43,04
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов:							
58-7-6 01.2.03.03 08.3.05.05 999-9900 12.1.02.10 12.1.02.10	в два слоя <i>Мастика, т</i> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i> <i>Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м²</i> <i>Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м²</i>	1 872,48	497,67	20,27	5,74	1 354,54 0,0021 0,1 0,78 114 134	54,87
58-7-7 01.2.03.03 12.1.02.10 08.3.05.05 999-9900	в один слой <i>Мастика, т</i> <i>Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м²</i> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 654,09	421,48	11,26	3,19	1 221,35 0,0021 134 0,1 0,78	46,47
Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат							
Измеритель: 100 шт							
Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:							
58-8-1 08.3.05.02 999-9900	черной <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78 II 0,37	131,6
58-8-2 08.3.05.05 999-9900	оцинкованной <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93 II 0,16	128,6
Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали:							
58-8-3 08.3.05.02 999-9900	черной, постановка заплат размером 0,25 м ² <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93 II 0,05	58,4
58-8-4 08.3.05.02 999-9900	черной, постановка заплат размером 0,5 м ² <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99 II 0,09	71,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-8-5	оцинкованной, постановка заплат размером 0,25 м ² <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	485,28	458,91	14,39	2,86	11,98	53,8
						<i>II</i> <i>0,04</i>	
58-8-6	оцинкованной, постановка заплат размером 0,5 м ² <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	610,45	560,42	28,47	5,59	21,56	65,7
						<i>II</i> <i>0,08</i>	
Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали Измеритель: 100 м ²							
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)							
Смена:							
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>08.1.02.07</i> <i>Трубы, м</i>	324,67	313,90	8,54	1,51	2,23	36,8
						<i>114,5</i>	
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек <i>08.1.02.07</i> <i>Трубы, м</i>	763,25	755,76	5,26	0,93	2,23	88,6
						<i>114,5</i>	
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i> <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	628,00	457,21	5,26	0,93	165,53	53,6
						<i>100</i> <i>0,08</i>	
58-10-4	колен водосточных труб с люлек <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i> <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 164,54	993,75	5,26	0,93	165,53	116,5
						<i>100</i> <i>0,08</i>	
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i> <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
						<i>100</i> <i>0,008</i>	
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>08.1.02.01</i> <i>999-9900</i> <i>Воронки, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
						<i>100</i> <i>0,08</i>	
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек <i>08.1.02.01</i> <i>999-9900</i> <i>Воронки, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58	45,1
						<i>100</i> <i>0,08</i>	
Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток Измеритель: 10 м							
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки Измеритель: 100 м ²							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 464,73	231,93	34,12	9,54	2 198,68	29,21
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1 473,96	155,54	22,48	6,52	1 295,94	19,59
58-12-3	из хризотилцементных листов	1 316,03	136,97	12,51	3,73	1 166,55	17,25
58-12-4	из черепицы	1 350,48	134,11	7,76	2,01	1 208,61	16,89
Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Измеритель: 100 м ²							
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1	насухо без промазки кромок <i>12.1.02.10</i> <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i>	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	4,71
						<i>115</i>	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой <i>12.1.02.10</i> <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i>	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01	8,56
						<i>115</i>	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали							
Измеритель: 100 м ²							
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2 141,13	1 346,53	107,58	36,39	687,02	148,46
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45	138,96
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м ²	2 184,67	1 386,89	110,76	37,43	687,02	152,91
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м ²	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45	143,12
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1 819,33	1 039,10	107,58	36,39	672,65	117,28
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72	109,77
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная, т					П	
Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб							
Измеритель: 100 м							
Перенавеска водосточных труб:							
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей	529,88	521,86			8,02	60,4
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т					П	
58-15-2	с люлек	947,19	939,17			8,02	108,7
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т					П	
Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт цементной стяжки площадью заделки:							
58-16-1	до 0,25 м ²	353,44	336,94	14,85		1,65	39,5
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м ³					0,43	
999-9900	Строительный мусор, т					0,3	
58-16-2	до 0,5 м ²	593,63	558,72	31,20		3,71	65,5
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м ³					1	
999-9900	Строительный мусор, т					0,6	
58-16-3	до 1,0 м ²	1 034,45	963,89	61,91		8,65	113
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м ³					2,14	
999-9900	Строительный мусор, т					1,28	
Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:							
58-16-4	до 0,25 м ²	232,56	203,63	8,59		20,34	24,3
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					0,83	
999-9900	Строительный мусор, т					0,26	
58-16-5	до 0,5 м ²	429,75	362,02	20,27		47,46	43,2
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					1,93	
999-9900	Строительный мусор, т					0,61	
58-16-6	до 1,0 м ²	785,71	639,39	44,62		101,70	76,3
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная, т					4,1	
999-9900	Строительный мусор, т					1,28	
Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	72,03	71,84	0,19			9,21
999-9900	Строительный мусор, т					0,1	
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	101,56	99,67	1,89			13,08
999-9900	Строительный мусор, т					1,04	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-17-3 999-9900	плит пенополистирольных толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, т</i>	78,91	78,33	0,58		0,32	10,12
Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки Измеритель: 100 м ²							
Смена обрешетки с прозорами:							
58-18-1 11.1.03.05 999-9900	из досок толщиной до 30 мм <i>Доски необрезные, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98 0,8 1,27	45,7
58-18-2 11.1.03.05 999-9900	из досок толщиной до 50 мм <i>Доски необрезные, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91 1,3 2,11	65,12
58-18-3 999-9900	из брусков толщиной 50 мм и выше <i>Строительный мусор, т</i>	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01 2,11	81,26
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4 11.1.03.05 999-9900	до 30 мм <i>Доски необрезные, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91 3,2 1,7	95,69
58-18-5 11.1.03.05 999-9900	до 50 мм <i>Доски необрезные, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98 5,2 2,83	138,49
Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали Измеритель: 100 м							
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:							
58-19-1 08.3.05.05 999-9900	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	853,46	822,15	7,35	2,34	23,96 0,305 0,365	100,63
58-19-2 08.3.05.05 999-9900	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 479,48	708,42	10,23	3,24	760,83 0,298 0,358	86,71
58-19-3 08.3.05.05 999-9900	карнизных свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 373,89	604,66	14,39	4,54	754,84 0,294 0,594	74,01
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:							
58-19-4 08.3.05.05 999-9900	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	728,21	696,90	7,35	2,34	23,96 0,298 0,358	81,7
58-19-5 08.3.05.05 999-9900	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 259,51	491,33	7,35	2,34	760,83 0,298 0,358	57,6
58-19-6 08.3.05.05 999-9900	карнизных свесов с настенными желобами <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 325,70	797,04	24,96	7,76	1 503,70 0,592 0,712	93,44
Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали Измеритель: 100 м							
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:							
58-20-1 08.3.05.05 999-9900	до 0,4 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05 0,184 0,224	41,41
58-20-2 08.3.05.05 999-9900	до 0,7 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05 0,324 0,33	63,22
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3 08.3.05.05 999-9900	до 1 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19 0,412 0,492	70,25
58-20-4 08.3.05.05 999-9900	до 1,75 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96 0,74 0,89	113,23
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5 08.3.05.05 999-9900	к каменным стенам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	439,13	387,69	3,53	1,03	47,91 0,09 0,05	45,45
58-20-6 08.3.05.05 999-9900	к деревянным стенам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78 0,09 0,05	51,97

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-7 08.3.05.05 999-9900	к дымовым трубам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	715,79	652,37	3,53	1,03	59,89 0,09 0,04	76,48
58-20-8 08.3.05.05 999-9900	к вытяжным трубам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	716,77	652,37	4,51	1,27	59,89 0,11 0,17	76,48
Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах							
Измеритель: 10 шт							
58-21-1 08.3.05.05 999-9900	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	153,93	151,96	1,97	0,35	0,052 0,052	18,6
58-21-2 08.3.05.05 999-9900	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	43,14	42,48	0,66	0,12	0,015 0,015	5,2
Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб							
Измеритель: 100 шт							
Смена ухватов для водосточных труб:							
58-22-1 999-9900	в каменных стенах <i>Строительный мусор, т</i>	779,84	308,83	0,66	0,12	470,35 0,008	37,8
58-22-2 999-9900	в деревянных стенах <i>Строительный мусор, т</i>	642,58	171,57	0,66	0,12	470,35 0,008	21
Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам							
Измеритель: шт							
58-23-1 08.3.05.05 04.1.02.05	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	579,96	75,32	6,68	0,46	497,96 0,007 0,032	8,83
Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы							
Измеритель: 100 м ²							
Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:							
58-24-1 08.3.05.05 12.1.03.05	до 50% <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Черепица, 1000 шт</i>	1 756,42	1 354,51	76,02	24,28	325,89 0,03 П	149,34
58-24-2 08.3.05.05 12.1.03.05	до 75% <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Черепица, 1000 шт</i>	1 975,15	1 541,90	107,36	35,80	325,89 0,03 П	170
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98
Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками							
Измеритель: 100 м							
Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:							
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия							
Измеритель: м ²							
Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия:							
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли							
Измеритель: м ²							
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков							
Измеритель: 100 м ²							
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,28	341,91	5,26	2,20	6 741,11	41,85
01.2.03.03	Мастика герметизирующая, кг					10	
12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные, м ²					111,11	
01.2.03.05	Праймер, кг					260	
Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра							
Измеритель: 100 м ²							
58-30-1	Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра	3 991,12	481,60	3 298,82	535,87	210,70	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 103,00	159,00	1 733,30	344,52	210,70	18,64

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1	
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1	
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	
Таблица ФЕРр 58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	2
Таблица ФЕРр 58-2	Разборка слуховых окон	2
Таблица ФЕРр 58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	2
Таблица ФЕРр 58-4	Разборка парапетных решеток	2
Таблица ФЕРр 58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	2
Таблица ФЕРр 58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов	3
Таблица ФЕРр 58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	3
Таблица ФЕРр 58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	3
Таблица ФЕРр 58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	4
Таблица ФЕРр 58-10	Смена частей водосточных труб	4
Таблица ФЕРр 58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	4
Таблица ФЕРр 58-12	Устройство обрешетки	4
Таблица ФЕРр 58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	4
Таблица ФЕРр 58-14	Смена покрытия из листовой стали	5
Таблица ФЕРр 58-15	Перенавеска водосточных труб	5
Таблица ФЕРр 58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	5
Таблица ФЕРр 58-17	Разборка теплоизоляции на кровле	5
Таблица ФЕРр 58-18	Смена обрешетки	6
Таблица ФЕРр 58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	6
Таблица ФЕРр 58-20	Смена обделок из листовой стали	6
Таблица ФЕРр 58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	7
Таблица ФЕРр 58-22	Смена ухватов для водосточных труб	7
Таблица ФЕРр 58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	7
Таблица ФЕРр 58-24	Смена кровли из черепицы	7
Таблица ФЕРр 58-26	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками	7
Таблица ФЕРр 58-27	Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия	7
Таблица ФЕРр 58-28	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли	8
Таблица ФЕРр 58-29	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	8
Таблица ФЕРр 58-30	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра	8