

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

---

ГЭСНр 81-02-60-2020

---

---

### Сборник 60. Печные работы

---

---

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.60.1. ГЭСНр сборника 60 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 60 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.60.2. В ГЭСНр сборника 60 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.60.3. В ГЭСНр сборника 60 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.60.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.60.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.60.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 60-1

#### Разборка кладки печей и очагов

**Состав работ:**

Для норм 60-1-1, 60-1-3:

01. Снятие приборов.
02. Разборка кладки.

Для норм 60-1-2, 60-1-4:

01. Снятие изразцов.
02. Снятие приборов.

Для нормы 60-1-5:

01. Снятие футляров из кровельной стали.
02. Снятие приборов.
03. Разборка кладки.

**Измеритель: м<sup>3</sup>**

Разборка кладки печей:

60-1-1 необлицованных

60-1-2 облицованных

Разборка кладки очагов:

60-1-3 необлицованных

60-1-4 облицованных

60-1-5 Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-1-1	60-1-2	60-1-3	60-1-4	60-1-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,58	2,21	1,16	1,47	2,21
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,2	2,0	2,2	2,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
	Строительный мусор	т	2,04	2,19	1,79	1,94	2,05

Таблица ГЭСНр 60-2

#### Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

**Состав работ:**

01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

**Измеритель: 100 м**

60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал

60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к норме 60-2-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-2-1	60-2-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	164,47	94,44
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,98	1,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,98	1,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
	Строительный мусор	т	31,1	19,89

Таблица ГЭСНр 60-3

#### Большой ремонт печей

**Состав работ:**

Для нормы 60-3-1:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
02. Восстановление разобранный кладки с добавлением нового кирпича.
03. Установка изразцов.
04. Снятие и установка печных приборов.
05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей.

Для нормы 60-3-2:

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
02. Восстановление разобранный кладки с добавлением нового кирпича.
03. Снятие и установка печных приборов.

**Измеритель: 10 шт**

Большой ремонт печей:

60-3-1 облицованных

60-3-2 необлицованных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-3-1	60-3-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	190,94	156,46
1.1	Средний разряд работы		3,2	2,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,14	1,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,91	0,54
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т	0,005	
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	2,03	1,26
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	1,31	0,81
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	0,004	
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П
06.2.04.02	Изразцы рядовые	м <sup>2</sup>	П	
	Строительный мусор	т	9,29	6,49

**Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей**

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденных участков кладки.
02. Восстановление кладки разобранного участка.
03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

**Измеритель: 100 шт**

Малый ремонт:

- 60-4-1 сводов русских печей  
60-4-2 пода, наружной стенки русских печей  
60-4-3 сводов голландских печей  
60-4-4 пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей  
60-4-5 боковой или задней стенки кухонных очагов  
60-4-6 топочного или поддувального отверстия кухонных очагов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-4-1	60-4-2	60-4-3	60-4-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	576,88	177,88	617,34	312,84
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,0	2,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,17	2,17	2,17	2,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,63	0,63	0,63	0,63
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,4	1,4	1,4	1,4
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П	П	П
	Строительный мусор	т	6,6	6,6	6,6	6,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-4-5	60-4-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	239,34	149,04
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,17	2,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,63	0,63
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,4	1,4
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,9	0,9
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П
	Строительный мусор	т	6,6	6,6

**Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи**

**Состав работ:**

01. Разборка кладки частей печи.
02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

**Измеритель: 100 мест**

Перекладка:

- 60-5-1 устья русской печи  
60-5-2 свода русской печи  
60-5-3 пода русской печи  
60-5-4 наружной стенки русской печи

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-5-1	60-5-2	60-5-3	60-5-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	337,7	936,2	351,2	351,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,17	0,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,17	0,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,64	0,64	1,28	1,28
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,47	1,47	3,22	3,22
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,95	0,95	2,07	2,07
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	II	II	II	II
	Строительный мусор	т	8,79	8,79	17,58	17,58

**Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов**

**Состав работ:**

01. Разборка кладки со снятием старого котла.
02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

**Измеритель: 100 шт**

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:

60-6-1	75 литров
60-6-2	185 литров
60-6-3	300 литров

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-6-1	60-6-2	60-6-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,75	283,46	406,98
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44	1,56	1,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,44	1,56	1,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,98	1,03	1,12
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	2,03	2,17	2,38
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	1,31	1,4	1,51
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	II	II	II
	Строительный мусор	т	14,55	19,86	25,33

**Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб**

**Состав работ:**

Для норм с 60-7-1 по 60-7-4:

01. Разборка кладки.
02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
03. Устройство горизонтальных разделок.
04. Швабровка каналов.

Для норм с 60-7-5 по 60-7-8:

01. Разборка кладки.
02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
03. Выкладка выдр и головок с устройством отливов.
04. Швабровка каналов.

**Измеритель: 100 м**

60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-1
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-5
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-7-1	60-7-2	60-7-3	60-7-4	60-7-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	566,95	320,45	608,12	336,47	565,48
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,7	2,7	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	0,56	2,21	1,22	2,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,17	0,66	0,37	0,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-7-1	60-7-2	60-7-3	60-7-4	60-7-5
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,85	0,39	1,55	0,85	1,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,74	0,31	0,74	0,31	0,8
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,8	0,7	1,8	0,7	
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	1,2	0,5	1,2	0,5	4,7
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т					2,66
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м <sup>3</sup>					5
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П	П	П	П
	Строительный мусор	т	9,09	3,74	12,28	7,43	12,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-7-6	60-7-7	60-7-8
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	320,45	609,21	336,37
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
		чел.-ч	1,02	4,43	1,66
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	1,33	0,5
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,71	3,1	1,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,5	0,8	0,5
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	2,68	4,7	2,68
03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т	1,51	2,66	1,51
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м <sup>3</sup>	2,68	5	2,68
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П	П
	Строительный мусор	т	5,37	17,34	8,28

**Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей**

**Состав работ:**

01. Разборка кладки поврежденной части разделки.
02. Восстановление разобранный участка разделки с добавлением нового кирпича.

**Измеритель: 100 м**

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:

- 60-8-1 0,25 кирпича  
60-8-2 0,5 кирпича  
60-8-3 1,0 кирпич

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-8-1	60-8-2	60-8-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	72,73	89,47	157,93
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
		чел.-ч	0,73	1,3	2,49
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,73	1,3	2,49
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,07	0,14	0,3
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,185	0,35	0,665
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,119	0,225	0,428
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	П	П	П
	Строительный мусор	т	2,56	3,4	6,96

**Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы**

**Состав работ:**

Для нормы 60-9-1:

01. Укрепление отдельных кирпичей патрубком или их замена.
02. Закрепление существующих приборов.
03. Швабровка отремонтированных поверхностей.

Для норм 60-9-2, 60-9-3:

01. Разборка поврежденной кладки.
02. Восстановление разобранный части кладки с добавлением нового кирпича.

**Измеритель: 100 шт**

- 60-9-1 Ремонт патрубков трубы  
60-9-2 Ремонт разделок трубы в один канал  
60-9-3 На каждый следующий канал добавлять к норме 60-9-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-9-1	60-9-2	60-9-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177,77	240,06	65,09
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	1,06	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,78	1,06	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,27	0,27	0,08
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг		130,0	100,0
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,6	0,6	0,2
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,2
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	II	II	II
	Строительный мусор	т	2	2	1

**Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы**

**Состав работ:**

01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича.
02. Восстановление разобранный кладки с заменой негодных кирпичей.
03. Швабровка восстановленной поверхности.

**Измеритель: 100 кирпичей (норма 60-10-1); 100 шт (нормы с 60-10-2 по 60-10-4)**

60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы
	Ремонт дымовых труб:
60-10-2	с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича
60-10-3	с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к норме 60-10-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-10-1	60-10-2	60-10-3	60-10-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,77	126,22	200,68	62,61
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,7	2,7	2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,98	1,67	0,52
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	0,98	1,67	0,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,002	0,2	0,3	0,1
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,004			
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,003			
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м <sup>3</sup>	0,06	1,3	2	0,6
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	II	II	II	II
	Строительный мусор	т	0,51	0,12	0,183	0,5

**Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей**

**Состав работ:**

01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки.
02. Подбор новых изразцов по цвету с подгеской их по месту.
03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.
04. Протирка облицовки ветошью.

**Измеритель: 100 шт**

60-11-1	Смена изразцов облицовки печей
---------	--------------------------------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-11-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	118,76
1.1	Средний разряд работы		4,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,07
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,2
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,1
06.2.04.02	Изразцы рядовые	м <sup>2</sup>	II
	Строительный мусор	т	0,93

**Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи**

**Состав работ:**

01. Расчистка и расшивка трещин.
02. Промазка трещин глиняным раствором.

**Измеритель:** шт  
60-12-1 Ремонт печи: промазка трещин в кладке

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-12-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		1,57
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,002
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,006
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,003

**Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников**

**Состав работ:**  
01. Обделка кирпичом топливников.  
02. Промазка трещин в кладке.

**Измеритель:** 100 шт  
Обделка кирпичом топливников:  
60-13-1 ванных колонок  
60-13-2 очагов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-13-1	60-13-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		231,28	155,68
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	3,3	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов		0,34	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,34	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,54	0,29
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,2	0,7
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	1	1
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	1,6	1,6

**Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах**

**Состав работ:**  
01. Снятие старых приборов.  
02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

**Измеритель:** 100 шт  
Смена в печах необлицованных:

60-14-1 вычистных и поддувальных дверок  
60-14-2 топочных дверок  
60-14-3 вьюшек  
60-14-4 задвижек  
60-14-5 духовых шкафов  
60-14-6 водогрейных коробок  
60-14-7 душников и розеток

Смена в печах облицованных без исправления облицовки:

60-14-8 вычистных и поддувальных дверок  
60-14-9 топочных дверок  
60-14-10 вьюшек  
60-14-11 задвижек  
60-14-12 духовых шкафов  
60-14-13 водогрейных коробок  
60-14-14 душников и розеток

Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:

60-14-15 вычистных и поддувальных дверок  
60-14-16 топочных дверок  
60-14-17 духовых шкафов  
60-14-18 водогрейных коробок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-14-1	60-14-2	60-14-3	60-14-4	60-14-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		109,4	197,57	138,7	69,4	206,56
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	2,7	3,3	2,7	3,4	2,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,58	0,44	0,3	0,3	1,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,16	0,12	0,08	0,078	0,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-14-1	60-14-2	60-14-3	60-14-4	60-14-5
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,336	0,252	0,168	0,168	0,42
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,216	0,162	0,108	0,108	0,27
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,8	0,6	0,4	0,4	1
08.1.02.12-0001	Вьюшка	шт			100		
08.1.02.12-0011	Дверка вычистная и поддувальная	шт	100,0				
08.1.02.12-0031	Задвижка печная	шт				100,0	
08.1.02.12-0061	Дверка топочная	шт		100,0			
08.1.02.12-0071	Шкаф духовой	шт					100,0
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	0,005	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-14-6	60-14-7	60-14-8	60-14-9	60-14-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	175,78	38,35	130,4	239,66	170,2
1.1	Средний разряд работы		2,5	3,0	3,6	3,9	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,4		0,58	0,44	0,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,37	0,003	0,16	0,12	0,078
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,798	0,007	0,336	0,252	0,168
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,513		0,216	0,162	0,108
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т				0,003	
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	1,9	0,011	0,8	0,6	0,4
08.1.02.12-0001	Вьюшка	шт					100,0
08.1.02.12-0011	Дверка вычистная и поддувальная	шт			100,0		
08.1.02.12-0021	Душник и розетка	шт		100,0			
08.1.02.12-0041	Коробка водогрейная	шт	100,0				
08.1.02.12-0061	Дверка топочная	шт				100	
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т			0,005	0,014	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-14-11	60-14-12	60-14-13	60-14-14	60-14-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,7	277,27	239,6	57,25	151,55
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,6	3,4	4,0	4,6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3	1,81	1,4		0,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,078	0,21	0,39	0,005	0,16
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,168	0,42	0,798	0,011	0,336
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,108	0,27	0,573	0,007	0,216
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т		0,005	0,01		0,004
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,4	1	1,9		0,8
08.1.02.12-0011	Дверка вычистная и поддувальная	шт					100,0
08.1.02.12-0021	Душник и розетка	шт				100,0	
08.1.02.12-0031	Задвижка печная	шт	100,0				
08.1.02.12-0041	Коробка водогрейная	шт			100,0		
08.1.02.12-0071	Шкаф духовой	шт		100,0			
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т		0,002	0,03		0,018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-14-16	60-14-17	60-14-18
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	239,66	287,77	270,56
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,4	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	1,81	1,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,12	0,21
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>		0,252	0,42
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>		0,162	0,27
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т		0,003	0,005
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт		0,6	1
08.1.02.12-0041	Коробка водогрейная	шт			100,0
08.1.02.12-0061	Дверка топочная	шт		100,0	
08.1.02.12-0071	Шкаф духовой	шт			100
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т		0,015	0,002



**Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов**

**Состав работ:**

01. Снятие старых листов.
02. Заготовка новых из кровельной стали.
03. Установка листов на место.

**Измеритель: 100 шт**

Смена предтопочных листов:

- 60-15-1 дугообразных  
60-15-2 прямоугольных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-15-1	60-15-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,04	29,32
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т	0,003	0,003
08.3.05.05	Сталь листовая	т	0,108	0,138

**Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода**

**Состав работ:**

01. Пробивка отверстия.
02. Удаление сажи.
03. Обратная заделка дымохода.
04. Опробование дымохода.

**Измеритель: 100 м**

Прочистка дымохода:

- 60-16-1 из кирпича горизонтального  
60-16-2 из кирпича вертикального  
60-16-3 из кровельной стали

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-16-1	60-16-2	60-16-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,74	9,24	17,2
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,2	2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>			0,034
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т			0,002
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>			0,07
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,021	0,021	0,06
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м <sup>3</sup>	0,001	0,001	
06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,03	0,03	
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т			0,004

**Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб**

**Состав работ:**

Для нормы 60-17-1:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.

Для нормы 60-17-2:

01. Разметка отверстий.
02. Удаление засыпки и смазки.
03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оппукатуренных потолках).
04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка.
05. Выпиливание отверстий в полах.

Для норм 60-17-3, 60-17-4:

01. Разметка отверстий.
02. Выпиливание отверстий в полах.

**Измеритель: 100 отверстий**

Устройство отверстий для печей и труб:

- 60-17-1 в перекрытиях чердачных

60-17-2	в перекрытиях междуэтажных
60-17-3	в полах без отделки фриза
60-17-4	в полах с отделкой фриза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-17-1	60-17-2	60-17-3	60-17-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,13	281,23	205,07	322,75
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч				0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч				0,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т				0,001
11.1.03.06-0074	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II	м <sup>3</sup>				0,725

**Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах**

**Состав работ:**

01. Отбивка штукатурки.
02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1х0,5 кирпича.
03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе.
04. Смазка и пвобровка стенок канала.

**Измеритель: 100 м канала**

60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к норме к 60-18-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-18-1	60-18-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	423,27	325,83
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	2,3	2,3
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,6	4,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,34	0,49
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	0,7	1,1
02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м <sup>3</sup>	0,5	0,7
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	II	II
	Строительный мусор	т	4,8	4,8

**Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах**

**Состав работ:**

01. Снятие старого колпака.
02. Изготовление нового колпака.
03. Установка колпака на место с закреплением проволокой.

**Измеритель: 100 шт**

60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-19-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	60-19-1	60-19-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	263,25	78,37
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,13
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,006	0,003
08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	0,0025	0,0013
08.3.05.05	Сталь листовая	т	0,6	0,17

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	2
Таблица ГЭСНр 60-1	Разборка кладки печей и очагов ..... 2
Таблица ГЭСНр 60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ..... 2
Таблица ГЭСНр 60-3	Большой ремонт печей ..... 2
Таблица ГЭСНр 60-4	Малый ремонт печей ..... 3
Таблица ГЭСНр 60-5	Перекладка частей русской печи ..... 3
Таблица ГЭСНр 60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов ..... 4
Таблица ГЭСНр 60-7	Перекладка дымовых труб ..... 4
Таблица ГЭСНр 60-8	Перекладка вертикальных разделок печей ..... 5
Таблица ГЭСНр 60-9	Ремонт отдельных частей трубы ..... 5
Таблица ГЭСНр 60-10	Исправление кладки дымовой трубы ..... 6
Таблица ГЭСНр 60-11	Смена изразцов облицовки печей ..... 6
Таблица ГЭСНр 60-12	Промазка трещин в кладке печи ..... 6
Таблица ГЭСНр 60-13	Обделка кирпичом топливников ..... 7
Таблица ГЭСНр 60-14	Смена приборов в печах ..... 7
Таблица ГЭСНр 60-15	Смена предтопочных листов ..... 9
Таблица ГЭСНр 60-16	Прочистка дымохода ..... 9
Таблица ГЭСНр 60-17	Устройство отверстий для печей и труб ..... 9
Таблица ГЭСНр 60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ..... 10
Таблица ГЭСНр 60-19	Смена колпаков на дымовых трубах ..... 10