

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

---

ГЭСНр 81-02-56-2020

---

---

### Сборник 56. Проемы

---

---

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.56.1. ГЭСНр сборника 56 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 56 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.56.2. В ГЭСНр сборника 56 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.56.3. В ГЭСНр сборника 56 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.56.4. В ГЭСНр сборника 56 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.56.5. В ГЭСНр сборника 56 на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно.

1.56.6. В ГЭСНр сборника 56 на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в нормах табл. 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.56.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.56.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.56.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

### III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок**

**Состав работ:**

Для нормы 56-1-1:

01. Отбивка штукатурки в откосах.

02. Снятие оконных коробок.

Для нормы 56-1-2:

01. Выламывание четвертей в кладке.

02. Снятие оконных коробок.

Для нормы 56-1-3:

01. Снятие оконных коробок.

**Измеритель: 100 шт**

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

56-1-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке

56-1-3 в рубленых стенах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,0	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,7	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7	0,7	
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,45	2,92	
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	5,84	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
	Строительный мусор	т	10,66	10,76	2,57

**Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов**

**Состав работ:**

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Снятие оконных переплетов:

56-2-1 неостекленных

56-2-2 остекленных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-2-1	56-2-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,06	46,11
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,93
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,48	0,93
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
	Строительный мусор	т	2,52	3,42

**Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок**

**Состав работ:**

Для норм с 56-3-1 по 56-3-3:

01. Снятие старых подоконных досок.

Для нормы 56-3-4:

01. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой.

02. Очистка оснований.

03. Укладка годного материала на строительной площадке.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Снятие подоконных досок:

56-3-1 бетонных и мозаичных

56-3-2 деревянных в каменных зданиях

56-3-3 деревянных в деревянных зданиях

56-3-4 пластиковых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-3-1	56-3-2	56-3-3	56-3-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	275,6	94,97	79,22	14,7
1.1	Средний разряд работы		1,8	2,3	2,2	1,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	1,58			
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,16			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
	Строительный мусор	т	13,4	3,5	3,5	0,7

**Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод**

**Состав работ:**

Для норм 56-4-1, 56-4-2:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.
02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.
03. Осмолка и обивка рубероидом сменяемых частей коробок.
04. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Для нормы 56-4-3:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.
02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.
03. Оконопатка коробок паклей.
04. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

**Измеритель: 100 шт**

Ремонт оконных коробок:

- 56-4-1 в каменных стенах при одном переплете  
 56-4-2 в каменных стенах при двух переплетах  
 56-4-3 в рубленых и брусчатых стенах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	505	910	970
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,19	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,19	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,002	0,002	
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,17	0,24	0,001
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			258
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,006	0,012
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,00224	0,00224	0,00387
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,165	0,238	
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,54	1,35	3,36
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м <sup>2</sup>	31,3	31,5	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	13,89	14,07	
	Строительный мусор	т	0,59	1,18	2,4

**Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов**

**Состав работ:**

01. Снятие и разборка створок.
02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
03. Пригонка и постановка нового бруска.
04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

**Измеритель: 100 шт**

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

- 56-5-1 из профилированных заготовок  
 56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-5-1	56-5-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	347,91	376,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,004	0,004
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,004	0,004
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>		0,66
11.1.03.07-0012	Деревянные заготовки профилированные	м <sup>3</sup>	0,66	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,8	0,8
	Строительный мусор	т	0,55	0,55

**Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек**

**Состав работ:**

01. Снятие форточек.
02. Смена бруска с заготовкой нового.
03. Пристройка форточек с установкой угольников.
04. Навеска форточек с прирезкой петель.

**Измеритель: 100 шт**  
56-6-1 Ремонт форточек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-6-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,66
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,0015
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,1
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,3
	Строительный мусор	т	0,1

**Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах**

**Состав работ:**

Для норм 56-7-1, 56-7-2:

01. Снятие створок со снятием петель.
02. Выемка стекол.
03. Распиливание брусков створки.
04. Заготовка брусков.
05. Сборка створок и форточек.
06. Пригонка и навеска створок и форточек.
07. Нарезка и вставка стекол.
08. Установка пришивных отливов.
09. Постановка оконных и форточных приборов.

Для нормы 56-7-3:

01. Снятие створок со снятием петель.
02. Распиливание брусков створки.
03. Заготовка брусков.
04. Сборка створок и форточек.
05. Пригонка и навеска створок и форточек.
06. Установка пришивных отливов.
07. Постановка оконных и форточных приборов.

**Измеритель: 100 шт**  
Устройство форточек в оконных переплетах:  
56-7-1 остекленных спаренных  
56-7-2 остекленных створных  
56-7-3 неостекленных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,7	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,32	0,26
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	0,19	0,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,13	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,008	0,005	0,008
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0004	0,0004	
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,018	0,0056	0,018
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,15	0,15	0,15
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,6	1,1	1,6
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,028	0,025	
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	74	66,84	
11.2.07.11	Приборы оконные	компл	100	100	100

**Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки**

**Состав работ:**

Для норм 56-8-1, 56-8-3:

01. Пригонка створок к коробкам.
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.
03. Установка оконных приборов.

Для нормы 56-8-2:

01. Пригонка створок к коробкам.
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.

**Измеритель: 100 шт**

Установка неостекленных оконных переплетов:

- 56-8-1 створных  
56-8-2 глухих  
56-8-3 форточек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,5	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,96	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,8	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,16	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,004	0,004	0,004
11.2.07.10	Переплеты оконные	м <sup>2</sup>	II	II	II
11.2.07.11	Приборы оконные	компл	100		100

**Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок**

**Состав работ:**

Для нормы 56-9-1:

01. Отбивка штукатурки в откосах.
02. Снятие дверных коробок.

Для нормы 56-9-2:

01. Выламывание четвертей в кладке.
02. Снятие дверных коробок.

Для норм 56-9-3, 56-9-4:

01. Снятие дверных коробок.

**Измеритель: 100 шт**

Демонтаж дверных коробок:

- 56-9-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
56-9-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке  
56-9-3 в деревянных стенах рубленых  
56-9-4 в деревянных стенах каркасных и в перегородках

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,3	449,6	134,1	67,4
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,2	2,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м³/мин	маш.-ч	3,97	3,97		
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	7,93		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
	Строительный мусор	т	10,5	10,6	2,4	1,34

**Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен**

**Состав работ:**

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

**Измеритель: 100 м²**

56-10-1 Снятие дверных полотен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-10-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,28
1.1	Средний разряд работы		2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
	Строительный мусор	т	1,18

**Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников**

**Состав работ:**

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

**Измеритель: 100 м**

56-11-1 Снятие наличников

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-11-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,21
1.1	Средний разряд работы		2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
	Строительный мусор	т	0,4

**Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов**

**Состав работ:**

01. Снятие приборов.

02. Установка новых приборов.

**Измеритель: 100 шт**

Смена дверных приборов:

56-12-1 петли  
56-12-2 пингалеты  
56-12-3 ручки-скобы  
56-12-4 ручки-кнопки  
56-12-5 замки врезные  
56-12-6 замки накладные  
56-12-7 пружины  
56-12-8 задвижки  
56-12-9 щеколды

Смена оконных приборов:

56-12-10 петли  
56-12-11 ручки  
56-12-12 остановы  
56-12-13 фрамужные приборы  
56-12-14 петли форточные  
56-12-15 завертки форточные  
56-12-16 задвижки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4	56-12-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83	123	27,3	13,6	61
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,016	0,01	0,004	0,004	0,004
01.7.04.04	Приборы дверные	шт					100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4	56-12-5
01.7.04.09	Приборы дверные	шт	100				
01.7.04.10	Приборы дверные	шт			100	100	
01.7.04.11	Приборы дверные	шт		100			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12-6	56-12-7	56-12-8	56-12-9	56-12-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89	47,7	27,3	57,24	82
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,008	0,008	0,004	0,004	0,016
01.7.04.03	Приборы дверные	шт			100		
01.7.04.04	Приборы дверные	шт	100				
01.7.04.09	Приборы дверные	шт				100	
01.7.04.09	Приборы оконные	шт					100
01.7.04.11	Приборы дверные	шт		100			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12-11	56-12-12	56-12-13	56-12-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20	13,6	89	34,1
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,002	0,004	0,008	0,012
01.7.04.09	Приборы оконные	шт				100
01.7.04.10	Приборы оконные	шт	100			
01.7.04.11	Приборы оконные	шт		100	100	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12-15	56-12-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,3	32,3
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,004	0,004
01.7.04.02	Приборы оконные	шт	100	
01.7.04.03	Приборы оконные	шт		100

### Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок

#### Состав работ:

Для норм 56-13-1, 56-13-3, 56-13-5:

01. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
02. Конопатка коробок.

Для норм 56-13-2, 56-13-4, 56-13-6:

01. Снятие дверных полотен.
02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
03. Обратная навеска дверных полотен.
04. Конопатка коробок.

Для нормы 56-13-7:

01. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристройка четвертей.

#### Измеритель: 10 шт

Ремонт дверных коробок узких:

- 56-13-1 в каменных стенах без снятия полотен  
 56-13-2 в каменных стенах со снятием полотен  
 56-13-3 в деревянных стенах без снятия полотен  
 56-13-4 в деревянных стенах со снятием полотен  
 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:  
 56-13-5 без снятия полотен  
 56-13-6 со снятием полотен  
 56-13-7 выправка, укрепление и пристройка четвертей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,99	64,84	32,77	69,52	149,77
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т		0,0004		0,0004	
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	15,0	15,0	12,0	12,0	15,0
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,14	0,14			0,168

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,165	0,165			0,33
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м <sup>2</sup>	2,7	2,7			9,84
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
11.1.03.06	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм	м <sup>3</sup>			0,029	0,029	
	Строительный мусор	т	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13-6	56-13-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	167,62	11,84
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,17	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005	
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0004	
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	15,0	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,168	
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,33	
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м <sup>2</sup>	9,84	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,4	
	Строительный мусор	т	0,44	

**Таблица ГЭСНр 56-14                      Перевязка дверных полотен**

**Состав работ:**

01. Разборка дверного полотна.
02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок.
03. Выделка новых сопряжений.
04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

**Измеритель:    100 шт**

Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:

- 56-14-1                      по высоте  
56-14-2                      по ширине  
56-14-3                      по высоте и ширине

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-14-1	56-14-2	56-14-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,0075	0,0075	0,0075
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,5	1,5	1,5
	Строительный мусор	т	0,2	0,2	0,2

**Таблица ГЭСНр 56-15                      Ремонт дверных полотен**

**Состав работ:**

01. Высверливание нагелей.
02. Снятие негодного бруса.
03. Очистка сопряжений от клея.
04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
05. Пригонка бруска.
06. Постановка на клей.
07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

**Измеритель:    100 шт**

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:

- 56-15-1                      горизонтальных на 2 сопряжения верхних  
56-15-2                      горизонтальных на 2 сопряжения нижних  
56-15-3                      вертикальных с числом сопряжений 2  
56-15-4                      вертикальных с числом сопряжений 3  
56-15-5                      вертикальных с числом сопряжений 4



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,6	0,9	1
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,2	1,2	1,2	1,45	2,4
	Строительный мусор	т	0,27	0,27	0,4	0,6	0,66

**Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен**

**Состав работ:**

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см.
02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой пшильками.

**Измеритель: 100 мест**  
56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-16-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,62
1.1	Средний разряд работы		3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,0045
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,33
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,9
	Строительный мусор	т	0,22

**Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов**

**Состав работ:**

01. Отеска и острожка поврежденного места порога.
02. Пригонка нового бруска.
03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

**Измеритель: 100 мест**  
56-17-1 Ремонт порогов шириной:  
до 100 мм  
56-17-2 свыше 100 мм до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-17-1	56-17-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74	105,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм	т	0,0017	0,0025
11.1.03.07-0012	Деревянные заготовки профилированные	м <sup>3</sup>	0,86	1,11
	Строительный мусор	т	0,56	0,72

**Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок**

**Состав работ:**

- Для нормы 56-18-1:
01. Закрепление коробок дополнительными ершами.
  02. Конопатка паклей.
- Для нормы 56-18-2:
01. Закрепление коробок дополнительными ершами.

Измеритель: 100 шт

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1 с конопаткой

56-18-2 без конопатки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-18-1	56-18-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,88	21,28
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,015	
01.7.07.29-0111	Память пропитанная	кг	301	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,049	
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	17,2	17,2

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином

Состав работ:

01. Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

56-19-1 Обивка дверей дерматином

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-19-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,18
1.1	Средний разряд работы		3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.6.02.03-0001	Дерматин	м <sup>2</sup>	151,2
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные, круглые, размер 1,6x25 мм	т	0,0043
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	125,0

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот.

02. Укрепление столбов.

03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала.

04. Прирезка приборов.

05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

56-20-1 Ремонт калиток

56-20-2 Ремонт ворот

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-20-1	56-20-2
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	107,04	212,37
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	20,0	50,0
11.1.03.01-0066	Брусочки обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, сорт II	м <sup>3</sup>	0,64	0,81
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м <sup>3</sup>	0,52	0,52
01.7.04.07	Изделия скобяные для дверных блоков (для ворот)	компл		П
01.7.04.07	Изделия скобяные для дверных блоков (для калиток)	компл	П	

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке.

02. Разметка мест острожки.

03. Острожка четвертей с пригонкой полотен.

04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд.

05. Крепление петель шурупами.

06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 шт

Установка дверных полотен:

56-21-1 наружных кроме балконных

56-21-2	наружных балконных спаренных
56-21-3	наружных балконных без фрамуг
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами
56-21-5	внутренних межкомнатных
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафовых, антресольных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	151,8	140,46	120,3	163,14
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,4	4,3	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03	3,03	3,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,73	1,73	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополюсных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	100	100	100	100
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
11.2.01.05	Полотна деревянные для балконных дверей	м <sup>2</sup>		П	П	П
11.2.02.07	Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м <sup>2</sup>	П			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-21-5	56-21-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	120,3	114
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополюсных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение	компл	100	100
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0038	0,0038
11.2.02.07	Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м <sup>2</sup>	П	П

**Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей**

**Состав работ:**

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему.
02. Установка и крепление петель на шурупах.
03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Навеска плотничных дверей:

56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2
56-22-3	на планках при числе створок 1
56-22-4	на планках при числе створок 2
56-22-5	на качающихся петлях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
01.7.04.07	Приборы дверные	компл	П	П	П	П	П
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные	м <sup>2</sup>	100	100	100	100	100

**Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью**

**Состав работ:**

01. Отбивка штукатурки вручную.
02. Установка металлоконструкций со сваркой.

**Измеритель:** т  
56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-23-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44
1.1	Средний разряд работы		3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0051
08.3.07.01-0004	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм	т	0,05
08.3.08.02-0011	Уголок горячекатаный, марка стали Стбсп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм	т	0,98

**Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита**

**Состав работ:**

01. Выемка негодных элементов.
02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-24-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	288
1.1	Средний разряд работы		3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.19.01-0012	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	42
01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	38
01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м <sup>2</sup>	99
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4
14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения	кг	48

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	2
Таблица ГЭСНр 56-1	Демонтаж оконных коробок ..... 2
Таблица ГЭСНр 56-2	Снятие оконных переплетов ..... 2
Таблица ГЭСНр 56-3	Снятие подоконных досок ..... 2
Таблица ГЭСНр 56-4	Ремонт оконных коробок и колод ..... 3
Таблица ГЭСНр 56-5	Ремонт оконных переплетов ..... 3
Таблица ГЭСНр 56-6	Ремонт форточек ..... 4
Таблица ГЭСНр 56-7	Устройство форточек в оконных переплетах ..... 4
Таблица ГЭСНр 56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ..... 5
Таблица ГЭСНр 56-9	Демонтаж дверных коробок ..... 5
Таблица ГЭСНр 56-10	Снятие дверных полотен ..... 6
Таблица ГЭСНр 56-11	Снятие наличников ..... 6
Таблица ГЭСНр 56-12	Смена дверных и оконных приборов ..... 6
Таблица ГЭСНр 56-13	Ремонт дверных коробок ..... 7
Таблица ГЭСНр 56-14	Перевязка дверных полотен ..... 8
Таблица ГЭСНр 56-15	Ремонт дверных полотен ..... 8
Таблица ГЭСНр 56-16	Ремонт калевки дверных полотен ..... 9
Таблица ГЭСНр 56-17	Ремонт порогов ..... 9
Таблица ГЭСНр 56-18	Укрепление оконных и дверных коробок ..... 9
Таблица ГЭСНр 56-19	Обивка дверей дерматином ..... 10
Таблица ГЭСНр 56-20	Ремонт ворот и калиток ..... 10
Таблица ГЭСНр 56-21	Установка дверных полотен ..... 10
Таблица ГЭСНр 56-22	Навеска плотничных дверей ..... 11
Таблица ГЭСНр 56-23	Обрамление проемов угловой сталью ..... 11
Таблица ГЭСНр 56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита ..... 12