

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

292-8-33.91

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

А л ь б о м УП

Сметы

ч. I стр. I ÷ I74

25324 - 08

ОПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 292-8-33.91
 ФИЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
 В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
 С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРИСТРОЙКЕ

А л ь б о м У П

Сметы

Часть I

Стоимость:

Общая

491,67/788,15 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ

342,84/534,83 тыс.руб.

I м3 здания

25,21/57,95 руб.

Разработан:

МГПИП "Спортпроект-I"
института "Союзспортпроект"

Утвержден: Госкомархитектуры

Приказ № 263 от 26.12.90 г.

Главный инженер МГПИП "Спортпроект-I"

Введен в действие МГПИП "Спортпроект-I"
Приказ № 5 от 25.03.92г.

Д.А. Маврин

Главный инженер проекта

З.И. Каледина



СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Номера смет	Н а и м е н о в а н и е	Номера страниц
1	2	3	4
1.	-	Пояснительная записка	4
2.	-	Таблица технико-экономических показателей	7
3.	I	Объектная смета	9
4.	I-I	Общестроительные работы	I3
5.	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	I44
6.	I-2	Отопление	I48
7.	I-3	Вентиляция	I55
8.	I-4	Горячее водоснабжение	I68
9.	I-5	Водопровод хоз.питьевой противопожарный	I75
10.	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	I93
11.	I-7	Теплоснабжение установок систем	I98
12.	I-8	Узел управления	205
13.	I-9	Водосток	2I4
14.	I-I0	Электроосвещение	2I9

1	2	3	4
15.	I-II	Электрооборудование	238
16.	I-I2	Автоматизация	250
17.	I-I3	Слаботочные устройства	263
18.	I-I4	Охранно-пожарная сигнализация	288
19.	I-I5	Видеосалон	310
20.	I-I6	Спортивное и медицинское оборудование	318
21.	I-I7	Технологическое оборудование	328
22.	I-I8	Лифт	337
23.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	343
24.	-	Вариант поля с покрытием "Регупол"	346
25.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания ветер У, снег IУ при $t = -40^{\circ}$	350
26.	-	Вспомогательная таблица № I	357

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях с помещениями обслуживания в пристройке" составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Локальные сметы выполнены на основании объемов общестроительных, сантехнических и электротехнических работ по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IV и элементных сметных норм, введенных в действие с 1.01.1984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

- а) сборников районных единичных расценок предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);
- б) ценников на монтаж оборудования;
- в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с 1.01.1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| а) на общестроительные работы | - 16,5% |
| б) на сантехнические работы | - 13,3% |
| в) на металлоконструкции | - 8,6% |
| Плановые накопления | - 8% |

Сметная стоимость в ценах 1991 года определена по итогу объектной сметы путем применения к ценам 1984 года индексов: на строительно-монтажные работы $K = 1,56$; на оборудование $K = 1,74$; на прочие затраты $K = 1,09$ в соответствии с письмами Госстроя СССР № 14-Д от 06.09.90г. и № 15-Д от 12.09.90г.

Строительные конструкции здания:

А. Спортзал

1. Фундаменты железобетонные столбчатые монолитные.
2. Стены - трехслойные панели сэндвич.
3. Покрытие - трехслойные панели.
4. Полы - дощатые.
5. Окна алюминиевые.
6. Тамбуры алюминиевые.
7. Внутренняя отделка - окраска в заводских условиях.
8. Наружная отделка - окраска в заводских условиях.

Б. Пристройка

1. Фундаменты - ленточные бетонные монолитные.
2. Стены наружные - кирпичные.
3. Стены внутренние - кирпичные.
4. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты.
5. Кровля - 4-слойная мягкая из рубероида.
6. Перегородки кирпичные.
7. Полы - дощатые, керамическая плитка.
8. Окна - алюминиевые.
9. Двери - деревянные, деревоалюминиевые.
10. Внутренняя отделка - штукатурка, масляная, водоэмульсионная, известковая окраска.
11. Наружная отделка - декоративная штукатурка, облицовка лицевым кирпичом.

примечание: В таблице технико-экономических показателей данные указаны дробью:
в числителе - от итога в ценах 1984 года,
в знаменателе - от итога в ценах 1991 года.

Составила зав. группой



Л.В. Коркина

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	Значения показателей			Примечание
			базовых	по рабочей документации	- снижение + увеличен. %	
1		3	4	5	6	7
1.	Строительный объем здания	м3	13600	13599,4	-	
2.	Полезная площадь	м2	1882,0	1729,9	-8,8	
3.	Сметная стоимость					
	Общая:	тыс.руб.	467,87	<u>491,67</u> 788,15	+5,09	
	в т.ч. строительно-монтажных работ	тыс.руб.	375,63	<u>342,84</u> 534,83	-9,56	
	Общая стоимость на расчетную единицу (1 м2 спортивного зала)	руб.	464,16	<u>451,11</u> 723,14	-2,9	
	Стоимость строительно-монтажных работ на расчетную единицу	руб.	372,65	<u>314,56</u> 490,71	-18,5	

I	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ на 1 м ³ здания	руб.	27,62	<u>25,21</u> 57,95	-9,56	
	на 1 м ² полезной площади	руб.	199,59	<u>198,19</u> 309,17	-0,71	
4.	Трудоемкость строительно-монтажных работ	чел.час	48013	45580	-5,33	
5.	Расходы стали натуральной на строительные конструкции всего	кг/м ² полезной площади	95	69,3	-27	
	в т.ч. на сборные ж/б конструкции	"-		4,9		
6.	Цемент	кг/м ² полезной площади	235	215	-8,5	Приведено к марке 400
7.	Лесоматериалов	м ³ /м ² полезной площади	0,08	0,075	-6,2	Приведено к круглому лесу
8.	Тепла на отопление	ватт/м ² полезной площади	96	95	-2	

Главный инженер проекта



З.И. Каледина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типу проекту
(типовым проектным
решениям)

Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях
с помещениями обслуживания в пристройке

Сметная стоимость	491,67/788,15	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	45,58	тыс.чел.час
Трудозатраты построечные		тыс.чел.час
Сметная заработная плата	31,65	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	м2	спортивного зала

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормат. трудо- емкость т.чел.ч.	Сметная з/плата т.руб.	Показ. един. стоим.
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели и инв.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Общестроительные работы</u>								
I.	I-1	Общестроительные работы	295,06	-	-	1,41	296,47	35,53	25,51	272,02
		<u>Санитарно-технические работы</u>								
2.	I-2	Отопление	10,00	-	-	-	10,00	1,03	0,75	9,18
3.	I-3	Вентиляция	9,53	-	-	-	9,53	1,28	0,95	8,74
4.	I-4	Горячее водоснаб- жение	0,42	-	-	-	0,42	0,12	0,09	0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	I-5	Хозпитеевой про- тивопожарный во- допровод	2,78	0,01	0,13	-	2,92	0,37	0,27	2,68
6.	I-6	Хозяйственно- бытовая кана- лизация	0,67	-	-	-	0,67	0,12	0,09	0,61
7.	I-7	Теплоснабжение установок систем	2,66	0,009	0,18	-	2,85	0,19	0,17	2,61
8.	I-8	Узел управления	0,76	0,009	0,08	-	0,85	0,1	0,07	0,78
9.	I-9	Водосток	0,16	-	-	-	0,16	0,03	0,02	0,15
		Итого по сантехни- ческим работам	26,98	0,03	0,39	-	27,40	3,24	2,41	25,14
		<u>Электротехнические работы</u>								
10.	I-10	Электроосвещение	-	8,41	1,08	-	9,49	1,15	0,63	8,71
11.	I-11	Электрооборудо- вание	-	1,25	0,47	-	1,72	0,40	0,21	1,58
12.	I-12	Автоматизация	-	1,03	0,85	-	1,88	0,49	0,3	1,72
13.	I-13	Слаботочные уст- ройства	-	1,51	3,14	-	4,65	0,82	0,45	4,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	I-14	Охранно-пожарная сигнализация	-	7,07	4,92	-	11,99	3,03	1,66	11,0
15.	I-15	Видеосалон	-	0,53	59,26	-	59,79	0,39	0,22	54,86
		Итого по электро-техническим работам	-	19,80	69,72	-	89,52	62,8	3,47	82,14
16.	I-16	Спортивное и медицинское оборудование	-	0,33	64,04	-	64,37	0,02	0,01	59,06
17.	I-17	Технологическое оборудование	0,01	0,12	5,25	-	5,38	0,13	0,07	4,94
18.	I-18	Лифт	0,20	0,31	0,75	-	1,26	0,38	0,18	1,16
		Итого по оборудованию	0,21	0,76	70,04	-	71,01	0,53	0,26	65,15
		Итого по смете	322,25	20,59	140,15	1,41	484,40	45,58	31,65	444,44
19.	Письмо Госстроя СССР № 55-Д от 06.II.87	Художественно-декоративные работы - 1,5%	-	-	-	7,27	7,27	-	-	6,66
		Итого в ценах 1984 года	322,25	20,59	140,15	8,68	491,67	45,58	31,65	451,11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Письмо Госстроя СССР № 14-Д от 6.IX.90г. и 15-Д от 12.09.90г.	Всего по смете в ценах 1991 года	502,71	32,12	243,86	9,46	788,15	45,58	31,65	723,14

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила зав. группой

Проверил начальник сметного отдела

Калиф
Шведов
Коркина
Шведов

З.И. Каледина

Л.Л. Шведов

Л.В. Коркина

Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительный зал в легких металлических конструкциях
с помещениями обслуживания в пристройке

Основание: чертежи № АС-I + АС-60; КМ-I + КМ-I2

Сметная стоимость 296,48 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 35533 чел.час
 Трудозатраты построечные 29850 чел.час
 Сметная заработная плата 25,51 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	обслужив. машины на ед. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"А". Спортзал								
		I. Земляные работы								
1.	I-1607 29-I	Срезка растительно- го слоя грунта 1000 м ³	0,23	<u>36,30</u>	<u>36,30</u>	8	-	<u>9</u>	-	-
				-	12,20			3	17,57	4
2.	I-159I 22-13	Погрузка раститель- ного грунта на а/самосвалы 1000 м ³	0,23	<u>144,00</u>	<u>137,39</u>	33	I	<u>32</u>	<u>13,00</u>	<u>3</u>
				6,41	56,10			13	80,78	19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на 1 км т	276,1	<u>0,29</u> 0,06	-	80	17	-	<u>0,09</u> -	<u>25</u> -
4.	I-1549 II-13	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы 1000 м3	0,65	<u>106,00</u> 4,81	<u>101,19</u> 41,60	69	3	<u>66</u> 27	<u>9,75</u> 59,90	<u>6</u> 39
5.	I-1591 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000 м3	0,12	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	17	1	<u>17</u> 7	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на 1 км т	198,9	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	58	12	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>18</u> -
7.	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко- сами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I группы 100 м3	0,24	<u>62,30</u> 62,30	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>131,00</u> -	<u>31</u> -
8.	I-I633 31-I	Засыпка траншей и котлованов бульдо- зерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы 1000 м3	0,61	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	10	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 7,76	<u>-</u> 5
9.	I-I644 31-12	Добавляется на перемещение до 45 м 1000 м3	5,49	<u>9,95</u> -	<u>9,95</u> 3,34	55	-	<u>54</u> 18	<u>-</u> 4,81	<u>-</u> 26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	I-967 81-1	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт I группы 100 м ³	0,68	<u>41,50</u> 41,50	<u>-</u> -	28	28	<u>-</u> -	<u>89,60</u> -	<u>61</u> -
11.	I-1184 118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 групп 100 м ³	6,1	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	59	38	<u>21</u> 14	<u>11,20</u> 2,95	<u>68</u> 18
Итого по разделу I руб.			-	-	-	432	115	<u>208</u> 85		<u>214</u> 120
П. <u>Фундаменты</u>										
12.	6-1-1 1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М100 м ³	12,50	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	355	9	<u>3</u> 1	<u>1,37</u> 0,10	<u>17</u> 1
13.	6-2 1-2	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м ³ , м ³ Цена: 35,9+(27,4-25,8) x x1,02	24,24	<u>37,53</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	910	59	<u>9</u> 3	<u>4,50</u> 0,14	<u>109</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	6-3 I-3	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м ³ м ³ Цена: 34,2+(27,4-25,8)х х1,02	40,16	<u>34,20</u> 1,84	<u>0,82</u> 0,25	1439	74	<u>33</u> 10	<u>3,38</u> 0,32	<u>136</u> 13
15.	6-4 I-4	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом более 5 м ³ м ³ Цена: 32,1+(27,4-25,8)х х1,02	39,78	<u>33,73</u> 1,50	<u>0,70</u> 0,21	1342	60	<u>27</u> 8	<u>2,76</u> 0,27	<u>110</u> 11
16.	ССРСЦ ч.П р.1У п.3	Арматура класса А 3 т	0,69	<u>270,00</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1 м т	1,12	<u>651,00</u> 174,00	<u>2,00</u> 0,63	729	195	<u>3</u> 1	<u>303,00</u> 0,81	<u>339</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	6-78 9-2	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной более 1 м т	0,2	<u>584,00</u> 118,00	<u>1,70</u> 0,51	117	24	- -	<u>206,00</u> 0,66	<u>41</u> -
19.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,086	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	31	821	<u>28</u> 8	<u>64,00</u> 0,50	<u>1382</u> 11
20.	6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм 100 м ²	0,24	<u>90,18</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	21	15	- -	<u>44,80</u> 0,35	<u>27</u> -
21.	6-74 8-3	Добавляется до толщ. 50 мм 100 м ² Цена: 35,09x3	0,24	<u>105,27</u> 7,50	<u>0,30</u> 0,09	25	14	- -	<u>13,00</u> 0,12	<u>23</u> -
22.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная 100 м ²	3,32	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	299	65	<u>4</u> 1	<u>33,60</u> 0,58	<u>112</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II руб.	-	-	-	5454	1336	<u>107</u> 32		<u>2296</u> 42
		<u>III. Каркас</u>								
23.	9-16 2-7 т.ч. т.1	Монтаж легких конст- рукций каркасов рамных коробчатого сечения типа Орск т Цена: 64x1,11x1,03	26,1	<u>73,17</u>	<u>31,90</u>	1910	355	<u>833</u> 290	<u>22,20</u> 14,32	<u>579</u> 374
24.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1747 т.ч. т.3 п.6	Колонны рам из дву- тавров с параллель- ными гранями полок из стали С245 т Цена: 275x1,0x1,01	23,64	<u>276,01</u>	-	6525	-	-	-	-
25.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.23	То же, из толсто- листовой стали, сталь С235 т Цена: 370+(29+2,4x13)x x1,01	0,82	<u>430,80</u>	-	353	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.1	То же из толсто- листовой стали С345, т Цена: 370-8x1,0I	1,64	<u>361,92</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
27.	Е9-88 II-7 т.ч. т.1	Монтаж связей и распорок Т Цена: 4I,3xI,05x xI,03	3,90	<u>44,67</u> 15,40	<u>11,40</u> 4,33	174	60	<u>45</u> 17	<u>24,60</u> 5,59	<u>96</u> 22
28.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1915 т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из горя- чекатаных швелле- ров, соединенных прокладками 2 из стали С245 т Цена: 260+1xI,0I	0,2I	<u>261,0I</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
29.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1912 т.ч. т.3 п.1	Элементы связей линейные из оди- ночных уголков 2 из стали С235 т Цена: 225-8xI,0I	0,2I	<u>216,92</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	ССРСЦ п.2114 ч.П р.1 т.ч. т.3 п.1	Стоимость связей из толстолистовой стали С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2I	<u>432,92</u>	-	9I	-	-	-	-
31.	ССРСЦ ч.П р.1 п.191I т.ч. т.3 п.6	Элементы связей линейные из гнущо- сварных профилей из стали С235 т Цена: 279-8xI,0I	3,27	<u>270,92</u>	-	886	-	-	-	-
32.	9-33 4-10 т.ч. т.1	Монтаж фахверка т Цена: 43xI,03xI,03	10,50	<u>45,62</u> 12,60	<u>18,10</u> 6,59	479	132	<u>190</u> 69	<u>19,40</u> 8,50	<u>204</u> 89
33.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1780 т.ч. т.3 п.23	Стойки фахверков из двутавров с па- раллельными граня- ми полок 3 из ста- ли С345 т Цена: 278+(29+2,4x7,3)x xI,0I	3,10	<u>324,99</u>	-	1007	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,63	<u>432,92</u>	-	273	-	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость ригелей из горячекатаных профилей из стали С235 т Цена: 393-8xI,0I	1,28	<u>384,92</u>	-	489	-	-	-	-
36.	ССРСЦ ч.П р.1 т.ч. т.3 п.1 п.1789	Ригели из одиноч- ных гнутых швелле- ров из стали С235 т Цена: 269-8xI,0I	2,18	<u>260,92</u>	-	569	-	-	-	-
37.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,32	<u>432,92</u>	-	139	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1790 т.ч. т.3 п.1	Ригели из одиночных гнутоварных профи- лей из стали С235 т Цена: 299-8х1,01	2,99	<u>290,92</u>	-	870	-	-	-	-
39.	9-94 12-1 т.ч. т.1	Монтаж прогонов т Цена: 29,2х1,08х1,03	7,7	<u>32,48</u> 8,70	<u>14,30</u> 5,00	250	67	<u>110</u> 38	<u>13,50</u> 6,45	<u>104</u> 50
40.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1924 т.ч. т.1	Прогонь из горячекатаных швеллеров из стали С245 т Цена: 219+1х1,01	7,2	<u>220,01</u>	-	1584	-	-	-	-
41.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2096 т.ч. т.1 п.1	То же из горячека- таных профилей из стали С235 т Цена: 347-8х1,01	0,3	<u>338,92</u>	-	102	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	ССРСЦ ч.П р.І п.2114 т.ч. т.І п.І	То же из толстоли- стовой стали марки С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,2	<u>432,92</u>	-	87	-	-	-	-
		Итого по разделу III руб.	-	-	-	16483	614	<u>1178</u> 414		<u>983</u> 535
		в т.ч. металлоконст- рукции руб.	-	-	-	(16483)				
		<u>IV. Стены</u>								
43.	9-3I 4-8	Монтаж стен из мно- гослойных панелей заводской готовнос- ти при высоте зда- ний до 20 м 100 м2	8,27	<u>248,00</u> 79,10	<u>98,80</u> 37,10	205I	654	<u>817</u> 307	<u>136,00</u> 47,86	<u>1125</u> 396
44.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от 15.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальны- ми обшивками с ми- нераловатными утеп- лителями, м2 Цена: 50x1,045	827,07	<u>52,25</u>	-	43214	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	9-122 17-5	Монтаж нащельников из стального оцинко- ванного листа т	1,05	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	42	24	<u>4</u> 1	<u>34,90</u> 1,57	<u>37</u> 2
46.	Пр-т 01-22 1980-2 п.401-29	Стоимость стального оцинкованного листа т	1,05	<u>681,36</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
47.	26-3I 8-4	Заделка стыков ми- неральной ватой м3	10,5	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	377	133	<u>13</u> 4	<u>21,30</u> 0,48	<u>224</u> 5
48.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	10,5	<u>11,20</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
49.	14-54 20-1	Обертывание мин- ваты пленкой 100 м2	3,7	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,01	84	17	- -	<u>8,32</u> 0,01	<u>31</u> -
50.	7-70I 51-1	Укладка резиновых прокладок ПРП 100 м	2,8	<u>42,30</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	118	11	- -	<u>6,43</u> 0,03	<u>18</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций каркаса ограждающих конст- рукций тамбуров т	0,23	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	16	8	<u>4</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>12</u> 2
52.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105	Стоимость каркаса из гнутых профилей т	0,23	<u>442,00</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
53.	9-29 4-6	Обшивка каркаса профлистом 100 м2	0,26	<u>204,00</u> 54,00	<u>118,00</u> 41,10	52	14	<u>3I</u> II	<u>94,00</u> 53,02	<u>24</u> 14
54.	Пр-т 01-09 1980-43 прилож. к т.15 прим.	Стоимость профлис- та С15-1000-0,7 т Цена: 407х1,007х1,074	0,13	<u>440,18</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
55.	9-122 17-5	Монтаж нащельников т	0,05	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	2	I	- -	<u>34,90</u> 1,57	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Пр-т 01-22 1980-12 п.401-29	Стоимость нащельни- ков т Цена: 635х1,073	0,05	<u>681,36</u>	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.58	Болты строительные с гайками и шайба- ми, т	0,05	<u>573,00</u>	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.0,7- -772	Стоимость самона- резающих винтов В6х14 кг Цена: 2,6х1,057	2,68	<u>2,75</u>	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59.	Пр-т 24-18-29 1981-13 п.09- -1109	Стоимость комбини- рованных заклепок ЗК-12 кг	14,65	<u>5,30</u>	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60.	6-83 9-7	Монтажные элементы т	0,06	<u>441,00</u>	<u>1,40</u>	26	7	-	<u>210,00</u>	<u>13</u>
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Итого прямые зат- раты по разделу IV руб.	-	-	-	47122	869	<u>869</u> 324		<u>1486</u> 419

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(46285)				
		У. <u>Кровля</u>								
61.	9-24 4-1	Монтаж кровельного покрытия из профи- лированного листа для зданий высотой до 20 м 100 м ²	18,7	<u>39,80</u> 18,10	<u>15,30</u> 5,13	744	338	<u>286</u> 96	<u>31,40</u> 6,62	<u>587</u> 124
62.	Доп.пр-т 01-09 1980/43 ССРСЦ ч.2 п.2415	Стоимость стального профилированного листа марки Н57- -750-0,8 т Цена: 383x1,043x1,074	18,94	<u>429,00</u> -	- -	8125	-	- -	- -	- -
63.	9-209 32-12	Монтаж конструктивных элементов из тонко- листовой стали т	4,48	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	316	164	<u>96</u> 29	<u>53,80</u> 7,70	<u>257</u> 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2115 т.ч. т.3 п.1	Стоимость конструк- из толстолистовой стали марки 235 т Цена: 370-8х1,01	4,48	<u>361,92</u>	-	1621	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.09-033	Стоимость самонаре- зающих винтов В6-25 кг Цена: 3,5х1,057	37,3	<u>3,70</u>	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66.	12-284 9-1	Утепление покрытий плитами минеральны- ми на битумной мас- тике 100 м2	9,35	<u>54,70</u>	<u>4,00</u>	511	266	<u>37</u>	<u>48,20</u>	<u>451</u>
				<u>28,40</u>	<u>1,20</u>			<u>11</u>	<u>1,55</u>	<u>14</u>
67.	12-285 9-2	На каждый последую- щий слой утепления покрытий плитами минеральными добав- лять к расценке 12-284 100 м2	9,35	<u>43,10</u>	<u>3,81</u>	403	208	<u>36</u>	<u>37,70</u>	<u>352</u>
				<u>22,20</u>	<u>1,14</u>			<u>11</u>	<u>1,47</u>	<u>14</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.125	Плиты теплоизолирующие минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГУСТ 9573-72 М-150 м3	147	<u>25,60</u>	-	3763	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69.	14-54 20-1	Обертывание м/ватных плит пленкой 100 м2	20,50	<u>22,60</u>	<u>0,03</u>	463	94	-	<u>8,32</u>	<u>171</u>
				4,57	0,01			-	0,01	-
70.	10-47 8-4 з/пл.+ +экспл. машин	Укладка бакелизированной фанеры м2 Цена: 0,64+0,02	70,4	<u>0,66</u>	<u>0,02</u>	46	45	<u>2</u>	<u>1,14</u>	<u>80</u>
				0,64	0,01			1	0,01	1
71.	ССРСЦ ч.1 р.2 п.208	Фанера бакелизованная марки ФБС толщиной 18 мм м3	0,7	<u>448,00</u>	-	314	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72.	9-122 17-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа т	0,76	<u>40,30</u>	<u>4,10</u>	31	18	<u>3</u>	<u>34,90</u>	<u>27</u>
				23,10	1,22			1	1,57	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость стального оцинкованного листа из стали С345 т Цена: 441-8x1,01	0,76	<u>432,92</u> -	- -	329	-	- -	- -	- -
74.	9-122 17-5	Установка монтажных элементов огражде- ний кровли т	1,09	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	44	25	<u>4</u> 1	<u>34,90</u> 1,57	<u>38</u> 2
75.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105 т.ч. т.3 п.1	Стоимость монтажных элементов из стали С235 т Цена: 442-8x1,01	0,1	<u>433,92</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
76.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109 т.ч. т.3 п.1	То же из круглых труб из стали С235 т Цена: 455-8x1,01	0,99	<u>446,92</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
77.	Пр-т 24-18-29 п.09- -033	Стоимость самонаре- зающих винтов кг Цена: 3,5x1,057	7,8	<u>3,70</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	7-701 51-1 з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизи- рующей ленты типа Герлен-Д 100 м Цена: 4,02+0,08	23	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	94	92	<u>I</u> -	<u>6,43</u> 0,03	<u>I48</u> I
79.	ССРСЦ ч.1 р.13 п.300	Лента герметизирую- щая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм, 1000 м	2,3	<u>817,00</u> -	<u>-</u> -	1879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по разделу V руб.			-	-	-	19335	1250	<u>465</u> 150		<u>2111</u> 194
в т.ч. метслокон- струкции руб.			-	-	-	11695				
VI. <u>Проемы</u>										
А. Окна										
80.	9-105 14-5	Монтаж из алюминие- вых сплавов оконных блоков 100 м2	0,82	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	213	153	<u>55</u> 34	<u>272,00</u> 53,28	<u>223</u> 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКІ5- -12Н шт.	54	<u>37,00</u>	-	1998	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКО6- -12Н шт.	2	<u>26,60</u>	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.758	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКІ5- -12Н шт.	27	<u>37,00</u>	-	999	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.770	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) с рас- пашной створкой ОАК15-12Р шт.	26	<u>84,40</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.755	Окна одинарные из комбинированных профилей под двой- ное остекление (стеклопакет) не- открываемые ОАКО6- 12Н шт.	2	<u>26,60</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86.	9-105 14-5	Монтаж индивидуаль- ных конструкций окон из алюминие- вых профилей 100 м ²	0,78	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	202	145	<u>52</u> 32	<u>272,00</u> 53,28	<u>212</u> 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Пр-т 01-23 1980-7	Стоимость индивиду- альных окон из прес- сованного профиля м ² Цена: 164:1,8	78	<u>91,11</u> -	- -	7107	-	- -	- -	- -
88.	14-33 15-1 примен.	Монтаж рамки под жалюзийные решетки т	0,03	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	3	3	- -	<u>165,00</u> 0,52	<u>5</u> -
89.	Пр-т 01-23 п.8-001	Стоимость рамки под жалюзийную решетку т	0,03	<u>2810,00</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
90.	14-33 15-2	Монтаж алюминиевых прессованных про- филей т	1,03	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	102	101	<u>1</u> -	<u>165,00</u> 0,52	<u>170</u> 1
91.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость алюминие- вого профиля т Цена: 2000х1,075	1,03	<u>2150,00</u> -	- -	2214	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пр-нт 01-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000х х1,075	-	-	-	(748)				
92.	9-209 32-12	Монтаж крепежных элементов из сор- товой стали т	I, I	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	78	38	<u>22</u> 7	<u>53,80</u> 7,70	<u>59</u> 8
93.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость деталей из сортовой стали т	I, I	<u>393,00</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.2	Транспортные рас- ходы на алюминий т	4,46	<u>44,95</u> -	<u>-</u> -	20I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95.	15-775 204-6	Остекление в постро- енных условиях алю- миниевых переплетов окон и балконных дверей двухслойными стеклопакетами пло- щадью до 2 м ² 100 м ²	I, 2I	<u>74,70</u> 56,20	<u>2,80</u> 0,84	90	68	<u>3</u> I	<u>105,00</u> I,08	<u>127</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.599	Стеклопакеты двух- слойные из неполи- рованного стекла толщиной 4 мм м2	120,96	<u>9,87</u> -	<u>-</u> -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97.	15-754 ССРСЦ ч.1 п.576, 575	Остекление стальных стенных переплетов промышленных зданий оконным 3 мм стек- лом м2 Цена: 3,27+(1,79-1,21)х х1,01	117	<u>3,86</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>45,30</u> -	<u>53</u> -
98.	26-31 8-4	Заделка стыков минватой м3	4,52	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	162	57	<u>6</u> 2	<u>21,30</u> 0,48	<u>96</u> 2
99.	ССРСЦ ч.1 р.IV п.2	Стоимость минваты м3 Цена: 11,2х0,97	4,52	<u>10,86</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100.	7-707 51-6	Устройство гермети- зации герметизирую- щей нетвердеющей мастикой 100 м	0,33	<u>91,80</u> 11,00	<u>20,60</u> 6,18	30	4	<u>7</u> 2	<u>18,60</u> 7,97	<u>6</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I01.	7-701 5I-I э/пл.+ +экспл. машин	Укладка резиновых пластин 100 м Цена: 4,02+0,08	7,55	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	3I	30	- -	<u>6,43</u> 0,03	<u>49</u> -
I02.	ССРСЦ ч.I р.I п.364	Резина прессован- ная кг	107,90	<u>I,57</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
I03.	ССРСЦ ч.I р.XIII п.I37	Полиэтилен низкого давления т	0,17	<u>II80,00</u> -	- -	20I	-	- -	- -	- -
I04.	ССРСЦ ч.I р.П п.208	Фанера бикелизиро- ванная марки ФБС толщиной 18 мм м3	0,004	<u>448,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
I05.	10-28 4-I	Укладка деревян- ного бруса м3	0,17	<u>II0,00</u> 12,9	<u>I,30</u> 0,39	19	2	- -	<u>24,00</u> 0,5	<u>4</u> -
I06.	МГИ ч.I р.I п.I292	Прокладки фиксирую- щие, м	8,00	<u>5,00</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. Тамбуры Т1 - 2 шт.								
I07.	9-106 14-6	Монтаж витражей тамбура из алюми- евых конструкций 100 м ²	0,25	<u>745,00</u> 480,00	<u>155,00</u> 55,80	188	121	<u>39</u> 14	<u>765,00</u> 71,98	<u>193</u> 18
I08.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.1061	Ригели наружного ряда верхние и ниж- ние РВОИ-07,5 РНОИ-07,5 шт.	16	<u>5,68</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
I09.	ССРСЦ ч.П р.У1 п.1064	Ригели наружного ряда верхние и ниж- ние РВОИ-09, РНОИ-09 шт.	4	<u>6,61</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
I10.	Пр-т 01-23 п.3-070	Стоимость стоек из алюминиевого про- филя п.м	32,8	<u>11,50</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	I4-33 I5-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля т	0,16	<u>99,50</u> 98,20	<u>1,30</u> 0,40	16	16	- -	<u>165,00</u> 0,52	<u>26</u> -
II2.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость алюми- нового профиля т Цена: 2000x1,075	0,16	<u>2150,00</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
	Пр-т 01-23 п.8-07I	Компенсация руб. 2,3:0,0008-2000x x1,075x0,16	-	-	-	(II6)				
II3.	9-105 14-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков 100 м ²	0,13	<u>259,00</u> 186,00	<u>67,00</u> 41,30	33	23	<u>8</u> 5	<u>272,00</u> 53,28	<u>34</u> 7
II4.	ССРСЦ ч.П р.УI п.226	Двери из алюми- невых сплавов марка ДА02I-15ВИ шт.	4	<u>137,00</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I20.	7-70I з/пл.+ +экспл. машин	Укладка герметизи- рующей ленты типа Герлен-Д 100 м Цена: 4,02+0,08	0,14	<u>4,10</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	I	I	-	<u>6,43</u> 0,03	<u>I</u> -
I21.	ССРСЦ ч.1 р.XIII п.300	Лента герметизирую- щая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 120 мм, 100 м	0,01	<u>817,00</u> -	-	II	-	-	-	-
I22.	20-4I4 7-5	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и непод- вижных площадью в свету, м ² , до 4 шт.	4	<u>4,64</u> 2,99	<u>0,28</u> 0,08	19	12	<u>I</u> -	<u>4,80</u> 0,10	<u>19</u> -
I23.	ССРСЦ, ЧПРVI п.656	Стоимость жалюзий- ных решеток из алюминиевых про- филей м ²	21,72	<u>47,00</u> -	-	102I	-	-	-	-
Итого по разделу VI руб.			-	-	-	21214	796	<u>195</u> 97	<u>1314</u> 126	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II5.	15-737 201-7	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных про- кладках витринным 6,5 мм стеклом полированным 100 м ²	0,15	<u>752,0</u> 80,90	<u>2,80</u> 0,93	113	12	- -	<u>142,00</u> 1,20	<u>21</u> -
II6.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,6	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	22	8	<u>1</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>13</u> -
II7.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,58	<u>11,20</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
II8.	7-70I 5-1	Укладка резины ПР-65Н 100 м	0,54	<u>42,30</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	23	2	- -	<u>6,43</u> 0,03	<u>3</u> -
II9.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.364	Резина прессованная кг.	2,16	<u>1,57</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе м/к руб.	-	-	-	(18596)				
		компенсация руб.	-	-	-	(864)				
		УП. П о л ы								
I24.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	10,9	<u>45,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	472	39	<u>11</u> 3	<u>7,19</u> 0,39	<u>78</u> 4
I25.	II-II I-II ССЦММ п. I-I п. I-3	Устройство подсти- лающих слоев бе- тонных из бетона М-50 м ³ Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х1,02=28,28	106,9	<u>28,28</u> 1,62	<u>-</u> -	3023	173	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>310</u> -
I26.	II-II I-II ССЦММ п. I-3, I-5	Устройство подсти- лающих слоев бе- тонных из бетона М-200 м ³ Цена: 29,3+(27,4-25,8)х х1,02=30,93	181,5	<u>30,93</u> 1,62	<u>-</u> -	5614	294	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>526</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27.	6-86 9-10	Армирование под- стилающих слоев и набетонок т	4,39	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	67	30	<u>6</u> 2	<u>12,30</u> 0,54	<u>54</u> 2
I28.	ССРСЦ ч.П р.1V п.43	Стоимость сетки из проволоки холодно- тянутой т	4,39	<u>392,00</u> -	<u>-</u> -	1721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I29.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей весом до 4 кг т	0,09	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	40	11	<u>-</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>19</u> -
I30.	11-57 8-3	Стяжка из мелко- зернистого бето- на т. 20 мм 100 м ²	10,9	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	888	158	<u>13</u> 4	<u>29,40</u> 0,44	<u>320</u> 5
I31.	11-58 8-4	Доб. до т. 50 мм 100 м ² Цена: 15,4х6=92,4	10,9	<u>92,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	1007	15	<u>18</u> 5	<u>0,46</u> 0,10	<u>30</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I32.	8-14 4-2	Прокладка из толя 100 м ²	3	<u>98,40</u> 7,60	<u>2,76</u> 0,83	295	23	<u>8</u> 2	<u>14,00</u> 1,07	<u>42</u> 3
I33.	10-28 4-1	Укладка лаг из брусьев 80x100 м ³	18,31	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	2014	236	<u>24</u> 7	<u>24,00</u> 0,50	<u>439</u> 9
I34.	10-28 4-1	Устройство связей между лагами из брусьев 70x100 м ³	9,16	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	1008	118	<u>12</u> 4	<u>24,00</u> 0,50	<u>220</u> 5
I35.	11-181 27-1	Устройство деревян- ного покрытия из бруса 60x60 100 м ² Цена: 405x2	10,9	<u>810,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	8829	467	<u>42</u> 13	<u>78,20</u> 1,48	<u>852</u> 16
I36.	15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву полов 100 м ²	10,9	<u>71,20</u> 27,8	<u>0,80</u> 0,24	776	303	<u>9</u> 3	<u>49,20</u> 0,31	<u>536</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	25754	1867	<u>143</u> 43		<u>3426</u> 54
		УШ. <u>Отделочные работы</u>								
137.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 потолков за 2 раза 100 м ² Цена: 10,3х2=20,6	15,50	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	319	47	<u>3</u> 1	<u>2,30</u> 0,05	<u>71</u> 2
138.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 стен за 2 раза 100 м ² Цена: 10,3х2=20,6	17,75	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	366	54	<u>4</u> 1	<u>2,30</u> 0,05	<u>82</u> 2
139.	13-153 18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 колонн, рам и риге- лей за 2 раза 100 м ² Цена: 10,3х2=20,6	27,00	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	556	82	<u>6</u> 2	<u>2,30</u> 0,05	<u>124</u> 3
		Итого по разделу УШ руб.	-	-	-	1241	183	<u>13</u> 4		<u>277</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IX. <u>Разные работы</u>								
		а) вентшахта								
I40.	9-209 32-12	Монтаж каркаса вентшахты т	0,25	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	18	9	<u>5</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>13</u> 2
I41.	ССРСЦ ч.п р. I п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля т	0,25	<u>442,00</u> -	-	III	-	- -	- -	- -
I42.	9-3I 4-8	Монтаж стеновых 3-слойных панелей 100 м ²	0,07	<u>248,00</u> 79,10	<u>98,80</u> 37,10	I7	5	<u>7</u> 3	<u>136,00</u> 47,86	<u>9</u> 3
I43.	Письмо Госстр. СССР 63-Д от 15.08.83	Стоимость стеновых каркасных панелей с минераловатным утеплителем м ² Цена: 50x1,045	6,9	<u>52,25</u> -	-	36I	-	- -	- -	- -
I44.	9-24 4-I	Монтаж кровельного покрытия из профи- лированного листа для зданий высотой до 20 м 100 м ²	0,09	<u>39,80</u> 18,10	<u>15,30</u> 5,13	4	2	<u>I</u> -	<u>31,40</u> 6,62	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	ССРСЧ ч.П р.1 п.2415	Профили гнутые стальные с трапе- циевидной формой гофра, оцинкован- ные толщиной про- филя 0,8 мм т	0,08	<u>390,00</u>	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146.	26-50 10-5	Установка сетки на стены шахты м2	3,8	<u>1,30</u> 0,06	-	5	-	-	<u>0,11</u>	-
					-			-	-	-
147.	9-122 17-5	Монтаж нащельников и полосы т	0,18	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	7	4	<u>1</u>	<u>34,90</u> 1,57	<u>6</u> -
								-		-
148.	Пр-т 01-22 1980-12 п.401-29	Стоимость нащель- ников т Цена: 635x1,073	0,06	<u>681,36</u>	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149.	ССРСЧ ч.П р.1 п.2114	Стоимость полосы из листовой стали т	0,11	<u>441,00</u>	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I50.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.58	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00I	<u>573,00</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
I51.	Пр-т 24-18-29 1980-3 п.07-772	Стоимость самонаре- зающих винтов кг Цена: 260xI,057	0,73	<u>275,00</u> -	- -	20I	-	- -	- -	- -
I52.	То же 1981-13 п.09-1109	То же, комбиниро- ванных заклепок	0,57	<u>5,29</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
I53.	26-3I 8-4	Заделка стыков минватой м3	0,94	<u>35,90</u> 12,7	<u>1,23</u> 0,37	34	12	<u>I</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>20</u> -
I54.	ССРСЦ ч.1 р.IV п.2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76 м3	0,94	<u>11,20</u> -	- -	II	-	- -	- -	- -
I55.	14-54 20-1	Обертывание мин- ваты полиэтилено- вой пленкой 100 м2	0,2	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,0I	4	I	- -	<u>8,32</u> 0,0I	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		б) закладные детали в полу для установки спортивного оборудования								
I56.	10-28 4-I	Установка закладных деталей из бруса в полу для установки спортивного оборудования мЗ	0,35	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	39	5	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>8</u> -
I57.	10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты мЗ	0,35	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	1	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-
		в) крепление светильников								
I58.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций крепления, т	0,17	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	12	6	<u>3</u> 1	<u>53,80</u> 7,70	<u>9</u> 1
I59.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к креплений из швеллера из стали С235 т Цена: 250-8х1,01=241,92	0,11	<u>241,92</u> -	-	29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I60.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2105 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из гнутых профилей из стали С235 т Цена: 442-8х1,0I=433,92	0,06	<u>433,92</u>	-	26	-	-	-	-
I61.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2 г) отбойный щит для тенниса КД-I	0,05	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	3	2	-	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
I62.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки т	0,28	<u>70,70</u> 34,3	<u>20,00</u> 5,97	20	10	<u>6</u> 2	<u>53,80</u> 7,70	<u>15</u> 2
I63.	ССРСЦ ч.П р.1 п.178I т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к сто- ек из одиночных двутавров (ГОСТ 8239-72), горяче- катаных швеллеров, уголков 3 из ста- ли С235 т Цена: 250-8х1,0I=241,92	0,26	<u>241,92</u>	-	63	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I64.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из листовой стали С235 т Цена: 441-8х1,01	0,02	<u>432,92</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
I65.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,1	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	6	4	- -	<u>68,00</u> -	<u>7</u> -
I66.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций планки щита ПЛ-1 т	0,37	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	26	13	<u>7</u> 2	<u>53,80</u> 7,70	<u>20</u> 3
I67.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к план- из одиночных дву- тавров (ГОСТ 8239- -72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,37	<u>241,92</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
I68.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,15	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	9	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>10</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I69.	10-28 4-1	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,22	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	24	3	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>5</u> -
I70.	10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	16	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	34	4	- -	<u>0,40</u> 0,01	<u>6</u> -
I71.	10-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревян- ной рейки разм. 20x40 м Цена: 0,22+0,25x1,02= =0,47	10	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	5	2	- -	<u>0,27</u> 0,01	<u>3</u> -
I72.	15-56I 159-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву стен 100 м2	0,32	<u>70,10</u> 31,5	<u>0,69</u> 0,2	22	10	- -	<u>56,00</u> 0,27	<u>18</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I73.	10-204 38-I	Антисептирование водными раствора- ми стен 10 м ²	3,2	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	17	I	- -	<u>0,60</u> 0,01	<u>2</u> -
		КД-2								
I74.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки т	0,14	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	10	5	<u>3</u> I	<u>53,80</u> 7,70	<u>8</u> I
I75.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из одиночных двутав- ров (ГОСТ 8239-72) горячекатанных швеллеров, угол- ков 3 из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,25	<u>241,92</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
I76.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из листовой стали С235 т Цена: 441-8х1,01	0,03	<u>432,92</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I77.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,16	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	10	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>11</u> -
I78.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций планки щита ПЛ-2 т	0,66	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	47	23	<u>13</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>36</u> 5
I79.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к стой- ки из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,66	<u>241,92</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
I80.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,28	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	17	11	- -	<u>68,00</u> -	<u>19</u> -
I81.	10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,39	<u>110,00</u> 12,9	<u>1,30</u> 0,39	43	5	- -	<u>24,00</u> 0,5	<u>9</u> -
I82.	10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	19	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	41	4	- -	<u>0,40</u> 0,01	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I83.	10-254 52-3 ССРСЦ ч.2 р.2 п.328	Установка деревян- ной рейки размером 20x40 м Цена: 0,22+0,25x1,02	18	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	8	3	<u>1</u> -	<u>0,27</u> 0,01	<u>5</u> -
I84.	15-56I 159-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву стен 100 м ²	0,38	<u>70,10</u> 31,50	<u>0,69</u> 0,21	27	12	<u>-</u> -	<u>56,00</u> 0,27	<u>21</u> -
I85.	10-204 38-I	Антисептирование водными раствора- ми стен 10 м ²	3,8	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	20	1	<u>-</u> -	<u>0,60</u> 0,01	<u>2</u> -
		д) конструкция крепления инженерного оборудования								
I86.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций т	0,75	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	53	26	<u>15</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>40</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций из швеллера т	0,25	<u>393,00</u>	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
188.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8х1,01	0,5	<u>384,92</u>	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
189.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,35	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	21	13	-	<u>68,00</u> -	<u>24</u> -
190.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,12	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	53	15	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>25</u> -
191.	ССРСЦ ч.П р.1 т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,12	<u>145,00</u>	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		е) конструкция крепления ограждающей сетки								
192.	9-107 15-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-1 т	0,48	<u>55,80</u> 14,20	<u>22,40</u> 8,15	27	7	<u>11</u> 4	<u>23,60</u> 10,51	<u>11</u> 5
193.	ССРС ч.П р.1 п.2110 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8x1,01	0,48	<u>368,92</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
194.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м ²	0,18	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	11	7	- -	<u>68,00</u> -	<u>12</u> -
195.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвески МП-1 т	0,08	<u>73,00</u> 43,30	<u>14,30</u> 4,29	6	3	<u>1</u> -	<u>69,10</u> 5,53	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8х1,01	0,08	<u>333,92</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
197.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	- -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
198.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-2 и МД-6 т	0,05	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	22	6	- -	<u>210,00</u> 0,54	<u>11</u> -
199.	ССРСЦ ч.П р.1 т.ч. т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,05	<u>145,00</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
200.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций опорной консоли т	0,03	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	2	1	- -	<u>53,80</u> 7,70	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 393-8х1,0I	0,03	<u>384,92</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
202.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2 ж) конструкция крепления раздвижной сетки	0,0I	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	-	- -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
203.	9-I07 15-2	Монтаж металлокон- струкций направля- ющих МН-2 и МН-3 т	0,59	<u>55,80</u> 14,20	<u>22,40</u> 8,15	33	8	<u>13</u> 5	<u>23,60</u> 10,5I	<u>14</u> 6
204.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2110 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из круглых труб из стали С235 т Цена: 377-8х1,0I	0,59	<u>368,92</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
205.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,16	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	10	6	- -	<u>68,00</u> -	<u>II</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций подвесок МП-2 - МП-7 т	0,1	<u>73,00</u> 43,30	<u>14,30</u> 4,29	7	4	<u>I</u> -	<u>69,10</u> 5,53	<u>7</u> I
207.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8x1,0I	0,1	<u>333,92</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
208.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
209.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,04	<u>44I,00</u> I24,00	<u>I,40</u> 0,42	18	5	- -	<u>210,00</u> 0,54	<u>8</u> -
210.	ССРСЦ ч.П р.1 т.Ч. т.12 п.11	Металлизация кре- пежных деталей т	0,04	<u>I45,00</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		з) конструкция крепления зеркала								
2И1.	9-209 32-12	Монтаж м/к стойки т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>I</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -
2И2.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к стой- ки из стали С235 т Цена: 250-8х1,01	0,04	<u>241,92</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2И3.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из стали С235 т Цена: 441-8х1,01	0,01	<u>432,92</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2И4.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -
2И5.	9-209 32-12 примен.	Монтаж металлокон- струкций рамы зер- кала МР-1 т	0,11	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	8	4	<u>3</u> 1	<u>53,80</u> 7,70	<u>6</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1921 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к из уголков из стали С235 т Цена: 298-8х1,01	0,11	<u>289,92</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
217.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,06	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	4	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>4</u> -
218.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,001	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	1	-	- -	<u>210,00</u> 0,54	- -
219.	10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,24	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	26	3	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>6</u> -
220.	10-34 6-3 ССРСЦ ч.1 р.1 п.318, п.319	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 25 мм м2 Цена: 1,95+(1,89-1,54)х х1,05	11,16	<u>2,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	26	3	- -	<u>0,54</u> 0,01	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	10-254 52-3 ССРС ч. I р. 2 п. 328	Установка деревян- ной рейки размером 25-60 по периметру зеркала м Цена: 0,22+0,25x1,02	16	<u>0,47</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	8	3	- -	<u>0,27</u> 0,01	<u>4</u> -
222.	10-204 38-1	Антисептирование водными растворами стен 10 м2	0,75	<u>5,37</u> 0,32	<u>0,03</u> 0,01	4	-	- -	<u>0,60</u> 0,01	- -
223.	15-739 201-8 ССРС ч. I р. I п. 588 ССРС ч. I р. I п. 727	Установка зеркала в готовом каркасе 100 м2 Цена: 713+(18,6-6,11)x100x x1,02	0,11	<u>1986,98</u> 62,20	<u>2,80</u> 0,84	209	7	- -	<u>108,00</u> 1,08	<u>11</u> -
		и) крепление гимнастической стенки								
224.	9-94 12-1	Монтаж м/к балки т	0,18	<u>29,20</u> 8,70	<u>14,30</u> 5,00	5	2	<u>3</u> 1	<u>13,50</u> 6,45	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	ССРСЦ ч.П р.І п.І904	Балки покрытий из листовой стали С235 т Цена: 242-8хІ,0І	0,18	<u>233,92</u>	-	42	-	-	-	-
226.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2 к) конструкция крепления трансформирующегося баскетбольного щита	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	-	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
227.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций рамы креп- ления щита МР-2 т	0,49	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	35	17	<u>10</u> 3	<u>53,80</u> 7,70	<u>26</u> 4
228.	ССРСЦ ч.П р.І п.І781 т.ч. т.3	Стоимость м/к из швеллеров сталь С235 т Цена: 250-8хІ,0І	0,07	<u>241,92</u>	-	17	-	-	-	-
229.	ССРСЦ ч.П р.І п.І781 т.ч. т.3 п.І	Стоимость м/к из двутавров сталь С235 т Цена: 250-8,08	0,41	<u>241,92</u>	-	99	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,20	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I2	8	- -	<u>68,00</u> -	<u>I4</u> -
231.	9-50 7-5	Монтаж металлокон- струкций большой и малой подвески ра- мы МП8 и МП9 т	0,04	<u>73,00</u> 43,30	<u>I4,30</u> 4,29	3	2	- -	<u>69,10</u> 5,53	<u>3</u> -
232.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1968 т.ч. т.3 п.1	Стоимость м/к под- весок из стали С235 т Цена: 342-8хI,0I	0,04	<u>333,92</u> -	- -	I3	-	- -	- -	- -
233.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,0I	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	-	- -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
234.	9-94 I2-I	Монтаж металлокон- струкций строповоч- ной балки т	0,18	<u>29,20</u> 8,70	<u>I4,30</u> 5,00	5	2	<u>3</u> I	<u>I3,50</u> 6,45	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1959 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- строповочных из балок из стали С235 т Цена: 213-8х1,01	0,18	<u>204,92</u>	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
236.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стойки МС-3 т	0,04	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	3	1	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>2</u> -
237.	ССРСЦ ч.П р.1 п.1781 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из швеллеров сталь С235 т Цена: 250-8х1,01	0,04	<u>241,92</u>	-	10	-	-	-	-
238.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м2	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	-	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
239.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций большого и малого вкладыша МВ-1, МВ-2 т	0,08	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	6	3	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>4</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	ССРСЦ ч.П р.І п.2І02 т.ч. т.І п.3	Стоимость металло- конструкций из дву- тавров, сталь С235 т Цена: 282-8хІ,0І	0,08	<u>273,92</u>	-	22	-	-	-	-
241.	15-6І4 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м ²	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
242.	6-83 9-7	Установка крепеж- ных деталей т	0,06	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	26	7	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>13</u> -
243.	ССРСЦ ч.ІІ т.ч.т.І2	Металлизация кре- пежных деталей т	0,06	<u>174,00</u> -	- -	10	-	-	-	-
		л) крепление баскетбольного щита								
244.	9-209 32-12	Монтаж крепления т	0,06	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114 т.ч. т.3 п.1	Стоимость металло- конструкций из лис- товой стали сталь С235 т Цена: 44I-8xI,0I	0,06	<u>432,92</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246.	15-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м ² м) отмостка	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
247.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	1,05	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	45	4	<u>I</u> -	<u>7,19</u> 0,39	<u>8</u> -
248.	27-II4 24-17 27-II5 24-I8	Устройство средства- ми малой механиза- ции цементобетонных однослойных покры- тий толщиной 10 см м ² Цена: 9,3I-(0,4x10)=5,3I	105	<u>5,3I</u> 0,22	<u>0,20</u> 0,03	558	23	<u>2I</u> 3	<u>0,4I</u> 0,04	<u>43</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	27-169 42-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м ²	1,05	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	164	9	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>15</u> -
250.	27-79 19-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100x200 мм 100 м	1,05	<u>564,00</u> 40,10	<u>0,71</u> 0,21	592	42	<u>1</u> -	<u>74,00</u> 0,27	<u>78</u> -
Итого по разд. IX руб.			-	-	-	4923	425	<u>135</u> 36		<u>718</u> 48
в т.ч. металлоконструкции руб.			-	-	-	(2113)				
Итого по "А" руб.			-	-	-	141958				
в т.ч. металлоконструкции руб.			-	-	-	(95172)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Компенсация, руб.	-	-	-	(864)				
		<u>Б. Пристройка</u>								
		<u>I. Земляные работы</u>								
251.	I-1607 29-1	Срезка растительного слоя грунта г. 15 см 1000 м3	0,16	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	6	-	<u>6</u> 2	<u>-</u> 17,57	<u>-</u> 3
252.	I-1591 22-13	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы 1000 м3	0,16	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	22	I	<u>22</u> 9	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 13
253.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на I км тн	187,2	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	54	II	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>17</u> -
254.	I-1549 II-13	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт I группы 1000 м3	0,56	<u>106,00</u> 4,81	<u>101,19</u> 41,60	60	3	<u>56</u> 23	<u>9,75</u> 59,90	<u>5</u> 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	I-159I 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000 м3	0,17	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	24	I	<u>23</u> 9	<u>13,00</u> 80,78	<u>2</u> 14
256.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на I км т	285,6	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	83	I7	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>26</u> -
257.	I-959 80-1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копаные ям глубиной до 1,5 м грунт I группы 100 м3 Цена: 62,5х1,2	0,13	<u>74,76</u> 74,76	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>131,00</u> -	<u>17</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258. I-I633 3I-I		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы 1000 м3	0,52	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	8	-	<u>8</u> 3	<u>-</u> 7,76	<u>-</u> 4
259. I-I644 3I-I2		Добавляется до 45 м 1000 м3	4,66	<u>9,95</u> -	<u>9,95</u> 3,34	46	-	<u>47</u> 16	<u>-</u> 4,81	<u>-</u> 22
260. I-967 8I-I		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы 100 м3	0,58	<u>41,50</u> 41,50	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>89,60</u> -	<u>52</u> -
261. I-II84 II8-I0		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп 100 м3	5,18	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	50	32	<u>18</u> 12	<u>11,20</u> 2,95	<u>58</u> 15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I руб.	-	-	-	387	99	<u>180</u> 74		<u>179</u> 105
		П. <u>Фундаменты</u>								
262.	6-1-1 1-1	Устройство бетонной подготовки из бето- на М-100 м3	22,5	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	639	16	<u>6</u> 2	<u>1,37</u> 0,10	<u>31</u> 2
263.	6-2 1-2	Устройство бетон- ных фундаментов из бетона М-100 под колонны объемом до 3 м3 м3	0,48	<u>35,90</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	17	1	- -	<u>4,50</u> 0,14	<u>2</u> -
264.	6-77 9-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1 м т	0,15	<u>651,00</u> 174,00	<u>2,00</u> 0,63	98	26	- -	<u>303,00</u> 0,81	<u>45</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
265.	6-73 8-2	Подливка под оборудованиe из раствора толщиной 20 мм 100 м ²	0,01	<u>90,18</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	I	-	-	<u>44,80</u> 0,35	-
266.	6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бетонных м ³	118	<u>31,70</u> 1,55	<u>0,76</u> 0,23	3741	183	<u>90</u> 27	<u>2,86</u> 0,30	<u>337</u> 35
267.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,03	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	13	4	-	<u>210,00</u> 0,54	<u>6</u> -
268.	22-I I-I	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм м	15	<u>1,67</u> 0,19	<u>0,01</u> -	25	3	-	<u>0,32</u> -	<u>5</u> -
269.	22-64 5-I	Укладка стальных труб с диаметром 50 мм, м	2,8	<u>0,27</u> 0,19	<u>0,02</u> 0,01	I	I	-	<u>0,32</u> 0,01	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270.	8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом 100 м ²	1,23	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	106	24	<u>2</u> 1	<u>38,10</u> 0,58	<u>47</u> 1
271.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов в 2 слоя, битумная 100 м ²	4,3	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	387	84	<u>7</u> 2	<u>33,60</u> 0,58	<u>144</u> 2
272.	7-15 1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт.	6	<u>5,59</u> 2,71	<u>2,68</u> 0,96	34	16	<u>16</u> 6	<u>4,51</u> 1,24	<u>27</u> 7
273.	ССЦММ п.9-304 п.1-7, п.1-9	Стоимость фундаментных балок БФ25.5.4-2Г из бетона М-400 м ³ Цена: 65,7+(36,3-31,1)х х1,015	2,76	<u>70,98</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,2	<u>22,90</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
275.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг.	3,5	<u>25,00</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
276.	7-445 38-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	49	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	14	4	<u>7</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>6</u> 4
277.	ССЦММ п.9-96	Стоимость перемы- чек марки ЗПБ18-37 и ЗПБ13-37 м3	1,75	<u>62,70</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
278.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,88	<u>25,0</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
279.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура Вр-I 100 кг	0,1	<u>32,1</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280.	8-32 5-2	Кладка кирпичных стен до отметки 0,00 м ³	24,68	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	861	59	<u>20</u> 6	<u>4,23</u> 0,30	<u>104</u> 7
Итого по разделу II руб.			-	-	-	6361	421	<u>148</u> 47		<u>755</u> 58
Ш. <u>С т е н ы</u>										
281.	8-32 5-2	Стены из керами- ческого кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при вы- соте этажа до 4 м толщ. 64 см м ³	30,62	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	1069	74	<u>24</u> 7	<u>4,23</u> 0,30	<u>130</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м мЗ	222,0I	<u>40,04</u> 2,55	<u>0,75</u> 0,22	8889	566	<u>167</u> 49	<u>4,49</u> 0,28	<u>997</u> 62
283.	8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м мЗ	11,1	<u>42,10</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	467	31	<u>9</u> 3	<u>4,96</u> 0,31	<u>55</u> 3
284.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м мЗ	309,47	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	10615	650	<u>250</u> 74	<u>3,90</u> 0,31	<u>1207</u> 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
285.	8-49 6-2	Столбы прямоуголь- ные из керамичес- кого кирпича, не- армированные, при высоте этажа до 4 м м ³	4,95	<u>37,20</u> 3,68	<u>0,84</u> 0,25	184	18	<u>4</u> 1	<u>6,08</u> 0,32	<u>30</u> 2
286.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других кон- струкций сетками из проволоки холодно- тянутой т	0,12	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	51	3	- -	<u>54,30</u> 0,53	<u>7</u> -
287.	8-72 9-1	Кладка парапета из керамического кир- пича с облицовкой лицевым керамичес- ким кирпичом, тол- щиной 250 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м ³	46,20	<u>45,30</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	2093	150	<u>40</u> 12	<u>5,65</u> 0,34	<u>261</u> 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	7-445 38-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высо- те зданий до 30 м шт.	78	$\frac{0,29}{0,08}$	$\frac{0,15}{0,06}$	23	6	$\frac{12}{5}$	$\frac{0,13}{0,08}$	$\frac{10}{6}$
289.	7-127 9-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наиболь- шей массе монтаж- ных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м шт.	12	$\frac{1,55}{0,46}$	$\frac{1,04}{0,38}$	19	6	$\frac{13}{5}$	$\frac{0,81}{0,49}$	$\frac{10}{6}$
290.	7-136 9-4	Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей мас- се монтажных эле- ментов до 5т и вы- соте зданий до 30 м шт.	6,0	$\frac{2,25}{0,69}$	$\frac{1,44}{0,53}$	14	4	$\frac{8}{3}$	$\frac{1,19}{0,68}$	$\frac{2}{4}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек из БМ-200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	4,01	<u>64,40</u>	-	258	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
292.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	<u>65,70</u>	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
293.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом более 0,5 м3	4,96	<u>63,10</u>	-	313	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
294.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг.	2,52	<u>22,90</u>	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
295.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	7,12	<u>25,00</u>	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
296.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арматура Вр-1 100 кг	0,58	<u>32,10</u>	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу III руб.	-	-	-	24280	1508	<u>527</u> 159		<u>2714</u> 204
		<u>IV. Перекрытие и покрытие</u>								
297.	7-202 12-3	Укладка плит покры- тий одноэтажных зда- ний и сооружений площадью до 1 м2 шт.	63	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	64	16	<u>21</u> 7	<u>0,45</u> 0,14	<u>28</u> 9
298.	7-460 39-5	Установка панелей перекрытий пло- щадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наи- большей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	12	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	38	12	<u>8</u> 3	<u>1,65</u> 0,34	<u>20</u> 4
299.	7-463 39-6	Установка панелей перекрытий пло- щадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наи- большей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м шт.	93	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	439	129	<u>98</u> 35	<u>2,29</u> 0,49	<u>213</u> 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300.	7-469 39-8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	27	<u>1,81</u> 0,68	<u>1,00</u> 0,38	48	18	<u>27</u> 10	<u>1,18</u> 0,49	<u>32</u> 13
301.	ССЛММ п. II-156	Стоимость ребристых плит ПР60.15-8АТУТ м ² Цена: 6,29+1,41+0,2х4	196,02	<u>8,50</u> -	- -	1666	-	- -	- -	- -
302.	ССЛММ п. II-156	То же, плит ПР.60.15-6АТУТ м ² Цена: 6,29+1,04+0,2х4	44,55	<u>8,13</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
303.	ССЛММ п. II-158	Стоимость многопустотных плит ПК60.15.8АТУТ м ² Цена: 7,81+1,41+0,2х2	133,65	<u>9,62</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.10. 8АТУТ м2 Цена: 7,81+1,41+0,2	65,12	<u>9,42</u>	-	613	-	-	-	-
305.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК27.15-8Т м2 Цена: 7,81-0,05+0,2x2	15,96	<u>8,16</u>	-	130	-	-	-	-
306.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК42-10-8Т м2 Цена: 7,81+0,45+0,2	8,28	<u>8,46</u>	-	70	-	-	-	-
307.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.15. 6АТУТ м2 Цена: 7,81+1,04+0,2x2	320,76	<u>9,25</u>	-	2967	-	-	-	-
308.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК60.10- -6АТУТ м2 Цена: 7,81+1,04+0,2	94,72	<u>9,05</u>	-	857	-	-	-	-
309.	ССЛИММ п.11-158	То же, ПК27.15-6Т м2 Цена: 7,81-0,11+0,2x2	3,99	<u>8,10</u>	-	32	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310.	ССЦММ п.11-158	То же, ПК42.18-6Т м2 Цена: 7,81+0,28+0,2	112,2	<u>8,29</u>	-	930	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
311.	ССЦММ п.11-158	То же, ПК42.10-6Т м2 Цена: 7,81+0,28+0,2	20,7	<u>8,29</u>	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
312.	ССЦММ п.8-503	То же, П14Д-3 из БМ-300 м3	7,56	<u>60,80</u>	-	460	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
313.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг.	4,1	<u>25,00</u>	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
314.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,38	<u>32,10</u>	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
315.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,32	<u>41,30</u>	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	ССЦММ п.9-95	То же, объемом бо- лее 0,5 м3 длиной более 3 м м3	0,6I	<u>63,10</u>	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
321.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,33	<u>22,90</u>	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
322.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	3,15	<u>25,0</u>	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
323.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,48	<u>32,10</u>	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
324.	7-430 38-5	Укладка прогонов массой до 1 т шт.	36	<u>2,6I</u>	<u>1,28</u>	94	36	<u>47</u>	<u>1,64</u>	<u>59</u>
				1,00	0,46			17	0,59	2I
325.	7-433 39-6	То же, до 2 т шт.	2	<u>3,94</u>	<u>1,76</u>	8	3	<u>3</u>	<u>2,53</u>	<u>5</u>
				1,58	0,63			1	0,8I	2
326.	7-436 38-7	То же, до 3 т шт.	2	<u>12,99</u>	<u>3,03</u>	26	6	<u>6</u>	<u>5,0I</u>	<u>10</u>
				3,15	1,05			2	1,35	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3I6.	7-127 9-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	13	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	20	6	<u>14</u> 5	<u>0,81</u> 0,49	<u>11</u> 6
3I7.	7-136 9-4	Укладка перемычек массой более 1,5 т при наибольшей мас- се монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	1	<u>2,25</u> 0,69	<u>1,44</u> 0,53	2	1	<u>2</u> 1	<u>1,19</u> 0,68	<u>1</u> 1
3I8.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м м3	2,12	<u>64,40</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
3I9.	ССЦММ п.9-93	То же, длиной более 3 м м3	0,46	<u>65,70</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	ССЦММ п.9-285	Стоимость прогонов из БМ-200 объемом до 1 м3 длиной бо- лее 2,5 до 4 м м3 Цена: 68,5-0,82x2	2,04	<u>66,86</u>	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
328.	ССЦММ п.9-285	То же, из БМ-250 м3 Цена: 68,5-0,82	2,70	<u>67,68</u>	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
329.	ССЦММ п.9-287	То же, из БМ-300 объемом до 1 м3 длиной более 4 до 6 м м3	2,84	<u>70,40</u>	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
330.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	1,98	<u>22,90</u>	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
331.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	8,70	<u>25,00</u>	-	218	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
332.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,84	<u>32,10</u>	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,94	<u>41,30</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334.	7-668 47-11	Укладка опорных плит шт.	31	<u>0,72</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	22	18.	<u>4</u> 2	<u>1,01</u> 0,06	<u>31</u> 2
335.	ССЦММ п.9-96	Стоимость опорных плит из БМ-200 м3	0,84	<u>62,70</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336.	ССЦММ т.1 п.1	Арматура А-1 100 кг	0,10	<u>22,90</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,51	<u>25,00</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338.	7-285 17-1	Соединительные изделия мм3, мм4 т	0,02	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	7	2	<u>-</u> -	<u>141,00</u> 3,10	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339.	6-173 16-1	Устройство монолит- ных участков мЗ	5,93	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	253	27	<u>4</u> I	<u>8,40</u> 0,3I	<u>50</u> 2
340.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.10	Арматура класса AI т	0,26	<u>338,00</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.12	Арматура класса A3 т	0,29	<u>325,00</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342.	7-285 17-1	Соединительные из- делия мм9, мм11 т	0,09	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	33	8	<u>I</u> -	<u>14I,00</u> 3,10	<u>I3</u> -
343.	12-287 9-4	Заполнение керамзи- тобетоном корыта мЗ	18,48	<u>35,20</u> I,28	<u>0,56</u> 0,17	650	24	<u>10</u> 3	<u>2,54</u> 0,22	<u>47</u> 4
344.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей т	0,09	<u>44I,00</u> I24,00	<u>I,40</u> 0,42	40	II	<u>-</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>I9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу IY руб.	-	-	-	12822	317	<u>245</u> 87		<u>542</u> 113
		У. <u>Кровля</u>								
345.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покры- тий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике 100 м ²	6,10	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	304	65	<u>8</u> 2	<u>18,90</u> 0,50	<u>115</u> 3
346.	I2-284 9-1	Утепление покрытий плитами минераль- ными или стекло- пластовыми в один слой на битумной мастике 100 м ²	6,10	<u>54,70</u> 28,40	<u>4,00</u> 1,20	334	173	<u>24</u> 7	<u>48,20</u> 1,55	<u>294</u> 9
347.	ССРСЦ ч.1 р.IY п.115	Плиты теплоизоляци- онные минераловат- ные на битумном свя- зующем полужесткие м ³	73,20	18,30	-	1340	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348.	12-299 10-1	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15мм 100 м2	6,1	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	315	47	<u>4</u> 1	<u>14,30</u> 0,28	<u>87</u> 2
349.	12-153 2-6-1	Устройство кровель рулонных плоских четырёхслойных на битумной антисепти- рованной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рube- роида РМ-350 100 м2	6,1	<u>319,00</u> 52,40	<u>14,90</u> 4,47	1946	320	<u>91</u> 27	<u>90,80</u> 5,77	<u>554</u> 35
350.	12-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинко- ванной стали 100 м2	0,54	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	104	25	- -	<u>83,00</u> 0,15	<u>45</u> -
Итого по разделу У руб.			-	-	-	4343	630	<u>127</u> 37		<u>1095</u> 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI. <u>Проемы</u>										
351.	10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	8,86	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	13	5	<u>3</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>8</u> 1
352.	10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м ²	17,45	<u>1,19</u> 0,51	<u>0,29</u> 0,09	21	9	<u>5</u> 2	<u>0,83</u> 0,12	<u>14</u> 2
353.	10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	87,48	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	175	59	<u>11</u> 3	<u>1,16</u> 0,05	<u>101</u> 4
354.	10-108 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м ²	6,98	<u>1,58</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,04	11	4	<u>1</u> -	<u>1,01</u> 0,05	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355.	ССРСЦ ч.П р.П п.217	Стоимость дверных блоков ДГ21-7 м2	16,68	<u>15,00</u>	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
356.	ССРСЦ ч.П р.П п.218	То же, ДГ21-9 м2	50,4	<u>14,20</u>	-	716	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
357.	ССРСЦ ч.П р.П п.219	То же, ДГ-21-10 м2	24	<u>13,50</u>	-	324	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
358.	ССРСЦ ч.П р.П п.224	То же, Д021-13 м2	5,26	<u>9,79</u>	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
359.	ССРСЦ ч.П р.П п.223	То же, ДГ24-15 м2	24,43	<u>13,80</u>	-	337	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
360.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.448	Приборы для дверей входных в помещение однополюсных компл.	9	<u>3,11</u>	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
361.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.449	Приборы для дверей входных в помещение двупольных компл.	52	<u>3,51</u>	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362.	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по за- мазке оконным стек- лом матовым 3 мм 100 м ²	0,03	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	7	I	- -	<u>86,50</u> 0,46	<u>3</u> -
363.	9-I06 I4-6	Монтаж из алюми- невых сплавов витражей 100 м ²	0,17	<u>745,00</u> 480,00	<u>155,00</u> 55,80	125	8I	<u>26</u> 9	<u>765,00</u> 71,98	<u>129</u> 12
364.	ССРСЦ ч.П р.УI ч.2I?	Двери из алюми- невых сплавов для общественных зданий распашные с притво- ром, одинарные с полностью остеклен- ными полотнами со средним импостом однопольные с поро- гом, ДАО2I-I0ПИ шт.	2	<u>85,90</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.225	Двери из алюминие- вых сплавов для об- щественных зданий распашные с притво- ром, одинарные с пол- ностью остекленны- ми полотнами со средним импостом двупольные с равно- польными полотнами с порогом, ДА02І- -15ПІІ шт.	4	<u>139,00</u>	<u>-</u>	556	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
366.	ЕІ5-754 202-3 ССРСЦ ч.І п.576 п.575	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом 100 м2 Цена: 327+8(І79-І2І)хІ,0І	0,17	<u>3,86</u>	<u>1,30</u>	66	4	<u>-</u>	<u>45,30</u>	<u>8</u>
				24,80	0,39			-	0,50	-
367.	9-І05 І4-5	Монтаж из алюминие- вых сплавов оконных блоков 100 м2	1,53	<u>259,00</u>	<u>67,00</u>	396	285	<u>102</u>	<u>272,00</u>	<u>416</u>
				186,00	41,30			63	53,28	82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.795	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стек- ла) с распашной створкой ОАРІ8-І2Р шт.	73	<u>185,00</u>	<u>-</u>	13505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
369.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.785	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стек- ла) неоткрываемые ОАРІ8-І5Н шт.	1	<u>138,00</u>	<u>-</u>	138	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
370.	ЕІ5-754 202-3 ССРСЦ ч.І п.576 п.575	Остекление стальных стенных переплетов промышленных зданий оконным 3мм стеклом 100 м2 Цена: 327+(179-121)х1,1	1,53	<u>386</u> 24,80	<u>1,30</u> 0,39	591	38	<u>2</u> 1	<u>45,30</u> 0,50	<u>69</u> 1
Итого по разделу УІ руб.			-	-	-	17665	486	<u>150</u> 79		<u>755</u> 102
в т.ч. металлокон- струкции, руб.			-	-	-	(14892)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>УП. Перегородки</u>								
371.	8-45 5-9	Перегородки из кера- мического кирпича, неармированные, тол- щиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100 м ²	5,86	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	2766	363	<u>44</u> 13	<u>115,00</u> 2,94	<u>674</u> 17
		Итого по разделу УП руб.	-	-	-	2766	363	<u>44</u> 13		<u>674</u> 17
		<u>УШ. Полы</u>								
372.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	5,67	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	246	20	<u>6</u> 2	<u>7,19</u> 0,39	<u>41</u> 2
373.	II-II I-II	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных, м ³	20,94	<u>29,30</u> -	<u>-</u> -	614	34	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>61</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
374.	II-II I-II СС,ММ п1-15 п1-19	Устройство подсти- ляющих слоев бетон- ных из БМ-300 м ³ цена: $20,94 + (32,4 - 26,3) \times$ $\times 1,02$	24,43	<u>26,86</u>	-	656	40	-	<u>2,90</u>	<u>71</u>
				1,62	-			-	-	-
375.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м ²	4,06	<u>70,00</u>	<u>0,95</u>	284	40	<u>4</u>	<u>18,80</u>	<u>76</u>
				9,88	0,28			I	0,36	I
376.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м ²	2,82	<u>70,00</u>	<u>0,95</u>	197	28	<u>3</u>	<u>18,80</u>	<u>53</u>
				9,88	0,28			I	0,36	I
377.	II-56 8-2	Доб. до т. 40 мм 100 м ²	11,28	<u>13,60</u>	<u>0,23</u>	153	2	<u>3</u>	<u>0,34</u>	<u>4</u>
				0,16	0,07			I	0,09	I
378.	II-50 7-1	Утепление из керам- зита т. 80 мм м ³	28,53	<u>16,10</u>	<u>1,08</u>	459	51	<u>31</u>	<u>3,58</u>	<u>102</u>
				1,80	0,32			9	0,41	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.	II-57 8-3	Стяжка т. 20 мм из мелкозернистого бетона 100 м ²	3,05	<u>81,50</u> 14,5	<u>1,12</u> 0,34	249	44	<u>3</u> 1	<u>29,40</u> 0,44	<u>90</u> 1
380.	II-58 8-4	Добавляется до толщ. 40 мм 100 м ² Цена: 15,4х4=61,6	3,05	<u>61,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	188	3	<u>3</u> 1	<u>0,46</u> 0,10	<u>6</u> 1
381.	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона т. 20 мм 100 м ²	0,75	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	62	11	<u>1</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>22</u> -
382.	II-58-I 8-4	Добавляется до толщ. 50 мм 100 м ² Цена: 15,6х6=93,6	0,75	<u>93,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	70	1	<u>1</u> -	<u>0,46</u> 0,10	<u>2</u> -
383.	13-225 25-I	Оклейка гидроизолом на нефтестите в 1 слой м ²	114,6	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	210	96	<u>24</u> 7	<u>1,40</u> 0,08	<u>160</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	13-226 25-2	Оклейка гидроизолом на нефтестите кажде- дого последующего слоя м ²	114,6	<u>0,69</u> 0,30	<u>0,01</u> -	79	34	<u>I</u> -	<u>0,50</u> -	<u>57</u> -
385.	11-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволок- нистых 100 м ² Цена: 4,09+1,76=5,85	0,27	<u>5,85</u> 4,09	<u>1,76</u> 0,53	2	I	<u>-</u> -	<u>8,22</u> 0,68	<u>2</u> -
386.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.319	Стоимость плит толщ. 25 мм 100 мм ²	0,27	<u>189,00</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387.	11-205 28-1	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинил- хлоридного на ткане- вой подоснове марки А 100 м ²	2,24	<u>519,00</u> 43,00	<u>0,75</u> 0,22	1163	98	<u>I</u> -	<u>75,50</u> 0,28	<u>169</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388.	II-135 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с крашителем 100 м ²	1,9	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	794	II7	<u>9</u> 3	<u>108,00</u> 1,75	<u>206</u> 3
389.	II-72 II-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм с рисунком 100 м ²	5,88	<u>653,00</u> 124,00	<u>2,32</u> 0,70	3836	729	<u>14</u> 4	<u>210,00</u> 0,90	<u>1234</u> 5
Итого по разделу УШ руб.			-	-	-	9314	1349	<u>104</u> 30		<u>2356</u> 37
IX. <u>Лестницы</u>										
390.	7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт.	2	<u>3,26</u> 1,24	<u>1,87</u> 0,71	7	2	<u>3</u> 1	<u>2,13</u> 0,92	<u>4</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
391.	ССЦММ п.11-168	Стоимость лестнич- ных маршей марки 2ЛМФ39.14.17-5 м2	10,57	<u>12,30</u>	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
392.	7-502 41-2-1.8	Укладка лестничных площадок массой бо- лее 1 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт.	2	<u>3,51</u> 1,35	<u>1,92</u> 0,73	7	3	<u>3</u> 1	<u>2,28</u> 0,94	<u>5</u> 2
393.	ССЦММ п.11-170	Стоимость лестнич- ных площадок марки ЛПФ28.13-5 м2	7,28	<u>10,20</u>	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
394.	7-668 47-11-1.8	Установка лестнич- ных проступней шт.	24	<u>0,72</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	17	14	<u>3</u> 1	<u>1,01</u> 0,06	<u>24</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.	ССЦММ п.11-173	Стоимость лестнич- ных проступней м	33,6	<u>1,67</u> -	-	56	-	-	-	-
396.	7-737 58-3	Установка металли- ческих ограждений лестницы с поруч- нями из поливинил- хлорида 100 м ²	0,07	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	54	2	-	<u>61,00</u> 1,21	<u>4</u> -
397.	7-737 58-3	То же, лестничной площадки 100 м	0,01	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	12	-	-	<u>61,00</u> 1,21	<u>1</u> -
398.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций отбойных досок т	0,002	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	1	-	-	<u>53,80</u> 7,70	-
399.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114	Стоимость metallo- конструкций из лис- товой стали т	0,002	<u>441,00</u> -	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м ²	0,01	<u>60,50</u> 38,4	<u>0,03</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
401.	10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками м ²	1	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	2	-	<u>-</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>-</u> -
Итого по разделу IX руб.			-	-	-	362	21	<u>9</u> 3		<u>39</u> 5
в т.ч. металлокон- струкции			-	-	-	(2)				
X. <u>Отделочные работы</u>										
402.	15-276 55-14	Сплошное выравнива- ние бетонных поверх- ностей потолков 100 м ²	6,41	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	270	156	<u>7</u> 2	<u>45,00</u> 0,43	<u>288</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
403.	15-66I 168-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков 100 м ²	5,33	<u>82,20</u> 28,90	<u>1,00</u> 0,30	438	154	<u>6</u> 2	<u>51,60</u> 0,39	<u>275</u> 2
404.	13-378 48-1	Огрунтовка первого слоя бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 вручную 100 м ²	1,08	<u>106,00</u> 4,58	<u>0,07</u> 0,02	114	5	- -	<u>6,84</u> 0,03	<u>7</u> -
405.	13-379 48-2	Последующий слой 100 м ²	1,08	<u>87,50</u> 4,57	<u>0,06</u> 0,02	94	5	- -	<u>6,83</u> 0,03	<u>7</u> -
406.	15-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен 100 м ²	18,50	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	2035	858	<u>126</u> 75	<u>74,00</u> 5,20	<u>1369</u> 96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	15-660 168-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен 100 м ²	13,29	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	1014	307	<u>12</u> 4	<u>41,00</u> 0,35	<u>545</u> 5
408.	15-98 15-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, цветными керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону 100 м ²	5,21	<u>567,00</u> 125,00	<u>2,00</u> 0,60	2955	652	<u>10</u> 3	<u>219,00</u> 0,77	<u>1141</u> 4
409.	15-224 53-1	Штукатурка стен высококачественная декоративным раствором 100 м ²	5	<u>311,00</u> 86,00	<u>6,63</u> 1,38	1554	430	<u>33</u> 7	<u>132,00</u> 1,78	<u>660</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	15-232 53-9	Штукатурка колонн высококачественная декоративным раст- вором 100 м2	0,15	<u>344,00</u> 121,00	<u>5,30</u> 1,59	53	19	<u>I</u> -	<u>180,00</u> 2,05	<u>28</u> -
411.	15-576 159-6-26	Улучшенная окраска белителями блоков дверных 100 м2	3,15	<u>27,00</u> 14,6	<u>0,02</u> 0,01	85	46	<u>-</u> -	<u>24,60</u> 0,01	<u>77</u> -
Итого по разделу X руб.			-	-	-	8612	2632	<u>195</u> 93	-	<u>4397</u> 119
<u>XI. Наружная отделка</u>										
412.	15-224 53-I	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раст- вором по камню стен гладких 100 м2	0,54	<u>311,00</u> 86,00	<u>6,63</u> 1,38	168	47	<u>4</u> I	<u>132,00</u> 1,78	<u>71</u> I
Итого по разделу XI руб.			-	-	-	168	47	<u>4</u> I		<u>71</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII. <u>Разные работы</u>										
а) тепловая камера бани (2 шт.)										
413.	45-123 15-3	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, пола и выстилок 3 категории м3	1,06	<u>18,50</u> 9,97	<u>1,81</u> 0,54	20	II	<u>2</u> I	<u>16,80</u> 0,70	<u>18</u> I
414.	Прил. к ЕРЕР сб.45, п.308	Стоимость шамотного кирпича т	1,1	<u>41,30</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
415.	8-57 7-1	Расшивка швов кладки из кирпича 100 м2	0,52	<u>13,10</u> 13,10	- -	7	7	- -	<u>21,00</u> -	<u>11</u> -
416.	26-42 8-15	Изоляция из пено-стекла на битуме перегородок м3	5,02	<u>32,20</u> 11,70	<u>0,62</u> 0,19	162	59	<u>3</u> I	<u>19,90</u> 0,25	<u>100</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417.	26-43 8-16	Изоляция из пеностекла покрытий и перекрытий насухо м3	2,24	<u>6,73</u> 6,18	<u>0,55</u> 0,17	15	14	<u>1</u> -	<u>10,70</u> 0,22	<u>24</u> -
418.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.54	Стоимость блоков из пеностекла 200 кг/м3 м3	7,26	<u>66,60</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419.	10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусев м3	1,96	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	216	25	<u>3</u> 1	<u>24,00</u> 0,50	<u>47</u> 1
420.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками из досок хвойных пород м2	44,26	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	95	25	<u>3</u> 1	<u>0,40</u> 0,01	<u>46</u> 1
421.	10-62 10-1	Подшивка потолков строгаными досками из досок хвойных пород м2	13,2	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	33	2	<u>-</u> -	<u>0,24</u> 0,01	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422.	26-82 15-3	Покрытие поверхнос- ти изоляции фольгой 100 м2	0,73	<u>148,00</u> 71,80	<u>0,23</u> 0,07	108	52	- -	<u>117,00</u> 0,09	<u>85</u> -
423.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.620	Стоимость фольги алюминиевой мягкой рулонной кг	132,16	<u>1,82</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
424.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками из досок лиственных пород м2	44,26	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	95	10	<u>1</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>18</u> -
425.	10-62 10-1	Подшивка потолков строгаными досками из досок листвен- ных пород м2	13,2	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	33	2	- -	<u>0,24</u> 0,01	<u>3</u> -
426.	11-186 27-2	Устройство покры- тий пола дощатого толщиной 36 мм с шириной досок 118 мм, 100 м2	0,1	<u>444,00</u> 46,50	<u>4,83</u> 1,45	43	5	- -	<u>85,10</u> 1,87	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427.	6-86 9-10	Армирование подсти- лающих слоев и на- бетонок т	0,0I	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	I	-	-	<u>12,30</u> 0,54	-
428.	ССРСЦ ч.П р.IV п.43	Стоимость сетки из проволоки хо- лоднотянутой т	0,0I	<u>392,00</u> -	-	4	-	-	-	-
429.	II-273 42-I ССРСЦ ч.2 р.2 п.494 п.325	Установка деревян- ных плинтусов сеч. 100x40 мм 100 м Цена: 26,7+(0,87-0,18)x x101=96,39x1,05= =101,21	0,2	<u>101,21</u> 8,10	<u>0,20</u> 0,06	20	2	-	<u>15,10</u> 0,08	<u>3</u> -
430.	22-90 6-5	Укладка стальных труб диаметром 150 мм м	6,6	<u>0,6I</u> 0,3I	<u>0,20</u> 0,06	4	2	<u>I</u> -	<u>0,5I</u> 0,08	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	ССРСЦ ч. I р. III п. 173	Стоимость труб сталь- ных диаметром 150 мм м	6,6	<u>2,23</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
432.	26-44 9-1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных пере- городках м ²	3,44	<u>12,70</u> 1,71	<u>0,15</u> 0,05	44	6	- -	<u>3,10</u> 0,06	<u>11</u> -
433.	ССРСЦ ч. II р. II п. 302	Стоимость полотна дверного м ²	3,44	<u>24,80</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
434.	ССРСЦ ч. II р. II п. 318	Коробки дверные м	11,4	<u>0,77</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
435.	ССРСЦ ч. II р. II п. 319	Монтажные доски м	29,4	<u>0,48</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
436.	ССРСЦ ч. I р. I п. 397	Петля накладная шт.	6	<u>0,17</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437.	ССРСЦ ч.П р.П п.496 прим.	Стоимость деревян- ной дверной ручки шт.	2	<u>1,56</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
438.	10-28 4-I	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,76	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	84	10	<u>1</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>18</u> -
439.	II-186 27-2	Устройство сидения полок из досок 100 м2	0,05	<u>444,00</u> 46,50	<u>4,83</u> 1,45	23	2	- -	<u>85,10</u> 1,87	<u>4</u> -
440.	10-254 52-3	Установка поручня м	17	<u>0,22</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	4	3	<u>1</u> -	<u>0,27</u> 0,01	<u>5</u> -
441.	ССРСЦ ч.П р.П п.337	Стоимость поручня м3	0,32	<u>96,70</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		б) козырек								
442.	9-123 17-6	Монтаж м/к рам РМК1, РМК2 т	0,84	<u>38,70</u> 34,30	<u>1,00</u> 0,30	33	29	<u>I</u> -	<u>62,60</u> 0,39	<u>53</u> -
443.	ССРСЦ ч.П р.П п.2114	Стоимость м/к из полосовой стали т	0,08	<u>441,00</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444.	ССРСЦ ч.П р.И п.2095	То же, из уголка т	0,76	<u>393,00</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м ²	0,29	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	18	11	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>20</u> -
446.	9-116 16-3	Монтаж металличе- ских балок т	0,01	<u>31,20</u> 10,00	<u>14,80</u> 4,74	1	-	<u>-</u> -	<u>15,60</u> 6,11	<u>-</u> -
447.	ССРСЦ ч.П р.И п.1905	Балки покрытий пос- тоянные по высоте из двутавров с па- раллельными граня- ми полук 2 т	0,01	<u>245,00</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м ²	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	-	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
449.	15-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков 100 м ²	0,06	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	8	2	-	<u>41,20</u> 0,31	<u>3</u> -
450.	15-299 60-2	Улучшенная штукатур- ка по сетке без устройства каркаса потолков 100 м ²	0,06	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	25	5	-	<u>128,00</u> 2,32	<u>8</u> -
451.	6-13 1-13	Обетонирование сто- ек бетоном М-200 м ³ Цена: 34,4+(27,4-25,8)х х1,02	0,1	<u>36,03</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	4	-	-	<u>5,07</u> 0,13	<u>1</u> -
452.	7-202 12-3	Укладка плит покры- тий одноэтажных зда- ний и сооружений площадью до 1 м ² шт.	6	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	6	2	<u>2</u> 1	<u>0,45</u> 0,14	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П114Д-3 м3	0,72	<u>60,80</u>	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
454.	ССЦММ т.1 п.3	Арматура А-3 100 кг	0,39	<u>25,00</u>	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
455.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,04	<u>32,10</u>	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
456.	ССЦММ т.1 п.13	Закладные детали 100 кг	0,03	<u>41,30</u>	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
457.	8-32 5-2	Кирпичная кладка парапета м3	0,47	<u>34,90</u>	<u>0,78</u>	16	1	-	<u>4,23</u>	<u>2</u>
				2,41	0,23			-	0,30	-
458.	12-299 10-1	Устройство выравни- вающих цементных стяжек толщиной 15 мм, 100 м2	0,08	<u>51,60</u>	<u>0,74</u>	4	1	-	<u>14,30</u>	<u>1</u>
				7,64	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
459.	I2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 25 мм 100 м ² Цена: 2,53xI0=25,3	0,08	<u>25,3</u> 0,03	<u>0,05</u> 0,02	2	-	-	<u>0,07</u> 0,03	-
460.	I2-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зда- ний шириной до 12 м на битумной масти- ке с защитным сло- ем из гравия на би- тумной мастике из рубероида РМ-350 100 м ²	0,08	<u>267,00</u> 46,60	<u>11,70</u> 3,50	2I	4	<u>I</u> -	<u>80,00</u> 4,5I	<u>6</u> -
46I.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинко- ванной стали 100 м ²	0,09	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	I7	4	-	<u>83,00</u> 0,15	<u>7</u> -
		в) вентшахта								
462.	8-32 5-2	Стены из керамичес- кого кирпича наруж- ные средней слож- ности, для зданий вы- сотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м ³	0,78	<u>34,90</u> 2,4I	<u>0,78</u> 0,23	27	2	-	<u>4,23</u> 0,30	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
463.	7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м шт.	I	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	3	I	- -	<u>1,65</u> 0,34	<u>2</u> -
464.	ССЦММ п.11-159	Стоимость плит ПТ8-16.14 м ³ Цена: 6,84-0,24-0,2x2	2,24	<u>6,20</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
465.	7-445 38-10- -1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт.	4	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	- -	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> -
466.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек 2ЛБ16-2 м ³	0,11	<u>64,40</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467.	ССЦММ т.1 п.6	Проволочная арматура Вр-1 100 кг	0,02	<u>32,10</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-	-				
468.	9-210 32-13	Монтаж рамок РМ6 т	0,01	<u>42,90</u>	<u>18,80</u>	I	-	-	<u>35,00</u>	-
				<u>21,30</u>	<u>5,60</u>				<u>7,22</u>	-
469.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металлоконструкций т	0,01	<u>393,00</u>	-	4	-	-	-	-
				-	-					
470.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,01	<u>60,50</u>	<u>0,03</u>	I	-	-	<u>68,00</u>	<u>I</u>
				<u>38,40</u>	-				-	-
471.	12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм, 100 м2	0,02	<u>51,60</u>	<u>0,74</u>	I	-	-	<u>14,30</u>	-
				<u>7,64</u>	<u>0,22</u>				<u>0,28</u>	-
472.	12-300 10-2	Добавляется до толщ. 20 мм 100 м2 Цена: 2,53x5=12,65	0,02	<u>12,65</u>	<u>0,05</u>	I	-	-	<u>0,07</u>	-
				<u>0,03</u>	<u>0,02</u>				<u>0,03</u>	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473.	12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: На битумной мастике 100 м ²	0,02	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	I	-	-	<u>18,90</u> 0,50	-
474.	12-291 9-7	Добавляется последующий слой 100 м ²	0,02	<u>40,50</u> 7,56	<u>1,02</u> 0,31	I	-	-	<u>12,80</u> 0,40	-
		г) венткамера								
475.	8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100 м ²	0,34	<u>496,00</u> 74,00	<u>7,70</u> 2,31	169	25	<u>3</u> 1	<u>137,00</u> 2,98	<u>47</u> 1
476.	15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100 м ²	0,17	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	12	2	-	<u>22,30</u> 0,19	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477.	15-298 60-I	Улучшенная штука- турка по сетке без устройства каркаса стен 100 м ²	0,17	<u>386,00</u> 66,0	<u>5,90</u> 1,77	66	II	<u>I</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>20</u> -
478.	26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей мине- раловатными плита- ми, м ³	2,04	<u>35,90</u> 12,70	<u>1,23</u> 0,37	73	26	<u>3</u> I	<u>21,30</u> 0,48	<u>43</u> I
479.	ССРСЦ ч.I р.IV п.115	Плиты теплоизоля- ционные минерало- ватные на битумном связующем полужест- кие ГОСТ 12394-66 м ³	1,98	<u>18,30</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480.	26-73 I3-9	Оклейка стекло- тканью 100 м ²	0,39	<u>12,60</u> 11,80	<u>0,05</u> 0,02	5	5	<u>-</u> -	<u>21,10</u> 0,03	<u>8</u> -
481.	ССРСЦ ч.I р.IV п.697 доп.I	Ткань стеклянная (ГОСТ 19170-73 с изм.3) марки Т-10 м ²	40,95	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482.	26-73 I3-9	Изоляция из супер-тонкого стекловолокна 100 м2	0,39	<u>12,60</u> 11,80	<u>0,05</u> 0,02	5	5	- -	<u>21,10</u> 0,03	<u>8</u> -
483.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.104	Маты из супертонкого стекловолокна без связующего ГОСТ21-РСФСР-224-75 т	0,39	<u>820,00</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
484.	10-32 5-2	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	14	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	30	3	- -	<u>0,40</u> 0,01	<u>6</u> -
485.	9-122 17-5	Монтаж листа из оцинкованной стали т	0,18	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	7	4	<u>1</u> -	<u>34,90</u> 1,57	<u>6</u> -
486.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.523	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7118-78 толщиной листа 0,50 мм, т	0,18	<u>338,00</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487.	9-210 32-13	Монтаж м/к рамок PM3, PM4 т	0,1	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	4	2	<u>2</u> 1	<u>35,00</u> 7,22	<u>4</u> 1
488.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,1	<u>393,00</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
489.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
		д) декоративное оформление отв. ов								
490.	20-413	Установка решеток жалюзийных стальных шт.	1	<u>3,07</u> 1,84	<u>0,23</u> 0,07	3	2	- -	<u>3,00</u> 0,09	<u>3</u> -
491.	ССРСЦ ч.III п.1479	Стоимость жалюзий- ной решетки м2	2,93	<u>35,00</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
492.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,08	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	28	3	- -	<u>64,00</u> 0,50	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493.	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,56	<u>329,00</u> 12,40	<u>1,30</u> 0,39	184	7	<u>1</u> -	<u>21,10</u> 0,50	<u>12</u> -
494.	15-298 60-1	Улучшенная штука- турка по сетке без устройства каркаса стен 100 м ²	0,10	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> 1,77	37	6	<u>-</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>11</u> -
495.	12-280 8-5	Устройство мелких покрытий 100 м ²	0,01	<u>192,00</u> 45,00	<u>0,41</u> 0,12	1	-	<u>-</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>-</u> -
		е) подвесной потолок								
496.	9-101 14-1	Монтаж потолков подвесных комбини- рованных, стальных с облицовкой 100 м ²	3,35	<u>483,00</u> 296,00	<u>66,00</u> 25,3	1618	992	<u>221</u> 85	<u>506,00</u> 32,64	<u>1695</u> 109

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497.	ССРСЦ ч.П р.УІ п.512	Потолки подвесные реечные для гражданских и промышленных зданий: с перфорацией ЛАКОИ-30Н 100 м ² Цена: 841-(826-265x2,5)	3,35	<u>677,50</u>	-	2270	-	-	-	-
		Компенсация руб. 826-265x2,5=163,5x x3,35=548	-	-	-	(548)				
		ж) стремянка								
498.	9-46 7-1	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,14	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	8	2	<u>5</u> 2	<u>22,60</u> 15,22	<u>3</u> 2
499.	ССРСЦ ч.І р.П п.1975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленной или круглой стали: прямолнейные 4	0,14	<u>358,00</u>	-	50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500.	13-123 15-8	Огрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой AK-070 100 м2	0,06	<u>15,40</u> 1,61	<u>0,26</u> 0,08	I	-	<u>-</u> -	<u>2,38</u> 0,10	<u>-</u> -
		з) вспомогательный поручень								
501.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций поручня т	0,61	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	43	21	<u>13</u> 4	<u>53,80</u> 7,70	<u>33</u> 5
502.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109 т.ч. т.1 п.1	Стоимость металло- конструкций из стали С235 т Цена: 455-8x1,01=446,9	0,61	<u>446,90</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503.	6-83 9-7	Установка заклад- ных деталей весом до 4 кг т	1,01	<u>441,00</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	445	125	<u>1</u> -	<u>210,00</u> 0,54	<u>212</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504.	15-614 164-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза 100 м ²	0,83	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	50	32	- -	<u>68,00</u> -	<u>56</u> -
		и) раздвижная складчатая перегородка РСР-1 (2 шт.)								
505.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций т	0,08	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	6	3	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>4</u> 1
506.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,08	<u>393,00</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
507.	10-28 4-1	Устройство потолоч- ной рамы из бруса м ³	0,35	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	39	5	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>8</u> -
508.	10-32 5-2	Установка доски м ²	0,72	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	2	-	- -	<u>0,40</u> 0,01	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509.	10-155 29-6	Установка и крепле- ние наличников 100 м	0,46	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	2	2	-	<u>7,94</u> 0,05	<u>4</u> -
510.	ССРСЦ ч.П р.П п.492	Стоимость налични- ков, м	46,48	<u>0,23</u> -	-	11	-	-	-	-
511.	10-28 4-1	Верхняя, нижняя и боковая обвязка мЗ	0,1	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	11	1	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>2</u> -
512.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.342	Стоимость петель кг	41,28	<u>0,32</u> -	-	13	-	-	-	-
513.	10-110 21-1	Установка полотен м2	25,84	<u>3,38</u> 2,83	<u>0,17</u> 0,05	87	73	<u>4</u> 1	<u>4,54</u> 0,06	<u>117</u> 2
514.	10-28 4-1	Устройство каркаса полотен мЗ	0,14	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	15	2	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515.	10-46 8-3	Обшивка каркаса полотен фанерой м2	25,84	<u>3,23</u> 0,76	<u>0,02</u> 0,01	83	20	-	<u>1,45</u> 0,01	<u>37</u> -
516.	26-35 8-8	Изоляция дверных полотен м3	0,48	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	17	6	-	<u>21,50</u> 0,48	<u>10</u> -
517.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.2	Стоимость ваты минеральной м3	0,48	<u>11,20</u> -	-	5	-	-	-	-
518.	ССРСЦ т.ч. т.18	Облицовка шпоном строганным листвен- ных пород м2	25,84	<u>4,59</u> -	-	119	-	-	-	-
519.	ССРСЦ ч.П р.П п.321	Стоимость штапиков м	32,4	<u>0,12</u> -	-	4	-	-	-	-
520.	ССРСЦ ч.1 р.2 т.ч. т.19 примен.	Изготовление и уста- новка направляющих и роликов т	0,07	<u>363,00</u> -	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521.	ССРСЦ ч.1 р.2 т.ч. т.12	Цинкование металли- ческих изделий т	0,07	<u>145,00</u>	-	10	-	-	-	-
522.	10-205 38-2	Антисептирование водными растворами перегородок 10 м2	2,70	<u>6,64</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	18	I	-	<u>0,74</u> 0,01	<u>2</u> -
523.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.391	Стоимость замка шт.	2	<u>4,52</u>	-	9	-	-	-	-
524.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.398	Петля карточная 100 шт.	0,48	<u>230,00</u>	-	110	-	-	-	-
525.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.394	Ручка-скоба литая хромированная шт.	12	<u>0,92</u>	-	11	-	-	-	-
526.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.404	Стоимость шпинга- лета шт.	8	<u>0,13</u>	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
к) подпольные каналы и прямки										
527.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	14,50	<u>29,30</u> 1,62	- -	425	23	- -	<u>2,90</u> -	<u>42</u> -
528.	8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича м ³	34	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	1289	128	<u>21</u> 6	<u>6,86</u> 0,25	<u>233</u> 8
529.	6-I75 16-3	Устройство монолитных участков перекрытий из бетона М-200, м ³	0,85	<u>38,50</u> 3,24	<u>0,73</u> 0,22	33	3	- -	<u>5,91</u> 0,28	<u>5</u> -
530.	ССРСЦ ч.П р.1У п.43	Стоимость сетки из проволоки холодно-тянутой т	0,06	<u>392,00</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
531.	7-199 12-I	Укладка плит перекрытий площадью до 1 м ² шт.	129	<u>0,52</u> 0,25	<u>0,23</u> 0,08	67	32	<u>29</u> 10	<u>0,45</u> 0,10	<u>58</u> 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532.	7-202 12-2	Укладка плит покры- тий площадью до 2 м2 шт.	I	<u>1,02</u> 0,25	<u>0,34</u> 0,11	I -	- 0,14	- -	<u>0,45</u>	-
533.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3, П5Д-5 из БМ-200 м3 Цена: 60,8-0,82x2	5,94	<u>59,16</u> -	- -	35I	-	- -	- -	- -
534.	ССЦММ п.8-503	Стоимость плит П7Д-3 из БМ-300 м3	0,19	<u>60,80</u> -	- -	I2	-	- -	- -	- -
535.	ССЦММ т.Г п.3	Арматура А-3 100 кг	2,4I	<u>25,00</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
536.	ССЦММ т.Г п.6	Проволочная арма- тура Вр-1 100 кг	0,53	<u>32,10</u> -	- -	I7	-	- -	- -	- -
537.	ССЦММ т.Г п.13	Закладные детали 100 кг	0,39	<u>41,30</u> -	- -	I6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538.	9-210 32-13	Монтаж м/к обрам- ления т	0,25	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	11	5	<u>4</u> 1	<u>35,00</u> 7,22	<u>9</u> 2
539.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,25	<u>393,00</u> -	- -	98	-	- -	- -	- -
540.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	- -	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
541.	9-210 32-13	Монтаж м/к рамок PM1, PM2 т	0,08	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	3	2	<u>1</u> -	<u>35,00</u> 7,22	<u>3</u> 1
542.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций т	0,08	<u>393,00</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
543.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,03	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	1	- -	<u>68,00</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
544.	9-122 17-5	Монтаж м/к МИ1, МИ2 т	0,22	<u>40,30</u> 23,10	<u>4,10</u> 1,22	9	5	<u>I</u> -	<u>34,90</u> 1,57	<u>8</u> -
545.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2II4	Стоимость металло- конструкций из листовой стали т	0,22	<u>441,00</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
546.	15-6I4 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м2	0,08	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	5	3	- -	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
547.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен в 2 слоя, битумная 100 м2	0,98	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	88	19	<u>I</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>33</u> I
		л) стойки для установки антенн								
548.	9-209 32-12	Монтаж металлокон- струкций стоек и растяжек т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>I</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109	Стоимость металло- конструкций из труб т	0,05	<u>455,00</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550.	13-153 18-6 К=2	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 100 м2	0,02	<u>20,60</u> 1,51	<u>0,12</u> 0,04	1	-	<u>-</u> -	<u>2,30</u> 0,05	<u>-</u> -
		м) прилавок для гардеробов								
551.	10-28 4-1	Установка элемен- тов каркасов из брусьев м3	0,03	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	3	-	<u>-</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>1</u> -
552.	10-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 16 мм м2	14,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	27	4	<u>-</u> -	<u>0,54</u> 0,01	<u>8</u> -
553.	ССРСЦ ч.П р.П т.ч. т.17	Облицовка шпоном м2	20,00	<u>4,59</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554.	10-34 6-3 э/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м2 Цена: 0,3+0,02	4,00	<u>0,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	I	I	-	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
555.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.313	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, 1000 м2	0,004	<u>5110,00</u> -	-	20	-	-	-	-
556.	ССРСЦ ч.П р.П п.503	Полкодержатели марка ПД-3 шт.	56,00	<u>0,15</u> -	-	8	-	-	-	-
н) вешалка гардеробная										
557.	10-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностру- жечными плитами толщиной 16 мм м2	4,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	8	I	-	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
558.	ССРСЦ ч.П р.П т.ч. т.17	Облицовка шпоном м2	4,10	<u>4,59</u> -	-	19	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559.	10-34 6-3 з/пл.+ +экспл. машин	Облицовка пластиком м ² Цена: 0,3+0,02	4,10	<u>0,32</u> 0,30	<u>0,02</u> 0,01	I	I	- -	<u>0,54</u> 0,01	<u>2</u> -
560.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.313	Стоимость пластика бумажнослоистого с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм, 1000 м ²	0,004	<u>5110,00</u> -	- -	2I	-	- -	- -	- -
561.	23-М16 20-18-1	Установка крючков крючок о) отмстка	61,00	<u>1,90</u> 0,07	<u>0,01</u> -	116	4	<u>1</u> -	<u>0,12</u> -	<u>7</u> -
562.	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	0,70	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	30	2	- -	<u>7,19</u> 0,39	<u>5</u> -
563.	27-114 24-17 27-115 24-18	Устройство средств- вами малой механи- зации цементобетон- ных однослойных покрытий толщиной 20 см, м ²	70,00	<u>5,31</u> 0,22	<u>0,20</u> 0,03	372	15	<u>14</u> 2	<u>0,41</u> 0,04	<u>29</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564.	27-169 42-1	Устройство покрытия дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м ²	0,70	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	109	6	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>10</u> -
565.	27-79 19-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением 100x200 мм 100 м	0,70	<u>564,00</u> 40,10	<u>0,71</u> 0,21	395	28	<u>-</u> -	<u>74,00</u> 0,27	<u>52</u> -
		п) душевые кабины								
566.	9-209 32-12	Монтаж м/к каркаса т	0,05	<u>70,70</u> 34,30	<u>20,00</u> 5,97	4	2	<u>1</u> -	<u>53,80</u> 7,70	<u>3</u> -
567.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2114	Стоимость м/к каркаса т	0,03	<u>441,00</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2095	Стоимость металло- конструкций из уголков т	0,01	<u>393,00</u>	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
569.	ССРСЦ ч.П р.1 п.2109	То же, из труб т	0,01	<u>455,00</u>	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
570.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100 м ²	0,02	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	1	1	-	<u>68,00</u> -	<u>1</u> -
571.	7-743 59-5 доп.1	Облицовка каркаса асбестоцементными листами 100 м ²	0,32	<u>213,00</u> 40,90	<u>2,40</u> 0,72	68	13	<u>1</u> -	<u>70,80</u> 0,93	<u>23</u> -
		р) входы в пристройку								
572.	II-II I-II ССЦММ п.1-15 п.1-16	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных м ³ Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х1,02=30,22	2,60	<u>30,22</u> 1,62	-	79	4	-	<u>2,90</u> -	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573.	27-19 7-1	Устройство асфальто- бетонного покрытия толщ. 3 см 100 м ²	0,26	<u>156,00</u> 0,07	<u>0,21</u> 0,05	41	2	<u>5</u> 1	<u>0,15</u> 0,06	<u>4</u> 2
		Итого по разделу руб.	-	-	-	13276	1997	<u>356</u> 120		<u>3448</u> 159
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(5026)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				
		Итого по "Б" руб.	-	-	-	100356				
		в т.ч. металлокон- струкции руб.	-	-	-	(19920)				
		компенсация руб.	-	-	-	(548)				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете руб.	-	-	-	242314	17325	<u>5402</u> 1928		<u>29850</u> 2514
		в т.ч. металлоконструкции руб.	-	-	-	(115092)				
		компенсация руб.	-	-	-	(1412)				

Составила инженер I категории

М.А. Григорьева

Проверила зав. группой

Л.В. Коркина

С В О Д К А
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I - I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед.	С м е т н а я с т о и м о с т ь , р у б .					Удельный вес стои- мости конструк- тивного элемента или вида работ % к общей сто- имости работ по смете		
				прямых затрат	накладных расходов %	сумма	плановых накопле- ний, % стоимос- ти по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8		в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Спортзал											
1.	Земляные работы			432	16,5	71	40	543			0,18
2.	Фундаменты			5454	16,5	900	508	6862			2,33
3.	Каркас			16483	8,6	1418	1432	19333			6,55
4.	Стены										
	- строительные работы			837	16,5	138	78	1053			0,36
	- металлоконструкции			46285	8,6	3981	4021	54287			18,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Кровля										
-	строительные работы			7640	16,5	1260	712	9612			3,26
-	металлоконструкции			11695	8,6	1006	1016	13717			4,65
6.	Проемы										
-	строительные работы			2618	16,5	432	244	3294			1,17
-	металлоконструкции			18596	8,6	1599	1616	21811			7,39
7.	Полы			25754	16,5	4249	2400	32403			10,98
8.	Отделочные работы			1241	16,5	205	116	1562			0,53
9.	Разные работы										
-	строительные работы			2810	16,5	464	262	3536			1,21
-	металлоконструкции			2113	8,6	182	184	2479			0,84
	Итого по „А”			141958		15905	12629	170492			57,78
	<u>Б. Пристройка</u>										
1.	Земляные работы			387	16,5	64	36	487			0,17
2.	Фундаменты			6361	16,5	1050	593	8004			2,71
3.	Стены			24280	16,5	4006	2263	30549			10,35
4.	Перекрытие и покрытие			12822	16,5	2116	1195	16133			5,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Кровля			4343	16,5	717	405	5465			1,85
6.	Проемы										
	- строительные работы			2773	16,5	458	259	3490			1,18
	- металлоконструкции			14892	8,6	1281	1294	17467			5,92
7.	Перегородки			2766	16,5	456	258	3480			1,18
8.	Полы			9314	16,5	1537	868	11719			3,97
9.	Лестницы										
	- строительные работы			360	16,5	59	34	453			0,15
	- металлоконструкции			2	8,6	-	-	2			
10.	Внутренние отделочные работы			8612	16,5	1421	803	10836			3,67
11.	Наружные отделочные работы			168	16,5	28	16	212			0,07
12.	Разные работы										
	- строительные работы			8250	16,5	1361	769	10380			3,52
	- металлоконструкции			5026	8,6	432	437	5895			2,00
	Итого по „Б“			100356		14986	9230	124572			42,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по „А“ и „Б“			242314		30891	21859	295064			100
	Компенсация							(1412)			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила зав. группой

Проверил начальник сметного отдела

Каледина
Л.Л. Шведов
Л.В. Коркина
Л.Л. Шведов

З.И. Каледина

Л.Л. Шведов

Л.В. Коркина

Л.Л. Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях
 (типовым проектным с помещениями обслуживания в пристройке
 решениям на отопление

Основание: спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость 10,0 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1031 чел.час
 Трудозатраты построечные 920 чел.час
 Сметная заработная плата 0,75 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	I6-35 7-I	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных труб д. 15 мм м	86	<u>0,86</u> 0,21	0,01	74	18	I	0,35	30
2.	I6-36 7-I	То же, д. 20 мм м	110	<u>0,91</u> 0,21	0,01	100	23	I	0,35	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	I6-37 7-I	То же, д. 25 мм м	150	$\frac{1,03}{0,21}$	0,01	155	32	2	0,35	53
4.	I6-38 7-I	То же, д. 32 мм м	185	$\frac{1,14}{0,21}$	0,01	211	39	2	0,35	65
5.	I6-39 7-I	То же, д. 40 мм м	60	$\frac{1,29}{0,21}$	0,01	77	13	1	0,35	21
6.	I6-40 7-2	То же, д. 50 мм м	60	$\frac{1,61}{0,27}$	$\frac{0,03}{0,01}$	97	16	$\frac{2}{1}$	$\frac{0,43}{0,01}$	26
7.	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм 100 м	6,51	$\frac{3,94}{3,73}$	-	26	24	-	5,16	34
8.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8пI д. 15 мм шт.	18	1,2	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	-" п.98	То же, д. 20 мм шт.	14	1,43	-	20	-	-	-	-
10.	-" п.99	То же, д. 25 мм шт.	10	1,59	-	16	-	-	-	-
11.	-" п.1034	Стоимость крана регулирующего КРДП-15 шт.	30	1,34	-	40	-	-	-	-
12.	-" п.1035	То же, КРДП-20 шт.	4	1,5	-	6	-	-	-	-
13.	18-229 15-5	Установка крана воздушного радиа- торного "Маевского" к-т	28	<u>0,49</u> 0,08	-	14	2	-	0,13	4
14.	18-112 5-1	Установка радиа- торов отопитель- ных чугунных МС-140 экм	320	<u>0,66</u> 0,25	<u>0,06</u> 0,02	211	80	<u>19</u> 6	<u>0,45</u> 0,03	<u>144</u> 10
15.	Доп.в.4 ССРСЦ ч.Ш п.3002	Стоимость радиато- ров отопительных чугунных МС-140 экм	320	8,13	-	2602	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	13-125 15-10	Огрунтовка труб лаком БТ-577 100 м2	0,6	<u>4,38</u> 1,61	<u>0,25</u> 0,08	3	I	-	<u>2,38</u> 0,1	I
17.	26-14 4-1	Изоляция труб ас- бопущнуром м3	2,8	<u>42,1</u> 40,6	<u>0,99</u> 0,3	118	114	<u>3</u> 1	<u>75,9</u> 0,39	<u>213</u> 1
18.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.355	Стоимость асбо- пущнура т	3,05	1170	-	3569	-	- -	-	-
19.	26-19 4-6	Изоляция труб ватой минеральной м3	1,5	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	12	7	-	<u>7,9</u> 0,06	12
20.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.3	Стоимость ваты минеральной м3	1,5х х1,03= =1,55	11,2	-	17	- -	-	-	-
21.	26-70 13-7	Обертывание поверх- ности пергамином насухо 100 м2	1,76	<u>24,7</u> 14,4	<u>0,49</u> 0,15	43	25	I	<u>23,9</u> 0,19	42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	ССРСЦ ч.I р.I п.298	Стоимость перга- мина м ²	176х х1,15= =202,4	0,22	-	45	-	-	-	-
23.	26-73 13-9	Покровный слой по изоляции стекло- пластиком рулон- ным РСТ-Б 100 м ²	1,78	<u>12,6</u> 11,8	<u>0,05</u> 0,02	22	21	-	<u>21,1</u> 0,03	38
24.	ССРСЦ ч.I р.IV п.193	Стоимость стекло- пластика РСТ-Б рулонного 1000 м ²	0,178х х1,1= =0,2	1870	-	374	-	-	-	-
25.	15-6I4 164-8	Окраска неизоли- рованных труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза д. до 50 мм 100 м ²	2,75	<u>60,5</u> 38,4	0,03	166	106	-	68	187

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, руб.	-	-	-	8040	521	<u>32</u> 8	-	920
		Пуск и регулировка - 2% без пп. 16-25 (278) руб.	-	-	-	6	6	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8046	527	<u>32</u> 8	-	920
		Накладные расходы - 16,5% по пп. 16- -25 (4369) руб.	-	-	-	721	-	-	-	-
		То же - 13,3% без пп. 16-25 (4369) руб.	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость 0,092х1210 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная з/плата 0,18х1210 руб.	-	-	-	-	218	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	9256	745	<u>32</u> 8	-	1031

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	740	-	-	-	-
		Всего по смете руб.	-	-	-	9996	753	32	-	1031

Составила инженер I категории



Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой



Л.В. Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях
(типовым проектным с помещениями обслуживания в пристройке
решениям)

на вентиляцию

Основание: спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость 9,53 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 1279 чел.час
 Трудозатраты построечные 1170 чел.час
 Сметная заработная плата 0,95 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксп. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	20-780 30-I	Установка камеры приточной 2ПК-10 без секции орошения шт. Цена: 32,6+24x0,8=51,8 24x1,8=43,2	2	<u>51,8</u> 43,2	<u>3,94</u> 1,18	104	86	<u>8</u> 2	<u>40,5</u> 1,52	<u>81</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2789 пр-т 15-01 п.01-417 п.01-410	Стоимость агрегата вентиляторного В-ЦЧ-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧА100Δ 4 шт. Цена: 215-(125-68)х1,095= =152,58	I	152,58	-	153	-	-	-	-
3.	-"- п.2788 -" п.01-409 п.01-399	То же, В-ЦЧ-75 № 5 с эл.двигателем ЧА80В4 шт. Цена: 121-(63-45)х1,095= =101,29	I	101,29	-	101	-	-	-	-
4.	Рекомен. ГПИ "Сан- техпро- ект" прил.1 п.58	Стоимость приемной секции 2ПК-10 с фильтрующим матери- алом ФСВУ без ре- циркуляции шт.	I	507,6	-	508	-	-	-	-
5.	-" п.59	То же, с рецирку- ляцией шт.	I	594,1	-	594	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
6.	ССРСЦ ч.Ш п.818	Стоимость заслонки утепленной КВУ 600х х1000 АУ2 с исп. мех. МЭ0-0,63/25- -0,25П шт.	2	99,8	-	200	-	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.Ш п.813 прим.	Стоимость заслонки рециркуляционной Ц 600х800 э с исп. мех. МЭ0-0,63-63- -0,25П шт.	1	75,6	-	76	-	-	-	-
8.	Реком. ГПИ Сан- техпроект прил.1 п.29	Стоимость калори- ферной секции двух- рядной 2ПК-10 шт.	2	321,6	-	643	-	-	-	-
9.	Пр-т 23-08 п.5-184 доп.53 1981г.	Стоимость калори- фера КВС-10П шт. Цена: 68х1,095=74,46	4	74,46	-	298	-	-	-	-
10.	Реком. ГПИ "Сан- техпро- ект" прил.1 п.8	Стоимость соедине- тельной секции 2ПК-10 для агрегата В-ЦЧ-75 № 5 шт.	1	437	-	437	-	--	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	-"- п.9	То же, В-ЦЧ-75 №6,3 шт.	I	437,4	-	437	-	-	-	-
12.	Доп.в.3 20-706 20-2	Установка агрегата вентиляторного В-ЦЧ-70 №4 с эл. двигателем ЧА71А4 шт.	2	<u>83,5</u> 3,4	<u>0,3</u> 0,09	167	7	I	<u>5,88</u> 0,12	12
13.	Ц.8-48I- -19	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, масса до 0,1 т шт.	4	<u>1,38</u> 0,94	0,04	6	4	-	I	4
14.	Прил. №I к ц-ку № 8 п.40	Ревизия эл.двига- телей, масса до 0,1 т шт.	4	<u>1,63</u> 1,31	<u>0,08</u> 0,05	7	5	-	<u>2</u> 0,06	8
15.	-"- п.145	Сушка эл.двигателей масса до 0,05 т шт.	4	<u>5,43</u> 5,03	-	22	20	-	7	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	20-468 9-7 пр-т Г7-04 доп.Г7 п.5-0420 доп.Г п.5-0828	Устаровка заслонки утепленной КВУ 600х х1000 АУ2 с исп.мех. МЭ0-Г,6/63-0,25р шт. Цена: (104+2,47х0,8)+ +(145-45)хГ,095= =215,48 2,47хГ,8=4,45	1	<u>215,48</u> 4,45	<u>0,09</u> 0,03	215	4	-	<u>4,2</u> 0,04	4
17.	-"- -" п.5-0424 доп.Г п.5-0828	То же, МЭ0-4/63-0,25 шт. Цена: (104+2,47х0,8)+ +(130-45)хГ,095= =199,06 2,47хГ,8=4,45	2	<u>199,06</u> 4,45	<u>0,09</u> 0,03	398	9	-	<u>4,2</u> 0,04	8
18.	ССРСЦ ч.Ш п.588	Стоимость дроссель- клапана д. 100 мм шт.	2	3,16	-	6	-	-	-	-
19.	20-407 7-Г	Установка решетки регулирующей щеле- вой Р-150 шт.	70	<u>1,48</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	104	59	<u>4</u> Г	<u>1,34</u> 0,03	<u>94</u> 2
20.	20-408 7-Г	То же, Р-200 шт.	6	<u>1,63</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	10	5	-	<u>1,34</u> 0,03	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
21.	20-406 7-1	Установка решетки регулирующей РР-5 шт.	14	<u>5,26</u> 0,84	<u>0,05</u> 0,02	74	12	I	<u>1,34</u> 0,03	19
22.	ССРСЦ ч.Ш п.1491	Стоимость сетки просечно-вытяжной м ²	5	0,6	-	3	-	-	-	-
23.	20-696 18-1	Установка нетиповых креплений 100 кг	1,9	<u>35,9</u> 6,1	<u>0,46</u> 0,14	68	12	I	<u>9,83</u> 0,18	19
24.	20-69 2-1 прим.	Сталь листовая (кровельная) черная толщ. 1,5 мм для форкамер, глушителей и нетиповых вентил. деталей м ²	24	<u>8,52</u> 0,93	<u>0,06</u> 0,02	204	22	I	<u>1,63</u> 0,03	<u>39</u> 1
25.	20-155 2-1 прим.	Сталь кровельная оцинкованная толщ. 1,2 мм для регулировочных листов м ²	4	<u>8,26</u> 0,93	<u>0,06</u> 0,02	33	4	-	<u>1,63</u> 0,03	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	20-3 I-I	Прокладка воздухо- водов из листовой стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м ²	36	<u>5,35</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	193	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55
27.	20-10 I-I	То же, толщ. 0,7 мм Р до 1000 мм м ²	70	<u>5,59</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	391	62	<u>3</u> I	<u>1,54</u> 0,01	<u>108</u> I
28.	20-I I-I	То же, д. до 160 мм м ²	45	<u>7,31</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	329	40	<u>2</u> -	<u>1,54</u> 0,01	69
29.	20-4 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 315 мм м ²	32	<u>5,21</u> 0,98	<u>0,04</u> 0,01	167	28	I	<u>1,54</u> 0,01	49
30.	20-6 I-2	То же, толщ. 0,7 мм д. 500 мм м ²	12	<u>4,84</u> 0,67	<u>0,04</u> 0,01	58	8	-	<u>1,19</u> 0,01	14
31.	20-108 I-I	То же, из оцинкован- ной стали толщ. 0,5 мм Р до 900 мм м ²	36	<u>6,36</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	229	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	20-106 I-I	То же, толщ. 0,5 мм д. до 160 мм м ²	20	<u>8</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	160	18	I	<u>1,54</u> 0,01	31
33.	20-109 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. до 315 мм м ²	36	<u>5,88</u> 0,88	<u>0,04</u> 0,01	212	32	I	<u>1,54</u> 0,01	55
34.	16-7I 8-4 ССРСЦ ч.1 р.ш п.176 п.175	Прокладка трубопро- водов из стальных эл.сварных труб д. 159x4 мм м Цена: 5,08-3+2,69=4,77	8	<u>4,77</u> 0,74	<u>0,09</u> 0,03	38	6	I	<u>1,24</u> 0,04	10
35.	20-656 15-I	Установка двери герметической утеп- ленной разм. 1,25x x0,5 м шт.	4	<u>16,2</u> 1,88	<u>0,47</u> 0,14	65	8	<u>2</u> 1	<u>2,97</u> 0,18	<u>12</u> 1
36.	20-644 14-I	Установка шумоглу- шителя трубчатого ГТК-1-5д. 400 мм шт.	3	<u>1,74</u> 0,74	<u>0,1</u> 0,03	5	2	-	<u>1,3</u> 0,04	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Доп.в.2 ССРСЦ ч.Ш п.2701	Стоимость шумоглу- шителя трубчатого ГТК I-5 шт.	3	27,5	-	83	-	-	-	-
38.	20-650 I4-7	Установка шумоглу- шителей пластинча- тых П2-2 разм. 200х500х1000 шт.	8	<u>0,53</u> 0,3	<u>0,05</u> 0,02	4	2	-	<u>0,56</u> 0,03	4
39.	20-65I I4-8	То же, П2-3 разм. 200х1000х1000 мм шт.	4	<u>0,84</u> 0,35	<u>0,08</u> 0,02	3	I	-	<u>0,66</u> 0,03	3
40.	Доп.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2852	Стоимость шумоглу- шителей П2-2 шт.	8	14,9	-	119	-	-	-	-
41.	"- п.2853	То же, П2-3 шт.	4	21,5	-	86	-	-	-	-
42.	ССРСЦ ч.Ш п.1096	Стоимость обтека- телей м2	1,6	2,8	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	13-121 15-6	Огрунтовка воздуховодов кожухов глушителей вент. деталей грунтовкой Ф-020 100 м2	2,74	<u>7,71</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	21	6	1	<u>3,1</u> 0,08	8
44.	15-614 164-8	То же, масляной краской за 2 раза 100 м2	2,29	<u>60,5</u> 38,4	0,03	139	88	-	68	156
45.	15-299 60-2	Оштукатуривание воздуховодов цементно-песчаным раствором толщ. 25 мм 100 м2	0,8	<u>323</u> 74	<u>6</u> 1,8	258	59	<u>5</u> 1	<u>128</u> 2,32	<u>102</u> 2
46.	26-19 4-6	Изоляция минераловатными полужесткими матами толщ. 80 мм м3	4	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	32	19	1	<u>7,9</u> 0,06	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	ССРСЦ ч.1 р.1У п.123	Стоимость матов минераловатных по- лужестких толщ. 80 мм м3	4х х1,03= =4,12	20,4	-	84	-	-	-	-
48.	26-50 10-5	Устройство каркаса изоляции из сетки м2	60	<u>1,3</u> 0,06	-	78	4	-	0,11	7
49.	26-52 11-3	Оштукатуривание поверхности изоля- ции асбестоцемент- ным раствором толщ. 10 мм 100 м2	0,6	<u>96,4</u> 44	<u>1,51</u> 0,45	58	26	1	<u>72,6</u> 0,58	44
50.	26-76 14-2	Окраска масляной краской по штука- турке 100 м2	0,6	<u>66,3</u> 10,3	<u>0,08</u> 0,02	40	6	-	<u>19,1</u> 0,03	11
		Итого, руб.	-	-	-	7724	728	<u>37</u> 6	-	1170

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная э/плата 0,18x1072 руб.	-	-	-	-	193	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	8822	947	<u>37</u> 6	-	1279
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	707	-	-	-	-
		Всего по смете руб.	-	-	-	9529	953	37	-	1279

Составила инженер I категории



Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой



Л.В. Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту
(типовым проектным
решениям)

Физкультурно-оздоровительного зала в легких металлических конструкциях
с помещениями обслуживания в пристройке

на горячее водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 123 чел.час
 Трудозатраты построечные 116 чел.час
 Сметная заработная плата 0,09 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.час не занятых обслу- живанием машин	
				всего осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	на ед. всего	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Сантехнические работы										
I.	ССРСЦ ч.Ш п.91	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 15 шт.	5	<u>1,20</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
2.	ССРСЦ ч.Ш п.92	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 20 шт.	8	<u>1,43</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ССРСЦ ч.Ш п.93	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 25 шт.	3	<u>1,65</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4.	ССРСЦ ч.Ш п.94	Вентили муфтовые 15кч18п диаметром мм: 32 шт.	1	<u>2,15</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм шт.	1	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	I7	I	<u>-</u> -	<u>1,51</u> 0,05	<u>2</u> -
6.	I6-4I 7-3 ССРСЦ ч.І р.Ш п.49 п.37	Прокладка трубопрово- дов из стальных во- догазопроводных оцинкованных лег- ких труб для водо- снабжения, диамет- ром 15 мм м Цена: I,2-0,37+0,36=I,19	86	<u>1,19</u> 0,23	<u>0,01</u> -	I02	20	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>32</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	I6-42 7-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.50 п.38	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных лег- ких труб для водо- снабжения, диамет- ром 20 мм м Цена: I,35-0,46+0,44=I,33	52	<u>I,33</u> 0,23	<u>0,01</u> -	69	I2	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>I9</u> -
8.	I6-43 7-2 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.51 п.39	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м Цена: I,36-0,6+0,57=I,33	25	<u>I,33</u> 0,23	<u>0,01</u> -	33	6	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>9</u> -
9.	I6-45 7-3 ССРСЦ ч.1 р.Ш п.53 п.4I	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм м Цена: I,79-0,94+0,88=	4	<u>I,73</u> 0,23	<u>0,01</u> -	7	I	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная з/плата 0,18x41 руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	346	58	2	-	83
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	28	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	374	58	2	-	83
		Раздел 2. <u>Строительные работы</u>								
I2.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка труб грун- товкой ГФ-02I 100 м2	0,00I3	<u>7,7I</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	-	-	-	<u>3,1</u> 0,08	-
I3.	26-I9 4-6	Изоляция труб мата- ми минераловатными м3	0,02	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	-	-	-	<u>7,9</u> 0,06	-
I4.	ССРСЦ ч.1 п.1У п.97	Стоимость матов ми- нераловатных толщ. 30 мм, м3	0,02x x1,03= =0,02I	19,6	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
15.	26-70 13-7	Обертывание поверх- ности изоляции пер- гамином насухо 100 м ²	0,0013	<u>24,7</u> 14,4	<u>0,49</u> 0,15	-	-	-	<u>23,9</u> 0,19	-
16.	ССРСЦ ч.1 р.1 п.297	Стоимость пергамина м ²	0,13х х1,15= =0,15	0,16	-	-	-	-	-	-
17.	26-68 13-4	Оклеивание поверх- ности изоляции стеклотканью м ²	0,13	<u>1,29</u> 0,26	<u>0,02</u> 0,01	-	-	-	<u>0,44</u> 0,01	-
18.	Доп.в.1 ССРСЦ ч.1 р.IV п.697	Стоимость стекло- ткани м ²	0,13х х1,1= =0,14	1,09	-	-	-	-	-	-
19.	15-614 164-8	Окраска неизолиро- ванных труб масля- ной краской за 2 раза д. до 50 мм 100 м ²	0,55	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u> -	33	21	- -	68	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, руб.	-	-	-	33	21	-	-	37
		Накладные расходы - 16,5% руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость 0,092x38 чел. час	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная з/плата 0,18x38 руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	38	28	-	-	40
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу руб.	-	-	-	41	28	-	-	40
		Всего по смете руб.	-	-	-	415	86	2	-	123

Составила инженер I категории

Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой

Л.В. Коркина