ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 251-4-55.87

ПОЛИКЛИНИКА (В КОНСТРУКЦИЯХ I.090.I-I) НА 380 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IO

Часть 2

Стр. 205 - 340

С М Е Т Ы

21948/11

цена 2-62

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать „10" XII 1982 г.
Заказ Т-3123 Тираж 120

25I-4-55.87 (I0.2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж электроосвещения

Составлена в ценах I984г.

Основание: III9-Э.СО

Сметная стоимость в т.ч.	22,92	тыс.руб.
а) оборудования	I,85	тыс.руб.
б) монтажных работ	2I,07	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:		
I) расчетную единицу I посещ.	60,3I	руб.
2) на I м² общей площади здания	6,00	руб.
3) на I м³ объема здания	I,76	руб.

№ № п/п	шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-I52 27-7	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	3	-	-	-	I,24	0,86	0,05 / 0,0327	-	4	3	-
2.	I5-04 доп.I2 04-549 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЛ-I23002	шт.	I	-	-	I2,2	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	I2	3	I	-
3.	I5-I7 I-242 8-572-4	Пункт распределительный типа ПР II размером 600x800xI50 мм	шт.	I3	-	-	35	4,74	I,58	0,79 / 0,28	455	62	2I	I0
		в них установлено:												
а)	I5-I7 I-507	Установка реек и других доп. элементов для установки автоматических выключателей												
б)	I5-04 0I-059 0I-072а I5-I7 I-255 8-574-I8	Выключатель автоматический типа АЕ-2044 4,8+0,75+5,4	шт.	I08	-	-	I0,95	0,23	0,II	-	II83	25	I2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	21-129 25-5	монтаж бра и плафонов с количеством ламп	100 шт.	1,51	-	-	-	85,2	31,4	1,4 0,95	-	129	47	2 1
5.	21-125 25-1	То же, светильников с подвесом на крючках в нормальных условиях	100 шт.	0,43	-	-	-	88,7	33,6	43,7 13,8	-	38	14	19 6
6.	21-126 25-2	То же, в пыльных и сырых помещениях	100 шт.	0,36	-	-	-	120	46,5	62,7 19,5	-	43	17	23 7
7.	21-134 25-10	То же, светильников местного освещения	100 шт.	0,1	-	-	-	46,7	38,8	0,58 0,39	-	5	4	-
8.	21-135 26-1	Установка люминисцентных светильников на штырях с количеством ламп до 2	100 шт.	2,42	-	-	-	99,5	56,7	30,5 10,3	-	241	137	74
9.	21-136 26-2	То же, до 4	100 шт.	1,75	-	-	-	162	93,8	54,9 19,3	-	284	164	96 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	8-620-1	То же, в подвесных потолках с количеством ламп до 2	100 шт.	0,47	-	-	-	496	116	112 / 35,4	-	233	55	53
11.	21-121 23-9	Блок электроустановочный	100 шт.	1,05	-	-	-	23	17,7	-	-	24	19	-
12.	21-120 23-8	Установка штепсельной розетки полугерметичные	100 шт.	0,39	-	-	-	30,8	21,4	-	-	12	8	-
13.	21-118 23-6	То же, для открытой проводки	100 шт.	0,6	-	-	-	11,3	10,3	-	-	7	6	-
14.	8-591-10	Выключатель клавишный для скрытой установки	100 шт.	1,95	-	-	-	37,3	29,8	0,04 / 0,01	-	73	58	-
15.	8-591-9	То же, для открытой проводки	100 шт.	1,0	-	-	-	19,5	15,2	0,03 / 0,01	-	20	15	-
16.	21-115 23-3	То же, полугерметичный	100 шт.	0,8	-	-	-	33,6	20,8	37,2 / -	-	27	17	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I0-975-8	Коробка ответвительная протяжная	шт.	745	-	-	-	0,48	0,4I	0,04 / -	-	358	305	30
I8.	2I-87 I6-7	Труба винипластовая диам. до 25 мм открыто с креплением	I00 м	I,I7	-	-	-	32,8	22,4	5,34 / I,69	-	38	26	6 / 2
I9.	2I-89 I6-9	То же, диам. до 50 мм	I00 м	0,95	-	-	-	35,6	22,5	5,69 / I,92	-	34	2I	5 / 2
20.	2I-90 I6-I0	То же, в перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	I00 м	I9,I3	-	-	-	6,I8	3,99	0,I7 / 0,I2	-	II8	76	3 / 2
2I.	2I-92 I6-I2	То же, диам. до 50 мм	I00 м	0,I	-	-	-	I3,I	6,97	0,54 / 0,37	-	I	I	-
22.	2I-93 I7-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	I9,0	-	-	-	3,28	2,79	0,26 / 0,I9	-	62	53	5 / 4
23.	2I-98 I7-6	То же, каждого последующего провода	I00 м	39,0	-	-	-	I,47	I,35	-	-	57	53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	21-98 17-6	То же, каждого последующего провода	100 м	39,0	-	-	-	1,47	1,35	-	-	57	53	-
25.	21-94 17-2	Затягивание первого провода сечен. до 6мм2 в проложенные трубы	100 м	1,3	-	-	-	4,56	3,44	0,8 0,26	-	6	4	1 -
26.	21-99 17-7	То же, каждого последующего провода	100 м	4,1	-	-	-	1,69	1,5	-	-	7	6	-
27.	21-96 17-4	Затягивание первого провода сечен. до 35 мм2 в проложенные трубы	100 м	1,05	-	-	-	8,88	6,53	1,85 0,64	-	9	7	2 1
28.	21-101 17-9	То же, каждого последующего провода	100 м	2,85	-	-	-	3,14	2,88	-	-	9	8	-
29.	21-104 18-2	Прокладка провода в пустотах перекрытий или перегородок	100 м	35,6	-	-	-	6,6	5,4	-	-	235	192	-
30.	21-108 20-1	Прокладка кабеля АВВГ, с креплением накладными скобами, сечен. до 6мм2	100 м	9,6	-	-	-	39,8	28,8	8,53 2,67	-	382	276	82 26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I687	2546	I630	44I/85
		87% Накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	I4I8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I687	3964	I630	44I/85
		2. Материалы, не учтенные ценником												
I.	Ц.Iч.У стр.2I8	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	3	-	-	-	I3,7	-	-	-	4I	-	-
2.		Светильники для ламп накаливания типов:												
а)	Ц.Iч.У стр.I82	НБ006хI00/Р^{2}0-03УЧ	шт.	30	-	-	-	I,9I	-	-	-	57	-	-
б)	Ц.Iч.У стр.I82	НП020хI00/Р2'0-03У4	шт.	43	-	-	-	I,57	-	-	-	68	-	-
в)	I5-07 I-057	НПП03хI00-00I-У2	шт.	3I	-	-	-	9,4	-	-	-	29I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
г)	I5-07 доп.I5 I-I98	НСПIIхI00-234	шт.	6	-	-	-	5,95	-	-	-	36	-	-
д)	I5-07 доп.I5 I-200	НСПIIх200-234	шт.	28	-	-	-	5,95	-	-	-	I67	-	-
е)	Ц.Iч.У стр.I75	НСПОIх200/Д5'3-03УЗI	шт.	2	-	-	-	3,77	-	-	-	8	-	-
ж)	I5-07 5-I32	ПСХ-60МУ3	шт.	23	-	-	-	I,25	-	-	-	29	-	-
з)	Ц.Iч.У стр.I89	СУВ-М (К-672)	шт.	I0	-	-	-	2,7I	-	-	-	27	-	-
и)	64-0I-I5 I-46	Арт. 352-У4	шт.	62	-	-	-	3,75	-	-	-	233	-	-
к)	64-0I-I5 I-I4	Арт. 34I-У4	шт.	5	-	-	-	6,I	-	-	-	3I	-	-
3.		Светильники люминисцентные типов:												
а)	Ц.Iч.У стр.I84	ЛПОI6-20/Н06У4	шт.	6I	-	-	-	6,I3	-	-	-	374	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	Ц.Iч.У стр.I84	ЛПОI6-40/Н05У4	шт.	I5	-	-	-	7,59	-	-	-	II4	-	-
в)	Ц.Iч.У стр.I84	ЛПОI2х40/Б-I3УЧ	шт.	2	-	-	-	I9,7	-	-	-	39	-	-
г)	Ц.Iч.У стр.I83	ЛПОО2-2х40/П-0I94	шт.	II5	-	-	-	I8,I	-	-	-	2082	-	-
д)	Ц.Iч.У стр.I83	ЛПОО2-4х40/П-0I94	шт.	I75	-	-	-	32,4	-	-	-	5670	-	-
е)	Ц.Iч.У стр.I84	ЛПО25-2х40/П54-IIУ4	шт.	6	-	-	-	30,5	-	-	-	I83	-	-
ж)	I5-07 I-I54	ПВЛП-2х40-02У4	шт.	43	-	-	-	33,3	-	-	-	I432	-	-
з)	Ц.Iч.У стр.I83	ЛВООI-2х40/П0IУ4	шт.	47	-	-	-	25,8	-	-	-	I2I3	-	-
4.	Ц.Iч.У стр.I89	Лампа люминисцентная ЛБ-20	I0 шт.	6,5	-	-	-	5,38	-	-	-	35	-	-
5.	Ц.Iч.У стр.I89	То же, типа ЛБ-40	I0 шт.	I20,0	-	-	-	7,2	-	-	-	864	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.		Лампы накаливания типов:												
а)	Ц.Iч.У стр.I9I	БI5-225-25	I0 шт.	3,5	-	-	-	0,98	-	-	-	3	-	-
б)	Ц.Iч.У стр.I9I	БК2I5-225-60	I0 шт.	9,0	-	-	-	0,97	-	-	-	9	-	-
в)	Ц.Iч.У стр.I9I	БК2I5-225-I00	I0 шт.	II,0	-	-	-	I,72	-	-	-	I9	-	-
г)	Ц.Iч.У стр.I92	Б-2I5-225-I50	I0 шт.	I,5	-	-	-	I,I9	-	-	-	2	-	-
д)	Ц.Iч.У стр.I92	Б-2I5-225-200	I0 шт.	2,0	-	-	-	I,44	-	-	-	3	-	-
7.	Ц.Iч.У стр.I9I	Стартер типа 20С-I27	шт.	6,5	-	-	-	I,64	-	-	-	II	-	-
8.	Ц.Iч.У стр.I9I	То же, типа 80С-220	шт.	I20,0	-	-	-	I,42	-	-	-	I70	-	-
9.		Провод марки АПВ-660 сечением:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а)	Ц.1ч.У стр 152 прим.	2 мм2	км	5,8	-	-	-	28,4	-	-	-	165	-	-
б)	Ц.1ч.У стр.152	6 мм2	км	0,54	-	-	-	45,6	-	-	-	25	-	-
в)	Ц.1ч.У стр.152	25 мм2	км	0,23	-	-	-	149	-	-	-	34	-	-
г)	Ц.1ч.У стр.152	35 мм2	км	0,16	-	-	-	202	-	-	-	32	-	-
10.	Ц.1ч.У стр.151 прим.	Провод марки АПШВ-380 сечен. 2х2 мм2	км	1,46	-	-	-	49,2	-	-	-	72	-	-
11.	Ц.1ч.У стр.151 прим.	То же, сечением 3х2 мм2	км	2,1	-	-	-	71,0	-	-	-	149	-	-
12.	Ц.1ч.У стр.59	Кабель марки АВВГ-660 сеч. 2х2,5 мм2	км	0,4	-	-	-	166	-	-	-	66	-	-
13.	Ц.1ч.У стр.60	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,56	-	-	-	191	-	-	-	107	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	15-04 17-074 прим.	Блок электроустановочных изделий типа РК	шт.	40	-	-	-	0,38	-	-	-	15	-	-
15.	15-04 17-075 прим.	То же, типа 2РК	шт.	65	-	-	-	0,8	-	-	-	52	-	-
16.	Ц.1ч.У стр. 202	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-2-0-01-6/ /220У3	шт.	12	-	-	-	0,24	-	-	-	3	-	-
17.	Ц.1ч.У стр.202	То же, типа РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	шт.	27	-	-	-	0,32	-	-	-	9	-	-
18.	15-04-01 п.67	То же, типа РШ-Ц-2-0-16-6/220-У3	шт.	60	-	-	-	0,3	-	-	-	18	-	-
19.	Ц.1ч.У стр.202	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-2-01-6/220У3	шт.	72	-	-	-	0,24	-	-	-	17	-	-
20.	Ц.1ч.У стр.202	То же, типа ВШ-П-2-УР43-01-10/ 42У2	шт.	27	-	-	-	0,16	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	092-0I доп.2I к=0,75	Выключатель клавишный типа С-I-05-6/220У4	шт.	II0	-	-	-	0,5I	-	-	-	56	-	-
22.	092-0I доп.2I к=0,75	То же, типа 0-2-06-6/220У4	шт.	85	-	-	-	0,85	-	-	-	72	-	-
23.	I5-04-0I п.75	То же, типа 0-I-04-6/220У4	шт.	I00	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
24.	092-0I доп.207 к=0,75	То же, типа 0-I-УР44-I7-6/220У2	шт.	80	-	-	-	0,69	-	-	-	55	-	-
25.	24-05 доп.I I-984	Коробка ответвительная КП-04	шт.	240	-	-	-	0,I45	-	-	-	35	-	-
26.	24-05 I-368	То же, типа У-I94	шт.	360	-	-	-	0,04	-	-	-	I4	-	-
27.	24-05 I-392	То же, типа КСП-I2	шт.	II0	-	-	-	4,I	-	-	-	45I	-	-
28.	Ц.Iч.У стр.2I2	То же, типа У-994	шт.	35	-	-	-	0,66	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	I900	-	-	-	0,2	-	-	-	380	-	-
30.	05-03 8-I224	Тоже, диам. 25 мм	м	I30	-	-	-	0,3I	-	-	-	40	-	-
3I.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	55	-	-	-	0,7	-	-	-	39	-	-
32.	05-03 8-0I27	То же, диам. 50 мм	м	50	-	-	-	I,0	-	-	-	50	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5226	-	-
	Ц.Iч.У тех.часть	Транспортные расходы по пп.												
	табл. 4п.6	2в,г,д,ж,и,к,з,ж - -9,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
	таол. 5п.Б	I4,I5,I9 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
	таол. 5п.а	22÷25 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
	табл. 7п.в	26-28-7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	38		
	табл.I0п.з	30÷33 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5547	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:												
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I687	3964	I630	44I/85
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	I5547	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I687	I95II	I630	44I/85
		2% Запасные части		-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I72I	-	-	-
		2% Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I755	-	-	-
		3% Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I808	-	-	-
		I,2% Заготовительно-складские расходы		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I830	-	-	-
		I% Комплектация		-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I847	I95II	I630	44I/85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8% Плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	1561	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1847	21072	1630	441/85
		Всего по смете	руб.	22919										

Гл.инженер проекта В.М.Шачнев

Нач. сметного отдела К.Д.Муриев

Составила ст.инженер Р.В.Евдокимова

Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I0

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: III9-Э.СО.

Сметная стоимость в т.ч.	I2,78 тыс.руб.
а) оборудования	4,49 тыс.руб.
б) монтажных работ	8,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
I) расчетную единицу I посещ.	33,62 руб.
2) на I м2 общей площади здания	3,35 руб.
3) на I м3 объема здания	0,98 руб.

№ п/п	№ шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 0I-0I0 8-525-I	Выключатель автоматический АП50Б-2МУ3,2	шт.	I2	-	-	3,0	2,02	0,9	0,05/0,0I	36	24	II	I/-
2.	I5-04 0I-0II 8-525-I	То же, типа АП50Б-3М	шт.	6	-	-	3,95	2,02	0,9	0,05/0,0I	24	I2	5	-
3.	I5-04 доп.I2 04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЛ-I22002	шт.	I	-	-	II,6	3,4	I,49	0,08/0,0I	I2	3	I	-
4.	Калькуляция I 8-529--5	Пост управления кнопочный типа ПКУ I5I3I.2I	шт.	36	-	-	I0,28	I,99	I,09	0,05/0,0I	370	72	39	2/-
5.	I5-04 I8-093 8-529--5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-2I2-IA-У3	шт.	I7	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05/0,0I	33	34	I9	I/-
6.	I5-04 I2-048 8-83--I	Реле магнитоделектрическое типа РПУ-I-3I3	шт.	I	-	-	7,3	0,44	0,4	0,0I/-	7	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	СКЦЭ-84 2-617	Ящик управления типа ЯУ5113-03А2К	к-т	2	-	-	69	13,4	6,29	0,79 / 0,28	138	27	13	2 / 1
8.	СКЦЭ-84 2-618	То же, типа ЯУ5113-03Б 2Д,И	к-т	2	-	-	71	13,4	6,29	0,79 / 0,28	142	27	13	2 / 1
9.	СКЦЭ-84 2-642	То же, ЯУ5413-03А2Б	к-т	2	-	-	75	13,5	6,35	0,79 / 0,28	150	27	13	2 / 1
10.	СКЦЭ-84 2-657	То же, типа ЯУ5117-03А2П-П	к-т	1	-	-	109	22	11	0,79 / 0,28	109	22	11	1 / -
11.	СКЦЭ-84 2-708	То же, типа ЯУ5121-03А2Г-Г	к-т	3	-	-	96	20,7	10,2	0,79 / 0,28	288	62	31	2 / 1
12.	СКЦЭ-84 2-710	То же, типа ЯУ5121-03В2К-К	к-т	1	-	-	96	20,7	10,2	0,79 / 0,28	96	21	10	1 / -
13.	СКЦЭ-84 2-711	То же, типа ЯУ5121-03Г2К-Л	к-т	1	-	-	96	20,7	10,2	0,79 / 0,28	96	21	10	1 / -
14.	СКЦЭ-84 2-755	То же, типа ЯУ5125-03А2А-Г-Г	к-т	3	-	-	121	24,4	12,1	0,79 / 0,28	363	73	36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	СКЦЭ-84 2-757	То же, типа НУ5125-03В2Г-И-Е	к-т	2	-	-	121	24,4	12,1	0,79 / 0,28	242	49	24	1 / -
16.	СКЦЭ-84 2-758	То же, типа НУ5125-03Г 2 Е,И	к-т	1	-	-	121	24,4	12,1	0,79 / 0,28	121	24	12	1 / -
17.	15-17 1-242 8-572-4	Пункт распределительные серии ПР II габаритным размером 600x800x150	шт.	6	-	-	35	4,74	1,58	0,79 / 0,28	210	28	9	5 / 2
18.	15-17 1-273 8-572-4	То же, габаритными размерами 800x800x150	шт.	4	-	-	41	4,74	1,58	0,79 / 0,28	164	19	6	3 / 1
		в них установленно:												
а)	15-17 1-507	Установка реек и других дополнительных элементов для установки автоматических выключателей	к-т	10	-	-	2,85	-	-	-	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) 15-04 01-059 01-072а 15-17 1-255 8-574--18	Выключатель автоматический типа АЕ-2044 4,8+0,75+5,40	шт.	60	-	-	10,95	0,23	0,11	-	657	14	7	-
	в) 15-04 01-060 01-073 15-17 1-255 8-574--23	То же, типа АЕ-2046 10,9+2,25+5,4	шт.	44	-	-	18,55	1,14	0,78	-	816	50	34	-
19.	СКЦЭ-84 1-176	Щиток групповой для физиотерапевтического кабинета А 588-У4	шт.	1	-	-	-	121	5,4	0,79/0,28	-	121	5	1/-
20.	8-614-1	Щитки лабораторные	шт.	16	-	-	-	2,35	1,7	0,02/0,01	-	38	27	-
21.	СКЦЭ-84 1-189	Ящик с трехполюсным рубильником ЯВЗ-31-1	к-т	1	-	-	-	28,9	1,55	0,1/0,02	-	29	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	8-614-1	Клеммник рабочего заземления	шт.	25	-	-	-	2,35	1,7	0,02/0,01	-	59	43	1/-
23.	СКЦЭ-84 1-18	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11	к-т	1	-	-	-	185	11,4	0,98/0,36	-	185	11	1/-
24.	СКЦЭ-84 1-31	Панель распределительная ВРУ 1-41	к-т	2	-	-	-	141	10,3	0,98/0,36	-	282	21	1
25.	8-591-11	Блок электроустановочных изделий	шт.	25	-	-	-	0,261	0,157	0,001/0,0003	-	7	4	-
26.	8-591-7	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	75	-	-	-	0,208	0,125	0,0002/0,0001	-	16	9	-
27.	8-591-8	То же, полугерметическая	шт.	20	-	-	-	0,3	0,195	0,0113/0,0011	-	6	4	-
28.	8-591-6	То же, для открытой установки	шт.	20	-	-	-	0,251	0,171	0,0004/0,0002	-	5	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	8-522-5	Соединение штепсельное с заземляющим контактом на ток до 25А	шт.	26	-	-	-	2,32	1,02	0,05 / 0,01	-	60	27	1 / -
31.	10-975-8	Коробки ответвительные протяжные	шт.	670	-	-	-	0,48	0,41	0,04 / -	-	322	275	27 / -
32.	8-406-6	Труба стальная диам. до 50 мм в перекрытиях под заливку бетоном	100 м	0,8	-	-	-	29,9	16,2	5,65 / 1,47	-	24	13	5
33.	8-406-7	То же, диам. до 80 мм	100 м	0,06	-	-	-	43,8	22,3	8,7 / 2,23	-	3	1	1
34.	8-406-4	То же, открыто с креплением скобами	100 м	0,59	-	-	-	98,4	46	36,9 / 13,6	-	58	27	22 / 8
35.	8-417-5	Труба винипластовая диам. до 25мм в подготовке пола	100 м	36,47	-	-	-	15,9	7,65	0,22 / 0,08	-	580	279	8 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.	8-417-6	То же, диам. до 32 мм	100 м	0,37	-	-	-	20,6	8,85	0,35 / 0,14	-	8	3	-
37.	8-417-7	То же, диам. до 50 мм	100 м	0,18	-	-	-	15,6	9,46	0,75 / 0,29	-	3	2	-
38.	8-417-3	То же, с креплением по установленным конструкциям	100 м	1,62	-	-	-	59,5	18,4	19,5 / 6,18	-	96	30	32 / 10
39.	8-417-2	То же, диам. до 32 мм	100 м	2,93	-	-	-	49,8	17,8	19,2 / 6,07	-	146	52	56 / 18
40.	8-417-1	То же, диам. до 25 мм	100 м	1,03	-	-	-	34,8	14,4	12,2 / 3,85	-	36	15	13 / 4
41.	8-409-1	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм2	100 м	32,49	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,71	-	158	77	76 / 23
42.	8-409-11	То же, каждого последующего	100 м	99,61	-	-	-	1,21	1,14	-	-	121	114	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43.	8-409-2	Затягивание первого провода сечен. до 6 мм2	100 м	5,53	-	-	-	602	2,9	2,33/0,71	-	33	16	13/4
44.	8-409-12	То же, каждого последующего	100 м	18,57	-	-	-	1,38	1,26	-	-	26	23	-
45.	8-409-3	Затягивание первого провода сечен. до 16 мм2	100 м	3,2	-	-	-	9,29	4,1	4,84/1,46	-	30	13	15/6
46.	8-409-13	То же, каждого последующего	100 м	12,4	-	-	-	2,53	2,38	-	-	31	30	-
47.	8-409-4	Затягивание в трубы первого провода сечен. до 35 мм2	100 м	2,45	-	-	-	12,3	5,51	6,3/1,85	-	30	13	15/5
48.	8-409-14	То же, каждого последующего	100 м	5,95	-	-	-	2,88	2,71	-	-	17	16	-
49.	8-409-5	Затягивание в трубы первого провода сечен. до 70 мм2	100 м	0,65	-	-	-	14,0	5,58	7,87/0,29	-	9	4	5/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50.	8-409-15	То же, каждого последующего	100 м	1,45	-	-	-	3,14	2,92	-	-	5	4	-
51.	8-402-1	Провод при открытой проводке	100 м	0,3	-	-	-	16,5	8,07	5,15/1,63	-	5	2	2/-
52.	8-402-2	Провод при скрытой проводке	100 м	6,3	-	-	-	12,7	7,55	3,71/1,18	-	80	48	23/7
53.	8-408-3	Вводы гибкие диам. 27	ввод	30	-	-	-	0,83	0,32	-	-	25	10	-
54.	8-408-1	Прокладка металлорукавов по ст. конструкциям	100 м	0,2	-	-	-	32,0	9,26	7,54/2,28	-	6	2	2/-
55.	8-472-6	Проводник заземления открыто по строительным конструкциям из полосовой стали сечен. 100 мм2	100 м	2,0	-	-	-	56,1	13,4	1,7/0,1	-	112	27	3/-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4102	3382	1557	350/95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		87% Накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	1355	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4102	4737	1557	350/95
		2. Материалы, не учтенные ценником												
1.	28-02-22 доп.7	Щиток силовой для физиотерапевтической кабины Щ-2	шт.	8	-	-	-	6,25	-	-	-	50	-	-
2.	Калькуляция 2	Электрощит для химических и физических столов типа ЭЩ-4	шт.	4	-	-	-	39,05	-	-	-	156	-	-
3.	Калькуляция 3	То же, типа ЭЩ-5	шт.	4	-	-	-	35,03	-	-	-	140	-	-
4.	Калькуляция 4	Клеммник рабочего заземления	шт.	25	-	-	-	2,70	-	-	-	68	-	-
5.	Ц.1ч.У стр.152 примг	Провод марки АПВ-660 сечен. 2мм2	км	13	-	-	-	28,4	-	-	-	369	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 2,5 мм2	км	0,09	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
7.	Ц.Iч.У стр.I52 прим.	То же, сечением 3 мм2	км	0,3	-	-	-	34,9	-	-	-	I0	-	-
8.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 4 мм2	км	0,48	-	-	-	34,9	-	-	-	I7	-	-
9.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 6 мм2	км	I,63	-	-	-	45,6	-	-	-	74	-	-
I0.	Ц.Iч.У стр.I52 прим.	То же, сечением 8 мм2	км	0,69	-	-	-	72,9	-	-	-	50	-	-
II.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением I0 мм2	км	0,45	-	-	-	72,9	-	-	-	33	-	-
I2.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением I6 мм2	км	0,42	-	-	-	I05	-	-	-	44	-	-
I3.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 25 мм2	км	0,34	-	-	-	I49	-	-	-	5I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 35 мм2	км	0,5	-	-	-	202	-	-	-	I0I	-	-
I5.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 70 мм2	км	0,2I	-	-	-	358	-	-	-	75	-	-
I6.	Ц.Iч.У стр.I52	То же, сечением 95 мм2	км	0,03	-	-	-	485	-	-	-	I4	-	-
I7.	I5-09 т.5-00I	Провод марки ПВ3-660 сечен. Iмм2	км	0,I2	-	-	-	24,5	-	-	-	3	-	-
I8.	Ц.Iч.У стр.I5I прим.	Провод марки АПВ-380 сечен. 2х2 мм2	км	0,33	-	-	-	49,2	-	-	-	I6	-	-
I9.	Ц.Iч.У стр.I5I прим.	То же, сечением 3х2 мм2	км	0,3	-	-	-	7I,0	-	-	-	2I	-	-
20.	I5-04 I7-074 прим.	Блок электроустановочных изделий РК	шт.	25	-	-	-	0,38	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	Ц.Iч.У стр.202 прим.	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-С-56-I0/220	шт.	75	-	-	-	0,7	-	-	-	53	-	-
22.	Ц.Iч.У стр.202	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220	шт.	95	-	-	-	0,24	-	-	-	23	-	-
23.	Ц.Iч.У стр.202	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-20-0УР43--0I-I0/220У2	шт.	20	-	-	-	0,38	-	-	-	8	-	-
24.	Ц.Iч.У стр.202	Розетка типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220У3	шт.	20	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
25.	I5-04 д.35 I7-332 прим.	Розетка штепсельная 2-х полюсная на ток 25А типа РШ-П-20-0-25/220У3	шт.	3	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
26.	I5-04 доп.35 I7-333 прим.	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-25/220	шт.	3	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
27.	I5-04 д.35 I7-332	Розетка штепсельная типа РШ-30-0-К-25/380	шт.	23	-	-	-	0,4	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I5-04 доп.35 I7-333	Вилка штепсельная типа ВШ-30-К-С-25/380	шт.	23	-	-	-	0,4	-	-	-	9	-	-
29.	24-05 доп. I-984	Коробка типа КП-04	шт.	430	-	-	-	0,I45	-	-	-	62	-	-
30.	24-05 I-268	То же, типа У I94	шт.	70	-	-	-	0,04	-	-	-	3	-	-
3I.	Ц.Iч.У стр.2I2	То же, типа У 994	шт.	I70	-	-	-	0,66	-	-	-	II2	-	-
32.	24-05 I-782	Скимы ответвительные У 733М	шт.	3	-	-	-	0,009	-	-	-	-	-	-
33.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	3200	-	-	-	0,2	-	-	-	640	-	-
34.	05-03 8-0I24	То же, диам. 25 мм	м	550	-	-	-	0,3I	-	-	-	I7I	-	-
35.	05-03 8-0I25	То же, диам. 32 мм	м	330	-	-	-	0,49	-	-	-	I62	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.	05-03 8-0126	То же, диам. 40 мм	м	65	-	-	-	0,7	-	-	-	46	-	-
37.	05-03 8-0127	То же, диам. 50 мм	м	115	-	-	-	1,0	-	-	-	115	-	-
38.	01-13 т.3.1	Труба стальная диам. 26х1,8 мм	м	15	-	-	-	0,24	-	-	-	4	-	-
39.	01-13 т.3.1	То же, диам. 32 х2 мм	м	65	-	-	-	0,31	-	-	-	20	-	-
40.	01-13 т.1.1	То же, диам. ЦМ-65 мм	м	65	-	-	-	1,12	-	-	-	73	-	-
41.	24-05 1-012	Ввод гибкий типа К-1082	шт.	30	-	-	-	1,7	-	-	-	51	-	-
42.	24-16-49 1-050	Рукав гибкий металлический РЗ-ЦХ-20	м	20	-	-	-	0,2	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2804	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ц.Iч.У тех.часть	Транспортные расходы по пп.												
	таб. 7п.д	1÷5 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
	таб.3 п.а	19 - 11,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	таб.5 п.б	27-30 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	таб.7 п.в	31÷33 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
	таб.6 п.б	34 - 32%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	таб.10п.з	35÷39 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
	таб.10п.ж	40÷44 - 8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2950	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1.	Оборудование и монтажные работы			-	-	-	-	-	-	-	4102	4737	1557	350/95
2.	Материалы			-	-	-	-	-	-	-	-	2950	-	-
	Итого:		руб.								4102	7687	1550	350/95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2% Запасные части		-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4I84	-	-	-
		2% Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4268	-	-	-
		3% Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	I28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4396	-	-	-
		I,2% Заготовительно-складские расходы		-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4449	-	-	-
		I% Комплектация		-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	449I	7687	I557	350/95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8% Плановые накопления			-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	4491	8302	1557	350/95

Всего по смете руб. 12776

Гл. инженер проекта В.М.Шачнев

Нач.сметного отдела К.Д.Муриев

Составила ст.инженер Р.В.Евдокимова

Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

стоимости поста управления кнопочного

т.ПКУ 15.19.131-40УЗ

№№ п/п	обоснование прейскур. или ценника монтаж оборудован.	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.	Стоимость общая в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	15-04 п.18-122	Панель с кожухом	шт.	1	5,8	5,8
2.	15-17 п.1-504	Таблички с надписями	шт.	2	0,1	0,2
3.		Установка и монтаж на щите аппаратуры (со стоимостью):				
	а) 15-17 п.1-444 15-04 п.18-126	Устройство кнопочное с 2-мя цилиндрическими толкателями т.КУ 1,25+0,95х2	шт.	1	3,15	3,15
	б) 15-17 п.1-481	Арматура светосигнальная АТ-3	шт.	1	1,13	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	15-07 п.5-051 применит.	0,75+0,38				
		Всего:				10,28

Составила Евдокимова

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости электрощита ЭЩ-4

№№ п/п	обоснование (пп. прейскурант.)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 п.I-I00	Щит шкафной разм. I75-600xI00	шт.	I	I4,40	I4,4
2.	п.I-504	Рамма с надписью	шт.	II	0,I	I,I
3.	п.I-507	Комплект элементов крепления аппаратуры	комп.	I	2,85	2,85
4.		Установка и монтаж аппаратуры на щите:				
а)	I5-I7 п.I-35I I5-04 п.0I-009	Выключатель автоматический АП-50-3МТ 2,7+2,25	шт.	I	4,95	4,95
б)	I5-I7 п.I-453	Розетка штепсельная для открытой установки				

I	2	3	4	5	6	7
	I5-04 п.I7-087	типа РШ-П-20-0-0I- -I0/220УЧ I,0+0,I5	шт.	7	I,I5	8,05
в)	I5-I7 п.I-442 I5-04 п.I7-05I	Розетка штепсельная с плоскими и заземляющими контактами т.А700 ком I,35+0,4	шт.	I	I,75	I,75
г)	I5-I7 п.I-453 092-6I д.26I К=0,925	Выключатель клавишный индекс 02020 I,0+0,45х0,925	шт.	I	I,42	I,42
д)	I5-I7 п.I-495 примен. 24-05 п.I-I0I	Зажим лабораторный К 368 УЗ 0,3+0,05+0,355	шт.	I	0,6I	0,6I
е)	I5-I7 п.I-495 примен. 24-05 п.I-742	Рейка зажимов РЗ-I2УЗ 0,3-0,05+0,07	шт.	I	0,32	0,32

I	2	3	4	5	6	7
	ж) I5-I7 п.I-495	Зажим КК-3М	шт.	I2	0,3	3,6
		Всего:				39,05

Составила Евдокимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости электрощита ЭЩ-5 - мебель для лабораторий общенаучного типа

№№ п/п	обоснование (шт. прейскуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы в руб.	Стоимость общая в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	15-17 1-100	Шкаф металлический разм. в мм: 155x600x100	шт.	1	14,40	14,4
2.	1-507	Комплект элементов крепления аппаратов	к-т	1	2,85	2,85
		<u>Установка и монтаж аппаратов и др. изделий в щите</u>				
3.	1-453 15-04 17-087	Розетка штепсельная РШ-П-20-01-10/220УЧ	шт.	10	1,15	11,5
4.	15-17 1-442; 15-04 17-051	Розетка штепсельная А-700 ком 1,35+0,4	шт.	1	1,75	1,75

I	2	3	4	5	6	7
5.	I5-I7, I-495, примен. 24-05, I-I0I	Зажим лабораторный К-368У3 0,3-0,05+0,36	шт.	I	0,6I	0,6I
6.	I5-I7, I-495 примеч. 24-05 I-742	Рейка зажимов РЗ-I2У3 0,3-0,05+0,07	шт.	I	0,32	0,32
7.	I5-I7 I-495	Зажим КН-3М	шт.	I2	0,3	3,6
		Всего:				35,03

Составила Евдокимова

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимость клеммника рабочего заземления

№ № п/п	обоснование (пп.прейскуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб.	общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 I-0I9	Плита изоляционная из гетинакса габ. размером в мм 60хI20х4	шт.	I	0,60	0,60
2.	I5-I7 I-505	Табличка фирменная	шт.	I	0,28	0,28
3.	I5-I7 I-495 примечание 24-05 I-I0I	Установка и монтаж зажимов лабораторных К-368 0,3+0,05+0,355	шт.	3	0,605	I,82
		Всего:				2,70

Составила Евдокимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж устройств связи

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: III8-ССО

Сметная стоимость в т.ч. 4,36 тыс.руб.

а) оборудования I,77 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. II,48 руб.
2) на Iм2 общей площади здания I,I4 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,34 руб.

№ № п/п	шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	6203 п.13 10-127-5	Аппарат телефонный типа ТА72-АТС	шт.	47	-	-	8,1	0,37	0,31	-	381	17	15	-
2.	084-01 п.7 К=0,92 10-397-7	Громкоговоритель "Маяк"	шт.	48	-	-	18,4	2,73	2,34	-	883	131	112	-
3.	1703 1-047 10-771-3	Электрочасы первичные ПЧМ3-2БР-Р24-012	шт.	1	-	-	57	5,67	5,05	-	57	6	5	-
4.	10-772-1	Электрочасы вторичные	шт.	16	-	-	-	1,42	0,87	-	-	23	14	-
5.	29-02-20 2-011 8-105-1	Выпрямитель типа ВБ-24/6	шт.	1	-	-	102	16	13,7	-	102	16	14	-
6.	150408	Переговорное устройство Гарсас-10А	к-т	1	-	-	136	-	-	-	136	-	-	-
	а) 10-395-10	Центральный пульт	шт.	1	-	-	-	5,79	5,16	-	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) I0-379-2	Абонентский пульт	шт.	9	-	-	-	I,7	I,5	-	-	I5	I4	-
7.	I6-02 02-0066	Переговорное устройство типа ПУ-I	к-т	I	-	-	34,4	-	-	-	34	-	-	-
	а) I0-395-I0	Пульт управления	шт.	2	-	-	-	5,79	5,I6	-	-	I2	I0	-
	б) I0-II6-2	блок питания	шт.	2	-	-	-	5,8	5,3	-	-	I2	II	-
8.	I0-963-I9 К=I,I	Муфты разветвительные емк. 30х2 (20хI0)	шт.	2	-	-	-	6,73	4,27	I,23/0,4	-	I3	9	2/I
9.	I0-963-I8 К=I,I	То же, емк. 20х2 (I0хI0)	шт.	3	-	-	-	5,86	3,74	I,05/0,33	-	I8	II	3/I
I0.	I0-972-I0	Коробка распределительная настенная	шт.	8	-	-	-	4,0I	I,62	0,55/0,I8	-	32	I3	4/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	8-591-6	Радиорозетка РПВ-2	шт.	48	-	-	-	0,251	0,171	0,0004 / 0,0002	-	12	8	-
12.	10-397-5	Трансформатор абонентский на радиостойке	шт.	1	-	-	-	1,49	1,24	-	-	1	1	-
13.	10-972-2 290220 2-179	Шкаф слаботочных устройств ШРП-300х2	шт.	1	-	-	22,5	21,1	5,62	1,78	23	21	6	2
14.	34-641 Н=1,165	Радиостойка РС-1-1900	шт.	1	-	-	-	16,31	5,06	-	-	16	5	-
15.	8-591-10	Выключатель для скрытой установки	шт.	35	-	-	-	0,373	0,298	0,0004 / 0,0001	-	13	10	-
16.	8-604-4	Светильник местного освещения	шт.	35	-	-	-	0,834	0,41	0,311 / 0,0988	-	29	14	11 / 3
17.	10-975-10	Монтаж лючков	шт.	1	-	-	-	1,11	0,82	0,16	-	1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	I0-975-8	Установка протяжных коробок	шт.	I35	-	-	-	0,48	0,4I	0,04	-	65	55	-
I9.	I0-775-2	То же, коробок ответвительных	шт.	78	-	-	-	0,4	0,34	-	-	3I	27	-
20.	I0-975-I3	Крышки декоративные	шт.	I00	-	-	-	0,I67	0,03I	-	-	I7	3	-
2I.	8-472-6	Шины заземления сечен. до I00 мм2 по стене	I00 м	0,2	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 / 0,I	-	II	3	-
22.	8-4I7-5	Труба винипластовая диам. до 25 мм в подготовке пола	I00 м	I0,0	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	-	I59	77	2 / I
23.	8-4I7-3	Труба винипластовая диам. до 40 мм по стене	I00 м	2,5	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 / 6,I8	-	I49	46	49 / I5
24.	8-I49-I	Кабель весом до I кг/м в трубе	I00 м	2,0	-	-	-	I0	6,24	0,27 / 0,I	-	20	I2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм в трубы	I00 м	I0,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33/0,7I	-	5I	25	24/7
26.	8-409-II	То же, каждого последующего	I00 м	I0,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I3	I2	-
27.	8-402-2	Провод при скрытой проводке	I00 м	8,0	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I/I,I8	-	I02	60	30/9
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I6	I0I2	598	I28/38
		77% Накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	460	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I6	I472	598	I28

2. Материалы, не учтенные ценником

I.	I703-II I-053	Электрочасы вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323к	шт.	I6	-	-	-	II	-	-	-	I76	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Ц.2ч.У р.2 п.489	Провод марки ТРП-1х2х0,5 мм2	км	1,3	-	-	-	13	-	-	-	17	-	-
3.	Ц.1ч.У р.1 п.2526	Кабель марки ТПП-10х0,4 мм2	км	0,04	-	-	-	158	-	-	-	6	-	-
4.	Ц.1ч.У р.1 п.2527	То же, сечением 20х2х0,4 мм2	км	0,1	-	-	-	231	-	-	-	23	-	-
5.	Ц.1ч.У р.1 п.2528	То же, сечением 30х2х0,4 мм2	км	0,06	-	-	-	307	-	-	-	18	-	-
6.	Ц.1ч.У р.2 п.491	Провод марки ПВЖ-1х1,8 мм2	км	0,3	-	-	-	25,9	-	-	-	8	-	-
7.	Ц.1ч. р.2 п.495	То же, марки ПТПЖ-2х1,2 мм2	км	0,5	-	-	-	22,9	-	-	-	11	-	-
8.	Ц.1ч.У р.2 п.196	То же, марки АШВ-2х2,5 мм2	км	0,6	-	-	-	49,2	-	-	-	30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Ц.1ч.У р.1 п.2727	Кабель марки ПРППМ-2х0,8 мм2	км	0,2	-	-	-	35,2	-	-	-	7	-	-
10.	Ц.1ч.1 стр.208 прим.	Радиорозетка РПВ-2	шт.	48	-	-	-	0,4	-	-	-	19	-	-
11.	290220 1-248	Трансформатор ТАМУ-10 ТМ	шт.	1	-	-	-	3,1	-	-	-	3	-	-
12.	092-01	Выключатель марки С-1-05-6/220	шт.	35	-	-	-	0,51	-	-	-	18	-	-
13.	Ц.1ч.У р.3 п.132	Светильник марки ДС-19У4	шт.	35	-	-	-	2,18	-	-	-	76	-	-
14.	Ц.1ч.У р.3 п.253	Лампа накаливания В-220-25	шт.	37	-	-	-	0,098	-	-	-	4	-	-
15.	240501 п.82	Лючок Л2П	шт.	1	-	-	-	9,5	-	-	-	10	-	-
16.	Ц.1ч.У р.6 п.82	Коробка типа У996	шт.	35	-	-	-	1,63	-	-	-	57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	2405 1-984	Коробки марки КП-04	шт.	100	-	-	-	0,145	-	-	-	15	-	-
18.	Ц.1ч.У р.5 п.13	Коробка универсальная УК-2П	шт.	30	-	-	-	0,14	-	-	-	4	-	-
19.	Ц.1ч.У р.5 п.12	То же, УК-2Р	шт.	48	-	-	-	0,16	-	-	-	8	-	-
20.	05-03 8-0122	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	1000	-	-	-	0,2	-	-	-	200	-	-
21.	05-03 8-0126	То же, диам. 40 мм	м	250	-	-	-	0,7	-	-	-	175	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	885	-	-
	Ц.1ч.У тех. часть таб.6	Транспортные расходы по пп. 1 - 8,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
	таб.5	12 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	таб.7	12 - 7,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	таб.7	18,16 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	таб.10	21,23 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	932	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ												
	1.	Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	1616	1472	598	128/38
	2.	Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	932	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1616	2404	598	128/38
	2%	Запчасти		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1648			
	2%	Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	1681	2404	598	128/38
	3% Транспортные расходы			-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	1731	2404	598	128/38
	1,2% Заготовительно-складские расходы			-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	1752	2404	598	128/38
	1% Комплектация			-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	1768	2404	598	128/38
	8% Плановые накопления			-	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	-	-	-	1768	2596	598	128/38
	Всего по смете в т.ч. НУЧП		руб.	4364										

Гл.инженер проекта В.М.Шачнев
Нач.сметного отдела К.Д.Муриев
Составила ст.инженер Р.В.Евдокимова
Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/12

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях 1.090.1-1) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание: III8-СС

Сметная стоимость в т.ч.	6,4 тыс.руб.
а) оборудования	2,39 тыс.руб.
б) монтажных работ	4,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
1) расчетную единицу 1 посещ.	16,83 руб.
2) на 1м2 общей площади здания	1,68 руб.
3) на 1м3 объема здания	0,49 руб.

№№ п/п	шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	16-02 доп.9 03-1029 10-742--15	Концентратор типа ТОПАЗ-50	к-т	1	-	-	1960	50,8	47,02	-	1960	51	47	-
2.	290220 2-011 8-105-1	Выпрямительный блок ВБ-24/6	шт.	1	-	-	102	16	13,7	-	102	16	14	-
3.	10-743--1	Извещатель ИП-104	шт.	530	—	-	-	0,45	0,4	-	-	239	212	-
4.	36-05 2-0138 11-580--11	Резистор типа МЛТ-0,25-6,8	шт.	530	-	-	0,01	0,14	0,14	-	5	74	74	-
5.	11-580-13	Диод	шт.	30	-	-	-	0,32	0,31	-	-	10	9	-
6.	10-743--11	Извещатель фотоэлектрический	шт.	8	-	-	-	1,26	1,19	-	-	10	10	-
7.	2402 04-053 10-742--6	Промежуточное контрольное устройство ПКУ-1м	шт.	1	-	-	113	4,34	4,15	-	113	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I0-743-4	Датчик пожарной сигнализации	шт.	I4	-	-	-	0,88	0,76	-	-	I2	II	-
9.	I0-743-I2	Извещатель ручной	шт.	5	-	-	-	3,9I	2,79	-	-	20	I4	-
I0.	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТП-I0	шт.	7	-	-	-	4,0I	I,62	0,55/0,I8	-	28	II	4/I
II.	I0-744-I	Блокировка дверей проводом ПМВО-IхО,2	I00 м	4,0	-	-	-	40,3	34,5	-	-	I6I	I38	-
I2.	I0-54-I2	Провод однопарный по бетонной стене	I00 м	0,7	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	8	8	-
I3.	8-I49-I	Кабель весом до I кг/м в трубе	I00 м	I,9	-	-	-	6,24	0,27	0,I	-	I2	I	-
I4.	8-4I7-5	Труба винипластовая диам. до 25 мм в подготовке пола	I00 м	32,5	-	-	-	I5,9	7,65	0,22/0,I	-	5I7	249	7/3
I5.	8-4I7-3	То же, до 40мм с креплением скобами	I00 м	I,9	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5/6,I8	-	II3	35	37/I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм2 в трубы	I00 м	34,0	-	-	-	4,88	2,36	2,33/0,7I	-	I66	80	79/24
I7.	I0-975-8	Коробка протяжная	шт.	II	-	-	-	0,48	0,4I	0,04/-	-	5	5	-
I8.	I9-963-I К=I,I	Муфта разветвительная емк. 20х2 (I0+I0)	шт.	2	-	-	-	5,86	3,24	I,05/0,33	-	I2	7	2/2
I9.	I0-963-I7 К=I,I	То же, емк. I0х2 (5+5)	шт.	2	-	-	-	4,88	3,I5	0,89/0,29	-	I0	6	2/I
20.	I0-975-I3	Крышка декоративная	шт.	7	-	-	-	0,I67	0,03I	-	-	I	I	-
2I.	I0-775-2	Коробка ответвительная УК-2П	шт.	240	-	-	-	0,4	0,34	-	-	96	82	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I80	I564	I0I8	I3I/42
	77%	Накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	785	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I80	2369	I0I8	I3I/42
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I.	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	3250	-	-	-	0,2	-	-	-	650	-	-
2.	05-03 8-0I26	То же, диам. 40 мм	м	I90	-	-	-	0,7	-	-	-	I33	-	-
3.	Ц.Iч.У р.5 п.I3	Коробка типа УК-2П	шт.	240	-	-	-	0,I4	-	-	-	34	-	-
4.	Ц.Iч.У р.6 п.82	Коробка У-996	шт.	4	-	-	-	I,63	-	-	-	7	-	-
5.	24-05 I-984	То же, типа КП-04	шт.	7	-	-	-	0,I45	-	-	-	I	-	-
6.	Ц.Iч.У р.I п.2527	Кабель марки ТПП20х2х0,4мм2	км	0,08	-	-	-	23I	-	-	-	I8	-	-
7.	Ц.Iч.У р.I п.2526	Кабель марки ТПП-I0х2х0,4мм2	км	0,II	-	-	-	I58	-	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Ц.Iч.У р.2 п.489	Провод марки ТРП-Iх2х0,5 мм2	км	3,2	-	-	-	I3	-	-	-	42	-	-
9.	Ц.Iч.У р.2 п.24I	Провод марки ПВ-IхIмм2	км	0,2	-	-	-	27,9	-	-	-	6	-	-
I0.	I5-09 т.8-0I3	То же, марки МГШВ-Iх0,35мм2	км	0,07	-	-	-	I6,8	-	-	-	I	-	-
II.	I5-09 т.8-006	То же, марки ПМВО-Iх0,2мм2	км	0,4	-	-	-	5,3	-	-	-	2	-	-
I2.	I6-02 03-007	Датчик типа СМК-I	шт.	I4	-	-	-	0,52	-	-	-	7	-	-
I3.	I6-02 03-0066 прим.	Извещатель ручной ИПР	шт.	5	-	-	-	4,20	-	-	-	2I	-	-
I4.	2402 04-057	Извещатель типа ИДФ-IМ	шт.	8	-	-	-	20	-	-	-	I60	-	-
I5.	3608 2-009	Диод Д-I05	шт.	30	-	-	-	0,I	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	2402 04-069	Извещатель ИП-104-1	шт.	530	-	-	-	0,25	-	-	-	133	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1235	-	-
	Ц.1ч.У тех.часть таб.10	Транспортные расходы по пп. 1,2 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
	таб.7	5 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	таб.3	10,11 - 11,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	таб.6	12-16 - 1,083		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1322	-	-

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

		1. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	2180	2369	1018	131
		2. Материалы		-	-	-	-	-	-	-	-	1322	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2180	3691	1018	131

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2% Запчасти		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2224	-	-	-
		2% Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2268	-	-	-
		3% Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2336	-	-	-
		I,2% Заготовительно-складские расходы		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2364	-	-	-
		I% Комплектация		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2386	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8% Плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	-
		Итого:	руб.								2386	4010	1018	131/42
		Всего по смете	руб.	6396										

Гл.инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Л.Муриев

Составила ст. инженер Р.В.Евдокимова

Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж Автоматики отопления и вентиляции

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: АОВ

Сметная стоимость в т.ч. 5,I7 тыс.руб.

а) оборудования 3,5I тыс.руб.
б) монтажных работ I,66 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. - I3,6I руб.
2) на Iм2 общей площади здания I,36 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,40 руб.

№ п/п	№ шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	170648 1-364 1-753 11-1-1	Термометр технический угловой в оправе У2-1-240-441 2+1,25	шт.	16	-	-	3,25	0,21	0,21	-	52	3	3	-
2.	170648 1-364	Запасные	шт.	4	-	-	1,25	-	-	-	8	-	-	-
3.	170648 1-258 1-752	Термометр технический прямой в оправе ПЧ-1-240-163 0,85+1,5	шт.	8	-	-	2,35	0,21	0,21	-	19	2	2	-
4.	170648 1-258	Запасные	шт.	2	-	-	0,85	-	-	-	2	-	-	-
5.	170648 1-456	Термометр бытовой												
	11-1-1	ТБ-2М	шт.	8	-	-	0,26	0,21	0,21	-	2	2	2	-
6.	170648 1-456	Запасной	шт.	2	-	-	0,26	-	-	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	1704 I-0040	Терморегулирующее устройство												
	II-4-3	ТУДЭ-1,4	шт.	16	-	-	20,6	0,36	0,35	-	330	6	6	-
8.	1704 доп.26 I-1228 II-13-1	Термопреобразователь. Монтажная длина 250 мм ТСМ-0879												
		5Ц2.821.430-57	шт.	3	-	-	4,25	0,9	0,84	0,04	13	3	2	-
9.	1704 доп.26 I-1229	То же, 320 мм ТСМ-0879												
	II-13-1	5Ц2.821.430-76	шт.	5	-	-	4,3	0,9	0,84	0,04	22	5	5	-
10.	1704/22 5-1127	Регулятор температуры												
	II-406-7 доп.1	ТМ-8	шт.	8	-	-	110	1,72	1,69	-	880	14	14	-
11.	1504 18093	Пост управления												
	8-529-5	ПКЕ-212-2У3	шт.	8	-	-	1,95	1,99	1,09	0,05	16	16	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I5I7 доп.7 I-I0I6	Щит шкафной малогабаритный												
	II-680-3	ЩМI000х600х600	шт.	8	-	-	30	3,28	I,87	0,32	240	26	I5	3
I3.	I5I7 I507	Изготовление и установка реек и др. допол. элементов	к-т	8	-	-	2,85	-	-	-	23	-	-	-
I4.	I504 064I0 I5I7 I-446	Переключатель универсальный УП53I2-С86 3,3÷2,5	шт.	I6	-	-	5,8	-	-	-	93	-	-	-
I5.	I504 064I8 I5I7 I-447	То же, УП53I3-А54I 3,25÷3,7	шт.	8	-	-	6,95	-	-	-	56	-	-	-
I6.	I504 I80II I5I7 I-444	Кнопка управления КЕ-0II 0,8÷I,25	шт.	8	-	-	2,05	-	-	-	I6	-	-	-
I7.	I507	Арматура сигналь-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	5-043 I5I7 I-48I	ной лампы АМЕ-3I32 I,4+0,75	шт.	32	-	-	2,I5	-	-	-	69	-	-	-
I8.	I504/ 72 I5-756 I5I7 I-429	Реле времени ВЛ-56 3I,5+3,75	шт.	8	-	-	35,25	-	-	-	282	-	-	-
I9.	I504/ 72 I2-272 I5I7 I-429	Реле промежуточное РЭ37-62У3 5,I+3,75	шт.	72	-	-	8,85	-	-	-	637	-	-	-
20.	I504 0I-006 I5I7 I-35I	Выключатель автоматический А63МГ I,45+I,05	шт.	24	-	-	2,5	-	-	-	60	-	-	-
2I.	3605 2-0389 I5I7 I-422	Резистор ПЭВI0 0,I3+0,75	шт.	32	-	-	0,88	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	2405 3-060 I5I7 I-495	Зажим 3Н-23 0,I87+0,3	шт.	720	-	-	0,487	-	-	-	35I	-	-	-
23.	I5I7 I-504	Рамка	шт.	72	-	-	0,I	-	-	-	7	-	-	-
24.	II-7II-I	Кабельные вводы с количеством жил до: I0	ввод	40	-	-	-	0,54	0,53	-	-	22	22	-
25.	II-7II--2	20	ввод	8	-	-	-	I,05	I,03	-	-	8	8	-
26.	8-I53--I3	Заделки для контрольного кабеля с кол-м жил до 7	шт.	80	-	-	-	0,49	0,22	-	-	39	I8	-
27.	8-I53-I4	I4	шт.	64	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	52	26	-
28.	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. 25мм	I00 м	I,0	-	-	-	32	9,26	7,54	-	32	9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29.	8-408-1	Затягивание первого провода в металлорукава	100 м	1,0	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	5	2	2
30.	8-409-11	За каждый последующий провод	100 м	5,0	-	-	-	1,21	1,14	-	-	6	6	-
31.	8-399-1	Прокладка провода по лоткам	100 м	1,5	-	-	-	7,97	2,07	5,59	-	12	3	8
32.	8-417-2	Прокладка труб винипластовых диам. 25	100 м	1,0	-	-	-	34,8	14,4	12,2	-	34	14	12
33.	8-417-3	40	100 м	1,0	-	-	-	59,5	18,4	19,5	-	60	18	20
34.	Доп.1 к 11-840-5	Прокладка лотка при ширине до 250	м	80	-	-	-	0,15	0,05	-	-	12	4	-
35.	8-148-9	Прокладка кабеля по установленным лоткам при весе 1м в кг до: 2	100 м	4,25	-	-	-	20,6	8,62	0,48	-	88	37	2
36.	8-146-1	Прокладка кабеля с												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		креплением накладными скобами при весе 1м в кг до 3	100 м	1,25	-	-	-	48	18,2	12,7	-	60	23	16
37.	8-149-1	Прокладка кабеля в трубах при весе 1м в кг до 3	100 м	2,0	-	-	-	10	6,24	0,27	-	20	12	1
38.	8-405-1	Металлоконструкция для трассы	тн	0,4	-	-	-	395	24,9	3,1	-	158	10	1
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3207	685	269	73
		87% - накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	919	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3207	993	269	73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	327I	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3336	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3436	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3477	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3509	993	269	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Материалы, не учтенные ценниками												
39.	Ц. № 1 ч.У п.2280	Кабель контрольный АКВВГ сечением в кв.мм: 4х2,5	км	0,3	-	-	-	195	-	-	-	59	-	-
40.	п.2283	10х2,5	км	0,25	-	-	-	367	-	-	-	92	-	-
41.	п.2284	14х2,5	км	0,2	-	-	-	458	-	-	-	92	-	-
42.	п.159	Провод экранированный РПШЭ-380-3х1	км	0,15	-	-	-	346	-	-	-	52	-	-
43.	1509 5-001	Провод ПВ3-1-380--1х1 мм2	км	0,6	-	-	-	22,5	-	-	-	14	-	-
44.	241649 1-052	Металлорукав гибкий диам. 25 мм РЗ-Ц-Х25	м	100	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
45.	0503 8-0125	Труба винипластовая диам. 25 (32х1,8)	м	100	-	-	-	0,49	-	-	-	49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	8-0I27	40 (50xI,8)	м	I00	-	-	-	I	-	-	-	I00	-	-
		Коробки соединительные												
47.	2405 I-389	КСК-8	шт.	8	-	-	-	2,2	-	-	-	I8	-	-
48.	I-390	КСК-I6	шт.	8	-	-	-	3,45	-	-	-	28	-	-
49.	2405 I-47I	лоток перфорированный ЛП-I45	м	80	-	-	-	0,5	-	-	-	40	-	-
50.	I-886	Уголок УП35х35	м	I6	-	-	-	0,28	-	-	-	4	-	-
5I.	I-7II	Полоса ПП30	м	40	-	-	-	0,I4	-	-	-	6	-	-
52.	I-9I0	Швеллер ШП 60х35	м	40	-	-	-	0,22	-	-	-	9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	595	-	-
		Транспортно-складские расходы для I-го терр. района												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		а) 11,6% на п. 42 от 14 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		б) 8,9% на п. 44 от 32 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		в) 7,6% на п. 45,46 от 149 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		г) 8,2% на п. 47,48 от 46 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		д) 9,8% на п. 50+53 от 59 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	621	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	671	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ЗАТРАТ:												
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	3509	993	269	73
		II. Материалы, не учтенные ценниками		-	-	-	-	-	-	-	-	671	-	-
		Итого:									3509	1664	269	73
		Всего:									5173			

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составила ст.инженер В.М.Гапчич

Проверила рук. группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж автоматики водоснабжения и канализации

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: АВК, СОI,СО2.

Сметная стоимость в т.ч.	I,I4 тыс.руб.
а) оборудования	0,57 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
I) расчетную единицу I посещ.	2,99 руб.
2) на Iм2 общей площади здания	0,30 руб.
3) на Iм3 объема здания	0,09 руб.

№ п/п	№ шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I704 50667 II-III--2	Датчик-реле давления РД-I-0М5	шт.	3	-	-	5,7	I,78	I,62	-	I7	6	6	-
2.	I704 5-0554 II-405--I	Электрический регулятор-сигнализатор уровней ЭРСУ-3	шт.	3	-	-	54	2,66	2,6I	-	I62	8	8	-
3.	8-84-2	Звонок ЗВП-220	шт.	2	-	-	-	0,64	0,57	0,0I	-	I	I	-
4.	8-592-I	Патрон настенный	шт.	I	-	-	-	0,I54	0,III	0,03	-	-	-	-
5.	8-525-2	Выключатель пакетный ПП2-I0М	шт.	I	-	-	-	2,88	I,04	-	-	3	I	-
6.	I2-806-I	Кран трехходовый	шт.	3	-	-	-	I,72	I,45	0,03	-	5	4	-
7.	I5-I7 доп.7 I-973 II-680--I	Щит шкафной с задней дверью ЩМ-3Д-I-600х600	шт.	I	-	-	84	3,7	3,32	-	84	4	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	1517 1508	Изготовление и установка реек и др. доп. элементов	к-т	1	-	-	3,5	-	-	-	4	-	-	-
9.	1504 06410 1517 1446	Универсальный переключатель УП5312-ИУ3 3,3+2,5	шт.	1	-	-	5,8	-	-	-	6	-	-	-
10.	3606 1-432 1517 1453	Выключатель тумблер ТВ1-1 1,05+1	шт.	1	-	-	2,05	-	-	-	2	-	-	-
11.	1504 1801I 1517 1-444	Кнопка управления КЕ-011У3 0,8+1,25	шт.	7	-	-	2,05	-	-	-	14	-	-	-
12.	1507 5043 1517 1-481	Арматура светосигнальная АМЕ 1,4+0,75	шт.	11	-	-	2,15	-	-	-	24	-	-	-
13.	1507 доп.72 12-272 1517	Реле РЭ-37 5,1+3,75	шт.	8	-	-	8,65	-	-	-	71	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	1504 12025 1517 1-429	Реле двухпозиционное РП-12 7,6+3,75	шт.	1	-	-	11,35	-	-	-	11	-	-	-
15.	1504 12014 1517 1429	Реле времени РВП-72-3121 6,7+3,75	шт.	3	-	-	10,45	-	-	-	31	-	-	-
16.	1504 1-006 1517 1-351	Автоматический выключатель А63-МУ3 1,45+1,05	шт.	3	-	-	2,5	-	-	-	8	-	-	-
17.	3608 2-027 1517 1-491	Диод Д-226 0,22+0,8	шт.	11	-	-	1,02	-	-	-	11	-	-	-
18.	3605 2-0389 1517 1-422	Резистор ПЭВ-10-4320±10% 0,13+0,65	шт.	11	-	-	0,78	-	-	-	9	-	-	-
19.	1507	Патрон												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7-019 1517 1-481	Ц-27 0,105 0,75	шт.	1	-	-	0,9	-	-	-	1	-	-	-
20.	1504 17090 1517 1453	Розетка РШ-Ц-20 0,22+1,0	шт.	1	-	-	1,22	-	-	-	1	-	-	-
21.	1504 19006 К=2 1517 1495	Блок зажимов БЗ-24 1,4х2+0,3	шт.	6	-	-	3,1	-	-	-	19	-	-	-
22.	1517 1504	Рамка РПМ2Л6	шт.	30	-	-	0,1	-	-	-	3	-	-	-
23.	11-711- -1	Кабельные вводы с количеством жил до 10	ввод	12	-	-	-	0,54	0,53	-	-	6	6	-
24.	8-408- -1	Прокладка металлорукава гибкого	100 м	0,65	-	-	-	32	9,26	7,54	-	21	6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-4I7-I	Прокладка труб защитных винипластовых открыто диам. 25	I00 м	I,8	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	63	26	22
26.	8-4I7-2	32	I00 м	0,05	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2	-	2	I	I
27.	8-4I7-5	То же, в полу диам. 25 мм	I00 м	0,2	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	3	2	-
28.	8-409-I	Затягивание первого провода в трубы металлорукава	I00 м	2,7	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I3	6	6
29.	8-409-II	За каждый последующий провод	I00 м	8,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I0	I0	-
30.	I2-523-2	Прокладка труб импульсных бесшовных I4x2	м	I0	-	-	-	0,24	0,2I	0,02	-	2	2	-
3I.	I2-548-I	То же, медных 8xI	м	3	-	-	-	0,I9	0,I5	0,0I	-	I	-	-
32.	I2-758-I	Продувка импульсных труб	м	I3	-	-	-	0,08	0,06	0,02	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	I5I7 I-495	Установка отводной рейки	шт.	I44	-	-	0,25	-	-	-	-	36	-	-
34.	II-582--I	Коробки соединительные с количеством зажимов до 8	шт.	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	3	2	-
35.	II-582--3	32	шт.	5	-	-	-	I,47	I,I7	0,04	-	7	6	-
36.	8-405-2	Металлоконструкций для трассы	тн	0,I3	-	-	-	395	24,9	3,I	-	5I	3	-
37.	8-85-I	Монтаж зажимов	I00 шт.	I,08	-	-	-	30,I	2I,5	0,04	-	33	23	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5I4	242	III	34
		87% - накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	514	366	111	34
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	534	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	544	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	566	-	-	-
		Комплектация (от итого с запчастями) - 1%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	571	366	111	34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
38.	I602 5-0II4	Звонок ЗВП-220	шт.	2	-	-	-	8,7	-	-	-	I7	-	-
39.	I507 70I9	Патрон Е-27	шт.	I	-	-	-	0,I05	-	-	-	-	-	-
40.	ССРЦ № Iч.У п.264	Лампа Б2I5-225--60	шт.	2	-	-	-	0,097	-	-	-	-	-	-
4I.	ССРЦ № Iч.У п.28	Выключатель пакетный ПВ2-I0М	шт.	I	-	-	-	I,85	-	-	-	2	-	-
42.	2307 I-0032	Кран трехходовый II6I8БК	шт.	3	-	-	-	I	-	-	-	3	-	-
43.	Ц.№ I ч.У п.I66	Провод АПВ-2-380	км	0,86	-	-	-	22	-	-	-	I9	-	-
44.	I509 стр.88 п.5-00I	Провод ПВ3-I-380	км	0,26	-	-	-	22,5	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	0II3 стр.75	Труба импульсная бесшовная I4x2	м	I0	-	-	-	0,47	-	-	-	5	-	-
46.	Ц.№ I ч.У стр.272 п.38	То же, медная М 8xI	кг	0,59	-	-	-	I,69	-	-	-	I	-	-
47.	24I649 I-048	Металлорукав гибкий диам. I5 мм	м	45	-	-	-	0,I6	-	-	-	7	-	-
48.	I-052	25 мм	м	20	-	-	-	0,2	-	-	-	4	-	-
49.	0503 8-0I24	Трубы винипластовые диам. в мм до: 25xI,5	м	200	-	-	-	0,3I	-	-	-	62	-	-
50.	8-0I25	32xI,8	м	5	-	-	-	0,49	-	-	-	2	-	-
5I.	2405 I-389	Коробки соединительные КСК-8	шт.	3	-	-	-	2,2	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	I-39I	КСК-32	шт.	5	-	-	-	5,2	-	-	-	26	-	-
53.	2405 I-886	Уголок УП 35х35	шт.	5	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
54.	2405 I-7II	Полоса ШП30	шт.	5	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
55.	2405 3-I65	Соединитель СМВ8хМ20	шт.	3	-	-	-	0,I8	-	-	-	I	-	-
56.	3-I22	НСВI4хМ20	шт.	3	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
57.	I504 I9006 к-2	Блоки зажимов БЗ-24	шт.	3	-	-	-	2,8	-	-	-	8	-	-
58.	2405 I-74I	Рейка для зажимов РЗ-8	шт.	2	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
59.	2405 3-060	Зажим 3Н-Н	шт.	I6	-	-	-	0,039	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I74	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортно-складские расходы для I-го территориального района												
		а) 8,2% на п.35,38, 47,48,5I+55 от 63 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		б) 9,8% на п. 39,49, 50 от 5 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в) 7,6% на п. 45,46 от 64 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		г) 3,4% на п.42 от 5 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		д) II,6% на п.4I от 6 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		е) 8,9% на п.44,44а от II руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	20I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		СВОДКА ЗАТРАТ:												
	I.	Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	571	366	111	34
	II.	Материалы, неучтенные ценниками		-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	571	567	111	34
		Всего:									1138			

Главный инженер проекта — В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела

Составила ст.инженер — К.Д.Муриев

Проверила рук.группы — В.М.Гапчич

Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I5
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту поликлиники в конструкц. I.090-I на 380 посещений в смену

На приобретение и монтаж оборудования лифтов

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: КЖ-2л.28, 30.

Сметная стоимость в т.ч. 20,94 тыс.руб.

а) оборудования I5,25 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,2 тыс.руб.
в) строительных работ 2,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу I лифт I047I руб.
2) на I м2 общей площади здания руб.
3) на I м3 объема здания руб.

№№ п/п	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I9060I п.39, п.44	Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг со скоростью												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		на 5 остановок	лифт I	-	-		6026,7	I099,I2	552,I	255,53 / 86,29	6027	I099	552	256 / 86
		9550-247.II.(42-I3,2). .28												
		I892-I20.7+(3,3-3). .5.34,3 .I,08												
		936-58,3.7+(3,3-3).5. .I6,7 .I,8												
		4I0-23,8.7+(3,3-3). .5,6,8 .I,08												
		I44-8,8.7+(3,3-3). .5.2,5 .I,8												
		Итого:	руб.								I3930	2II7	I063	493 / I66
	80%	Накладные расходы										850		
		Итого	руб.								I3930	2967	I063	493 / I66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Строительные работы												
I.	УСН 2-I4 т.I п.2,3,4	Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг со скоростью движения I м/сек. при Нэ=3,3 м, Н под.=I3,2 м на 5 остановок	лифт I	-	-	-		364,4	88,56	4,7I / I,47	-	364	89	5 / I
		586-29,9х7-0,2х5х хI2,3												
		I85,5-I3,3х7-0,2х х5х3,84												
		6,6-0,27х7												
		2,I-0,09х7												
2.	УСН 2-I4 т.I п.2,3,4 К=I,08	То же, грузопассажирский грузоподъем. 500 кг на 5 остановок	лифт I	-	-	-		393,55	95,64	5,09 / I,59	-	394	96	5 / 2
		(586-29,9х7-0,2х5х хI2,3)хI,08												
		(I85,5-I3,3х7-0,2х х5х3,84)хI,08												
		(6,6-0,27)х7)хI,08												
		(2,I-0,09х7)хI,08												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									758	I85	I0/3
	I6-5%	Накладные расходы										I25		
		Итого	руб.									883	I85	I0/3
		3. Монтаж металлоконструкций												
I.	УСН 2-I4 п.2	Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг	лифт I	-	-	-		629,5	I9	30/9,5	-	630	I9	30/I0
2.	УСН 2-I4 п.2 К=I,08	То же, грузопассажирского грузоподъемностью 500 кг	лифт I	-	-	-		679,86	20,52	32,4/I0,26	-	680	2I	32/I0
		Итого	руб.									I3I0	40	62/20
	8,6%	Накладные расходы										II2		
		Итого	руб.									I422	40	62/20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка затрат по смете												
		I. Оборудование и монтажные работы									I3930	2967	I063	493/I66
		2. Строительные работы										883	I85	I0/3
		3. Монтаж металлоконструкций										I422	40	62/20
		Итого:									I3930	5272	I228	565/I89
		Запасные части - 2%									279			
		Итого:									I4209			
		Тара и упаковка-2%									284			
		Итого:									I4493			
		Транспортные расходы 3%									435			
		Итого:									I4928			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	УСН 2-I4 т.I а.2,3,4	движения I м/сек, при Нэ=3,3 м, Н подъема=I3,2 м, на 5 остановок кабина не проходная размером II00хI400х2I00	лифт I	-	-		7903	I0I7,7	5II,2	236,6 / 79,9	7903	I0I8	5II	237 / 80
		I2600-295хII-(49,5--I3,2)х40												
		I892-I20х7-(3,5-3,3)х х5х34,3												
		936-58,3х7-(3,5-3,3)х х5хI6,7												
		4I0-23,8х7-(3,5-3,3)х х5х6,8												
		I44-8,8х7-(3,5-3,3)х х5х2,5												
2.	I9060I п.42 п.47 УСН 2-I4 т.I К=I,08 п.2 п.3,4	Лифт грузопассажирский грузоподъемностью 500 кг со скоростью движения I м/сек. при Нподъем=I3,2 м Нэ=3,3 м, кабина непроходная размером I080х2200х2I00												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									I79			
		Итого:									I5I07			
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%									I42			
		Итого оборудования									I5249			
	8%	Плановые накопления										42I		
		Итого:	руб.								I5249	5693	I288	565/I89
		Всего по смете	руб. 20942											

Гл.инженер проекта В.М.Шачнев

Нач.сметного отдела К.Д.Муриев

Составила ст.инженер Р.В.Евдокимова

Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I6

к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

на приобретение и монтаж технологического оборудования и мебели

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: ТХСО

Сметная стоимость I42,66 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование I37,62 тыс.руб.
б) монтажных работ 4,67 тыс.руб.
в) строит.работ 0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу 375,42 руб.
2) на I м2 общей площади здания 37,38 руб.
3) на I м3 объема здания - I0,96 руб.

№ п/п	№ позиции пр-та УСН ценника и др.	Шифр	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.
I		2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.		Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. II0,с,29	Диван медицинский мягкий; проект МОН 404-I0; Инд. ОН-7-30I/I0	шт	2	25	50	79,50	-	-	-	I59,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз 7I,с.22(применит).	Подцветочница; инд.0Н-I-I24I/I4	шт	22	8	I76	II,50	-	-	-	253,00	-	-	-
3.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз.84,с.26(применит.)	Стол палатный; инд.0Н-7-30I/3 проект МОН-404-03	шт	80	I2	960	I3,50	-	-	-	I080,00	-	-	-
4.	Доп.пр-т № 56-0I-0I I980/I,I980 с,2 поз.427	Доска классная; инд.0Х0-I4--887/I	шт	I	I0	I0	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
5.	Доп.пр-т № 56-0I-0I-I980/26,I982 поз.II38	Стол для машинистки однотумбовый; инд.0Н--4-895/24	шт	I	25	25	5I,00	-	-	-	5I,00	-	-	-
6.	Пр-т №56-0I 0I,I980г.поз 26,с.I6 (применит.)	Стул винтовой; СВ	шт	II	5	5I	7,50	-	-	-	82,50	-	-	-
7.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.I4-080,с.743	Стул медицинский рабочий; С-6	шт	II	9	99	I3,70	-	-	-	I50,70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Пр-т №56-01-01,1980г.поз.116,с.30	Кушетка смотровая; ГОСТ 19917-80; проект МОН 404-12; инд. ОН-7-301/12	шт	59	15	885	39,50	-	-	-	2330,50	-	-	-
9.	Пр-т №56-01-01,1980г.поз.147,с.35(применит.)	Стол журнальный;проект МОН 404-04;Инд. ОН-7-301/4	шт	3	8	24	10,00	-	-	-	30,00	-	-	-
10.	Пр-т №56-01-01,1980г.поз.104,с.29	Стул столярный; Инд.ОН-7-301/7; проект МОН-404-07	шт	210	8	1680	12,00	-	-	-	2520,00	-	-	-
11.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/17,поз.1020, с.4 (применит)	Ширма 3-створчатая;проект ЖМТ6,150,002	шт	32	17	544	29,60	-	-	-	947,20	-	-	-
12.	Доп.пр-т №56-01-01-1980/26,поз.1136 (применит)	Шкаф-картотека; проект 410-06;инд. ОН-7-742/6	шт	4	100	400	234,00	-	-	-	936,00	-	-	-
13.	Пр-т №56-01-01,1980г.поз.165,с.37(применит.)	Стол письменный двухстворчатый; Инд.ОН-4-895/22Е	шт	3	50	150	67,00	-	-	-	201,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. 332,с.53(применит.)	Шкаф книжный; Инд.НI8-2026/7Б	шт	23	45	I035	9I,00	-	-	-	2093,00	-	-	-
I5.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/44 поз.I466,с.2 (применит.)	Кресло рабочее поворотное; проект I325-Б, инд.0С-9-I006/IА	шт	4	I2	48	I65,00	-	-	-	660,00	-	-	
I6.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. 88,с.26 (применит.)	Стол врача; проект МОН 42I-04А; Инд. 0Н-7-92I/4А, вариант II	шт	46	30	I380	5I,50	-	-	-	2369,00	-	-	-
I7.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/I2,поз.699	Кресло для отдыха; проект МОН 42I-I4; Инд.0Н-7-92I/I4	шт	I3	I2	I56	38,00	-	-	-	494,00	-	-	-
I8.	Пр-т №56-0I-0I, I980г. поз.I00,с.28	Тумба прикроватная; проект МОН 42I-08А; Инд.0Н-7-92I/8А	шт	I0	I5	I50	33,00	-	-	-	330,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/I2, поз.695	Банкетка; проект МОН 42I-I2; Инд. 0Н-7-92I/I2	шт	96	I5	I440	26,00	-	-	-	2496,00	-	-	-
20.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/26, I982г.,поз. II39	Стол для засе-даний; Инд. 0Н-4-895/22В	шт	2	52	I04	56,50	-	-	-	II3,00	-	-	-
2I.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. 93,с.27	Шкаф для ка-бинета врача; проект МОН 42I-0IА; Инд. 0Н-7-92I/IА	шт	26	47	I222	92,00	-	-	-	2392,00	-	-	-
22.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/22, I982г.,поз. I075,с.4	Стол письмен-ный однотум-бовый; инд. 0Н-4-895/22Г	шт	I0	27	270	48,00	-	-	-	480,00	-	-	-
23.	Пр-т №29-07-2I, I98I,поз. I-05,с.8	Стеллаж биб-лиотечный, стационарный двухсекцион-ный односто-ронний;СБС-I2	шт	9	65	585	40,I2	-	-	-	36I,08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	Пр-т №29-07-2I,I98Iг.с.7, поз.I-04	Стеллаж библиотечный стационарный двухсекционный двухсторонний; СБС-22	шт	7	85	595	56,I8	-	-	-	393,26	-	-	-
25.	Пр-т №56-0I-0I,I980г., поз.66,с.22 (применит.)	Табурет кухонный; 562-Д	шт	2	2	4	5,00	-	-	-	I0,00	-	-	-
26.	Пр-т №56-0I 0I-I980/80 поз.I796	Шкаф материальный;проект 440-02,инд.0Х-4--I307/2 (I вариант)	шт	2	50	I00	I06,00	-	-	-	2I2,00	-	-	-
27.	Пр-т №56-0I-0I-I980/80 поз.I 798	Шкаф для белья; проект 440-03, инд.0Х-4-I307/3 (I вариант)	шт	7	45	3I5	I02,00	-	-	-	7I4,00	-	-	-
28.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I5-0I6,с.753; 34-3-IМ	Кипятильник дезинфекционный электрический с автоматическим управлением; Э-67	к-т	I	65	65	270,00	9,88	9,34	0,35; 0,I4	270,00	9,88	9,34	0,35; 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. 08-039,с.435	Камера дезинфекционная переносная; Г-Ш,0I	шт.	I	5	5	25,50	-	-	-	25,50	-	-	-
30.	Пр-т №28-02--22,I98Iг. поз.I5-0I3, с.752	Кипятильник дезинфекционный электрический, Э-22	к-т	I	2	2	7,60	-	-	-	7,60	-	-	-
3I.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I5-0I5,с.752	Кипятильник дезинфекционный электрический; Э-40	шт	I6	5	77	I5,00	-	-	-	240,00	-	-	-
32.	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I, I98Iг.,поз. I5-002,с.I45; 34-2-I применит.	Стерилизатор воздушный; ГП-80	к-т	3	65	I95	580,00	8,37	7,92	0,I7 0,07	I740,00	25,II	23,76	0,5I; 0,2I
33.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I5-045,с.733; 34-I-7М	Стерилизатор паровой, горизонтальный, прямоугольный, электрический,двухсторонний; ГПД-400	к-т	I	I400	I400	4600,00	22,80	I7,90	4,52; I,78	4600,00	22,80	I7,90	4,52; I,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 16-003,с.779; 34-11-3	Аквадистиллятор; ДЭ-4	к-т	1	14	14	51,00	9,06	8,41	0,09; 0,04	51,00	9,06	8,41	0,09; 0,04
35.	Доп.пр-т №28-02-22-1981/127,поз.8,с.6	Шкаф материальный с переставными полками; ШМ-06Н	шт	5	-	-	193,00	-	-	-	965,00	-	-	-
36.	Доп.пр-т №28-02-22-1981/127,поз.10, с.8	Шкаф материальный с 16 ящиками и полками; ШМ-18Н	шт	2	-	-	246,00	-	-	-	492,00	-	-	-
37.	Пр-т №17-03, 1981г.,поз.5-278,с.171	Весы медицинские; РП-150-МГ	шт	2	38	76	36,00	-	-	-	72,00	-	-	-
38.	Пр-т -28-02-22,1981г.поз. 02-115,с.62	Ростомер складной для взрослых; 9РМ-1	шт	2	12	24	11,60	-	-	-	23,20	-	-	-
39.	Пр-т №28-02-22, 1981г.поз. 02-117,с.63	Спирометр водяной; "Спиро 1-8В"	шт	1	5	5	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 02-066,с.40	Пневмотахометр с подставкой; ПТ-I	к-т	I	4	4	55,00	-	-	-	55,00	-	-	-
4I.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 02-090,с.48	Приставка сфигмографическая; модель 064	к-т	I	5	5	I07,00	-	-	-	I07,00	-	-	-
42.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 02-023,с.25	Датчик баллистокардиографический Баевского; ТУ 64-I-2487-77	шт	I	I	I	2I,00	-	-	-	2I,00	-	-	-
43.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-009,с.78I 34-I43-IМ прим.	Анализатор углекислого газа химический; ДУХ-2	к-т	I	2	2	230,00	3,8I	3,72	0,02 0,0I	230,00	4	4	0,02 0,0I
44.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз, 02-049,с.34 34-I43-4 сб.в2	Прибор "Метатест-I"; ТУ 64-I-3I67-79	к-т	I	40	40	800,00	5,4	5,05	0;2I 0,08	800,00	5,4	5,05	0,2I 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.02-I46,с.76 34-I4I-I3 сб.в.I	Электрокардиограф 2-канальный с тепловой записью; ЭК 27-02	к-т	I	20	20	II80,00	7,52	7,27	0,09 0,03	II80,00	8	7,27	0,09 0,03
46.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.02-I48,с.7I7 34-I4I-28 сб.в.2	Электрокардиограф универсальный; ЭКIТ-0,3М	к-т	I	5	5	590,00	7,02	6,8I	0,03 0,0I	590,00	7,02	7	0,03 0,0I
47.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.09-099,с.478; 34-III-2М	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом; КГ-2	к-т	3	I05	3I5	470,00	3,82	3,3I	0,44; 0,I7	I4I0,00	II,46	9,93	I,32; 0,5I
48.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.I4-036,с.724; 34-4I-I	Светильник медицинский гинекологический 2-рефлекторный передвижной; СГ-39	шт	3	36	I08	I00,00	6,55	6,26	0,I6; 0,06	300,00	I9,65	I8,78	0,48; 0,I8
49.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.07-0I2,с.373	Аудиотестер; АТ-0I	к-т	I	3	3	87,00	-	-	-	87,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50.	Пр-т № 28-02-22,1981г.поз. 07-080,с.383; 34-21-1	Ингалятор аэрозольный; АИ-1	к-т	2	-	-	102,00	3,47	3,32	0,06; 0,02	204,00	6,94	6,64	0,12; 0,04
51.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 07-140,с.393; 34-22-1	Кресло вращающееся; КВ-2	шт	1	43	43	125,00	3,79	3,57	0,18; 0,07	125,00	3,79	3,57	0,18; 0,07
52.	Пр-т №18-01, ч.1,поз.3-083, с.249; 1-220-1	Станок точильно-шлифовальный; ЗЕ-631	шт	1	40	40	80,00	5,54	5,05	0,08; 0,04	80,00	5,54	5,05	0,08; 0,04
53.	Пр-т №28-02-22,1981г.поз. 06-125,с.341; 8-545-3 применит.	Осветитель таблиц для определения остроты зрения; ТУ 64-1-599-78	к-т	1	9	9	16,00	2,05	0,73	0,05 0,01	16,00	2,05	0,73	0,05 0,01
54.	Пр-т № 28-02-22,1981г.поз. 06-190,с.343; 34-101-7	Офтальмометр; ОФ-3	шт	1	12	12	360,00	7,94	7,70	0,09; 0,03	360,00	7,94	7,70	0,09; 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 06-I3I,с.344; 34-I0I-I0	Офтальмоскоп большой безрефлексный; БО-58	к-т	I	I5	I5	700,00	I2,40	I2,08	0,I3; 0,05	700,00	I2,40	I2,08	0,I3; 0,05
56.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 06-0I9,с.3I5; 34-I0I-4	Диатермокоагулятор глазной; ДК-3-I	шт	I	II	II	I25,00	5,I6	5,0I	0,04; 0,0I	I25,00	5,I6	5,0I	0,04; 0,0I
57.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 06-070,с.327; 34-I0I-5	Лампа щелевая с тонометром уч.2;ШЛТ	к-т	I	3I	3I	800,00	I0,00	9,72	0,I3; 0,05	800,00	I0,00	9,72	0,I3; 0,05
58.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 06-I88,с.359; 34-I02-I	Столик для офтальмологических приборов; СО-2	шт	3	35	I05	I50,00	6,70	6,25	0,33; 0,I3	450,00	20,I0	I8,75	0,99; 0,39
59.	I)Пр-т № 56-0I-0I,I980г., поз.I27,с.32; 2)Пр-т № 56-0I-0I-I980/3, поз.I33	Комплект четырехместной жесткой мебели для столовых Ц.I2+6,50х4=38	к-т	6	35	2I0	38,00	-	-	-	228,00	-	-	-
60.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. I46,с.34	Шкаф для одежды; инд.ОН-I0-878/3	шт	30	-	-	I38,50	-	-	-	4I55,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I.	Доп.пр-т №24-I7-I980/5,поз.6-06; 28-927-2М	Электроплита бытовая; "Лысьва-II" ЭБЧШ-5-3-5, 8-220	к-т	3	60	I80	88,00	7,46	7,27	0,04, 0,03	264,00	22,38	2I,8I	0,I2; 0,09
62.	Пр-т №24-06, I980г.,поз. 06-002,с II5; 28-923-IМ	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой;КНЭ-25м	к-т	I	20	20	65	2,85	2,77	0,02; 0,0I	65	2,85	2,77	0,02; 0,0I
63.	Пр-т №27-II-34,I98Iг.,с. I67,поз.I-096	Стол производственный секционный модулированный; СПСМ-I	шт	4	35	I40	37,00	-	-	-	I48,00	-	-	-
64.	Пр-т №24-I9-73-I98Iг.поз. 3075,с.I9 (применит.)	Стеллаж стационарный алюминиевый; ТУ I00-I9--237	шт	5	23	II5	40,00	-	-	-	200,00	-	-	-
65.	Пр-т №24-I9-73-I98I,поз. 204,с.65 (применит.)	Шкаф для хранения кухонной посуды и инвентаря ШМП	шт	I	60	60	I00,00	-	-	-	I00,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66.	Доп.пр-т №24-I9-73-I98I/52, с.I0,поз.508I	Шкаф для хлеба; ШХ-3	шт	I	80	80	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
67.	Пр-т №27-II-34,I98Iг. с. I60,поз.I-075; ЕРЕР I7-84	Ванна моечная стационарная секционная модулированная; ВМСМ-I	шт	I	38	38	-	56,90	I,I4	0,05; 0,02	-	57,00	I,I4	0,05; 0,02
68.	Пр-т №27-II-34,I98Iг.,с. I6I,поз.I-076; ЕРЕР I7-87	Ванна моечная стационарная секционная модулированная; ВМСМ-2	шт	I	40	40	-	98,67	I,66	0,20; 0,02	-	99,00	I,66	0,20; 0,02
69.	В/О техмат-экспорт 28-923-2	Кофеварка на три блокк рана; "Омния люкс"		I	-	-	I500,00	I,85	I,76	0,0I / -	I500,00	2	2	0,0I / -
70.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I06,с.8I7; 34-I66-I9М	Прибор для электрофореза; ПЭФ-3	к-т	I	I6	I6	368,00	5,70	5,54	0,05; 0,02	368,00	5,70	5,54	0,05; 0,02
7I.	Пр-т №I7-05, I980г.,поз. 06-02I,с.I72; 34-I62-I2	Фотометр пламенный фотоэлектрический; ПФМ	к-т	I	26	26	970,00	II,00	I0,60	0,I8; 0,07	970,00	II,00	I0,60	0,I8; 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72.	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/II7,I983г., поз.I4,с.8; 34-I63-IM	Термостат электрический суховоздушный; ТС-80М-2	к-т	5	I8	90	470,00	8,07	7,57	0,35; 0,I5	2350,00	40,35	37,85	I,75; 0,75
73.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I74,с.845; 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный; ШСС-80П	шт	4	85	340	280,00	I5,60	I4,80	0,33; 0,I8	II20,00	62,40	59,20	I,32; 0,72
74.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I68,с.843; 34-I64-2M	Центрифуга лабораторная клиническая; ОПН-3	шт	2	I5	30	I37,00	5,25	5,09	0,06; 0,02	274,00	I0,50	I0,I8	0,I2; 0,04
75.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I69,с.843; 34-I64-2M	Центрифуга лабораторная медицинская; ОПН-8	шт	2	I8	36	I73,00	5,25	5,09	0,06; 0,02	346.00	I0,50	I0,I8	0,I2; 0,04
76.	ПР-т №56-0I-0I-I980/69	Шкаф для приборов;инд.ОН-7-II36/I4, проект КДЛ-423-I4	шт	3	75	225	I02,00	-	-	-	306,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77.	Пр-т №56-0I-0I-I980/65,с.2I,поз.589 (применит.)	Шкаф для химических реактивов; инд.0Н-7--II36/I5,проект КДЛ-423-I5	шт	5	75	375	I05,00	-	-	-	525,00	-	-	-
78.	Пр-т №56-0I-0I-I980/5 с.2I,поз.589 (применит.)	Шкаф для лабораторной посуды; проект 440-04,инд.0Х--4-I307/4 (I вариант)	шт	2	45	90	98,00	-	-	-	I96,00	-	-	-
79.	Доп.пр-т№28-02-22-I98I/I, I98Iг.поз. I6-0I7,с.I58	Счетчик лабораторный; СЛ-I	шт	3	2	7	35,00	-	-	-	I05,00	-	-	-
80.	Доп.пр-т №I7-05-I980/6,7, поз.06-053,с.20; 34-I62-2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный; КФК-2	шт	4	I4	56	900,00	3,9I	3,76	0,06; 0,02	3600,00	I5,64	I5,04	0,24; 0,08
8I.	Пр-т №I7-05, I980г.,поз. 06-032,с.I78	Поляриметр поратативный; П-I6I	к-т	I	I	I	62,00	-	-	-	62,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82.	Доп.пр-т №I7-05-I97I/27, I98I,поз.0I-I99,с.5	Микроскоп биологический рабочий; "Биолам Р-I2"	к-т	3	-	-	93,00	-	-	-	279,00	-	-	-
83.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I78,с.847; 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный проходной; ШСС-250ПР	к-т	I	300	300	3I70,00	I5,60	I4,80	0,33; 0,I3	3I70,00	I5,60	I4,80	0,33; 0,I3
84.	Пр-т №I7-03, I98I,поз.5-355,с.2I9; 3I-69-I	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса; ВЛР-200Г	к-т	I	I2	I2	I65,00	2,3I	2,08	-	I65,00	2,3I	2,08	-
85.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I974/I33,I980г., поз.I403,с.I (применит)	Надстройка подвесная с раздвижными стеклами; проект №9002-07; Инд. ОН-7-302/7	шт	7	-	-	30,00	-	-	-	2I0,00	-	-	-
86.	Пр-т №56-0I-I0,I98Iг.,с. 46, поз.I20 (применит.)	Тумбочка подсобная; проект № 9002-I7А; Инд. ОН-7-302/I8	шт	5	-	-	40,00	-	-	-	200,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/5, I98Iг.поз.587, с.20 (применит.)	Столик-подставка для центрифуги; проект №СЭС-40I-05; Инд. ОН-7-589/5	шт	4	30	I20	48,00	-	-	-	I92,00	-	-	-
88.	Доп.пр-т №56-0I-0I,I980/5, I98Iг.поз. 586,с.20	Стол лабораторный химический; проект №СЭС-40I-0I; Инд. ОН-7-589/I	шт	I9	55	I045	60,00	-	-	-	II40,00	-	-	-
89.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/5, I98Iг.,поз. 587,с.20	Стол для приборов и аппаратов; проект № СЭС-40I-09;Инд. ОН-7-589/9	шт	4	-	-	48,00	-	-	-	I92,00	-	-	-
90.	Доп.пр-т№ 28-02-22-I98I/52,с.3,поз.4; 34-55-2М	Стол-зонт; ТУ 400-22-4-77	шт	2	80	I40	II5,00	4,47	4,II	0,28; 0,II	230,00	8,94	8,22	0,56; 0,22
9I.	Пр-т № I7-05, I980г.поз.06-0I3,с.I66; 34-I62-2	Колориметр-нефелометр фотоэлектрический; ФЭК-60	к-т	2	33	66	860,00	3,9I	3,76	0,06; 0,02	I720,00	7,82	7,52	0,I2; 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
92.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/5, I98Iг.,поз. 546,с.II; 3I-68-I	Шкаф вытяжной; ШВ-2,3	к-т	2	600	I200	I087,00	I73,00	47,80	I,20 0,46	2I74, 00	346,00	95,60	2,40; 0,92
93.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/5, I98I,с.7,поз. 5I7; 3I-68-30М	Мойка лабораторная; МЛ-2	к-т	6	I90	II40	I52,00	73,I0	8,II	0,29; 0;2I	9I2,00	439,00	49,00	I,76; I,26
94.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/58 I983,поз.I650	Стол для аналитичнских весов; СВ-2	шт	I	72	72	79,00	-	-	-	79,00	-	-	-
95.	Доп.пр-т №56-0I-0I-I980/5, I98Iг.,поз. 542,с.II (применит.) 3I-68-9	Стол лабораторный химический пристенный; СТХ-2	к-т	2	290	580	248,00	I49,20	2I,20	I,00; 0,42	496,00	298,40	42,40	2,00; 0,84
96.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I4-027,с.72I	Подставка для стерилизационных коробок; ПСК	шт	7	7	49	I4,00	-	-	-	98,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
97.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I4-030,с.72I	Подставка для тазов; ПТ	шт	II	6	66	20,00	-	-	-	220,00	-	-	-
98.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I4-023,с.74I	Столик медицинский инструментальный; СИ	шт	40	I6	640	26,00	-	-	-	I040,00	-	-	-
99.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I4-094,с.74I	Шкаф медицинский одностворчатый; ТУ 64-I-I4I-78	шт	I2	55	660	22,00	-	-	-	264,00	-	-	-
I00.	Пр-т №28-02 22,I98Iг.поз I4-087,с.745	Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья; ТУ 64-I-2789-80	шт	4	30	I20	II0,00	-	-	-	440,00	-	-	-
I0I.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. I6,с.23 (применит.)	Столик массажный; проект 4II-I4; Инд. 0Н-7-800/I4	шт	I	7	7	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
I02.	Пр-т №56-0I-0I,I980г.поз. I02,с.29 (применит.)	Табурет для сидения при проведении массажа; проект 4II-I7; Инд.0Н-7-800/I7	шт	I	3	3	I0,50	-	-	-	I0,50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I03.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 04-03I,с.I36; 34-I3I-4	Аппарат портативный для искусственного дыхания; ДП-2	к-т	2	I0	20	I23,00	8,22	8,02	0,04; 0,02	246,00	I6,44	I6,04	0,08; 0,04
I04.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I6-I9I,с.850	Штатив для длительных вливаний; ШДВ-2	шт	4	8	32	I8,00	-	-	-	72,00	-	-	-
I05.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 02-I29,с.I55	Термостат для эндоскопов; ТЭ-60 (ТСЭ-30П)	к-т	2	25	50	I40,00	-	-	-	280,00	-	-	-
I06.	Пр-т №28-02-22, I98Iг. поз.I4-039, с.725;34-4I-I	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной; СП-20	к-т	5	30	I50	78,00	6,55	6,26	0,I6; 0,06	390,00	32,75	3I,30	0,80; 0,30
I07.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 04-020,с.I3I; 34-I3I-2	Аппарат ингаляционного наркоза переносный; наркон-2(тип 4)	к-т	2	20	40	535;00	6,50	6,24	0,I3; 0,05	I070, 00	I3,00	I2,48	0,26; 0,I0
I08.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. 02-099,с.52	Ректоскоп для взрослых с волоконным световодом (с осветителем); РЕ-ВС-3	к-т	I	I9	I9	970,00	-	-	-	970,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I09.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.I4-067,с.739	Стол переверзочный; П-I	к-т	3	36	I08	25,00	-	-	-	75,00	-	-	-
II0.	Пр-т №64-0I, I982г.поз. 02-040	Машина стиральная домашняя; СМТ-I,5 "ЗВИ"	шт	I	55	55	II0,00	-	-	-	III,00	-	-	-
III.	Доп.пр-т№56-0I-0I-I980/53,поз.I593 (применит.)	Стол-доска для утюжных работ; ТО 02I,74	шт	2	7	I4	38,00	-	-	-	76,00	-	-	-
II2.	Доп.пр-т №28-02-22-I98I/I, поз.I3-00I,с. I09I 34-66-I	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный; 5Д-2	к-т	I	25	25	720,00	6,67	6,42	0,09; 0,04	720,00	7,00	6,00	0,09; 0,04
II3.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-003,с.657; 34-64-I	Баки для обработки рентгенограмм; БР-I	к-т	I	I52	I52	395,00	6,4I	5,75	0,53; 0,2I	395,00	6,00	6,00	0,53; 0,2I
II4.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-II8,с.683; 34-64-2	Негатоскоп общего назначения; Н-48	к-т	6	I0	60	77,00	5,74	5,56	0,07; 0,03	462,00	34,00	33,00	0,42; 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II5.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-2I9,с.708	Фонарь неактиничный; ФН-2	к-т	2	4	8	23,00	-	-	-	46,00	-	-	-
II6.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-23I,с.7II; 34-64-7	Шкаф сушильный для рентгенопленок электрический; 2Ц-II93	к-т	I	82	82	I85,00	5,30	4,82	0,33; 0,I3	I85,00	5,30	5,00	0,33 0,I3
II7.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-2I8,с.708; 34-63-2М	Флюороскоп универсальный; ФУ	к-т	I	4	4	5I,00	86,I0	8I,40	3,09; I,2I	5I,00	86,00	8I,00	3,09; I,2I
II8.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз. I3-005,с.656; 34-63-3М	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный; I2Ф7К	к-т	I	970	970	I6I50,00	I30,00	I24,00	3,09; I,2I	I6I50,00	I30,00	I24,00	3,09; I,2I
II9.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I3-060,с.670	Кассетница для хранения кассет с рентгеновскими пленками; КХКРН	шт	I	25	25	86,00	-	-	-	86,00	-	-	-
I20.	Пр-т №28-02-22,I98Iг.поз.	Комплекс рентгеновский диаг-	к-т	I	2800	2800	20850,00	387,00	362,00	I7,40; 7,08	20850,00	387,00	362,00	I7,40; 7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13-063,с.673; 34-60-1м	ностический стационарный; РУМ-20; исп.СГ-312												
121.	Доп.пр-т №28-02-22-1981/1, с.119,поз.13--019	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси; УПРКВ	к-т	1	20	20	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
122.	Пр-т №28-02-22,1981г.,поз.13-174,с.696	Стекло рентгеновское защитное (из стекла марки ТФ-5); ГОСТ 9541-75'Е	шт	1	-	-	107,00	-	-	-	107,00	-	-	-
123.	Пр-т № 28-02-22, 1981г.поз.14-010,с.715; 34-32-2М	Кресло стоматологическое; КСЭМ-03	к-т	5	125	625	420,00	6,48	5,93	0,43 0,17	2100,00	32,00	30,00	2,15; 0,85
124.	Пр-т № 28-02-22,1981г.поз. 10-553,с.587; 34-33-1	Установка стоматологическая; УС-30	к-т	4	120	480	595,00	29,00	27,00	0,561 0,22	2380, 00	116,00	108, 00	2,24; 0,88
125.	Пр-т № 28-02 22,1981г.поз. 14-079,с.743	Стул для стоматолога; С-2	шт	4	20	80	73,00	-	-	-	292,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126.	Пр-т № 28-02-22,1981г.поз. 14-078,с.742	Столик стоматолога разборный; СС-2	шт	5	16	80	14,00	-	-	-	70,00	-	-	-
127.	Доп.к пр-ту №56-01-01-1980/53,1982г поз.1614,с.4 (применит.)	Стол с вытяжным устройством для амальгам; проект №412-13;ГОСТ 16371-84; Инд. ОН-7-941/13	шт	2	50	100	321,00	-	-	-	642,00	-	-	-
128.	Пр-т № 55-01-01,1981г.поз. 145,с.57	Стенка гимнастическая (тип I для взрослых) ОСТ 62-53-74	шт	6	50	300	45,50	-	-	-	273,00	-	-	-
129.	Пр-т № 55-01-01,1981г.поз. 144,с.57	Скамейка гимнастическая; ОСТ 62-52-74	шт	5	12	60	34,00	-	-	-	170,00	-	-	-
130.	Доп.пр-т № 28-02-22-1981/1,1981г. поз. 12-004,с.104, 34-52-1	Аппарат для ультразвуковой терапии; УЗТ-31	к-т	1	10	10	300,00	11,90	11,60	0,04; 0,02	300,00	12,00	12,00	0,04; 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3I.	Пр-т № 28-02 22,I98Iг.поз. I2-0I3,с.630; 34-54-5	Аппарат для УВЧ терапии; УВЧ-30	к-т	I	I3	I3	I80,00	I3,I0	I2,40	0,33; 0,I3	I80,00	I3,00	I2,00	0,33; 0,I3
I32.	Пр-т № 28-02-22, I98Iг.поз. I2-002,с.624; 34-78 к=I,05	Аппарат для гальваниза-ции; "Поток--I" ГЭ-50-2	к-т	I	3	3	50,00	7,I3	6,98	0,02; 0,0I	50,00	7,00	7,00	0,02; 0,0I
I33.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I2-0I0,с.628; 34-85-I к=I,05	Аппарат для насыщения во-ды углекислым газом; АНУ-9	к-т	2	20	40	I45,00	9,95	9,65	0,I3; 0,05	290,00	20,00	I9,00	0,26; 0,I0
I34.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I2-035,с.639; 34-54-4	Кафёдра водо-лечебная с душами; ВК-3	к-т	I	300	300	750,00	34,00	32,20	0,99; 0,39	750,00	34,00	32,00	0,99; 0,39
I35.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I2-042,с.642; 34-53-3	Облучатель ртутно-квар-цевый на штативе; ОРК-2I	к-т	I	32	32	75,00	7,24	6,88	0,I8; 0,07	75,00	7,00	7,00	0,I8; 0,07;
I36.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I2-040,с.64I; 34-53-2	Лампа "Сол-люкс" стацио-нарная; ЛСС-6	шт	I	30	30	35,00	2,70	2,47	0,I8; 0,07	35,00	3,00	2,00	0,I8; 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I37.	Доп.пр-т № 28-02-22-I98I/52, с.3,поз.5; 34-55-2М	Шкаф сушильно-вытяжной; СВШ-I	к-т	I	I25	I25	235,00	4,47	4,II	0,28; 0,II	235,00	4,00	4,00	0,28; 0,II
I38.	Доп.пр-т № 28-02-22-I98I/I, I98Iг.,поз. I2-009,с.I07	Ванна светотепловая; ВС-03	шт	I	-	-	67,00	-	-	-	67,00	-	-	-
I39.	Пр-т № 28-02-22, I98Iг.поз. I2-0I5,с.639; 34-5I-5	Аппарат для УВЧ терапии передвижной;	к-т	2	I20	240	985,00	I3,I0	I2,40	0,33; 0,I3	I970,00	26,00	25,00	0,66; 0,26
I40.	Доп.№ 244 к пр-ту № 092, поз.4I50	Холодильник электрический бытовой "ЗИЛ"; КШ-260 (модель 63)	к-т	I5	90	I350	346,00	-	-	-	5I90,00	-	-	-
I4I.	Пр-т № 24-06, I980г.,поз. 09-00I,с.I3I; 28-9II-3	Прилавок-витрина для буфетов; ПВШ	к-т	I	400	400	425,00	7,84	7,56	0,I0; 0,06	425,00	7,84	7,56	0,I0; 0,06
I42.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I7-0I8,с.864; 34-72-I	Облучатель бактерицидный настенный; ОБН-I50	к-т	9	5	45	37,00	4,69	4,35	0,07; 0,03	333,00	42,2I	39,I5	0,63; 0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I43.	Пр-т № 28-02-22,I98Iг.поз. I7-02I,с.867; 34-72-I	Облучатель бактерицидный потолочный; ОБП-300	к-т	2	II	22	75,00	4,69	4,35	0,07; 0,03	I50,00	9,38	8,70	0,I4; 0,06
I44.	Пр-т № 24-06, I980г.,поз. I5-0I8,с.I78; 8-6I5-3	Электросушитель для рук; ЕР-4	к-т	I6	4	67	22,30	I,22	0,83	-	356,80	I9,52	I3,28	-
I45.	СБ.№2 к пр-ту № 098(0I,03-I5),I982г.,с. I09 (примечит.) I-202-I	Станок настольно-сверлильный; НС-I2Б	к-т	I	I05	I05	I00,00	9,90	9,20	0,I2; 0,06	I00,00	9,90	9,20	0,I2; 0,06
I46.	Пр-т № 29-08-27, I98Iг.,с. 33, пос.33	Верстак слесарный;76И-0I	шт	3	90	270	76,00	-	-	-	228,00	-	-	-
I47.	Доп.пр-т № 084-I979/224, поз.I-I72,с.4	Магнитофон; "Весна-202-I--стерео"	к-т	I	4	4	I95,00	-	-	-	I95,00	-	-	-
I48.	Доп.пр-т №I7-05-I980/2, I982,поз.07-020,с.76	Диапроектор; "Лектор-600"	к-т	I	I0	I0	255,00	-	-	-	255,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I49.	Доп.пр-т №29-I0-0I-I980/20, I984г.,поз.248	Шкаф канцелярский двухсекционный двухдверный с двумя полками; 2ШМО-2	к-т	9	48	432	40,00	-	-	-	360,00	-	-	-
I50.	Пр-т №29-I0-0I,I980г.,поз. 56,с.I8	Шкаф канцелярский настольный; I ШМО-I	шт	2	30	60	2I,00	-	-	-	42,00	-	-	-
I5I.	Доп.пр-т № 092-0I(0I-I5)-I982/2,I983г., поз.55,с.8	Электроутюг автоматический с терморегулятором и пароувлажнителем; УТП-I000-2	шт	2	2	4	I2,00	-	-	-	24,00	-	-	-
I52.	Доп.пр-т № II9-0I-I974/92,I982г.	Зеркало настенное; ГОСТ I7716-82	шт	2	-	-	30,00	-	-	-	60,00	-	-	-
I53.	Пр-т №28-0I-02,.поз.I4	Экран переносный; ЭБМ-С	шт	I	-	-	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I54.	Пр-т № 53-I0-02,I98I,поз.6	Машина пишущая электромеханическая "Ятрань" ПЭК 435-0I; ТУ 25-03-I967-80	шт	I	27	27	407,00	-	-	-	407,00	-	-	-
I55.	Пр-т №24-I9-73-I98I,I98Iг. поз.4I0,с.I07 (применит); СБ,сметн.норм и тип.наб.т.I, В,I,с.33,п.394	Стеллаж деревянный	шт	5	200	I000	-	26,90	-	-	-	I34,50	-	-
I56.	Пр-нт № I8-0I книга I поз. I-054 стр.58, I-202-I к=I,2	Станок токарный настольный повышен. точности I6T02П	к-т	I	35	35	570	II,88	II,04	0,I4 0,07	570	I2	II,04	0,I4 0,07
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29442	2883	I606	55,3I 22,86
		Тара и упаковка - 2%	-		руб.	-	-	-	-	-	2589	-	-	-
		Итого:			руб.	-	-	-	-	-	I3203I	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%			руб.		-	-	-	-	396I	-	-	-
		Итого;				руб.	-	-	-	-	I35992			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I632	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I37624	-	-	-
		Монтажные работы:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2592	I603	55,06 22,82
		Накладные расходы на монтажные работы (80% от зарплаты)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I282	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3874		
		Установка немонтируемого оборудования - I% от суммы 44868	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	449		
		Итого:	руб.	-	-	- -	-	-	-	-	-	4323		
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	346		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4669		
		Строительные работы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	29I	3	0,25 0,04
		Накладные расходы на строительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	339		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Плановые накопления - 8%		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	366		
		Всего:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I37624	5035	I606	55,3I 22,86
	Итого по графам I2+I3		руб.	-	-	-	-	-	-	-	I42659			
	Нормативная условно-чистая продукция													

Сводка затрат

№№ п/п	Наименование	Сметная стоимость в руб.	в том числе: оборудование	монтаж	строит. работы
I.	Итого	I42659	I37624	4669	366
2.	Возврат и реализация тары, 0,75%	-	I032	-	-
3.	Н У Ч П	-	-	-	-

Главный инженер проекта В.М.Шачнев

Начальник сметного отдела К.Д.Муриев

Составила инженер М.А.Братчикова

Г.Е.Зверева

Проверила ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I7

К типовому проекту Поликлиника в конструкциях I.090.I-I
на 380 посещений в смену

На противопожарный инвентарь

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Основание: чертежи №
Составлена в ценах I984г.

№ № № п/п	укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	норматив. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Сборник сметных норм затрат на оборуд. и инвентарь № I.6	Противопожарный инвентарь	пос.	380	0,69	-	-	262	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	262	-	-	-

Составила инженер (Р.А.Брызгалина)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I8

К типовому проекту Поликлиника в конструкциях I.090.I-I)
на 380 посещений в смену

На медицинский инструментарий, мелкий хозяйственный иньентарь

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№ № п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество един. измер.	Стоимость единицы руб. всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатация машин	нормативн. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Сборник сметн. норм затрат на оборуд. и инвент. № I.6 т.I	Терапевтическое отделение							-		
		а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,4	-	-	I52	-	-	-
		б) медицинский инструментарий	пос.	380	0,2	-	-	76	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Сборник I.6 т.7	Отделение восстановительного лечения									
		а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,11	-	-	42	-	-	-
	Сборник I.6. т.7	б) медицинский инструментарий	пос.	380	0,4	-	-	152	-	-	-
		Клинико-диагностическая лаборатория									
3.	Сборник I.6. т.11	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,08	-	-	30	-	-	-
		б) медицинский инструментарий	пос.	380	1,2	-	-	456	-	-	-
		Рентгено-диагностическая лаборатория									
4.	Сборник I.6. т.13	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,053	-	-	20	-	-	-
		б) медицинский инструментарий	пос.	380	0,058	-	-	22	-	-	-
		Отделение специализированного приема									
5.	Сборник I.6. т.21	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,05	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Сборник I.6. т.2I	б) Медицинский инструментарий	пос.	380	0,59	-	-	224	-	-	-
		Общие помещения									
6.	Сборник I.6. тт.27	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,07	-	-	27	-	-	-
		Административно-хозяйственные помещения									
7.	Сборник I.6. т.29	а) мелкий хозяйственный инвентарь	пос.	380	0,99	-	-	376	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I596	-	-	-

Гл.архитектор проекта (Б.М.Шачнев)

Составила инженер (Р.А.Брызгалина)

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту поликлиники (в конструкциях I.090.I-I) на 380 посещений в смену

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Варианты Количество		
			°-30°С	°-20°С	°-40°С
I	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы				
	Подземная часть				
	Затраты труда	чел.час.	624I	624I	629I
	Заработная плата	руб.	3822 -	3822	3854
	Строительные машины	руб.	2223	2223	224I
	Надземная часть				
	Затраты труда	чел.час	25026	23989	25824
	Заработная плата	руб.	I44I0	I4020	I5070
	Строительные машины	руб.	542I	5397	5460
	Итого общестроительные работы:				
	Затраты труда	чел.час.	3I267	30230	32II5

I	2	3	4	5	6
	Заработная плата	руб.	I8232	I7842	I8924
	Строительные машины	руб.	7644	7620	770I
	Специальные строительные работы				
	Затраты труда	чел.час.	-	-	-
	Заработная плата	руб.	-	-	-
	Строительные машины	руб.	-	-	-
	Санитарно-технические работы				
	Затраты труда -	чел.час.	II473	II236	II63I
	Заработная плата	руб.	6729	6595	68I8
	Строительные машины	руб.	-	-	-
	Электроосвещение				
	Затраты труда	чел.час	3062	3062	3062
	Заработная плата	руб.	I630	I630	I630
	Строительные машины	руб.	44I	44I	44I
	Силовое электрооборудование				
	Затраты труда	чел.час.	2674	2674	2674

I	2	3	4	5	6
	Заработная плата	руб.	I557	I557	I557
	Строительные машины	руб.	350	350	350
	КИП и автоматика сантехнических устройств				
	Затраты труда	чел.час.	697	697	697
	Заработная плата	руб.	380	380	380
	Строительные машины	руб.	I09	I09	I09
	Устройство связи				
	Затраты труда	чел.час	2994	2994	2994
	Заработная плата-	руб.	I6I6	I6I6	I6I6
	Строительные машины	руб.	259	259	259
	Технологическое оборудование				
	Затраты труда	чел.час.	2649	2649	2649
	Заработная плата	руб.	I606	I606	I606
	Строительные машины	руб.	55	55	55
	Лифты				
	Затраты труда	чел.час	2286	2286	2286
	Заработная плата	руб.	I288	I288	I288

1	2	3	4	5	6
	Строительные машины	руб.	565	565	565
	Всего				
	Затраты труда	чел.час	57102	55828	58108
	Заработная плата	руб.	33038	32514	33819
	Строительные машины	руб.	9423	9399	9480

Главный архитектор проекта В.М.Шачнев

Начальник отдела отдела К.Д.Муриев

Составила инженер Р.А.Брызгалина

Проверила рук.сметной группы А.П.Шакун