

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область
ТЕРр 81-04-2001
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Измеритель: 100 м² кровли

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:							
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21	0,00	15,16
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,4)	-
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92	0,00	22,68
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,9)	-
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67	0,00	27,08
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,25)	-
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65	0,00	6,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,81)	-

Таблица 58-2. Разборка слуховых окон

Измеритель: 100 окон

Разборка слуховых окон:							
58-2-1	прямоугольных двускатных	2720,29	2709,92	10,37	0,00	0,00	341,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-2	прямоугольных односкатных	2466,21	2455,84	10,37	0,00	0,00	309,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5,6)	-
58-2-3	полукруглых и треугольных	1106,18	1098,90	7,28	0,00	0,00	138,4
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,6)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали							
Измеритель: 100 м труб и покрытий							
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20	0,00	0,00	9,1
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,12)	-
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	11,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,325)	-
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31	0,00	0,00	0,00	29,34
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,325)	-
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток							
Измеритель: 100 м парапетных решеток							
58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62	0,00	0,00	14,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,8)	-
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
Измеритель: 100 м							
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3598,88	340,09	31,60	0,00	3227,19	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4452,25	1366,59	57,99	0,00	3027,67	160,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,66)	-
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7413,56	1280,27	29,90	0,00	6103,39	150,09
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,97)	-
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2722,58	1136,62	17,45	0,00	1568,51	133,25
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,564)	-
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4590,28	1366,59	57,99	0,00	3165,70	160,21
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,27)	-
Измеритель: 1 шт.							
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	79,70	11,90	24,40	0,00	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	126,01	36,17	30,71	0,00	59,13	4,24
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:							
58-6-1	обыкновенного профиля	3150,36	692,64	247,82	20,52	2209,90	81,2
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,47)	-
58-6-2	усиленного профиля	3164,23	808,64	337,42	31,32	2018,17	94,8
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,35)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:							
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1349,95	195,34	35,91	2,03	1118,70	22,35
(101-9123)	Материалы рулонные кровельные, (м ²)	-	-	-	-	(115)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,34)	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2377,30	376,17	68,83	3,65	1932,30	43,04
(101-9123)	Материалы рулонные кровельные, (м ²)	-	-	-	-	(233)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,65)	-
58-7-3	рубероидной мастикой	996,08	102,37	34,21	3,11	859,50	12,53
58-7-4	смолой	402,79	108,66	27,88	3,38	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1929,47	91,83	10,86	2,43	1826,78	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:							
58-7-6	в два слоя	2770,73	497,67	50,66	3,65	2222,40	54,87
(101-9121)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м ²)	-	-	-	-	(114)	-
(101-9122)	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м ²)	-	-	-	-	(134)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,78)	-
58-7-7	в один слой	2651,64	421,48	28,77	2,03	2201,39	46,47
(101-9121)	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м ²)	-	-	-	-	(134)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,78)	-
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат							
Измеритель: 100 листов							
Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:							
58-8-1	черной	1274,10	1122,55	64,77	1,62	86,78	131,6
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,37)	-
58-8-2	оцинкованной	1197,66	1096,96	64,77	1,62	35,93	128,6
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,16)	-
Измеритель: 100 заплат							
Постановка заплат из листовой кровельной стали:							
58-8-3	черной размером ¼ листа	541,67	494,06	18,68	0,54	28,93	58,4
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
58-8-4	черной размером ½ листа	687,25	603,20	37,06	0,95	46,99	71,3
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,09)	-
58-8-5	оцинкованной размером ¼ листа	521,14	490,48	18,68	0,54	11,98	57,5
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
58-8-6	оцинкованной размером ½ листа	648,90	590,28	37,06	0,95	21,56	69,2
(101-9350)	Сталь листовая, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,08)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали							
Измеритель: 100 м ² кровли							
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,22	22,39	0,00	0,00	37,83	2,87
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб							
Измеритель: 100 м							
Смена:							
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	6796,71	313,90	11,33	0,00	6471,48	36,8
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	7234,21	755,76	6,97	0,00	6471,48	88,6
Измеритель: 100 шт.							
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	4033,82	545,07	6,97	0,00	3481,78	63,9
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	4632,62	1143,87	6,97	0,00	3481,78	134,1
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	4051,69	452,94	6,97	0,00	3591,78	53,1
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	7241,69	452,94	6,97	0,00	6781,78	53,1
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	7809,79	1021,04	6,97	0,00	6781,78	119,7
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток							
Измеритель: 10 м решеток							
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	94,69	40,87	3,32	0,00	50,50	4,73
Таблица 58-12. Устройство обрешетки							
Измеритель: 100 м ²							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2492,19	252,73	40,78	5,94	2198,68	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1766,82	169,52	26,57	4,32	1570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1330,48	149,27	14,66	2,57	1166,55	18,8
58-12-4	из черепицы	1364,27	146,18	9,47	1,08	1208,62	18,41
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
Измеритель: 100 м ² кровли							
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1	насухо без промазки кромок	924,81	36,25	5,23	0,00	883,33	4,52
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	1032,31	68,30	6,10	0,00	957,91	8,36
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2126,52	1346,53	120,45	29,43	659,54	148,46
(101-9351)	Сталь листовая оцинкованная, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-14-2 (101-9351)	без настенных желобов и свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, (т)</i>	1708,59	1260,37	113,77	27,68	334,45	138,96
		-	-	-	-	(II)	-
58-14-3 (101-9351)	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м ² <i>Сталь листовая оцинкованная, (т)</i>	2170,50	1386,89	124,07	30,24	659,54	152,91
		-	-	-	-	(II)	-
58-14-4 (101-9351)	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м ² <i>Сталь листовая оцинкованная, (т)</i>	1749,07	1298,10	116,52	28,49	334,45	143,12
		-	-	-	-	(II)	-
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5 (101-9351)	с настенными желобами и свесами <i>Сталь листовая оцинкованная, (т)</i>	1804,72	1039,10	120,45	29,43	645,17	117,28
		-	-	-	-	(II)	-
58-14-6 (101-9351)	без настенных желобов и свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, (т)</i>	1495,04	972,56	113,77	27,68	408,71	109,77
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб							
Измеритель: 100 м труб							
Перенавеска водосточных труб:							
58-15-1 (101-0782)	с земли, лестниц или подмостей <i>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)</i>	529,88	521,86	0,00	0,00	8,02	60,4
		-	-	-	-	(II)	-
58-15-2 (101-0782)	с люлек <i>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)</i>	947,19	939,17	0,00	0,00	8,02	108,7
		-	-	-	-	(II)	-
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт цементной стяжки площадью заделки:							
58-16-1 (509-9900)	до 0,25 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	643,66	402,24	16,26	3,22	225,16	45,4
		-	-	-	-	(0,3)	-
58-16-2 (509-9900)	до 0,5 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	1225,11	667,16	34,44	6,84	523,51	75,3
		-	-	-	-	(0,7)	-
58-16-3 (509-9900)	до 1,0 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	2341,86	1150,91	69,93	13,88	1121,02	129,9
		-	-	-	-	(1,48)	-
Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:							
58-16-4 (509-9900)	до 0,25 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	613,94	203,63	8,24	1,61	402,07	24,3
		-	-	-	-	(0,26)	-
58-16-5 (509-9900)	до 0,5 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	1316,52	362,02	19,41	3,82	935,09	43,2
		-	-	-	-	(0,61)	-
58-16-6 (509-9900)	до 1,0 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	2669,44	639,39	42,72	8,45	1987,33	76,3
		-	-	-	-	(1,28)	-
Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле							
Измеритель: 100 м ² покрытия кровли							
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-1 (509-9900)	двух слоёв стеклоткани <i>Строительный мусор, (т)</i>	72,03	71,84	0,19	0,00	0,00	9,21
		-	-	-	-	(0,1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-17-2 (509-9900)	ваты минеральной толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	101,56 -	99,67 -	1,89 -	0,00 -	0,00 (1,04)	13,08 -
58-17-3 (509-9900)	плит пенополистирольных толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	78,91 -	78,33 -	0,58 -	0,00 -	0,00 (0,32)	10,12 -

Таблица 58-18. Смена обрешетки

Измеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1 (509-9900)	из досок толщиной до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	1182,92 -	362,86 -	16,08 -	0,00 -	803,98 (1,27)	45,7 -
58-18-2 (509-9900)	из досок толщиной до 50 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	1672,54 -	517,05 -	25,07 -	0,00 -	1130,42 (2,11)	65,12 -
58-18-3 (509-9900)	из брусков толщиной 50 мм и выше <i>Строительный мусор, (т)</i>	2350,87 -	645,20 -	44,66 -	0,00 -	1661,01 (2,11)	81,26 -

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:

58-18-4 (509-9900)	до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4045,16 -	759,78 -	69,47 -	0,00 -	3215,91 (1,7)	95,69 -
58-18-5 (509-9900)	до 50 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5541,91 -	1099,61 -	100,28 -	0,00 -	4342,02 (2,83)	138,49 -

Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали

Измеритель: 100 м покрытия

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-19-1 (509-9900)	разжелобков <i>Строительный мусор, (т)</i>	6409,06 -	1235,88 -	8,42 -	1,76 -	5164,76 (0,465)	151,27 -
58-19-2 (509-9900)	настенных желобов <i>Строительный мусор, (т)</i>	5069,73 -	959,57 -	11,73 -	2,43 -	4098,43 (0,358)	117,45 -
58-19-3 (509-9900)	карнизных свесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	4891,30 -	827,13 -	16,53 -	3,38 -	4047,64 (0,594)	101,24 -

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

58-19-4 (509-9900)	разжелобков <i>Строительный мусор, (т)</i>	6040,17 -	866,99 -	8,42 -	1,76 -	5164,76 (0,468)	101,64 -
58-19-5 (509-9900)	настенных желобов <i>Строительный мусор, (т)</i>	4774,92 -	668,07 -	8,42 -	1,76 -	4098,43 (0,358)	78,32 -
58-19-6 (509-9900)	карнизных свесов с настенными желобами <i>Строительный мусор, (т)</i>	9164,77 -	1001,85 -	28,82 -	5,67 -	8134,10 (0,712)	117,45 -

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали

Измеритель: 100 м

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:

58-20-1 (509-9900)	до 0,4 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	2516,07 -	353,23 -	5,99 -	1,08 -	2156,85 (0,224)	41,41 -
58-20-2 (509-9900)	до 0,7 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	4273,73 -	539,27 -	9,61 -	1,89 -	3724,85 (0,33)	63,22 -

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:

58-20-3 (509-9900)	до 1 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	5369,55 -	599,23 -	11,73 -	2,43 -	4758,59 (0,492)	70,25 -
58-20-4 (509-9900)	до 1,75 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	9297,65 -	965,85 -	19,84 -	4,05 -	8311,96 (0,89)	113,23 -

Смена обделок из листовой стали, примыканий:

58-20-5 (509-9900)	к каменным стенам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1688,20 -	556,24 -	4,18 -	0,68 -	1127,78 (0,05)	65,21 -
58-20-6 (509-9900)	к деревянным стенам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1575,26 -	443,30 -	4,18 -	0,68 -	1127,78 (0,05)	51,97 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-7 (509-9900)	к дымовым трубам <i>Строительный мусор, (т)</i>	1875,61 -	743,65 -	4,18 -	0,68 -	1127,78 (0,04)	87,18 -
58-20-8 (509-9900)	к вытяжным трубам <i>Строительный мусор, (т)</i>	2185,18 -	792,10 -	5,36 -	0,81 -	1387,72 (0,18)	92,86 -

Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Измеритель: 10 шт.

58-21-1 (509-9900)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал <i>Строительный мусор, (т)</i>	949,78 -	151,96 -	2,62 -	0,00 -	795,20 (0,052)	18,6 -
58-21-2 (509-9900)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	278,55 -	42,48 -	0,87 -	0,00 -	235,20 (0,015)	5,2 -

Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб

Измеритель: 100 шт.

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1 (509-9900)	в каменных стенах <i>Строительный мусор, (т)</i>	863,90 -	308,83 -	0,87 -	0,00 -	554,20 (0,01)	37,8 -
58-22-2 (509-9900)	в деревянных стенах <i>Строительный мусор, (т)</i>	732,36 -	177,29 -	0,87 -	0,00 -	554,20 (0,01)	21,7 -

Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Измеритель: 1 место

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	677,13	75,32	7,54	0,00	594,27	8,83
---------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 58-24. Смена кровли из черепицыИзмеритель: 100 м² покрытия кровли

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:

58-24-1 (404-9095)	до 50% <i>Черепица, (1000 шт.)</i>	2084,11 -	1354,51 -	86,97 -	18,36 -	642,63 (II)	149,34 -
58-24-2 (404-9095)	до 75% <i>Черепица, (1000 шт.)</i>	2305,41 -	1541,90 -	120,88 -	28,49 -	642,63 (II)	170 -
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	29,98

Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками

Измеритель: 100 м

Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:

58-26-1	до 10 см	38,01	0,00	12,26	2,70	25,75	0
58-26-2	до 20 см	82,16	0,00	30,66	6,75	51,50	0
58-26-3	более 20 см	156,97	0,00	79,72	17,55	77,25	0

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытияИзмеритель: 1 м² покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01	0,00	27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01	0,00	38,59	1,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей Измеритель: 1 м ²							
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	26,51	11,03	1,64	0,00	13,84	1,08
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков Измеритель: 100 м ² покрытия							
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	18070,12	341,91	26,13	2,20	17702,08	41,85
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ Измеритель: 100 м ² покрытия							
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3889,99	481,60	3197,80	529,69	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2102,89	159,00	1733,30	344,52	210,59	18,64