TUHOBOЙ ПРОЕКТ 901-3- 268.89

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ до 120 мг/л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20,0 тно.м3/оутки.

AJILEOM I

пояснительная записка

23907-01

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебылава. 4 Зак 2506нв. 23 904-01 тираж 100 Сдано в печать 30.03. 19 90 Цена 1-10 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-3-268.89

ЕЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО I20 мг/л, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20,0 тыс.м3/сутки

AJIDEOM I - HORCHUTEJIDHAR BAHINCKA

Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

УТВЕРИДЕН Гоогражданстроем Приказ № 242 от 29 июля 1986г.

Главный инженер института КШУ Ответственный исполнитель

Klly of A.I. Ketaob
W.M. Hobuk

901-3-268.89

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть 1.1. Введение 1.2. Технико-экономические показатели 2. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1. Природние условия строительства и технические условия на проекти 2.2. Объемно-планировочние и конструктивние решения 2.3. Отделочние работн 2.4. Расчетние положения 2.5. Отделка и мероприятия по защите емкостных сооружений от коррозии 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 3.1. Общая часть 3.2. Земляние работи и монтаж сборных железобетонных элементов	ħ 5
2. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.І. Природные условия строительства и технические условия на проекти 2.2. Объемно-планировочные и конструктивние решения 2.3. Отделочные работн 2.4. Расчетные положения 2.5. Отделка и мероприятия по защите емкостных сооружений от коррозии 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 3.І. Общая часть 3.2. Земляние работи	
2.І. Природние условия строительства и технические условия на проекти 2.2. Объемно-планировочние и конструктивние решения 2.3. Отделочние работн 2.4. Расчетные положения 2.5. Отделка и мероприятия по защите емкостных сооружений от коррозии 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 3.І. Общая часть 3.2. Земляние работи	
3.1. Общая часть 3.2. Земляние работи	9
3.2. Земляние работи	
3.4. Гидравлическое испытание емкостных сооруженийй	10 11 12 14 15
3.5. Указания по производству работ в зимних условиях 3.6. Техника безопасности	15
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4.І. Назначение и состав проекта	19

90	I-3- 268.	89 (I)	-3-
		четние параметри по реаг	
	-	рактеристика реагентных о	тделении
		3.1. Отделение извести 3.2. Отделение угля	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.4. Bhy	тренний водопровод и кан	пицвенка
õ		E n Behtniuuhae n ei	
		ию сведения	
		лоснабжение	
	5.3. Oro		
	5.4. Вен	RULELUT	
6	электрот	ехническая часть	
	6.I. Odu	дая часть	
	6.2. Эле	ктроснабжение	
	6.3. Зан	~	
		ниезащита	
		ювое электрооборудование	•
		нтрическое освещение	
	6.7. ART	OMATUSATUR U TEXTOTOPUUG	ותווות אינותווות

27

28

6.8. Illuru

6.9. Связь и сигнализация

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# І.І. Введение

Настоящий типовой проект выполнен в соответствии с планом типового проектирования ЦНИИЭП инженерного оборудования на 1988-1989г.г.

Проект, положенный в основу данной расочей документации, утвержден Государственным комитегом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, приказ № 242 от 29 июля 1986г.

Типовой проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и СНиП 2.04.02-84 " Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Проект "Дополнительные реагенти для отанции очистки води поверхностних источников мутностью до I20 мг/л производительностью 20.0 тыс.м3/сутки" предусматривает возможность строительства сооружений, как в составе новых комплексов водоочистных станций, так и при расширении существующих.

Основным назначением запроектированных сооружений является дополнительная реагентная обработка воды поверхностных источников в комплексе с "Главным корпусом для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I20 мг/л производительностью 20.0 тыс.м3/сутки (ТП 90I-3-267.89) Блок дополнительных реагентов применяется для стабилизации очищенной воды, а также удаления привкусов и запахов (обработка воды активированным углем).

В настоящем типовом проекте применени архитектурные решения, технология, оборудование, строительные конструкции и организация труда, соответствующие новейшим достояниям отрасли.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, а также предусматривает мероприятия, обеспечивающие взривобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации сооружений.

Ответственный исполнитель

# 1.2. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определени по данним соответствующих разделов настоящего типового проекта

	<del></del>		<b>.</b>		
jaja	Наименование показателей	Ед. изм. —	Значение показателей		
III Izamenobanko nokasatenok		F	Іастоящего гроекта	Проекта- аналога	(+) акономия (+) акономия
Ī		3	4	5	6
I	Номер типового проекта	- 9	01-3-268. <b>89</b>	90I_3_14 <b>3</b>	
2	Производительность (полезная) сооружений	м3/сутки	20000	20000	
3	Общая сметная стоимость	тыс. рус	88,43	93,45	+ 5,02
4	Стоимость строительно-монтажных работ		3.72,05	75,22	+ 3,17
5	Сметная стоимость на расчетную единицу	pyď.	4421,5	4672.5	+ 251
6	Строительный объем	мЗ	2161,2	2691,5	+ 530,3
7	оден площадь	м2	374,4	484	+ 109,6
8	Потребляемая мощность электроэнергии	KBT	36,8	57,2	+ 20,4
9	Расход электроэнергии в год	мВт.ч.	274,0	500,0	+ 226
IO	Расход тепла в год	Гкал.	301,86	337,94	+ 36,08
II	Эксплуатационные затраты в год	тис.руб.	33,0	40,23	+ 7,23
12	Себестоимость очистки І мЗ воды	pyd.	0.0045	0,0055	+ 0,0010
13	Приведенные затрати	pyd.	46,26	54,25	+ 7,99

901-	-3-268.89 (I)	-6-			
Ī_		3	4 5		
14	Численность работающих	чөл	4	4	-
15	Коэффициент сменности	-	2	2	-
16	Коэффициент загрузки оборудования		0,75	0,75	-
17	Удельный вес прогрессивных видов строительно-монтажных работ	%	68	66	+ 2
18	Производительность труда	тнс.м3/ чел.	1825	1825,0	-
19	Трудозатрати построечние	чел.ч	10003	13129	+3126
20	Расход основных строительных				

T

T

м2

м2

%

тис.м3

144,91

7,25

37,24

I,86

74,50

0,027

7300

97

1217,71

135.09

6,75

38,88

I, 94

7300

96.5

- 9,82

-0.50

+ 1.64

+ 0,08

+ 0,5

21

материалов:

Cr.3

- стекло оконное

- труби пластмассовие

логических процессов

Годовой объем продукции

- цемент, приведенный к М 400

- сталь, приведенная к классам А-І и

- то же на расчетную единицу

- то же на расчетную единицу

- рулонние кровельние материали

Уровень механизации основных техно-

901-3-268.89

Ī		3	4	5	_6
23	Уровень автоматизации основных технологических процессов	%	97	96,5	+ 0,5
24	Удельный вес рабочих занятих ручным трудом	%	3	3,5	+ 0,5
25	Сметная стоимость с учетом привязки	THO. P.	114,96	I2I, 48	+ 6,52

ж Показатели приведени с поправкой на цени 1984 г., а также СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение".

За расчетную единицу принято I тис.мЗ полезной производительности (всего 20,0 расчетных единиц).

- 2. APXINTERTYPHO-CTPOINTENHAR YACTL
- 2.I. Природние условия отроительства и технические условия на проектирование

Типовой проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промишленного строительства" СН 227-82.

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими условиями:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°C;
- скоростной напор ветра для I географического района СССР 0,23 кПа (23 кгс/м2);
- поверхностная снеговая нагрузка для II географического района СССР -I,00 кПа(I00 кго/м2);
- рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
- грунти непучинистие, непросадочные со следующими нормативными карактернотиками: плотность грунта  $\mathcal{P} = I.8 \text{ т/м3}$ ; нормативный угол внутреннего трения  $Y = 0.49 \text{ рад (28}^{\circ})$ ; модуль деформации грунтов E = I4.7 мПа (150 кгс/см2); коэффициент безопасности по грунту Kr. = I; сейсмичность района строительства не выше 6 баллов; территория без подработки горными выработками.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерэлоты, на макро-пористых и водонасыщенных грунтах, в условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т.и.

По капитальности здание относится ко П классу сооружений, по долговечности - П степени, степень огнестойкости П.

### 2.2. Объемно-планировочные и конструкливные решения

Блок дополнительных реагентов размерами в осях I2.0 x I8.0 м.

Блок двухэтажний. Висота этажа 4,20 м. В блоке размещаются отделение баков известкового теста, отделение приготовления известкового молока, склад угля, отделение приготовления угольной пульши и венткамеры.

Отметки пола двух первих помещений минус 1,20 м.

Отделение баков известкового теста оборудуется подвесным краном грузоподъемностью 2,0 т; склад угля подвесными кранами на первом и втором этажах грузоподъемностью 0,5 т.

Блок примыкает к третьему блоку главного корпуса и представляет о ним единое целое.

Выполняется с применением сетки колонн  $6.0 \times 6.0 \text{ м}$  для многоэтажных зданий по серии 1.020-1/63.

# 2.3. Отделочние работы

Наружние поверхности панельных стен окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми красками. Наружные поверхности кирпичных вставок штукатурятся цементно-песчаным раствором марки 50 и окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми красками под панели.

Внутренняя отделка дана на чертежах проекта.

### 2.4. Расчетные положения

Баки гашения комовой извести и хранения известкового теста — прямоугольные в плане сооружения, размерами 6,0 x 4,5 м.

Стени и днице - монолитние.

901-3-268.89 (I)

Армируются сварными сетками.

Бетон принят проектных марок BI5, 4, F 50.

Баки крепкого известкового молока прямоугольное в плане сооружения, размерами I,5xI,8м.

 Отделка и мероприятия по защите емкостных сооружений от коррозии

Днище и стени баков гашения комовой извести со оторони води торкретируются на 25 мм с последующей затиркой цементным раствором.

Со сторони грунта стени загираются цементно-песчаным раствором, а выше планировочных отметок земли штукатурятся.

Наружные поверхности стен затираются цементно-песчаным раствором и окрашиваются поливиния цетатными красками светлых тонов.

- з. организация строительства
- 3. І. Общая часть

Основания положения по производству строительно-монтажных работ блока дополнительных реагентов для станции очистки води поверхностных источников мутностью до I20 мг/л производи-тельностью 20 тис.м3/сутки разработани в соответствии с инструкциями СН 227-82 и СНиП 3.01.01-85.

Строительство блока дополнительных реагентов предусматривается в следующих условиях:

- сборние железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с существующих производственных баз стройиндустрии;
  - стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
- при строительстве сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспечен непрерывный водоотлив: открытый с помощью самовсасывающих центробежных насосос или путем

водопонижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжительность их работы определяются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.

До начала основних работ по строительству блока дополнительних реагентов должна бить виполнена работа подготовительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке, геодезические работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуникаций.

#### 3.2. Земляние работи

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Разработка котлованов и траншей в подземной части здания осуществляется до отметок:

- котлованов для фунцаментов под колонни минус 1.95; 1.75; 1.35;
- под емкости РЕ -I. РБ-2, минус I.40:
- траншей для ленточных фундаметов минус І.75.

Работи осуществляются экскаватором, оборудованным обратной лопатой ковшом емкостью 0,65 м3 (типа 3-652E).

Добор грунта до проектных отметок осуществляется специальным устройством на экокаваторе 30-3322 и вручную.

По окончании земляных работ основание котлована и траншеи подлежат приемке по акту.

Обратная засника производится бульдовером слоями толщиной I5-20 см. Уплотнение грунта в пристенной части осуществляется электротрамбовками И3-450I равномерно по периметру. Уплотнение остальной части засники производится гусеницами бульдовера.

901-3-268.69

### 3.3. Бетонные работы и монтаж сборных железобетонных элементов

Бетонные работы и монтаж сборных железобетонных конструкций следует производить в соответствии со СНиИ 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

Перед началом бетонирования конструкций выпольяют комплеко работ по подготовке опалубки. арматуры, поверхностей основания.

Бетонная подготовка под днища емкостей РЕ-1 и РЕ-2 устраивается по предварительно опианированному дну котлована по щебню, втрамбованному в грунт.

Бетонирование осуществляется в разборно-переставной опалуске из готовых уклушированных элементов или в простанственных блоках- формах. Подача бетонной омеси к месту укланки осуществляется в бадьях емкостью 0.5 м3. І.О м3 монтажным краном, бетононасосом типа СБ-95А или ленточным бетоноукланчиком.

Бетон при уклапке уплотняется поверхностными выбраторами ИВ-91.

Для создания благоприятных условий твердение бетона поверхность полготовки поливается водой. Через 3-4 дня после окончания бетонирования допускаэтся выполнение последующих работ.

Нанесение гидроизоляционного слоя из асфальтового раствора толщиной 8 мм производится следующим образом:

- горячий материал подают к месту работ краном в бальях или бочках:
- раствор виливают на поверхность и разравнивают металлическими скребками.

Нанесение асфальтового раствора возможно так же с помощью растворонасоса или асфальто-MOTA.

Перед началом бетонирования днища установленная опалубка и арматура должны быть приняти по акту. в котором подтверждается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты на адматурную сталь и сетки.

901-3-268.89

Запанные величины защитного слоя бетона нижней и верхней арматуры обеспечиваются за счет применения бетонных подкладок под нижнюю арматуру и установки специальных опорных каркасов для верхней асматури. Бетонирование дниша производится непрерывно парадледьними полосами без образования щвов. Ширина полос принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь укладываемого бетона с ранее уложенным до начала схвативания последнего. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности днища осуществляется вибробрусом. с применением переносных маячных реек.

Уложенный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажностном состоянии. Через 16 часов после окончания бетонирования допускается залить днише водой.

В период производства бетонных работ на стройплощадке должен быть организован постоянный технический контроль за качеством бетона, его укладкой, уплотнением и уходом за ним.

Приемка работ по устройству дница оформляется актом, где должны быть отмечены:

- плотность и прочность бетона;
- соответствие размеров и отметок шнища проектным данным:
- наличие и правильность установки закладных деталей: отсутствие в днище выбоин, обнаженной арматуры трешин и т.п.

Отклонение размеров днища от проектных не должно превишать:

- в отметках поверхностей на Iм плоскости в любом направлении ± 5 мм:
- в отметках поверхностей паза зуба ± 4 мм.

При бетонировании стен емкости инвентарная опалубка устанавличается с внутренней стороны на вою висоту, а с наружной сторони на висоту яруса бетонирования с последующим нарашиванием.

Бэтонарование отен производится поярусно с тщательным уплотнением глубинными вибраторами макия И-II6И.

Торкретирование поверхностей монолитных стен следует производить с тщательной их обработ-кой пескоструйным аппаратом с промивкой водой.

Цементно- песчаный раствор наносится цемент- пушкой СБ-II?.

Монтак сфорных железобетонных конструкций каркаса, илит покрытия, стеновых панелей, диафрагы жесткости осуществляется гусеничным краном СКГ-30 грузоподъемностью 30 тн, длина стрелы 25 м, исходя из максимальных масс конструкций ригеля - 2,6 тн и диафрагым жесткости - 4.59 тн.

Ход крана осуществляется вдоль осей "А" и "В".

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью грузозахватных приспособлений, разработанных в проекте производства работ.

### 3.4. Індравлическое испытание емкостных сооружений

Гидравлическое испытание емкостей производится на прочность и водонепроницаемость до засипки котлована при положительной температуре наружного воздуха путем заполнения ее водой до расчетного горизонта и определения суточной утечки.

Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной прочности и не ранее 5-ти суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает 3 литров на I м2 смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выход струи воды, а также не установлено увлажнение грунта в основании.

При выявлении дефектов, испытания прекращаются и возобновляются после их устранения. Все работы по испытанию вести в соответствии со CHиII 3.05.04.-85.

### 3.5. Указания по производству работ в зимних условиях

Работы в зимнее время надлежит производить в соответствии с требованиями положений СНиП часть 3 "Организация, производство и приемка работ, глав "Работы в зимних условиях".

Мерэлий грунт должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания;
- оттаивание мерзлого грунта;
- рыхление мерзлого грунта

Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с применением добавок — ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением (бистротвердеющие и високомарочние).

Замоноличивание стиков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электропрами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среди ниже  $5^{\circ}$ C. В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покрыйтием из полимерных пленок.

#### 3.6. Техника безопасности

Производство отроительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями СНиП II-4-80 "Техника безопасности в строительстве". Правилами техники безопасности Госгортехнадзора СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минэдрава СССР.

Разработка котлована под фундаменты здания и емкости должна проводиться при крутизне откосов согласно табл. 4 CHuII II 4-80.

Перемещение, установке и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл. 3 СНиП II-4-80.

907...3...268..89

При аксплуатации машин полжни бить приняти меры, предупреждающие их опрожедывание или самопроизвольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нежней крожкой бадей мли бункера и ранее удоженным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бегои, колиго онть на остав I м.

При уплотнении фетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токовелущие шланги не попускается, а при переривах в работе или при перехоле с опного места на иругое влеитровибраторы необходимо выключать.

Растворонасос и смеситель слепует полключать к сети в соответствии с "Правилами устройства алектроустановок" и "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок промиленных пред-MDNATHÄ".

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонных предметов.

При работе с механизмами запрещается:

- а) производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе:
- б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.

Все механизми должни быть належно заземлены.

Польем и установку конструкций монтажным краном осуществлять в соответствия с его наслостной грузопольемностью, не попуская волочения и полтягивания конструкций.

Крижи грузозахватных приспособлений должны бить снабжены препохранительными замыжающими устройствами, препотвращающими самопроизвольное выпаление груза.

График производства работ на строительство блока дополнительных реагентов дан на листах марки ОС в альбоме 2.


Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проекта производства работ строительной организацией.

# СХЕМА СТРОЙГЕНЦИАНА

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

проектируемые сооружения

Блока дополнительных реагентов для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до I2O мг/л производительностью 20 тыс.м3/сутки



временные автодороги временные площадки складирования ход движения гусеничного крана временная электросеть

#### **HAPPEMARII**

прожектор

Расположение временных здания и сооружений подводка временних коммуни-каций ограждение строительной пло-шадки см. стройгенплан "Комплекса сооружений для очистки води поверхностных источников мутностью по I20 мг/л производительностью 20 тнс.м3/сутки".

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 4. І. Назначение и состав проекта

Блок дополнительных реагентов предназначен для обработки воды поверхностных источников:

- с индексом насыщения карбонатом кальция в исходной и очищенной воде менее 0,3 более ш-х месяцев в году;
- с запахом и привкусом более 2 баллов, а также с высоким содержанием органических загрязнений:
- цветностью свише I20 градусов или содержанием фито и зоопланитона более I000 клеток в I мл производительностью более I-го месяца.

Блок дополнительных реагентов предусматривает возможность строительства сооружений как в составе новых комплексов водоочистных станций так и при расширении существующих.

Реагентное хозяйство в блоке запроектировано для двух дополнительных реагентов — извести и активного угля. Лабораторине анализи проводятся в лабораториях главного корпуса, разработанных по Т.П. 901-3-

### 4.2. Расчетные параметры по реагентам

HAL III	HOWERD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Доза мг/л	Суточный расход
Ī	Известь строительная ГОСТ 9179-77		
	а) по чистому продукту	15	0.36
	б) по товарному продукту с содержанием СаО 50%	30	0.72
2	Уголь активированный, осветляющий, древесный парошлакообразный		·
		5	0. T2
	б) по товарному продукту	6,I	Ŏ,ĨŜ
2	ГОСТ 4453-74 а) по чистому продукту	5 6,I	0,I2 0,I5

4.3. Характеристика реагентных отделений

# 4.3.1. Отделение извести

Отделение известкования запроектировано в составе:

- 2 бака гашения комовой извести и хранения известкового теота;
- кран-балка с моторным грейфером;

(I)

- приемний бункер
- известигасилка
- баки крепкого известкового молока
- гидромешалки известкового молока
- гидроциклоны
- насосное оборудование

Известь на станцию доставляется автосамосвалом и отгрукается в баки, частично заполненные водой, где она гасится и хранится в виде теста.

Из баков-хранилищ (общим объемом 50 м3) тесто подается моторным грейфером в приемный бункер с вибролотком и далее в известегасилку СМ-I247A, где происходит дробление и гашение извести с приготовлением I5% крепкого известкового молока. При работе моторным грейфером не следует допускать контакта известкового теса и привода грейфера.

Крепкое известковое молоко из известегасилки подается в баки крепкого известкового молока, откуда насосами СД 25/I4 направляется в одну из расходных гидромешалок, доводится до 3% концентрации, пропускается через гидроциклон и насосами — дозаторами перекачивается и месту ввода (в два трубопровода чистой воды, отводящие воду от контактных осветлителей).

# 4.3.2. Отделение угля

Отделение запроектировано в составе изолированного двухэтажного склада и номещения углевальной установки.

Порошкообразный реагент поставляется в ящиках или трехслойных бумажных мешках и хранится на складе. Высота слоя мешков не должна превышать I,5-I,3 м, ящики складируются в 2-3 яруса. Запас реагента обеспечивается на один месяц работы станции.

Транспортировка порошкообразного реагента производится замкнутой системой иневмотранопорта, работающей под вакуумом и исключающей попадание пыли в помещение.

Со склада порошок из специального ящика для загрузки реагента подается с помощью вакуумнасоса ВВНГ-3 (І рабочий, І резервний) в вакуум-бункер емкостью 1000 л. Объем бункера расочитан на І,5 суточный запас. Іневмоустановка заземляется и оборудуется противовурывным клапаном. Из бункера реагент черес секторный питатель — дозатор подается в одну из двух гидромешалок емкостью 2м³ каждая. В мешалках приготавливается 3% концентрации угольная пульпа. Объем мешалки позволяет обеспечить ее сработку в течении 8 часов.

Циркуляция пульпы производится насосами марки СД I6/I0 (I рабочий, I резервний), дозирование к точкам ввода - насосами-дозаторами НД 2,5 I000/I6Д I4A.

### 4.4. Внутренний водопровод и канализация

К данному разделу в проекте относятся только системы для отвода атмосферных осадков с кровли здания. Внутренняя система водостоков запроектирована из полиэтиленовых труб с открытым выпуском на отмостку.

### 5. OTOILIEHUE N BEHTUIRIUR

### 5.1. Общие сведения

Проект отопления и вентиляции блока дополнительных реагентов разработан на основании технологического задания и архитектурно-строительных чертежей в соответствии со СНиП 2.04.05-86.

При разработке проекта приняти расчетние температури наружного воздуха:

для отопления  $t = -30^{\circ}$ с для вентиляции  $t = -30^{\circ}$ с  $t = +22^{\circ}$ с

Внутренние температури в помещениях приняти по ваданию технологов: склад угля, отделение баеов известкового молока —  $(+5^{\circ}\text{C})$ ; отделение извести, отделение угля —  $(+16^{\circ}\text{C})$ 

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты в соответствии со СНиП П-3-79<sup>жж</sup>

I. Для наружных отен из обикновенного глиняного кирпича P = 1800 kr/м3

6 = 380 mm  $K = 1.49 \text{ BT/M2}^{\circ}\text{C}$  (I,28 KKAJ/M2 YAC. °C)

6 = 510 MM  $K = 1.2 \text{ BT/M2}^{\circ}\text{C} (1.03 \text{ KKaJ/M2 Yac.}^{\circ}\text{C})$ 

2. Для наружных стен из керамзитобетонных панелей P = 900 kr/m3

6 = 300 MM  $K = 2.07 \text{ BT/M2}^{\circ}\text{C} (0.92 \text{ KKa}\pi/\text{M2 } \text{Vac}^{\circ}\text{C})$ 

3. Для покрытия с утеплителем — пенобетон  $\rho = 300 \text{ kg/m}^3$ 

6 = 100 MM  $K = 0.77 \text{ BT/M2}^{\circ}\text{C} (0.66 \text{ KKaJ/M2 } \text{ Yac}^{\circ}\text{C})$ 

(I) -23-

4. Для остекления спаренного в деревянных переплетах  $K = 2.56 \text{ вт/м2}^{\circ}\text{C}$  (2.2 ккал/м2 час $^{\circ}\text{C}$ )

5. Для наружних дверей и ворот деревянных

 $K = 2.0 \text{ BT/M}2^{\circ}\text{C} (I.72 \text{ KKaJ/M}2 \text{ Vac}^{\circ}\text{C})$ 

 $K = 3.0 \text{ BT/M2}^{\circ}\text{C} (2.58 \text{ KKaJ/M2 Yac}^{\circ}\text{C})$ 

### 5.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение здания предусматривается от уэла управления главного крпуса. Теплоносительвода с параметрами  $150^{\circ}$  –  $70^{\circ}$  (основной вариант) и  $95^{\circ}$  –  $70^{\circ}$ С.

#### 5.3. Отопление

В здании запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления с замыкающими участками. В качестве нагревательных приборов приняти радиаторы МС-I40. Трубопроводи прокладиваются с уклоном = 0,003. Прокладиваемие в подпольных каналах, трубопроводи изолируются шнуром минераловатным б= 30 мм с последующим покрытием по изоляции рулонным стеклопластиком. Удаление воздуха из системи осуществляется кранами инженера Маевского.

# 5.4. Вентиляция

В здании запроектирована приточно-витяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением.

В отделении баков известкового молока воздухообмен рассчитан из условия ассимиляции влаговиделений, что составляет I крат в зимний период и I,5 крата в летний период. В остальных помещениях количество вентиляционного воздуха определено по кратности. Приток осуществляется системами централизованно, витяжка — механическая. Все металлические воздуховоды окраживаются масляной краской.

Монтаж отонительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП 3.04.01-85

#### 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 6.1. Общая часть

В данном проекте разработано: электроснабжение, зануление, модинезащита, оиловое электрооборудование, автоматизация и технический контроль, электрическое освещение и связь.

### 6.2. Электроснабжение

По требованиям, предъявляемим в отношении надежности и бесперебойности электроснабиения, электроприемники блока дополнительных реагентов относятся к третьей категории потребителей электроэнергии.

Электроснабжение потребителей 0.4 кВ, осуществляется от распределительных шкафов типа ШР-II-7000. установленных в отделении реагентного хозяйства главного корпуса.

### 6.3. Зануление

В соответствии с требованиями ПУЭ-85 раздел І, глава І-7 все металлические нетоковедущие части электроустановок должны бить занулены, путем присоединения к нулевой жиле питарщих кабелей.

В качестве нулевых защитных проводников используются четвертне жилы питающих кабелей и отальная полоса 40х4, соединенные с нулем силового трансформатора.

Зануление подкрановых путей осуществляется подключением к ним нулевой жилы питающего кабеля и соединением путей между собой стальной полосой 40х4.

### 6.4. Молниезащита

В соответствии с п.4 табл. І РД 34.21.122-87 для блока дополнительных реагентов, являющегося составной частью сооружения, объединяющего главний корпус и данний блок, относящегося по степени отнестойкости ко II категории и включающего оклад угля и отделение угля класса П-II, молниезащита может не выполняться, т.к. ожидаемое количество поражений молнией в год составляет N - [(5 + 6h) + (5 + 6h) + (5 + 6h) + (6h) + (6h

Для защити от статического электричества все оборудование склада угля и отделения угля заземляется стальной полосой 40х4 или зануляется.

Защита от вторичных проявлений молнии выполняется согласно РД 34.21.122-87

### 6.5. Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбрани асинхронными с короткозамкнутым ротором с пуском от полного напряжения сети. Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение питания электродвигателей 380 В.

Пуск и коммутация двигателей осуществляется норматизованными станциями управления в ящиках типа ЯБІОО. ЯОИ БІОІ и магнитными пускателями типа ПШЛ.

Для подключения крана предусмотрен ящик типа ЯВЗ-ЗІ-І и пускатель ПМЛ. Предусмотрено обесточивание толлеев крана при входе обслуживающего персонала на ремонтную плошалку.

Распределение электроэнергии и присоединение электродвигателей к пусковым аппаратам виполняется кабелем марки АВВГ, прокладываемым по строительным конотрукциям открыто на скобах, на кабельных конструкциях в лотках, а также в полиэтиленовых трубах в полу и в металлорукавах по стенам сооружений. 901-3-268.89

### 6.6. Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение, переносное освещение. Электрическое освещение выполнено в соответствии с ПУЭ-85. СН 357-77 и ВСН 294-72. Освещенность помещений принята согласно СН и П П-4-79.

Выбор светильников проведен в зависимости от назначения номещений, условий среди и висоти полвеса.

Напряжение сети общего освещения - 380/220В, переносного - 36В.

Питание сетей рабочего и аварийного освещения блока дополнительных реагентов предусмотрено от осветительных сетей главного корпуса по вволных зажимов осветительных шитков ШО и ШАО.

В качестве групповых щитков приняты щиток ооветительный типа СШВ и автоматический виклочатель типа АП-50Б-3МТ.

Питающие сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым по кабельным конструкциям и на скобах по стенам.

Групповке сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекритиям на скобах, проволом АППВ скрыто пол слоем штукатурки.

Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов.

Для переносного освещения в складе угля и отделении угля используется переносной аккумудяторный светильник.

Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий провод сети.

# 6.7. Автоматизация и технологический контроль

Контроль за технологическим процессом очистки воды осуществляется при помощи контрольноизмерительных приборов, установленных непосредственно у места отбора импульсов, а также приборов и аппаратуры сигнализации, размещенных на щите диспетчера.

На щит диспетчера вынесена:

- светозвуковая сигнализация уровней в мешалках известкового молока, угольной пульпы, а также сигнализация аварийного состояния приточных систем П-3.

Все насосные агрегаты снабжены приборами давления.

Для приточных систем проектом предусматривается автоматическое поддержание температуры приточного воздуха и защита калорифера от замораживания.

### 6.8. ЩИТЫ

Для размещения аппаратуры контроля, управления, регулирования и сигнализации предусмотрены щиты и ящики: щит диспетчера ЩД секция 5, устанавливается в диспетчерской главного корпуса, ящик ЯУП-З управления приточной системой типа ЯОИ 5ІОІ- Ангарского электромеханического заводав приточной венткамере.

Щит диспетчера ЩД секция 5 изготавливается по ОСТ 36-13-76.

### 6.9. Связь и ситнализация

Проект связи и сигнализации выполнен на основании заданий технологических отделов, "Ведомственных норм технологического проектирования" ВНТП II6-80 Министерства связи СССР. "Инструкция по проектированию установок пожарной сигнализации" ВНТП 61-78, СНиП 2.04.09-84.

Проектом предусматривается пожарная сигнализация блока дополнительных реагентов от главного корпуса. Кабельный ввод выполняется кабелем ТІШ ІОх2хО,4, прокладываемым открыто по стенам. На вводе устанавливается распределительная коробка КРТП-IО. В качестве датчиков пожарной сигнализации применяются тепловие извещатели ИП-IО4-I, устанавливаемые на потолке. Сеть пожарной

90T-3- 268,89

сигнадизации выполняется проводом ТРП Іх2х0,5 открыто по стенам и потолкам. Покарние лучи выполняются в коробку КРТП-IO.

#### 7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

При привязке проекта необходимо уточнить применение типового проекта к реальным условиям строительства, а именно:

- требуемий напор и дози реагентов в зависимости от технологических испитаний и исследований процесса обработки исходной воды конкретного водоисточника, и по возможности изучить опити эксплуатации очистных сооружений, работакщих в аналогичных условиях;
  - вид применяемых реагентов и условия поставки:
- марка насосов, компрессоров, грузоподъемного оборудования и т.п. в соответствии с номенклатурой, выпускаемой заводами на момент привязки и строительства и выполнить необходимую корректировку соответствующих разделов проекта:
  - объем автоматизации и технологического контроля:
  - расчет заземления по току замыклния конкретных характеристик грунта :
  - тип и глубину заложения фундамента с соответствующим расчетом на прочность:
  - теплотехнический расчет толшин ограждающих конструкций:
- нагрузки по снеговому покрову и ветровому напору и при необходимости откорректировать несущие конструкции здания.

Проект разработан для условий производства работ в летнее время.

При производстве работ в зимнее время необходимо внести коррективу согласно СНиП III-17-78. W-I5-76.

Просим организации, привязавшие настоящий проект, информировать нас (с указанием объекта привязки) по адресу: 117279 г.Москва, Профсорзная ул.д. 93а ЦНИИЭП инженерного оборудования.