

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 61. Штукатурные работы

Таблица ФЕРр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: 100 м²

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	4,32	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,93	352,09	20,01	8,64	549,83	42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3	до 5 мм	723,88	299,42	9,07	3,92	415,39	35,73
04.3.02.13	<i>Пескоцементная смесь, т</i>					0,568	
61-1-4	до 10 мм	1 270,41	422,35	18,13	7,83	829,93	50,40
04.3.02.13	<i>Пескоцементная смесь, т</i>					1,135	

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	4,59	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1 002,64	400,79	20,94	9,05	580,91	48,23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7	до 5 мм	818,23	372,16	9,38	4,05	436,69	44,41
04.3.02.13	<i>Пескоцементная смесь, т</i>					0,593	
61-1-8	до 10 мм	1 371,36	479,76	19,07	8,24	872,53	57,25
04.3.02.13	<i>Пескоцементная смесь, т</i>					1,19	

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9	стен	321,53	303,12	17,16	10,18	1,25	35,83
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					0,855	
61-1-10	потолков	374,69	355,40	17,97	10,72	1,32	42,01
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					0,907	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	761,65	736,02	23,82	14,51	1,81	87,00
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					1,235	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	831,36	805,73	23,82	14,51	1,81	95,24
14.4.01.21	<i>Грунтовка, т</i>					П	
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					1,235	

Таблица ФЕРр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 943,87	1 799,20	20,94	9,05	1 123,73	203,07
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,38	
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	830,87	258,80	10,63	4,59	561,44	29,21
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					1,69	
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 438,85	1 294,18	20,94	9,05	1 123,73	146,07
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,38	
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	755,12	183,05	10,63	4,59	561,44	20,66
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					1,69	
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 295,76	1 151,09	20,94	9,05	1 123,73	129,92
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,38	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-6 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5 <i>Строительный мусор, т</i>	738,28	166,21	10,63	4,59	561,44	18,76
						1,69	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7 01.7.07.07	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 184,37	2 023,18	20,94	9,05	1 140,25	228,35
						3,38	
61-2-8 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 <i>Строительный мусор, т</i>	868,99	288,66	10,63	4,59	569,70	32,58
						1,69	
61-2-9 01.7.07.07	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 553,10	1 391,91	20,94	9,05	1 140,25	157,10
						3,38	
61-2-10 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 <i>Строительный мусор, т</i>	776,40	196,07	10,63	4,59	569,70	22,13
						1,69	
61-2-11 01.7.07.07	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 425,07	1 263,88	20,94	9,05	1 140,25	142,65
						3,38	
61-2-12 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 <i>Строительный мусор, т</i>	760,45	180,12	10,63	4,59	569,70	20,33
						1,69	

Таблица ФЕРр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1 01.7.07.07	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 888,66	1 930,84	24,38	10,53	1 933,44	220,92
						4,23	
61-3-2 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 <i>Строительный мусор, т</i>	907,44	305,99	10,63	4,59	590,82	35,01
						1,65	
61-3-3 01.7.07.07	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 367,84	1 410,02	24,38	10,53	1 933,44	161,33
						4,23	
61-3-4 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3 <i>Строительный мусор, т</i>	802,91	201,46	10,63	4,59	590,82	23,05
						1,65	
61-3-5 01.7.07.07	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 299,58	1 341,76	24,38	10,53	1 933,44	153,52
						4,23	
61-3-6 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5 <i>Строительный мусор, т</i>	827,29	225,84	10,63	4,59	590,82	25,84
						1,65	

Таблица ФЕРр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1 01.7.07.07	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 263,24	2 060,86	22,51	9,72	1 179,87	229,75
						3,38	
61-4-2 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1 <i>Строительный мусор, т</i>	956,28	352,97	11,25	4,86	592,06	39,35
						1,69	
61-4-3 01.7.07.07	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 958,26	1 755,88	22,51	9,72	1 179,87	195,75
						3,38	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,86	592,06	33,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 725,04	1 522,66	22,51	9,72	1 179,87	169,75
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,86	592,06	30,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3 823,45	2 603,72	22,51	9,72	1 197,22	290,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	1 061,88	449,85	11,25	4,86	600,78	50,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3 249,37	2 029,64	22,51	9,72	1 197,22	226,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	963,21	351,18	11,25	4,86	600,78	39,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3 011,31	1 791,58	22,51	9,72	1 197,22	199,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	927,33	315,30	11,25	4,86	600,78	35,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,69	
Таблица ФЕРр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-5-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм	4 346,89	2 292,10	22,51	9,72	2 032,28	255,53
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	996,38	366,60	11,25	4,86	618,53	40,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-5-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	4 006,03	1 951,24	22,51	9,72	2 032,28	217,53
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	942,56	312,78	11,25	4,86	618,53	34,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
61-5-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3 776,85	1 722,06	22,51	9,72	2 032,28	191,98
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,23	
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	915,65	285,87	11,25	4,86	618,53	31,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,65	
Таблица ФЕРр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:							
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3 738,25	2 593,26	21,26	9,18	1 123,73	282,49
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	1 011,33	439,26	10,63	4,59	561,44	47,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4 083,32	2 921,81	21,26	9,18	1 140,25	318,28
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	1 099,46	519,13	10,63	4,59	569,70	56,55
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4 874,21	2 902,17	24,38	10,53	1 947,66	316,14
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,49	
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	1 042,27	439,26	12,19	5,27	590,82	47,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2	
Таблица ФЕРр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-7-1	прямолинейных	5 751,96	3 436,05	36,26	15,66	2 279,65	383,06
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
61-7-2	криволинейных	6 275,15	3 959,24	36,26	15,66	2 279,65	431,29
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	5 724,06	3 134,57	36,26	15,66	2 553,23	349,45
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
61-7-4	криволинейных	6 201,36	3 611,87	36,26	15,66	2 553,23	393,45
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,1	
Таблица ФЕРр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8 440,65	5 175,66	50,64	21,87	3 214,35	584,16
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7 814,25	4 549,26	50,64	21,87	3 214,35	513,46
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	9 685,45	6 420,46	50,64	21,87	3 214,35	715,77
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8 905,42	5 640,43	50,64	21,87	3 214,35	628,81
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	8 235,72	4 175,28	50,64	21,87	4 009,80	471,25
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7 734,77	3 674,33	50,64	21,87	4 009,80	414,71
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9 237,21	5 176,77	50,64	21,87	4 009,80	577,12
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	8 571,00	4 510,56	50,64	21,87	4 009,80	502,85
01.7.07.07	Строительный мусор, т					11,3	
Таблица ФЕРр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ²							
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4 955,32	2 923,32	37,20	16,07	1 994,80	325,90
01.7.07.07	Строительный мусор, т					8,5	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:							
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	2 905,54	1 764,08	1,21		1 140,25	201,84
						4,84	
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	886,52	316,21	0,61		569,70	36,18
						2,42	
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	2 786,77	1 645,31	1,21		1 140,25	188,25
						4,84	
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	851,56	281,25	0,61		569,70	32,18
						2,42	
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>04.3.01.06</i> Раствор декоративный, м ³ <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	4 518,71	3 148,83	1,75		1 368,13	347,17
						0,66	
						7,3	
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>04.3.01.06</i> Раствор декоративный, м ³ <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	4 092,24	2 722,36	1,75		1 368,13	300,15
						0,66	
						7,3	
Таблица ФЕРр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:							
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	3 289,59	2 149,34			1 140,25	245,92
						4,84	
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	938,35	368,65			569,70	42,18
						2,42	
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	3 100,20	1 959,95			1 140,25	224,25
						4,84	
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3 <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	903,39	333,69			569,70	38,18
						2,42	
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>04.3.01.06</i> Раствор декоративный, м ³ <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	5 061,16	3 693,03			1 368,13	407,17
						0,66	
						7,3	
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>04.3.01.06</i> Раствор декоративный, м ³ <i>01.7.07.07</i> Строительный мусор, т	4 562,13	3 194,00			1 368,13	352,15
						0,66	
						7,3	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:							
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 208,48	2 068,23			1 140,25	236,64
01.7.07.07						4,84	
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 <i>Строительный мусор, т</i>	929,61	359,91			569,70	41,18
01.7.07.07						2,42	
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 039,02	1 898,77			1 140,25	217,25
01.7.07.07						4,84	
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3 <i>Строительный мусор, т</i>	894,65	324,95			569,70	37,18
01.7.07.07						2,42	
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 952,32	3 584,19			1 368,13	395,17
04.3.01.06						0,66	
01.7.07.07						7,3	
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 462,36	3 094,23			1 368,13	341,15
04.3.01.06						0,66	
01.7.07.07						7,3	
Таблица ФЕРр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:							
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 170,48	2 888,52	2,31		2 279,65	318,47
01.7.07.07						9,7	
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 004,28	434,00	0,58		569,70	47,85
01.7.07.07						2,4	
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 871,17	2 589,21	2,31		2 279,65	285,47
01.7.07.07						9,7	
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 <i>Строительный мусор, т</i>	958,93	388,65	0,58		569,70	42,85
01.7.07.07						2,4	
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 981,85	5 212,62	2,31		1 766,92	548,12
04.3.01.06						0,99	
01.7.07.07						9,8	
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 406,88	4 637,65	2,31		1 766,92	487,66
04.3.01.06						0,99	
01.7.07.07						9,8	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64				17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63				23,20

Таблица ФЕРр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5 667,02	3 387,37			2 279,65	373,47
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	1 076,26	506,56			569,70	55,85
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,4	
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5 367,71	3 088,06			2 279,65	340,47
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	1 030,91	461,21			569,70	50,85
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,4	
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7 882,99	6 116,07			1 766,92	643,12
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,8	
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7 258,28	5 491,36			1 766,92	577,43
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,8	
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55				21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94				28,49

Таблица ФЕРр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5 567,25	3 287,60			2 279,65	362,47
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-2 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 067,19	497,49			569,70 2,4	54,85
61-15-3 01.7.07.07	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 267,94	2 988,29			2 279,65 9,7	329,47
61-15-4 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 021,84	452,14			569,70 2,4	49,85
61-15-5 04.3.01.06 01.7.07.07	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 702,30	5 935,38			1 766,92 0,99 9,8	624,12
61-15-6 04.3.01.06 01.7.07.07	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 172,69	5 405,77			1 766,92 0,99 9,8	568,43
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21				20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62				27,72

Таблица ФЕРр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1 01.7.07.07	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 436,78	1 862,93	1,48		1 572,37 6,2	213,15
61-16-2 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1 <i>Строительный мусор, т</i>	840,56	278,54	0,58		561,44 2,42	31,87
61-16-3 01.7.07.07	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 244,50	1 670,65	1,48		1 572,37 6,2	191,15
61-16-4 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3 <i>Строительный мусор, т</i>	805,60	243,58	0,58		561,44 2,42	27,87
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:							
61-16-5 01.7.07.07	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 758,68	2 186,31			1 572,37 6,2	250,15
61-16-6 01.7.07.07	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5 <i>Строительный мусор, т</i>	892,42	330,98			561,44 2,42	37,87
61-16-7 01.7.07.07	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 566,40	1 994,03			1 572,37 6,2	228,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	857,46	296,02			561,44	33,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с лопок площадью отдельных мест:							
61-16-9	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3 688,76	2 116,39			1 572,37	242,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	883,68	322,24			561,44	36,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-16-11	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3 496,48	1 924,11			1 572,37	220,15
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	848,72	287,28			561,44	32,87
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 470,97	2 329,56	1,16		1 140,25	250,76
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	894,32	324,04	0,58		569,70	34,88
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 220,81	3 938,85	2,31		2 279,65	414,18
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	1 032,47	462,19	0,58		569,70	48,60
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 088,90	3 807,01	2,24		2 279,65	378,43
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31				14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5 669,16	4 299,28	1,75		1 368,13	457,37
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,39	
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 483,58	4 719,53	2,31		1 761,74	496,27
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,86	
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 447,64	5 683,59	2,31		1 761,74	590,81
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60				19,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 474,64	2 872,36	1,48		1 600,80	305,57
01.7.07.07	Строительный мусор, т					6,2	
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	1 006,36	444,34	0,58		561,44	47,27
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 869,03	4 291,37	2,96		2 574,70	439,69
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	1 050,41	488,39	0,58		561,44	50,04
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
Таблица ФЕРр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 812,33	2 672,08			1 140,25	287,63
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,84	
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	964,34	394,64			569,70	42,48
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 628,76	4 349,11			2 279,65	457,32
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	1 077,06	507,36			569,70	53,35
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,42	
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6 575,07	4 295,42			2 279,65	426,98
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,7	
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49				14,80
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6 314,13	4 946,00			1 368,13	526,17
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,66	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					7,39	
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 225,71	5 463,97			1 761,74	574,55
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,86	
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 031,29	6 269,55			1 761,74	651,72
04.3.01.06	Раствор декоративный, м ³					0,99	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					9,9	
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24				19,60

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 913,83	3 313,03			1 600,80	352,45
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					6,2	
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	1 074,59	513,15			561,44	54,59
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 300,20	4 725,50			2 574,70	484,17
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,9	
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1 155,14	593,70			561,44	60,83
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
Таблица ФЕРр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3 961,07	2 820,82			1 140,25	303,64
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					4,84	
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	938,61	368,91			569,70	39,71
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6 824,00	4 544,35			2 279,65	477,85
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,9	
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	1 103,97	534,27			569,70	56,18
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 099,50	4 819,85			2 279,65	479,11
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28				15,10
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6 626,96	5 258,83			1 368,13	559,45
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,66	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					7,39	
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7 529,65	5 767,91			1 761,74	606,51
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,86	
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8 613,01	6 851,27			1 761,74	712,19
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,9	
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00				20,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4 971,26	3 370,46			1 600,80	358,56
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					6,2	
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	1 067,63	506,19			561,44	53,85
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7 584,31	5 009,61			2 574,70	513,28
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,9	
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1 145,97	584,53			561,44	59,89
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,42	
Таблица ФЕРр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов	5 286,35	3 004,39	2,31		2 279,65	323,40
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
61-20-2	с лестниц	5 893,46	3 613,81			2 279,65	389,00
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
61-20-3	с люлек	5 770,83	3 491,18			2 279,65	375,80
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов	8 954,59	7 185,36	2,31		1 766,92	764,40
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
61-20-5	с лестниц	10 604,80	8 837,88			1 766,92	940,20
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
61-20-6	с люлек	10 604,80	8 837,88			1 766,92	940,20
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7	с земли и лесов	5 117,98	2 675,52	2,31		2 440,15	288,00
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-20-8	с лестниц	6 210,03	3 769,88			2 440,15	405,80
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-20-9	с люлек	5 517,00	3 076,85			2 440,15	331,20
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
Таблица ФЕРр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1	с земли и лесов	5 895,77	3 613,81	2,31		2 279,65	389,00
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
61-21-2	с лестниц	6 658,96	4 379,31			2 279,65	471,40
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
61-21-3	с люлек	6 502,88	4 223,23			2 279,65	454,60
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,68	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4	с земли и лесов	10 607,11	8 837,88	2,31		1 766,92	940,20
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
61-21-5	с лестниц	12 683,14	10 916,22			1 766,92	1 161,30
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
61-21-6	с люлек	12 683,14	10 916,22			1 766,92	1 161,30
04.3.01.06	<i>Раствор декоративный, м³</i>					0,99	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,88	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7	с земли и лесов	5 577,84	3 135,38	2,31		2 440,15	337,50
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	
61-21-8	с лестниц	6 281,57	3 841,42			2 440,15	413,50
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,7	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-21-9 01.7.07.07	с люлек Строительный мусор, т	6 149,65	3 709,50			2 440,15 9,7	399,30
Таблица ФЕРр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	8 113,08	5 105,32	3,03		3 004,73 12,8	549,55
61-22-2 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	9 308,46	6 303,73			3 004,73 12,8	678,55
61-22-3 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	9 066,92	6 062,19			3 004,73 12,8	652,55
61-22-4 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	7 345,35	4 337,59	3,03		3 004,73 12,8	466,91
61-22-5 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	8 540,73	5 536,00			3 004,73 12,8	595,91
61-22-6 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	8 299,19	5 294,46			3 004,73 12,8	569,91
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	9 675,66	6 667,90	3,03		3 004,73 12,8	717,75
61-22-8 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	10 871,04	7 866,31			3 004,73 12,8	846,75
61-22-9 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	10 629,50	7 624,77			3 004,73 12,8	820,75
61-22-10 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	8 908,02	5 900,26	3,03		3 004,73 12,8	635,12
61-22-11 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	10 103,40	7 098,67			3 004,73 12,8	764,12
61-22-12 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	9 861,86	6 857,13			3 004,73 12,8	738,12
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	8 710,42	5 603,82	3,03		3 103,57 12,8	603,21
61-22-14 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	10 026,57	6 923,00			3 103,57 12,8	745,21
61-22-15 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	9 757,16	6 653,59			3 103,57 12,8	716,21
61-22-16 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	7 874,88	4 768,28	3,03		3 103,57 12,8	513,27
61-22-17 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	9 191,03	6 087,46			3 103,57 12,8	655,27
61-22-18 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	8 921,62	5 818,05			3 103,57 12,8	626,27
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	11 050,16	8 404,94	3,03		2 642,19 1,8 15,5	904,73
61-22-20 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 025,90	10 383,71			2 642,19 1,8 15,5	1 117,73
61-22-21 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с люлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	12 626,43	9 984,24			2 642,19 1,8 15,5	1 074,73
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 981,44	11 336,22	3,03		2 642,19 1,8 15,5	1 220,26
61-22-23 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	16 653,93	14 011,74			2 642,19 1,8 15,5	1 508,26
61-22-24 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с люлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	16 115,11	13 472,92			2 642,19 1,8 15,5	1 450,26

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	12 163,52	9 155,76	3,03		3 004,73 12,8	985,55
61-23-2 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	13 358,90	10 354,17			3 004,73 12,8	1 114,55
61-23-3 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	12 866,53	9 861,80			3 004,73 12,8	1 061,55
61-23-4 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	11 395,79	8 388,03	3,03		3 004,73 12,8	902,91
61-23-5 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	12 591,17	9 586,44			3 004,73 12,8	1 031,91
61-23-6 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	12 349,63	9 344,90			3 004,73 12,8	1 005,91
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	13 726,10	10 718,34	3,03		3 004,73 12,8	1 153,75
61-23-8 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	14 921,48	11 916,75			3 004,73 12,8	1 282,75
61-23-9 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	14 679,94	11 675,21			3 004,73 12,8	1 256,75
61-23-10 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	12 958,46	9 950,70	3,03		3 004,73 12,8	1 071,12
61-23-11 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	14 153,84	11 149,11			3 004,73 12,8	1 200,12
61-23-12 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	13 912,30	10 907,57			3 004,73 12,8	1 174,12
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 01.7.07.07	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	13 151,04	10 044,44	3,03		3 103,57 12,8	1 081,21
61-23-14 01.7.07.07	до 5 м с лестниц Строительный мусор, т	14 467,19	11 363,62			3 103,57 12,8	1 223,21
61-23-15 01.7.07.07	до 5 м с люлек Строительный мусор, т	14 197,78	11 094,21			3 103,57 12,8	1 194,21
61-23-16 01.7.07.07	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, т	12 315,50	9 208,90	3,03		3 103,57 12,8	991,27
61-23-17 01.7.07.07	более 5 м с лестниц Строительный мусор, т	13 631,65	10 528,08			3 103,57 12,8	1 133,27
61-23-18 01.7.07.07	более 5 м с люлек Строительный мусор, т	13 362,24	10 258,67			3 103,57 12,8	1 104,27
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	17 711,09	15 065,87	3,03		2 642,19 1,8 15,5	1 621,73
61-23-20 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	19 686,83	17 044,64			2 642,19 1,8 15,5	1 834,73
61-23-21 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с люлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	19 287,36	16 645,17			2 642,19 1,8 15,5	1 791,73
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	22 974,16	20 328,94	3,03		2 642,19 1,8 15,5	2 188,26
61-23-23 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	25 646,65	23 004,46			2 642,19 1,8 15,5	2 476,26
61-23-24 04.3.01.06 01.7.07.07	до 5 м ² с люлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	25 107,83	22 465,64			2 642,19 1,8 15,5	2 418,26

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")							
Измеритель: 100 м ²							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	1 040,06	669,99	87,70	64,44	282,37	62,91
04.3.02.14	Смеси сухие растворные типа «Ветонит», т					0,54	
Таблица ФЕРр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
Измеритель: 100 м ²							
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	460,10	162,40	297,70			18,33
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
61-25-2	гладкой с лестниц	573,60	202,45	371,15			22,85
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
61-25-3	гладкой с люлек	550,41	194,21	356,20			21,92
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
61-25-4	с рустами с земли и лесов	550,41	194,21	356,20			21,92
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
61-25-5	с рустами с лестниц	687,52	242,59	444,93			27,38
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
61-25-6	с рустами с люлек	660,66	233,28	427,38			26,33
02.3.01.02	Песок, м ³					0,1	
Таблица ФЕРр 61-26 Перетирка штукатурки							
Измеритель: 100 м ²							
Перетирка штукатурки:							
61-26-1	внутренних помещений	263,28	242,52	3,13	1,35	17,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	324,44	308,71	0,17		15,56	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	397,45	381,89			15,56	44,20
61-26-4	фасадов гладких с люлек	387,43	371,87			15,56	43,04
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:							
61-26-5	с земли и лесов	429,67	413,94	0,17		15,56	47,91
61-26-6	с лестниц	534,65	519,09			15,56	60,08
61-26-7	с люлек	513,66	498,10			15,56	57,65
Таблица ФЕРр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку							
Измеритель: 100 м ²							
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:							
61-27-1	по кирпичу	364,74	257,89	106,85			32,48
61-27-2	по бетону	650,91	455,91	195,00			57,42
Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:							
61-27-3	по кирпичу	442,81	313,15	129,66			39,44
61-27-4	по бетону	793,40	557,23	236,17			70,18
Таблица ФЕРр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:							
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3 935,63	636,48	8,71	1,51	3 290,44	81,60
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3 582,98	405,60	6,74	1,16	3 170,64	52,00
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3 798,54	554,89	10,68	1,86	3 232,97	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3 260,71	204,36	5,35	0,93	3 051,00	26,20
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок	3 940,60	482,80	29,91	5,22	3 427,89	60,20
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4 024,89	545,36	31,22	5,45	3 448,31	68,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4 157,44	694,53	29,91	5,22	3 433,00	86,60
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4 304,13	818,84	31,88	5,57	3 453,41	102,10

Таблица ФЕРр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Измеритель: 100 м²

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1 493,33	826,02	6,74	1,16	660,57	105,90
61-29-2	из драни штукатурной	937,39	304,20	6,74	1,16	626,45	39,00

Таблица ФЕРр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

Измеритель: 100 м²

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м ²	1 019,94	376,74	6,74	1,16	636,46	48,30
61-30-2	стен площадью до 20 м ²	963,00	319,80	6,74	1,16	636,46	41,00
61-30-3	потолков площадью до 10 м ²	1 094,04	450,84	6,74	1,16	636,46	57,80
61-30-4	потолков площадью до 20 м ²	1 028,52	385,32	6,74	1,16	636,46	49,40
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м ²	1 208,70	565,50	6,74	1,16	636,46	72,50
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м ²	1 126,80	483,60	6,74	1,16	636,46	62,00

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7	стен площадью до 10 м ²	1 111,50	458,64	13,48	2,32	639,38	58,80
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м ²					104	
61-30-8	стен площадью до 20 м ²	1 045,98	393,12	13,48	2,32	639,38	50,40
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м ²					104	
61-30-9	потолков площадью до 10 м ²	1 209,78	556,92	13,48	2,32	639,38	71,40
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м ²					104	
61-30-10	потолков площадью до 20 м ²	1 127,88	475,02	13,48	2,32	639,38	60,90
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м ²					104	

Таблица ФЕРр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Измеритель: 100 м²

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2 166,03	1 220,71	1,87		943,45	131,40
---------	--	----------	----------	------	--	--------	--------

Таблица ФЕРр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Измеритель: 100 м²

61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	742,81	479,76	110,18	19,37	152,87	57,25
03.2.02.11	Цемент, т					0,714	