

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ(489-504 УЧАЩИХСЯ)

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛБОМ X

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-I-4II.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛЬБОМ X

С М Е Т Ы

Стоимость

Общая	22,50 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	21,85 тыс.руб.
[м3 здания	1,22 руб.
[м2 рабочей площади	7,06 руб.
[койки	109,25 руб.


Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 27 мая 1983г.

Рабочие чертежи введены
в действие ЦНИИЭПграждан-
сельстроем
Приказ 30/Т от 18.02.1985г.

Главный инженер
института

гл. архитектор проекта
нач. отдела смет и ПОС



Handwritten signature of A.P. Chukunov, with the text '15 апреля' written below it.

А.П.Цыкунов

В.В.Горохов
Е.Д.Герасимова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Смета № I - Общестроительные работы	6
4. Смета № 2 - Сантехнические работы	14
5. В том числе: Вентиляция	
6. Холодное водоснабжение	
7. Горячее водоснабжение	
8. Канализация	
9. Смета № 3 - Электроосвещение	24
10. Смета № 4 - Силовое электрооборудование	29
II. Смета № 5 - Устройства связи	38

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 277-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районов сметных цен" Госстроя СССР.


Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных ценниками, по сборникам "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР и прейскурантами Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по сборникам на монтаж оборудования, введенным в действие с 1 января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- | | |
|--|---------|
| - на общестроительные работы | - 16,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на внутренние санитарно-технические работы | - 13,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Составила



Р.Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504' учащихся),
прикоспособление школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость 22,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (1 койка) 109,25 руб.
2. 1 м² рабочей площади здания 7,06 руб.
3. 1 м³ здания 1,21 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тель- ных работ	монта- жных работ	обору- дования, мебели и инвентаря	про- цедуры	всего	том числе	Нор- матив	Основ- ная зар- плата	эксп- тац- та машин	мат- риной усл- лов	Най- мене- ва- ние ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Смета № 1	Общестроительные работы	12,17	-	-	-	12,17	-	-	-	м3	17900	0,68
	Смета № 2	Сантехнические работы	3,71	-	-	-	3,71	-	-	-	м3	17900	0,21
	Смета № 3	Электроосвеще- ние	-	3,12	-	-	3,12	-	-	-	м3	17900	0,17

Смета № 4	Электросиловое оборудование	-	1,27	0,30	- 1,57	-	-	-	м3 17900	0,09
Смета № 5	Устройства связи	-	1,58	0,35	- 1,93	-	-	-	м3 -"-	0,11
	Итого:	15,88	5,97	0,65	- 22,50	-	-	-	м3 3091,4	7,28
									рабочей площади I кой- кой 200	109,25

24-Г-411.83(X)

- 5 -

Главный инженер института
 Гл. архитектор проекта
 Начальник отд. смет и ПОС
 Составила рук. гр.
 Проверила гл. спец.

Смирнов
И. Смирнов
Ф. И.
Б. Мильман

А. П. Цыкунов
 В. В. Горохов
 Е. Д. Герасимова
 Р. А. Форафонова
 Б. М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

на общестроительные работы варианта приспособлений школы
под лечебное учреждение

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)

Основание: черт. альбома 4 Ас1-Ас 15	Сметная стоимость	12,169 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	4,569 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.	Стоимость на:	
	Расчетную единицу	60,85 руб.
	I м2 рабочей площади	3,94 руб.
	I м3 здания	0,68 руб.

224-Г-ЛП.83(Ш)

1 6 1

№ пп	№№ преис- кура- тов, цен, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца изм.	Кол-во	Стои- мость ед. измер.	Общая стоимость, руб.			
						Все- го	норм. услов- но-чис- тая продук- ция	в том числе	
							основная зарплата	эксплуата- ция машин	в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Разные работы

I.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамичес- кого кирпича, неармирова- нные, толщиной в 1/2 кир- пича при высоте этажа до 4 м	100 м2	7,79	75,40	587	-		
----	--------------	--	--------	------	-------	-----	---	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E46-79 23-4	Разработка кирпичных перегородок	м3	3 90	5,30	2I	-	-	-
3.	E46-88 26-4	Разработки перегородок из гипсовых шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	1,05	39,40	4I	-	-	-
4.	E46-40 16-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	3,72	8,40	3I	-	-	-
5.	E46-39 16-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,2I	26,90	6	-	-	-
6.	E46-30 13-1	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5 м3	м3	5,35	7,64	4I	-	-	-
7.	E46-123 32-2	Разработка деревянных заположений оконных проемов без подоконных досок	100 м2	0,02	90,30	2	-	-	-
8.	E7-445 38-10-1 I 8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	43,00	0,23	10	-	-	-
9.	ССЦ6-1	Стоимость материалов и изделий Кирпич глиняный обыкновенный	тис. шт	4I,43	68,00	28I7	-	-	-
10	ССЦ2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	19,19	2I,90	420	-	-	-
II	ССЦ9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,55	64,40	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ССЦТ- 4 таб. 3-III. 6	Арматура из стали класса Б-I	т	0,03	321,00	10	-	-	-
13.	<u>Раздел I. Двери</u>								
13.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных косяков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	м ²	22,81	1,45	33	-	-	-
14.	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема более 3 м ²	м ²	4,46	1,19	5	-	-	-
15.	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м ²	м ²	70,48	2,00	141	-	-	-
16.	Е15-730 201-6	Остекление дверных одинарных подотен на штапиках по замаске оконным стеклом 4 мм	100 м ²	0,10	222,00	22	-	-	-
17.	Е34-306 56-2	Двери акустические глухие площадью проема до 3,5 м	м ²	3,36	2,74	9	-	-	-
18.	ССЦ.2 часть	Облицовка акустических дверных блоков дубовым шпоном	м ²	6,72	4,59	31	-	-	-
19.	Е10-153 23-4	Установка блоков дверных антресольных	10 блоков	0,21	4.81	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость изделий							
		Блоки дверные глухие							
20.	СИ22-264	Марки ДС20-9-16т	м2	2,06	28,30	58	-	-	-
21.	СИ22-264	Марки ДС20-8-16т	м2	1,85	28,30	52	-	-	-
22.	СИ22-219	Марки ДГ21-10	м2	9,70	13,50	131	-	-	-
23.	СИ22-218	Марки ДГ21-9	м2	33,06	14,20	469	-	-	-
24.	СИ22-218	Марки ДГ21-8	м2	18,48	14,20	262	-	-	-
25.	СИ22-217	Марки ДГ21-7	м2	10,72	15,00	161	-	-	-
26.	СИ22-224	Блоки остекление Марки Д021-13	м2	10,52	9,79	103	-	-	-
27.	СИ22-225	Марки Д024-19	м2	4,46	8,90	40	-	-	-
28.	СИ22-221	Марки Д024-10	м2	6,90	8,76	60	-	-	-
29.	СИ22-240	Блоки дверные акустические марки ВАН24-14	м2	3,36	18,70	63	-	-	-
30.	СИ22-457	Блоки дверные антресольные марки ДА4-9	м2	0,78	33,30	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	СИ22-456	Марки ДА7-9	м2	1,32	24,40	32	-	-	-
32.	СИИ-446-I	Двери входные в здание однопольные	комп.	2,00	6,73	13	-	-	-
33.	СИИ-448-I	Двери входные в помещение однопольные	комп.	44,00	2,97	131	-	-	-
34.	СИИ-449-I	Двери входные в помещение двухпольные	комп.	9,00	3,23	29	-	-	-
Всего по разделу I			руб.			2356	-	-	-
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	1872	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	310	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	-	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	174	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	2356	-	-	-
Норматив. Условно-чистая продукция			руб.	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.		Раздел 2. Поли							
35.	ЕП-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,11	4,58	1	-	-	-
36.	ЕП-III I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,88	2,50	2	-	-	-
37.	ЕП-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,11	28,90	3	-	-	-
38.	ЕП-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	100 м2	-0,22	0,87	-1	-	-	-
39.	ЕП-135 20-I	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,72	363,00	260	-	-	-
40.	ССЦ-4 3I	Стоимость материалов Щебень каменный	м3	0,45	10,70	5	-	-	-
41.	ССЦ-15	Бетон М-100	м3	1,12	26,30	29	-	-	-
42.	ССЦ п2-5	Раствор цементный М-150	м3	0,02	25,90	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	377	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	300	-	-	-

224-1-4П.83(УШ)

- II -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	50	-	-	-
		Накладные НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	27	-	-	-
		Плановые НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	377	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		<u>Раздел 3. Внутренняя отделка</u>							
43.	Е15- 256 55-5- II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	15,57	65,40	1018	-	-	-
44.	Е15-276 55-14	Силошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	100 м2	3,50	25,50	89	-	-	-
45.	Е15- 569 159- 9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	100 м2	3,50	90,10	316	-	-	-
46.	Е15- 568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	100 м2	9,47	76,70	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Е15- 502 152- 2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	100 м2	16,91	12,90	218	-	-	-
48.	ССЦп2 -30	Стоимость материалов Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	31,57	23,70	748	-	-	-
49.	ССС1-65	Стоимость бумаги светонепроницаемой	м2	838,80	0,43	361	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	4375	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3477	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	574	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	324	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4375	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	12169	-	-	-
		Главный архитектор проекта Начальник отд. смет и ПОС Составил Проверил		<i>Б. Селиванов</i> <i>Селиванов</i>			Горохов Герасимова Форафонова Мильман		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

На сантехнические работы

Школа на 13 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Основание: ОВ-1 Составлена в ценах 1984 г.	Сметная стоимость	3,71 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	0,79 тыс.руб.
	Показатели по смете:	
	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	18,55 руб.
	2. 1 м ² рабочей площади	1,2 руб.
	3. 1 м ³ объема здания	0,21 руб.

№ п/п	№ п/п прейскурантов, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								основная	эксплуатационная
								зарплата	в т.ч. зарплата
								прямые затраты	
Отдел I, Вентиляция									
1.	Е20-735 22-1	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 4 С электродвигателем 4АА56А4	шт.	1,00	42,20	42	$\frac{5}{2}$	2	-
2.	Е20-407 7-1	Установка решеток калиброванных стальных регулируемых Р 150 размеры							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мм 100x200	шт	20,00	1,48	30	<u>39</u> 18	17	<u>1</u> -
3.	E20-408 7-I	Установка решеток запорных стальных регулируемых Р 200 размером: мм 200x200	шт	70,00	1,63	114	<u>135</u> 62	59	<u>3</u> 1
4.	E20-3 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром: мм до 900	м2	68,50	5,35	366	<u>137</u> 63	60	<u>3</u> 1
5.	E20-10 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром: мм 1000	м2	20,00	5,59	112	<u>40</u> 19	18	<u>1</u> -
6.	E20-II I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от 1100 до 1600	м2	13,00	5,30	69	<u>20</u> 9	9	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	904	<u>376</u> 173	165	<u>8</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость санитарных работ	руб.	-	-	733	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	95	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	68	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	904	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 2, Холодное водоснабжение							
7.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	145,00	1,20	174	$\frac{76}{34}$	33	$\frac{1}{-}$
8.	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	37,00	1,35	50	$\frac{19}{9}$	9	-
9.	С130-85	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром мм: 15	шт	5,00	1,25	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	285	<u>95</u> 43	42	<u>I</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	230	-	-	-
		Пуск и регулировка-	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	31	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	22	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	285	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Горячее водоснабжение							
10.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	143,00	I,20	172	<u>75</u> 34	33	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м		1,35	50	<u>19</u> 9	9	-
				<u>37,00</u>					
12.	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	10,00	0,59	6	<u>11</u> 5	5	-
13.	2407- 182I	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки 15 мм	шт	4,00	39,20	157	-	-	-
14.	С130- 1502	Смесители для душевых установок <u>СМ-Д-ШД</u> с душевой сеткой на гибком шланге	комп.	6,00	5,61	34	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	516	<u>105</u> 48	47	<u>1</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	419	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	56	-	-	-
		Накладные НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 4. Канализация							
15.	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	68,00	1,92	131	$\frac{56}{26}$	26	-
16.	Е16-34 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100 мм	м	6,00	3,70	19	$\frac{5}{2}$	2	-
17.	Е17-20 1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полугфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полугруглых без спинки, размером В мм 550x420x150	компл.	15,00	18,10	271	$\frac{47}{22}$	21	$\frac{1}{-}$
18.	Е17-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на крошечных	компл.	7,00	37,00	259	$\frac{28}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
19.	Е17-83								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-1	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-1-Б	компл.	2,00	28,90	58	$\frac{5}{2}$	2	-
20.	Е17-90 6-4	Установка раковин	компл.	3,00	1,09	3	$\frac{4}{2}$	2	-
21	С130- 1458	Раковины РС10-1, РС10-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой размером 500x400x540 мм	шт	<u>3,00</u>	5,51	17	-	-	-
22.	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	3,00	-0,59	-2	-	-	-
23.	2407- 1822	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки 15 мм ГОСТ 19802-74-СМ-М-ННР	шт	3,00	43,12	129	-	-	-
24.	Е17-74 4-6	Установка сливов больших фарфоровых, фарфоровых и полугарфоровых с решеткой ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	2,00	59,40	119	$\frac{15}{6}$	6	-
25.	Е17-5 1-1 3-3	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4-1500	компл.	1,00	66,00	66	$\frac{6}{2}$	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е17-6 I-1	Установка ванн купальных чугунных эмалированных со смесителем	компл.	2,00	71,10	142	<u>12</u>	5	-
27.	Е17-34 I-3	Установка поддонов душе- вых чугунных эмалирован- ных глубоких	компл.	6,00	37,90	227	<u>14</u> 7	6	<u>1</u> -
28.	Е17-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесе- телем настенным локтевым, размером В мм 650x590x190	компл.	5,00	35,50	178	<u>16</u> 7	7	-
29.	С130- 1493	Сифон-ревизии для раковин 50 мм	шт	7,00 6	1,07	7	-	-	-
30.	Е16-191 I7-4	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	шт	3,00	1,17	4	<u>6</u> 3	3	-
31.	С130- 672	Стоимость воронок стальных диам. 50x150 мм	кг	6,00	0,85	5	-	-	-
		Всего по разделу 4	, руб.	-	-	2005	<u>214</u> 97	94	<u>3</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1635	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	218	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	149	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2005	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3710	<u>790</u> 361	348	<u>13</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3017	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	15	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	400	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	278	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость саптех- нических работ	руб.	-	-	3710	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта *Jyx*

Начальник отдела *Биллер -*

Составляла *Майф -*

Проверила *Осип -*

Горохов

Герасимова

Шабалина

Осипова

ЛАКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

На электросвещение

Школа на 13 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

	Сметная стоимость	3,12 тыс.руб.
	в т.ч.	
	а) оборудования	тыс.руб.
	б) монтажных работ	3,12 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
Основание: 30-1	1. Расчетная единицу	15,6 руб.
Составлена в ценах 1984 года	2. I м2 рабочей площади	1,01 руб.
	3. I м3 объема здания	0,17 руб.

№п/п	№п/п преис- писи	Наименование работ и затрат	Едини- ца	Кол- во	Стоимость ед.изм. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция	в том числе	
						в том числе			
						основная зарплата	эксплуата- ция машин		
						в том числе зарплата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Е21-126 25-2	Раздел I. Монтажные работы Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крыш- ках в пыльных и сырых помещениях	100 шт	0,24	120,00	29	- 26	II	15 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е21-129 25-6	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	100 шт	0,24	85,20	20	$\frac{-}{8}$	8	-
3.	Е21-134 25-10	Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения	100 шт	0,27	46,70	13	$\frac{-}{10}$	10	-
4.	Е21-139 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	100 шт	0,87	124,00	108	$\frac{-}{96}$	64	$\frac{32}{11}$
5.	Е21-114 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,00	13,30	13	$\frac{-}{11}$	11	-
6.	Е21-108 20-1	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм ²	100м	5,15	39,80	205	$\frac{-}{192}$	148	$\frac{44}{14}$
		Всего по разделу I	руб.	-	-	637	$\frac{-}{343}$	252	$\frac{91}{30}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	388	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	201	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	637	-	-	-
		<u>Раздле 2. Материалы, не учтенные сборником</u>							
7.	СИ53-42	Светильники без отражателя ППР-200-ОГУЗ, ППР-200-ОГУЗ	шт	22,00	7,44	164	-	-	-
8.	СИ53-47	Светильники ВЗГ-150	шт	2,00	19,60	39	-	-	-
9.	СИ53-137	Светильник НБ005х60	шт	10,00	1,91	19	-	-	-
10.	СИ53-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛПО02-2.40/П-ОГУХЛ4	шт	82,00	18,10	1484	-	-	-
11.	СИ53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	шт	27,00	2,71	73	-	-	-
12.	1507-1154	Светильник подвесной = ПВПИ-1-2х40-ОГУХЛ4=	шт	5,00	36,60	183	-	-	-
13.	ТАЛЛИНСКИ	Светильники Арт.38	шт	14,00	4,62	65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	И з-д Эстопласт								
14.	СИ53-23I	Лампы ЛБ40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10 шт	17,40	7,20	125	-	-	-
15.	СИ53-25I	Стартеры для люминесцент- ных ламп типа 80С-220	10 шт	17,40	1,42	25	-	-	-
16.	СИ53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/Типа В220-23С -25	10шт	2,70	0,98	3	-	-	-
17.	СИ53-265	Лампы В220-230-60	10шт	1,00	0,99	1	-	-	-
18.	СИ53-276	Лампы В220-230-100	10шт	1,40	1,08	2	-	-	-
19.	СИ53-28I	Лампы В215-225-150	10шт	0,20	1,19	1	-	-	-
20.	СИ53-284	Лампы В215-225-200 ГОСТ 2239-79	10шт	2,20	1,44	3	-	-	-
21.	1504- 6II60	Выключатели вид.0202		100,00	-	-	-	-	-
22.	СИ5I-44	Кабели силовые с резино- вой изоляцией с медными жи- лами, двухжильные, на нап- ряжение до 660В поливинил- хлоридной оболочке марки ВРГ с числом жил и сечением В мм2:2х1,5	1000м	0,02	165,00	2	-	-	-
23.	1509- 2005	Кабель АНРГ сеч.2х2,5 мм2	м		510,00	0,2I	107	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	2480	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2296	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	184	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2480	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3117	-	252	91
							343		30
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2296	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	184	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2480	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	388	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	201	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	637	-	-	-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела
составляла
проверила

г.с.б.с.ф.

Горохов
Терасимова
Шабалина

Горохов
Терасимова
Шабалина
Осыпала

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
 На электросиловое оборудование
 Школа на 13 классов (489-504 учащихся)
 Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

224-I-411.83(X)

- 29 -

	Сметная стоимость	1,57 тыс.руб.
	в т.ч.	
	а) оборудования	0,3 тыс.руб.
	б) монтаж работ	1,27 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
Основание: ЭО-1	1. Расчетную единицу	7,85 руб.
	2. I м2 рабочей площади	0,51 руб.
Составлена в ценах 1984 г.	3. I м3 объема здания	0,09 руб.

№	№	прейску- рантов, цен, и затрат (ценника) и др.	Наименование работ	Едини- ца изм.	Кол-во	Стои- мость едини- цы руб.	Общая стоимость, руб.		
							Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция	Основ- ная зарп- лата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел I. Оборудование и монтажные работы						
I.	У8-612-7		Щиток осветительный груп- повой с автоматами в го- товой нише количеством до 20	100 шт	0,02	508,00	10	-	6
							6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Ц8-53I-4-	Пускатель магнитный отде- льно стоящий на конструк- ции на стене или колонне на ток до 40А	шт	7,00	3,40	24	$\frac{-}{10}$	10	-
3.	I504-4549 доп. I2	Пускатели магнитные ПМЛ- I23002	шт	2,00	12,20	24	-	-	-
4.	I504-4552 доп. I2	То же, ПМЛ-223002	шт	3,00	15,40	46	-	-	-
5.	I504-4056	То же, ПМЛ-423002	шт	1,00	36,00	36	-	-	-
6.	Ц8-523-2	Ящик с двух или трехпо- люсным пакетным выключа- телем или пакетным пере- ключателем и предохраните- лями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток 100А	шт	1,00	5,71	6	$\frac{-}{2}$	2	-
7.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	компл.	67,00	2,32	155	$\frac{-}{72}$	68	$\frac{4}{1}$
8.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические ру- кава, первый провод одно- жильный или многожильный в в общей оплетке, суммарное сечение до :2,5 мм ²	100м	6,00	4,88	29	$\frac{-}{-}$	14	$\frac{-}{-}$

224-I-411.83(X)

- 30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм ²	100 м	0,30	6,02	2	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
10.	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	1,50	12,30	18	$\frac{-}{18}$	8	$\frac{10}{3}$
11.	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 70 мм ²	100 м	0,50	14,00	7	$\frac{-}{7}$	3	$\frac{4}{1}$
12.	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм ²	100 м	13,00	1,21	16	$\frac{-}{15}$	15	-
13.	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм ²	100 м	0,30	1,38	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц8-409- I4	За каждый последующий про- вод, сечение до:35 мм ²	100м	4,50	2,88	13	<u>-</u> 12	12	-
15.	Ц8-409- I5	За каждый последующий про- вод, сечение до:70 мм ²	100м	1,00	3,14	3	<u>-</u> 3	3	-
16.	Ц8-400- I	Кабели с креплением на- кладными скобами с установ- кой ответвительных коро- бок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	3,00	60,80	182	<u>-</u> 138	70	<u>68</u> 25
17.	Ц8-471- I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50x5 мм	10 шт	1,00	19,30	19	<u>-</u> 6	5	<u>1</u> -
18.	Ц8-472- 2	Заземлитель горизонталь- ный из полосовой стали	100м	0,30	27,00	22	<u>-</u> 6	5	<u>1</u> -
		Всего по разделу I	руб.	-	-	868	<u>-</u> 235	222	<u>103</u> 34
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	106	-		
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	113	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	507	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	193	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	755	-	-	-
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
19.	1517-2202	Щиток групповой осветительный величиной 5с выключателями автоматическими типа АЗ161 9 шт типа АЗ163 7шт 925х604х155 мм =СУ-9445-44ТУ	шт	2,00	91,00	182	-	-	-
20.	С154-152	Розетки штепсельные У-210	шт	60,00	0,43	26	-	-	-
21.	С154-153	Вилки к розеткам	шт	60,00	0,38	23	-	-	-
22.	С154-165	Розетки штепсельные У-220	шт	6,00	0,70	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	CI54-163	Вилки к розетке	шт	6,00	0,24	1	-	-	-
24.	CI54-161	Розетка штепсельная ма- логабаритная типа ПШ-П- -20-0-01-10/220V4	шт	1,00	0,16	1	-	-	-
25.	CI54-163	Вилка штепсельная типа ПШ-Ц-20-01-10/220	шт	1,00	0,24	1	-	-	-
26.	CI52-228	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напря- жение до 660В с алюми- ний жилой, марки АПВ, сече- нием, мм2:2х5	1000 м	1,94	28,40	55	-	-	-
27.	CI52-230	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напряже- ние до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6	1000 м	0,06	45,60	3	-	-	-
28.	CI52-233	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напря- жение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:25	1000 м	0,36	149,00	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	СИ52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² :35	1000 м	0,26	202,00	52	-	-	-
30.	СИ52-25I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с медной жилой, марки ПВ 1, сечением мм ² :70	1000 м	0,15	1050,00	161	-	-	-
31.	СИ51-152	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой мажлостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением В мм ² : 3х2,5	1000 м	0,31	238,00	73	-	-	-
32.	И517-2258	Ящик федерный ток IOCA, количество полюсов 3, напряжение до 220В, переменный ток напряжение до 500В, частота 50,60Гц 610x466x260мм-ЯВЗ-31-ITVI6--526.052-78=		1,00 шт	26,31	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	704	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	182	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудо- вания	руб.	-	-	188	-	-	-
		Стоимость монтажных ра- бот	руб.	-	-	479	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	37	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	516	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	1572	<u>-</u>	222	<u>103</u>
							325		34
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	288	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские рас- ходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость обору- дования	руб.	-	-	301	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость монтажных работ руб.	-	-	-	986	-	-	-
		Накладные расходы руб.	-	-	-	193	-	-	-
		Плаповые накопления руб.	-	-	-	92	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.	-	-	-	1271	-	-	-

Главный архитектор проекта

Трес

Горохов

Начальник отдела

Белая

Герасимова

Составила

Маслова

Шабалина

Проверила

Осипова

Осипова

Локальная смета № 5
 На устройства связи
 Школа на 13 классов (489-504 учащихся)
 Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость	1,93 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ	1,58 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	9,65 руб.
2. 1 м ² рабочей площади	0,62 руб.
3. 1 м ³ объема здания	0,11 руб.

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-числ. продукция	в том числе	в т.ч.
						Зарплата	основная	эксплуатация машин	затраты
						прямые			
						затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ЦО-127-5	Отдел I. Телефонизация Раздел I. Оборудование и монтаж Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	12,00	0,37	4	-	4	
						4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	I602-0400-48 док.5	Телефонный аппарат ТА-72 шт		12,00	9,55	115	-	-	-
3.	Ц8-402-2	Провод ПВВ АПВВ при скрытой проводке	100м	2,00	12,70	25	-	15	<u>7</u>
							<u>22</u>		<u>2</u>
		Всего по разделу I:	руб.	-	-	174	-	19	<u>7</u>
							<u>26</u>		<u>2</u>
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	115	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Заготов.складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	125	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	29	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
4.	СИ52-163	Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтиленрефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РШНЭ, с числом жил и сечением, мм ² :3х6	1000 м	0,20	785,00	160	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	173	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	160	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	13	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	173	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	347	-	19	7
							26		2
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	115	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	125	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	189	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	17	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	222	-	-	-
		Отдел 2. Радиодиффакция							
		Раздел 3. Оборудования и монтаж							
5.	ЦПО-397 -7	Громкоговоритель или звуковая колонка: В помещении	шт	27,00	2,73	74	-	63	-
							<u>63</u>		
6.	Цена Муромского з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	27,00	7,60	205	-	-	-
7.	ЦПО-381- -11	Радиорозетка РПВ-2	шт	27,00	0,36	10	-	9	-
							<u>9</u>		
8.	ЦВ-402- -2	Провод ПВВ АППВ при скрытой проводке	100 м	4,50	12,70	57	-	34	<u>16</u>
							<u>50</u>		<u>5</u>
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	473	-	106	<u>16</u>
							<u>122</u>		<u>5</u>

224-Г-ДП.83(х)

- 41 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	205	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	13	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	225	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	141	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	18	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	248	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
9.	С152-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки с числом жил и диаметром 2.1, 2мм2	1000м	0,46	22,90	11	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	205	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	13	-	-	-
		Заготов. складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	225	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	152	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	19	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	260	-	-	-
		Отдел 3. Электроснабжение							
		Раздел 5. Монтажные работы							
10.	Ц10-841 -2	Часы электрические: вторичные	шт	5,00	3,16	16	- 14	14	-
11.	Ц8-402- -2	Провод ПВВ АПВВ скрытой проводке	100м	1,00	12,70	13	- 12	8	$\frac{4}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	51	<u>-</u> 26	22	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	29	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	51	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
12.	I7032- I37 5	Часы электровторичные ПВ-300-24-65К	шт	5,00	9,25	46	-	-	-
13.	CI52-I63	Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой изополэтилен-рефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РШЗ, с числом жил и сечением, мм ² : 3х6	1000 м	0,10	785,00	80	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	136	-	-	-

I	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	126	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	10	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	136	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	187	<u>-</u>	22	<u>4</u>
							26		1
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	155	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	14	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Отдел 4. Палатная сигнализация							
		Раздел 7. Монтажные работы							
14.	ЦПО-757- I	Пульт или табло с количеством сигналов, до:5	шт	13,00	2,5I	33	<u>-</u>	30	-
							30		
15.	ЦПО-38I- 6	Коробка кабельная, соеди-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нительная или разветви- тельная	шт	16,00	2,42	39	<u>-</u> 36	36	-
16.	Ц10-757 -I	Прикроватный щиток III	шт	11,00	2,51	28	<u>-</u> 25	25	-
17.	Ц8-400-I	Кабели с креплением на- кладными скобами с уста- новкой ответвительных ко- робоков суммарное сечение до 10 мм ²	100м	6,00	60,80	365	<u>-</u> 276	140	<u>136</u> 50
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	715	<u>-</u> 367	231	<u>136</u> 50
		В том числе:							
		Стоимость монтажных ра- бот	руб.	-	-	465	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	197	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	715	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
18.	Цена з-да электро- изделий	Палатный сигнал ПС-I	шт	11,00	4,52	50	-	-	-

224-I-411.83(X)

- 46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	202	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	15	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	202	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	917	-	231	136
							<u>367</u>		<u>50</u>
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	652	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	194	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	67	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	913	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	1931	-	378	163
							<u>541</u>		<u>58</u>
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	320	-	-	-

224-Г-4П.83(Г)

47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	20	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	350	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1148	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	316	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	117	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1581	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

Горохов
Герасимова
Шабалина
Осипова

Горохов

Герасимова

Шабалина

Осипова

224-Г-411.83(X)

48