

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-419.84

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ)  
СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ  
БЛОКОВ

АЛЬБОМ У1

ЧАСТЬ 2

Локальная смета I-7

к типовому проекту школы на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на автоматику приточных систем

Основание: АВ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,03 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудование 0,58 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 1,46 руб

2. I м<sup>2</sup> полезной площади здания 0,26 руб

3. I м<sup>3</sup> объема здания 0,06 руб

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ.экс. з/пл машин	
								в т.ч. з/пл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты		

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I704-50648	Регулятор температуры полу-проводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	шт	2,00	33,00	66	-	-	-
2	ЦП-390-I	Регулятор температуры прямого действия /недистанционный/ диам.условного прохода до 80 мм	шт	2,00	2,55	5	$\frac{-}{5}$	5	-
3	I704-10040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-281074-78	"	4,00	20,60	82	-	-	-
4	ЦП-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое:электрическое	"	4,00	0,36	1	$\frac{-}{1}$	1	-
5	I504-18093	Пост управления кнопочный ПКЭ,500В частотой 50,60 Гц, 220В, н.ток 10А, предназначены для пристойки к любой ровной поверхности количество толкателей 2ПКЭ212-2УЗТУ I6-526.216-78	"	1,00	1,95	2	-	-	-
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост-управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене л или колонне с количеством элементов до 3	шт	1,00	1,99	2	$\frac{-}{1}$	1	-

223-I-419.84 (VI ч.2)

- 203 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Калькуляция стоимости оборудова- ния изготовления и мон- таж шкафа автоматизация							
7	I5I7-III4	Щит шкафной малогабаритный ШШМ 1000x600 мм	шт	2,00	38,00	76	-	-	-
8	ЩИ-680-5	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на полу	"	2,00	4,74	9	-	4	-
		На щите устанавливается					4		
9	I504-I2064	Реле промежуточное электро- магнитное ПЭ-2I защищенное длительно допустимый ток цепи контактов 6А ПЭ-2IТУ I6-523x457-80	"	14,00	3,40	48	-	-	-
10	I5I7-I429I	Реле напряжения, времени сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	14,00	3,75	52	-	-	-
II	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установ- ленных на устройствах: ват- тметр фазометр счетчик частотомер реле электричес- кие	"	14,00	1,19	17	-	10	-
I2	I704I-080I0	Ступенчатый импульсный прекыватель СИП-0I	"	2,00	35,00	70	-	-	-

223-I-419.84 (VI ч.2)

-204-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1517-148II	Приборы измерительные, регистрирующее, указательные и сигнальные, приборы сигнальные и транспаранты	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
14	Ц8-574-55	Подготовка к включению СИП-01	"	2,00	1,19	2	-	I	-
15	1504-6409	Переключатель универсальный типа УП-531I с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-531I16-524.074-75	"	4,00	2,20	9	I	-	-
16	1517-1445I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300,ПКУ, ПП40,КПС-2	шт	4,00	1,25	5	-	-	-
17	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:командо-контролер или универсальный переключатель	цепь	8,00	0,43	3	-	I	-
18	1504-64II	Переключатель универсальный типа УП-5313 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-5313IV 16-524.074-75	шт	2,00	4,10	8	-	-	-
19	1517-1447I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	"	2,00	3,70	7	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 205 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	12,00	0,43	5	1/2	2	-
21	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов - 1, номинальный ток А25, исполнение расцепителей МГ, м номинальный ток А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25 АБЗ МГ АБЗ-МТУ 16-522.110.74	шт	2,00	1,45	3	-	-	-
22	I517-I35II	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	"	2,00	1,05	2	-	-	-
23	Ц8-574-18	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	"	2,00	0,23	1	-	-	-
24	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60Гц, 220В номинальный ток 10А, эксплуат.назначение: для встройки в нишу, количество толкателей 2 ПКЕ112-2УЗТУ 16-526.216-78	"	2,00	1,45	3	-	-	-
25	I504-I809I	То же, ПКЕ-112-1У3	"	2,00	1,45	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	I5I7-1444I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	4,00	1,25	5	-	-	-
27	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установ- ленных на устройствах, кноп- ка управления количество шти- фов I	шт	4,00	0,45	2	- I	I	-
28	I504-I2004	Реле ВС-10-33	шт	2,00	18,40	37	-	-	-
29	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле ВС- 10-33	шт	2,00	3,75	7	-	-	-
30	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппа- ратов и приборов, установлен- ных на устройствах, ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	1,19	2	- I	I	-
31	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	"	4,00	0,38	2	-	-	-
32	I5I7-I48II	Заводской монтаж АС-220	"	4,00	0,75	3	-	-	-
33	Ц8-574-56	Подготовка к включению АС- 220	"	4,00	0,55	2	- I	I	-
34	I504-600I	Выключатель ПВМ-I-10	"	2,00	0,75	2	-	-	-
35	I5I7-I4I4	Переключатель и выключатель- пакетный ном. ток до 63А одноблочный ПП, ПВ, ПП-10, 25, 63 и др.	"	2,00	3,30	7	-	-	-

223-1-419.84 (У1 ч.2) - 207 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	2,00	0,28	I	-	-	-
37	I5I5-32028	Лампа РНЦ220-10	10шт	0,40	1,08	-	-	-	-
38	Ц8-408-I	Рукав металлический diam. до 78 мм д по стальным конструкциям	100м	0,20	32,00	6	$\frac{-}{3}$	2	I
39	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч. до 2,5мм <sup>2</sup>	100м	0,20	4,88	I	-	-	-
40	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,40	1,21	I	-	-	-
41	Ц8-I46-I	Кабель до 35 КВ, ПО с креплением накладными скобами масса 1м до:3кг	"	2,40	48,00	115	$\frac{-}{75}$	44	$\frac{3I}{10}$
42	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,10	377,00	38	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
43	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСЯ, количество зажимов до: 8	шт	2,00	0,97	2	$\frac{-}{I}$	I	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ЦП-582-2	Коробка соединительная, тип КСР количество зажимов до 16	шт	2,00	1,04	2	$\frac{-}{2}$	2	-
45	ЦБ-397-1	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,03	108,00	3	$\frac{-}{2}$	1	1
46	ЦБ-153-13	Заделка для контрольного кабеля, сеч.мм <sup>2</sup> , до 2,5 с количеством жил 7	шт	20,00	0,49	10	$\frac{-}{4}$	4	-
47	ЦБ-153-14	Заделка для контрольного кабеля, сеч.мм <sup>2</sup> : до 2,5 с количеством жил 14	"	4,00	0,81	3	$\frac{-}{2}$	2	-
48	ЦП-7П-1	Ввод кабельный, количество жил, до 10	Ввод	10,00	0,54	5	$\frac{-}{5}$	5	-
49	ЦП-7П-2	Ввод кабельный, количество жил до:20	"	2,00	1,05	2	$\frac{-}{2}$	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	929	$\frac{-}{127}$	94	$\frac{33}{10}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	501	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	28	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 209 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		комплектация	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	584	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	240	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	345	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
50	СИ51-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч.мм <sup>2</sup> : 4x2,5	1000м	0,13	195,00	25	-	-	-
51	СИ51-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч.мм <sup>2</sup> : 7x2,5	"	0,03	277,00	8	-	-	-
52	СИ51-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сеч.мм <sup>2</sup> : 14x2,5	"	0,05	458,00	23	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 210 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	СИ51-1874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГ Э.С числом жил и сеч. мм <sup>2</sup> :4x1,5	1000м	0,5	308,00	15	-	-	-
54	СИ52-241	Провод ПВ2, сеч. I мм <sup>2</sup>	"	0,06	27,90	2	-	-	-
55	241649-10-53	Металлорукав РЭ-ЦХ-22	м	20,00	0,20	4	-	-	-
56	2405-1389	Коробки соединительные КСР-ВТУ36-1753-75	шт	2,00	2,38	5	-	-	-
57	2405-1390	Коробки соединительные КСР-16ТУ36-1753-75	"	2,00	3,73	7	-	-	-
58	2405-3156	Соединители металлорукав труба СИП15.20ТУ36-1125-75 из МНР5-79	1000 шт	0,01	51,06	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	97	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	97	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	1026	-	94	33
							127		10

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 211 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость оборудования	руб	-	-	501	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	6	-	-	-
		комплектация	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	584	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	330	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	442	-	-	-

/ Главный архитектор проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

*Блюм*  
*Шабалина*  
*Осипова*

Гольдфарб

Мильман

Шабалина

Осипова

Локальная смета № I-3

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на постановочное освещение

Основание: ПО-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,51 тыс.руб.
в т.ч.оборудования	1,16 тыс.руб.
б) монтажных работ	1,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продук- ция	тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	3,57 руб.
2. I м2 полезной площади здания	0,63 руб.
3. I м3 объема здания	0,15 руб.

223-I-419.84 (VI ч.2)

№ пр-та № п/п	УСН, расценки, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция	в том числе основ.эксп. з/пл машин в т.ч. з/пл прямые затраты	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Монтажные работы и оборудование									
I	Ц8-612-7	Щиток осветительный группо- вой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	100шт	0,01	508,00	5	-	3	-
							3		

213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	57072I-132	Универсальный 4-камерный осветительный прибор УСПП-43	к-т	7,00	18,66	13I	-	-	-
3	Ц8-636-II	Подсвет нижний четырехкамерный зеркальный	шт	7,00	5,15	36	-	14	-
4	Ц8-636-6	Установка прожектора ПР-0,5-II5	"	12,00	4,88	59	-	35	-
5	57072I-12	Прожектор ПР-0,5-II5	шт	12,00	31,08	373	-	-	-
6	Ц8-522-8	Установка штепсельного соединения ШТС-40П	к-т	16,00	13,50	216	-	88	I
7	57072I-136	Глубокоизлучатель зеркальный ЗГ-0,5	шт	2,00	6,69	13	-	-	-
8	Ц8-636-10	Глубокоизлучатель зеркальный	"	2,00	5,45	11	-	7	-
9	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	100м	0,80	54,00	43	-	19	<u>19</u>
10	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами до 40мм	"	1,20	64,10	77	-	34	<u>32</u>
11	Ц8-408-I	Рукав металлический диам. до 78 мм по стальным конструкциям	"	0,60	32,00	19	-	6	<u>4</u>
							<u>10</u>		<u>I</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	2,10	4,88	10	$\frac{-}{9}$	5	$\frac{4}{1}$
13	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч. до 6мм <sup>2</sup>	"	0,50	6,02	3	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
14	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	2,40	1,21	3	$\frac{-}{3}$	3	-
15	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод сеч. до 6 мм <sup>2</sup>	"	0,50	1,38	1	$\frac{-}{1}$	1	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	1289	$\frac{-}{277}$	216	$\frac{61}{22}$
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	504	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	10	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	31	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	552			

223-I-419,84 (VI ч.2)

- 215 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	496	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	187	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	737	-	-	-
		Раздел 2. Немонтируемое переносное оборудование							
16	570721-129	Пржектор универсальный ПРУ-1-212	шт	2,00	17,01	34	-	-	-
17	570721-125	Пржектор ПР-0,5-115	"	2,00	31,08	62	-	-	-
18	570721-126	Пржектор с линзой Френеля ПР-0,5-150	"	2,00	22,86	46	-	-	-
19	570721-127	Пржектор ручной ПР-300м	"	2,00	21,31	43	-	-	-
20	570721-134	Нижний подсвет НП-2	"	6,00	5,12	31	-	-	-
21	570721-217	Штатив легкий ШТУ-1	"	6,00	5,98	36	-	-	-
22	570721-218	Штатив тяжелый ШТУ-2	"	2,00	6,52	13	-	-	-
23	570721-219	Штатив подставка ШШ	"	6,00	3,71	22	-	-	-
24	570721-202	Приставка проекционная ПРЭ-1	"	2,00	89,00	178	-	-	-
25	570721-203	Тоже, ПШ-2	"	2,00	22,00	44	-	-	-
26	570721-201	Тоже, длиннофокусная ПД-440	"	2,00	20,00	40	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по разделу 2	руб	-	-	602	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	549	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	12	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	602	-	-	-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные сборником							
27	1517-2156	Щиток групповой осветительный величиной 3 с выключателями автоматическими типа АЗ161 17 шт типа АЗ163 1 шт 750x604x155 мм-СМ-9444-12ТУ 16,536,198-75	шт	1,00	76,40	76	-	-	-
28	570721-211	Разъем штепсельный ШТС-40П	к-т	16,00	3,46	55	-	-	-
29	С153-328	Лампа зеркальная ЗН-7	10шт	2,80	11,00	31	-	-	-
30	С153-331	Тоже, ЗН-8	10шт	0,20	15,40	3	-	-	-
31	С153-343	Лампы ПЖ220-1000-5	"	0,20	14,10	3	-	-	-

223-1-419,84 (У1 ч.2)

- 217 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	СИ53-34I	Лампы ПЖ220-600	Юшт	2,20	37,70	83	-	-	-
33	И515-21034	Лампы для киноаппаратуры К220-300	"	0,20	7,10	1	-	-	-
34	Дачные ВТО	Светофильтр синего цвета СС-1	м2	1,50	22,45	34	-	-	-
35	"-	Тоже, красного цвета КС-1	"	1,50	21,48	32	-	-	-
36	"-	Тоже, желтого цвета КС-2	м2	1,50	42,96	64	-	-	-
37	"-	Тоже, голубого цвета ГС-1	"	1,00	22,45	22	-	-	-
38	"-	Тоже, зеленого цвета ЗС-1	"	1,00	22,45	22	-	-	-
39	СИ52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч.мм2:2,5	1000м	0,46	51,50	23	-	-	-
40	СИ52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч.мм2:6	"	0,10	106,00	11	-	-	-
41	И509-157	Провод ПРКС сеч.1,5 мм2	км	0,08	266,08	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	СИ1-1540	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПГ, с числом жил и сеч.мм <sup>2</sup> :3х1,5	1000м	0,05	210,00	II	-	-	-
43	СИ3-129	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диам.в мм-дн толщ.стенок в мм-Т дн-20 Т-2	м	30,00	0,20	6	-	-	-
44	СИ3-130	Тоже, диам.26 мм	м	51,00	0,32	16	-	-	-
45	СИ3-130	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диам.в мм-дн толщина стенок в мм Т дн-32, Т-2,2	"	122,00	0,32	39	-	-	-
46	241649-1054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м	60,00	0,27	16	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	614	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	568	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	613	-	-	-
		всего с по смете	"	-	-	2505	-	216	61
		в том числе:					277		22
		стоимость оборудования	руб	-	-	1054	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	22	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	65	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	14	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	1155	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	1064	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	187	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1350	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 220 -

Главный архитектор проекта	<i>В. С. С.</i>	Гольдфарб
Начальник отдела смет и ПОС	<i>С. С. С.</i>	Мильман
Составила	<i>М. С. С.</i>	Шабалина
Проверила	<i>О. С. С.</i>	Осипова
Перфорация	<i>С. С. С.</i>	Бычкова

Локальная смета № I-9

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на кинотехнологическое оборудование

223-1-419.84 (VI ч.2) - 221

Основание: КТ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 10,19 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 8,95 тыс.руб.

б) монтажных работ 1,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 14,47 руб

2. I м2 полезной площади здания 2,57 руб

3. I м3 объема здания 0,6 руб

№ п/п	№ пр-та УСН, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция	в том числе основ.экспл. з/пл	машин в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	280130-98	Кинопроектор ксенон-1м с объективом ОКП6-70-1	к-т	2,00	1550,0	3100	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЦЗІ-І2-І	Кинопроектор тип 35СК	шт	2,00	21,40	43	- 25	25	-
3	280І80-203І	Распределительное устройство РУК-2-І	"	1,00	252,00	252	-	-	-
4	ЦЗІ-І-2	Устройство распределительное тип РУК-2-І,60РУК-90-380	"	1,00	11,90	12	- 6	6	-
5	280І80-2026	Выпрямитель 53ВУК-50	"	2,00	260,00	520	-	-	-
6	ЦЗІ-3-4	Устройство распределительное 53ВУК-50	шт	2,00	5,95	12	- 9	9	-
7	280І80-І052	Устройство звук-Т-2-25	к-т	1,00	1600,00	1600	-	-	-
8	ЦЗІ-І7-2	Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры звук 2х25,звук4х25	"	1,00	85,40	85	- 62	62	-
9	280І80-5002	Противопожарная автозаслонка І6МПЗ-2	шт	1,00	53,00	53	-	-	-
10	ЦЗІ-5-І	Комплект заслонок противопожарных авто матический массой до 0,06т	к-т	1,00	4,66	5	- 4	4	-
II	280І0І-52	Устройство автоматизации кинопоказа АКП-6	"	1,00	510,00	510	-	-	-

223-І-419.04 (VI ч.2)

- 222 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	ЦЗ1-23-1	Устройство автоматического кинопоказа тип АКП-6м	шт	1,00	64,70	65	59	59	-
13	280101-27	Механизм предэкранного занавеса МПЗ-1К	шт	1,00	320,00	320	-	-	-
14	ЦЗ1-25-3	Механизм предэкранного занавеса тип МПЗ-1 с электрорелебедной и монорельсовой дорогой, длина дороги 20м	к-т	1,00	57,20	57	47	47	-
15	280180-4004	Киноэкран ЭБМ-П-У	м2	11,44	2,60	30	-	-	-
16	ЦЗ1-24-2	Экран	"	11,44	6,73	77	19	19	1
17	42-05	Полотно занавеса из репса	м2	70,00	2,90	203	-	-	-
18	280180-2037	Пульт 55 ПДУ-1	шт	2,00	26,00	52	-	-	-
19	ЦЗ1-8-1	Пульт дистанционного управления тип 55 ПДУ-1	шт	2,00	7,98	16	11	11	-
20	Заявка Госкино	Фильмостат ФС-35	"	2,00	40,00	80	-	-	-
21	ЦЗ1-23-5	Фильмостат типа ФСТ-2	"	2,00	3,22	6	6	6	-
22	280130-114	Пресс для склеивания 35 мм фильмов 35Л-1	"	1,00	51,00	51	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Данные ВТО	Пресс для склеивания филь- мов 35ПКС	шт	1,00	10,00	10	-	-	-
24	280130-II9	Люксметр I-ПКП	"	1,00	63,00	63	-	-	-
25	280101-32	Автоперематыватель 35ПБМ	"	1,00	225,00	225	-	-	-
26	ЦЗ1-23-3	Перематыватель с электродви- гателем тип 35ПБМ	"	1,00	6,16	6	-	6	-
27	I601-2344	Магнитофон Маяк-203	к-т	2,00	484,00	968	6	-	-
28	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	100шт	0,03	92,40	3	-	1	1
29	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диам.до 50мм	100м	2,50	29,90	75	2	40	$\frac{14}{4}$
30	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплет- ке, суммарное сеч.до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	2,40	4,88	12	-	6	$\frac{6}{2}$
31	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплет- ке суммарное сеч.до 6мм <sup>2</sup>	/"	0,10	6,02	1	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Ц8-409-II	За каждый последующие провод сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	5,60	1,21	7	6	6	-
33	Ц8-409-12.	За каждый последующий провод, сеч. до 6мм <sup>2</sup>	"	0,50	1,38	1	1	1	-
34	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. 100мм <sup>2</sup>	"	0,50	56,10	28	8	7	1
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам. 8 мм	"	0,30	51,80	16	4	4	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	9642	342	319	23
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	7834			
		тара и упаковка	"	-	-	155			
		транспортные расходы	"	-	-	480			
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	103			
		всего стоимость оборудования	"	-	-	8572			
		стоимость монтажных работ	"	-	-	730			

223-1-419.84 (ЛТ ч.2)

- 225 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	260	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	80	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1070	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
36	СИ52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжении до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч.мм <sup>2</sup> :1,5	1000м	0,68	38,10	26	-	-	-
37	СИ52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч.мм <sup>2</sup> :2,5	"	0,15	51,50	8	-	-	-
38	СИ52-244	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч.мм <sup>2</sup> :4	"	0,06	75,70	5	-	-	-
39	1509-7028	Кабель РВШЭ-1 сеч.2х0,5мм <sup>2</sup>	"	0,05	74,94	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	СИЗ-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные обыкновенные/неоцинкованные/диам.условного прохода в мм-ду толщина стенок в мм-т ду-15 т-2.8	м	57,00	0,26	15	-	-	-
41	СИЗ-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные обыкновенные /неоцинкованные/ диам.условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2	"	160,00	0,42	69	-	-	-
42	СИЗ-16	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные обыкновенные/неоцинкованные/ диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-32 т-3.2	м	26,00	0,54	14	-	-	-
43	СИЗ-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные обыкновенные /неоцинкованные/ диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т.-3.5	"	11,00	0,86	9	-	-	-
44	СИЗ-138	Светильник НВ005.60	шт	3,00	2,60	8	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	171	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	158	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	171	-	-	-
		Раздел 3. Немонтируемое оборудование							
45	280101-19	Стул подъемный для киномеханика СК-4	шт	2,00	22,00	44	-	-	-
46	П.10	Комплект инструментов кино-механика ПК-1	"	1,00	32,00	32	-	-	-
47	280222-14 096	Шкаф медицинский М-24		1,00	70,00	70	-	-	-
48	Пр-нт 107	Мат диэлектрический 750x750мм		10,00	5,50	55	-	-	-
49	Пр-нт 051-А	Перчатки резиновые	пара	2,00	1,60	3	-	-	-
50	4501-1043	Галоши диэлектрические	пара	2,00	2,00	4	-	-	-
51	Пр-нт 107	Очки защитные	шт	2,00	3,20	6	-	-	-
52	2402-3003	Огнетушитель углекислотный ручной малогабаритный ОУ-5мм	шт	2,00	65,50	131	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
53	240201-2	Ведоро с песком	шт	3,00	0,90	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	380	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	345	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	7	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по стоимости оборудо- вания	"	-	-	377	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	10193	-	319	<u>23</u>
		в том числе:					<u>342</u>		<u>7</u>
		стоимость оборудования	руб	-	-	8179	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	162	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	500	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	108	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	8949	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	888	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 229 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	260	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1241	-	-	-

Главный архитектор проекта	<i>Винс</i>	Гольдфарб
Начальник отдела	<i>Беллз</i>	Мильман
Составила	<i>Масел</i>	Шабалина
Проверила	<i>БЧ - Оел</i>	Осипова
		Бычкова

Перфорация

Локальная смета № I-10

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на подъемно-транспортные средства

Основание: ОВ-I

Сметная стоимость	0,04 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ	- тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
1. Расчетную единицу	0,06 руб.
2. I м2 полезной площади здания	0,01 руб.
3. I м3 объема здания	- руб

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел I. Оборудование									
I	I606-I6136 доп.9	Тележка ТГ-500	шт	1,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	33	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	36	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	36	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	36	-	-	-
		Главный архитектор проекта							Гольдфарб
		Начальник отдела							Мильман
		Составила							Шабалина
		Проверила							Осипова
		Перфорация							Бычкова



Локальная смета # I-II

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на технологическое оборудование

Основание: ТХ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	156,33 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудование	154,74 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,23 тыс.руб.
в) строительных работ	1,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -	тыс.руб.
Показатели по смете.	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	222,06 руб.
2. I м2 полезной площади здания	39,5 руб
3. I м3 объема здания	9,15 руб

№ п/п	№ пр-та УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм.	в том числе	условно- чистая основ. экспл. продук-з/пл машин ция прямые затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Сборник сме- тных норм затрат на обо- рудов. и инв. обществ. ад- министратив- ных зданий	Мебель	мест	704,00	101,30	71315	-	-	-

223-1-419,84 (УТ ч.2)

233 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

сборник  
5.1  
табл.1

2	-"	Монтируемое оборудование	мест	704,00	26,80	18867	-	-	-
3	-"	Монтаж	"	704,00	0,30	211	-	-	-
4	-"	Немонтируемое оборудование	"	704,00	8,80	6195	-	-	-
5	-"	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	704,00	69,20	48717	-	-	-
6	-"	Инвентарь	"	704,00	13,20	9293	-	-	-
7	-"	Противопожарный инвентарь	"	704,00	0,50	352	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	156326	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	154739	-	-	-
		комплектация	"	-	-	1359	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	156098	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	211	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	228	-	-	-

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела смет и ПОС  
Составила

*Кузнецов*  
*Кузнецов*

Гольдфарб  
Мильман  
Князева  
Осипова

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 234 -

Локальная смета вариант  
к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость 0,580 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№ п/п	Р прг-а УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно чистая продук- ция	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел I. Отопление							
		при температуре наружного воздуха -20 С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить							
I	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопи- тельных чугунных тип М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-87,90	7,66	-673	<u>58</u> 28	22	<u>6</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	-825	<u>58</u> 28	22	6 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-673	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	-I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-825	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Раздел 2. Строительные работы							
2	Е15-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	100м2	-0,95	60,50	-57	<u>-</u> 36	36	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-7I	<u>-</u> 36	36	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 236 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	-71	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-896	<u>58</u>	58	<u>6</u>
		в том числе:					64		2
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-71	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-673	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	-1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-61	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		Всего по стоимости сантехнических работ	"	-	-	-825	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

223-1-419.84 (УТ ч.2)

- 237 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел 2. Отопление

При температуре наружного воздуха  
-25°C

Раздел 3. Сантехнические работы

Исключить

3 Е18-109  
5-1

Установка радиаторов отопитель-  
ных чугунных тип М-140А,  
М-140АО, М-90, РД-90 высотой  
582 мм

экм -32,20 7,66 -247 21 8 2

10 1

Всего по разделу 3

руб - - -302 21 8 2

10 1

в том числе:

стоимость сантехнических  
работ

руб - - -247 - - -

накладные расходы

" - - -33 - - -

накладные НУЧП

" - - - - - -

плановые накопления

" - - -22 - - -

плановые НУЧП

" - - - - - -

всего стоимость сантехничес-  
ких работ

" - - - 302 - - -

нормативная условно-чистая  
продукция

" - - - - - -

223-Г-419.84 (VI ч.2)

- 238 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Строительные работы							
4	Е15-614 164-8	Окраска радиаторов	100м2	-0,28	60,50	-17	<u>II</u>	II	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-22	<u>II</u>	II	-
		в том числе:					II		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-22	-	-	-
		всего с по отделу 2	руб	-	-	-324	<u>2I</u>	19	<u>2</u>
		в том числе:					2I		I
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-22	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	-33	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-			
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	302	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 3							
		при температуре наружного воздуха -40°C							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Добавить							
5	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140 А, М-140А0, М-90, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	1,05	7,66	8	I	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	10	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехни- ческие работы	"	-	-	10	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
6	EI5-II4 I64-8	Окраска радиаторов	м2	6,00	23,60	142	-	96	-
							96		
		Всего по разделу 6	руб	-	-	178	-	96	-
							96		
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	142	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	178	-	-	-
		всего по отделу 3	"	-	-	188	-	96	-
							96		
		в том числе:							

223-1-419.84 (ЛТ ч.2)

- 241 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	142	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	178	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 4. Узел управления при теплоносителе 150-70							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Исключить							
7	E16-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам. до 100мм	шт	-4,00	2,98	-12	<u>17</u> 8	7	1

223-1-419.84 (VI ч.2) - 242 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2307-11095	Задвижка 30ч47БР diam.100мм	шт	-4,00	43,92	-176	-	-	-
9	Е18-187 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным diam. патрубка 108 мм	"	-2,00	42,10	-84	$\frac{16}{7}$	6	I
10	Щ1-155-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, diam.условного прохода мм, до 100	шт	-1,00	2,55	-3	$\frac{4}{2}$	2	-
II	С130-1523	Водомер diam.80 мм	"	-1,00	46,80	-47	-	-	-
12	Е16-71 8-4	Прокладка коллектора из стальных труб diam.159 мм	м	-3,40	5,08	-17	$\frac{6}{3}$	3	-
13	Е16-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных труб для отопления и водоснабжения, наружным diam. 108 мм, толщиной стенки 4мм	м	-2,00	3,12	-6	$\frac{3}{1}$	I	-
		Добавить							
14	Е16-136 12-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных кранов проходных, diam. до 100 мм	шт	2,00	2,98	6	$\frac{8}{3}$	3	-
15	2307-11094	Задвижка 30ч47БР diam. 80мм	"	2,00	35,14	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЦИ-155-1	Водоснабжение водосчетчик холодной или горячей воды, диам.условного прохода, мм, до 50	шт	1,00	2,41	2	$\frac{4}{2}$	2	-
17	СИ30-1522	Водомер диам.50мм	"	1,00	42,40	42	-	-	-
18	Е16-138 12-3	Установка элеватора стального	"	1,00	5,94	6	$\frac{9}{4}$	4	-
19	2307-1202I	Элеватор номер 6	"	1,00	29,95	30	-	-	-
20	Е18-228 15-4	Установка термометров в опра- ве прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	-	-	-
21	Е16-70 8-4	Коллектор диам.133 мм	м	2,80	4,15	12	$\frac{5}{2}$	2	-
22	Е18-186 112	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 89 мм	шт	2,00	40,50	81	$\frac{16}{7}$	6	1
23	Е16-117 12-1	Установка задвижек 3046бр диам.50 мм	шт	2,00	17,40	35	$\frac{5}{2}$	2	-
24	Е16-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам.76мм, толщ.стенки 3,5мм	м	1,00	2,21	2	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабже- ния наружным диам. 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм.	м	1,00	2,62	3	$\frac{I}{I}$	I	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	-66	3	I	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		всего стоимость сантехничес- ких работ	"	-	-	-66	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	-66	3	I	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-66	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 5. Вентиляция							
		при температуре наружного воздуха -20°C							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Исключить							
26	E20-71 25-2	Установка calorиферов массой, т. до 0,25	шт	-4,00	7,59	-30	<u>34</u> 16	13	<u>3</u> 1
27	CI30-738	Calorиферы стальные пластинчатые одноходовые КВЕ10А-П, поверхность нагрева в м <sup>2</sup> - 33,34	"	-4,00	96,50	-386	-	-	-
28	CI30-759	То же, КВС-8	"	-2,00	52,9	-106	-	-	-
		Добавить							
29	E20-760 25-1	Установка calorиферов массой, т. до 0,125	шт	4,00	6,09	24	<u>28</u> 13	11	<u>2</u> 1

223-Г-419.84 (VI ч.2)

- 246 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	СИ30-749	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-П-01, поверхность нагрева в м <sup>2</sup> -21,75	шт	2,00	70,30	141	-	-	-
31	СИ30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в м <sup>2</sup> 14,16	шт	2,00	46,30	93	-	-	-
32	СИ30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м <sup>2</sup> 22,44	"	2,00	71,50	143	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	19	6	2	1
							3		
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-15	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	-19	6	2	1
							3		

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 247 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-15	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 6. Вентиляция I							
		при температуре наружного воздуха -25°C							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
33	СИ30-759	Калориферы КВС-8	шт	-2,00	52,9	-106	-	-	-
34	СИ30-738	Калориферы стальные пластинчатые, одноходовые КВБ10А-II поверхность нагрева в м <sup>2</sup>	шт	-2,00	96,50	-193	-	-	-
		33,34							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить							
35	СИ30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВФ9-А-П, поверхность нагрева в м2-25	шт	2,00	79,30	159	-	-	-
36	СИ30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в м2 14,16	"	2,00	46,30	93	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	71	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	71	-	-	-
		всего по отделу 6	руб	-	-	71	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	71	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция 2							
		при температуре наружного воздуха -35°C							
		Раздел 10. Сантехнические работы							
		Исключить							
37	С130-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П поверхность нагрева в м <sup>2</sup> 16,92	шт	2,00	52,90	106	-	-	-
		Добавить							
38	С130-760	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС9-П-П поверхность нагрева в м <sup>2</sup> - 19,56	шт	2,00	59,50	119	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	276	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-

223-1-419.84 (Л1 ч.2)

- 250 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		всего по отделу 7	руб	-	-	276	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция - 3							
		при температуре наружного воздуха -40°C							
		Раздел II. Сантехнические работы							
		Исключить							
39	СИ30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 8А-II, поверхность нагрева в м <sup>2</sup> 16,92	шт	2,00	52,90	106	-	-	-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	СІ30-76І	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСІ0А-ІІ, поверхность нагрева в м2 25,08	шт	2.00	74,90	150	-	-	-
		Всего по разделу ІІ	руб	-	-	314	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	256	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	314	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	314	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	256	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	314	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		при теплоносителе 150-70							
		Раздел I2. Сантехнические работы							
		Исключить							
41	E20-761 25-2	Установка калориферов мас- сой до 0,25 т	шт	-4,00	7,59	-30	<u>34</u> 16	13	<u>3</u> 1
42	CI30-759	Калориферы КВС-8	"	-2,00	52,9	-106	-	-	-
43	CI30-738	Калориферы стальные пластин- чатые одноходовые КВВ10А-П поверхность нагрева в м2 33,34	шт	-4,00	96,50	-386	-	-	-
		Добавить							
44	CI30-757	Калориферы стальные пластин- чатые одноходовые КВС6А-П, по- верхность нагрева в м2 - 11,4	шт	2,00	38,60	77	-	-	-
45	CI30-736	Калориферы стальные плас- тинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м2 - 22,44	"	4,00	71,50	256	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	-65	<u>34</u> 16	13	<u>3</u> 1
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнические работы	руб	-	-	-53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-65	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-
		Всего по отделу 9	руб	-	-	-65	<u>34</u>	13	<u>3</u>
		в том числе:					16		1
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-				
		Отдел 10. Теплоснабжение калориферов							
		при теплоносителе 150-70 С							
		Раздел 13. Сантехнические работы							
		Исключить							
46	Е16-77 9-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам. 20 мм, толщиной стенки 2 мм	м	8,00	0,97	8	$\frac{5}{2}$	2	-
47	Е16-79 9-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам. 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	-10,00	1,36	-14	$\frac{6}{3}$	3	-
48	Е16-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам. 76 мм, толщ. стенки 3,5 мм	"	-28,00	2,21	-62	$\frac{31}{15}$	13	$\frac{2}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Е16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам 89 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	-37,00	2,62	-97	<u>47</u> 23	20	<u>3</u> 1
50	С130-106	Вентили проходные муфтовые 15ч18п2 для воды давлением 1,6 МПа, диам. в мм: 32	шт	-4,00	2,53	-10	10	-	-
51	С130-90	Вентиль муфтовый 15ч8р2 диам. 65 мм	"	-4,00	3,81	-15	-	-	-
52	Е18-199 II-6	Воздухосборник диам. 325 мм	шт	-2,00	19,9	-40	-	-	-
		Оборудование							
53	2307-1238 9Д2	Клапан регулирующий 25ч931м диам. 20 мм	"	-2,00	86,00	-172	-	-	-
		Всего по разделу 13	руб	-	-	-420	<u>79</u> 39	34	<u>5</u> 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	-172	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	-3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	-11	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	-2	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	-188	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-190	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-25	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-17	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-232	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Раздел I4. Строительные работы							
54	E15-647 I66-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза	100м2	-0,21	37,10	-8	$\frac{-}{7}$	7	-
55	E26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	-0,18	8,43	-2	$\frac{-}{I}$	-I	-

223-I-419.84 (VI ч.2)

- 257 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	СИИ4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщ. 50 мм	м3	-0,19	48,50	-9	-	-	-
57	Е26-73 13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или локостеклотканью	100м2	-0,06	12,60	-1	-1	1	-
58	СИИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-10 толщиной 40 мм	м3	-0,12	31,30	-4	-	-	-
		Всего по разделу 14	руб	-	-	-30	-9	9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Раздел 15. Сантехнические работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить							
59	E16-78 9-I	Прокладка трубопроводов об- вязки котлов, водонагреватель- лей и насосов из стальных во- догазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наруж- ным диам.25мм, толщ.стенки 2,5 мм	м	10,00	1,10	II	$\frac{6}{3}$	3	-
60	E16-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабже- ния, наружным диам.57мм, толщ.стенки 3,5 мм	м	28,00	1,78	50	$\frac{27}{13}$	II	$\frac{2}{I}$
61	E16-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам.76 мм, толщ. стенки 3,5 мм	"	37,00	2,21	82	$\frac{41}{19}$	17	$\frac{2}{I}$
62	CI30-I03	Вентиль муфтовый I5ч8п2 диам.15 мм	шт	4,00	1,47	6	-	-	-
63	CI30-I04	Тоже, диам.20мм	"	2,00	1,69	3	-	-	-
64	CI30-I07	Тоже, диам.40мм	"	4,00	3,54	14	-	-	-
65	E18-I98 II-6	Воздухосборники диам.273мм	шт	2,00	15,2	-30	-	-	-
		Оборудование							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ЦП-540-13	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диам.условного прохода мм,до 50	шт	2,00	1,71	3	$\frac{6}{3}$	3	-
67	2307-1238 8д.2	Клапан регулирующий 25ч 931нж диам.15мм		2,00	85,00	170	-	-	-
		Всего по разделу 15	руб	-	-	393	$\frac{80}{38}$	34	$\frac{4}{2}$
		а в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	170	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	185	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-				
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-				
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	166	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	203	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Всего по отделу 10	руб	-	-	-57	1 10	9	1
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	-2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	-1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	-3	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-30	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановые НУЧПа	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-29	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел II. Холодное водоснабжение							

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 262 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключить							
68	E16-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.65 мм	м	-34,00	2,67	-91	<u>28</u> 13	12	1
69	E16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.50мм	"	-10,00	2,21	-22	<u>7</u> 3	3	-
70	E16-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.40мм	"	-13,00	1,79	-23	<u>7</u> 3	3	-
71	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.32мм	м	-20,00	1,58	-32	<u>10</u> 5	5	-
72	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25мм	"	-7,00	1,36	-10	<u>4</u> 2	2	-
73	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.15мм	м	-9,00	1,20	-11	<u>5</u> 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить							
74	Е16-4 1-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных растру- бных труб в траншеях, диам. 100 мм	м	3,00	4,82	14	$\frac{3}{1}$	1	-
75	Е16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для во- доснабжения, диам. 50мм	м	80,00	2,21	177	$\frac{54}{26}$	23	$\frac{3}{1}$
76	Е16-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для во- доснабжения, диам. 80мм	м	70,00	2,99	209	$\frac{58}{28}$	25	$\frac{3}{1}$
77	Е16-118 12-2	Установка задвижек 3046бр диам. 80 мм	шт	1,00	24,80	25	$\frac{4}{2}$	2	-
78	Е16-184 16-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	шт	12,00	47,70	572	$\frac{48}{23}$	22	1
79	Е16-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления водопровода и горячего водос- набжения, диам. до 50мм	100м	0,44	3,94	2	$\frac{3}{2}$	2	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Е16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 100мм	100м	0,13	4,22	1	1	-	-
		Всего по отделу II	руб	-	-	877	<u>110</u> 54	48	<u>6</u> 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	811	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	877	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 12. Канализация							
81	Е17-36 1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	к-т	2,00	6,31	13	<u>1</u> 1	1	-

223-1-419.84 (VI ч.2) - 265 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Е17-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителей с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550x420x150	к-т	3,00	18,10	54	$\frac{9}{4}$	4	-
83	Е17-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерская, со смесителем изстенным локтевым, размером в мм	"	3,00	35,50	107	$\frac{9}{4}$	4	-
84	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	1	$\frac{2}{1}$	1	-
85	С130-1502	Смесители для душевых установок СМ-Д-III с душевой сеткой на гибком шланге	к-т	2,00	5,61	11	-	-	-
86	Е17-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	"	2,00	37,00	74	$\frac{8}{3}$	3	-
		Всего по отделу 12	руб	-	-	281	$\frac{29}{13}$	13	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-				
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	281	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		всего по смете	руб	-	-	580	<u>25</u>	57	<u>8</u>
		в том числе:					49		2
		стоимость оборудования	руб	-	-	-2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	-1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	-3	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-						
стоимость общестроительных работ	руб	-	-	44	-	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-	-	-	-
стоимость сантехнических работ	руб	-	-	553	-	-	-	-	-
пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-						
плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-						
всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	523	-	-	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-						

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 268 -

Главный архитектор проекта  
 Начальник отдела смет и ПОС  
 Составила  
 Проверила  
 Перфорация

*С.И. Шабалина*  
*М.А. Сисипова*  
*Б.А. Бычкова*

Гольдфарб  
 Мильман  
 Шабалина  
 Сисипова  
 Бычкова

Локальная смета вариант I

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: ДС I-6I

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.р.

№ п/п	№ пр-та УСН, рас- ценки (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. рус.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция	в том числе основ.экс- з/пл	в т.ч. машин з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С лечебными учреждениями									
А. Подземная часть									
Раздел I. Подготовка под полы I этажа									
I	ЕИИ-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м <sup>2</sup>	-3,28	43,30	-142	<u>30</u> 15	12	<u>3</u> 1
2	ЕИИ-11 I-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м <sup>3</sup>	-26,21	29,30	-768	<u>86</u> 42	42	-

223-I-419.84 (VI ч.2) - 269 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ЕИИ-6 I-5	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	-13,35	16,00	-214	$\frac{78}{38}$	24	$\frac{14}{4}$
4	ЕИИ-6I 9-I	Укладка лег по кирпичным столбикам	100м2	-1,67	176,00	-312	$\frac{93}{46}$	42	$\frac{4}{1}$
5	ЕИИ-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	"	1,87	70,00	131	$\frac{41}{21}$	19	$\frac{2}{1}$
6	ЕИИ-56 8-2	Добавляется на толщину стя- жек 40 мм	"	8,96	13,60	122	$\frac{7}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
7	ЕИИ/53 7-4	Устройство тепло- и звуко- изоляции из плит древесно- волоконистых	"	4,04	85,00	343	$\frac{48}{24}$	17	$\frac{7}{2}$
8	ЕИИ-54 7-5	Устройство тепло- и звуко- изоляции ленточной под лари из плит древесноволок- нистых	"	1,67	27,20	45	$\frac{10}{5}$	4	1
9	ЕИИ-57 8-3	Стяжки керамзитобетонные толщиной 60 мм	"	0,84	82,60	69	$\frac{26}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
10	ЕИИ-58 8-4	Добавляется на изменение тол- щины керамзитобетобетонных стяжек	"	6,69	15,60	104	$\frac{7}{4}$	2	$\frac{2}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	ЕИ-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100м <sup>2</sup>	1,67	72,90	122	<u>51</u> 26	24	<u>2</u> 1
II2	ЕИ-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола первый слой	"	0,95	118,00	112	<u>77</u> 39	32	<u>7</u> 2
II3	ЕИ-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола последующий слой	"	0,95	77,00	73	<u>39</u> 19	16	<u>3</u> 1
		Всего по разделу I	руб	-	-	-398	<u>19</u> 13	7	<u>6</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-315	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-52	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-31	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-398	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	19	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	-398	<u>19</u> 13	7	<u>6</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	-315	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-52	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-31	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-398	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	19	-	-	-
		Б.Надземная часть							
		Раздел 2. Стены наружные							
I4	E7-519 42-5-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-5,00	3,52	-18	<u>28</u> 14	6	<u>8</u> 3

223-1-419,84 (VI ч.2) - 272 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Е7-291 17-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	-	342,00	-	-	-	-
16	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	1,00	0,23	1	-	-	-
17	Е7-127 9-1-1.8	Укладка прогонов массой до 0,7т	"	2,00	1,50	3	$\frac{46}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
Изделия									
18	ССЦ т.1 п.3-8	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом 0,5м3 и более	м3	-1,00	50,40	-50	-	-	-
19	"-	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,3 м3	"	-0,24	55,44	-13	-	-	-
20	Кальк.п.3	СБ-24.5.4-П	шт	-1,00	26,78	-27	-	-	-
21	п.875 ССЦ том 3	ИР4-33.12.22	"	1,00	6,97	7	-	-	-
22	ССЦ том I. п.9-285	Прогонь сборные железобетон- ные из бетона М-250	м3	0,34	67,68	23	-	-	-
23	ССЦ т.1 т.ч. таб. 3-1 п.1	Арматура класса А-I	кг	7,32	0,23	2	-	-	-

223-1-419,84 (17 ч.2)

- 275 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	ССЦ т. I т. ч. таб. 3-1 п. 3	Арматура класса А-3	кг	35,96	0,25	9	-	-	-
25	п. 6	Арматура класса Вр-I	"	1,82	0,32	2	-	-	-
26	п. 13	Закладные детали	"	3,00	0,41	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-77	<u>22</u>	5	<u>6</u>
		в том числе:					11		2
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-60	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-11	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-77	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-22	-	-	-
		Раздел 3. Полы							
27	ЕИ I-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м <sup>2</sup>	-1,60	70,00	-112	<u>35</u>	16	1
							17		

223-I-415.84 (VI ч. 2)

- 274 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ЕИ-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 4мм	100м2	-3,39	13,60	-46	$\frac{3}{2}$	1	1
29	ЕИ-53 7-4	Устройство тепло- и звуко-изоляции из плит древесно-волоконистых	100м2	1,06	85,00	90	$\frac{13}{6}$	4	$\frac{2}{1}$
30	ЕИ-54 7-5	Устройство тепло- и звуко-изоляции ленточной подлари из плит древесноволокнистых	100м2	-1,06	27,20	-29	$\frac{7}{3}$	3	-
31	ЕИ-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	-1,06	72,90	-77	$\frac{33}{16}$	15	$\frac{1}{-}$
32	ЕИ-57 8-3	Устройство стяжек бетонных и или легкобетонных толщ. 20мм	"	1,91	82,60	158	$\frac{60}{30}$	28	$\frac{2}{1}$
33	ЕИ-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5мм	"	15,29	15,60	239	$\frac{16}{8}$	4	$\frac{4}{1}$
34	ЕИ-199 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок березового	м2	-84,86	7,59	-644	$\frac{132}{66}$	63	$\frac{3}{1}$

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 275 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ЕИ-202 28-1	Устройство покрытий на клею КН-2 из линолеума поливинилх- лоридного многослойного и однослойного без подосновы марки м	100м2	1,80	411,00	742	<u>162</u> 80	79	1
36	ЕИ-185 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	-1,80	473	-854	<u>187</u> 93	84	<u>9</u> 3
37	ЕИ-182 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	0,74	390,00	290	<u>70</u> 35	32	<u>3</u> 1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-307	<u>76</u> 38	35	3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-243	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-41	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-23	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-18	-	-	-
		Всего стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	-307	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-76	-	-	-

223-Г-419.84 (VI ч.2)

- 276 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Перегородки							
38	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные, толщ. в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м <sup>2</sup>	0,08	472,00	39	<u>12</u> 5	5	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	49	<u>12</u> 5	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	12	-	-	-
		Раздел 5. Двери							
39	Е10-105 20-12,66	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	-	1,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,66	2,00	5	$\frac{4}{2}$	2	-
41	Е10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах и каменных площадь проема до 3м2	м2	3,68	1,34	5	$\frac{1}{1}$	1	-
42	С122-234	ДН21-13БП	м2	5,32	16,90	90	-	-	-
43	С11-447	Двери входные в здание двух-польные	к-т	2,00	9,36	19	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	149	$\frac{5}{3}$	3	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	119	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	149	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 278 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Раздел 6. Внутренняя отделка							
44	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100м2	1,27	396,00	502	$\frac{205}{101}$	94	$\frac{7}{2}$
		Всего по разделу 6	руб	-	-	632	$\frac{205}{101}$	94	$\frac{7}{2}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	502	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	59	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	632	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	205	-	-	-
		Раздел 7. Вентшахты							
45	Е8-30 5-1	Кладка стен каналов и вентшахт из кирпича керамического	м3	0,28	34,20	10	$\frac{2}{1}$	1	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 279 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,03	35,90	I	I	-	-
47	E15-298 6С-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,01	386,00	5	$\frac{2}{1}$	I	-
48	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-100	м3	0,03	20,40	I	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	2I	$\frac{5}{2}$	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по надземной части	руб	-	-	467	<u>129</u>	64	2
		в том числе:					62		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	374	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	60	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	36	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	467	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	69	<u>148</u>	71	<u>4</u>
		в том числе:					75		3
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	42	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	31	-	-	-

223-1-419.84 (У1 ч,2)

- 281 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	69	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	148	-	-	-

Главный архитектор проекта

Нач.отдела смет и ПОС

Составила рук.группы

Проверила

Перфорация

*Васильев*  
*Васильев* -  
*Васильев*  
*Васильев* -  
*Васильев* -

Т.Гольдфарб

Б.Мильман

В.Косарева

Б.Мильман

Бычкова

Локальная смета вариант 2

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: АС I-6I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,68 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,63I тыс.руб.

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ.эксп. з/пл машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

при температуре наружного воздуха -20 С

Б.Надземная часть

Раздел I. Кровля

I ССЦ Т. I п.3-147

Плиты пенобетонные

м3 -100,19 16,00 -1603 - - -

Всего по разделу I

руб - - -2017 - - -

в том числе:

стоимость общестроительные работы

руб - - -1603 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	-265	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-149	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-2017	-	-	-
		Раздел 2. Окна							
2	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами отдельными а и отдельно-спаренными площадью проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	-18,28	4,47	-82	<u>68</u> 33	27	<u>6</u> 2
3	E10-72 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	18,28	3,01	55	<u>45</u> 23	17	<u>6</u> 2
4	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными, площ.проемов более 2м <sup>2</sup>	"	-655,49	3,25	-2130	<u>1880</u> 931	754	<u>177</u> 52
5	E10-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	655,49	2,18	1429	<u>1258</u> 622	465	<u>157</u> 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойной, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	100м2	-6,74	229,00	-1543	<u>340</u> 168	158	<u>10</u> 3
7	Е15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	"	6,74	242,00	1631	<u>363</u> 180	170	<u>10</u> 3
8	Е10-115 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3м2	м2	-6,60	3,38	-22	<u>23</u> 12	10	<u>2</u> 1
9	Е10-113 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема более 3м2	"	6,60	2,04	13	<u>13</u> 6	5	<u>1</u> -
10	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм	100м2	-0,07	151,00	-10	<u>2</u> 1	1	-

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 285 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Е15-725 201-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полов оконным стеклом 3 мм	100м2	0,07	160,00	11	3 I	I	-
12	С122-64	ПР21-218	м2	-513,04	20,80	-10671	-	-	-
13	С122-46	ОС21-218	"	513,04	17,00	8722	-	-	-
14	С122-56	ОР21-13,58	"	-51,66	22,00	-1137	-	-	-
15	С122-37	ОС21-13,58	"	51,68	16,70	863	-	-	-
16	С122-56	ОР 21-128	"	-50,61	22,00	-1113	-	-	-
17	С122-36	ОС21-128	"	50,61	17,60	891	-	-	-
18	С122-52	ОП18-13,5	"	-23,20	18,30	-425	-	-	-
19	С122-32	ОС18-13,5г	"	23,20	13,90	322	-	-	-
20	С122-57	ОР 12-158, ОР12-15ВН	"	-17,68	23,00	-407	-	-	-
21	С122-38	ОС12-158, ОС12-15ВН	"	17,68	17,30	306	-	-	-
22	С122-16	ФН06-10	м2	-0,60	26,80	-16	-	-	-
23	С122-1	ФН06-10	"	0,60	20,30	12	-	-	-
24	С111-41Г I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	к-т	-50,00	3,00	-150	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	СIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами общест- венных зданий для одност- ворных переплетов с фрамуг- гой независимо от высоты	к-т	50,00	2,09	105	-	-	-
26	СIII-420	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переп- летами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,1 м	к-т	-136,00	5,93	-806	-	-	-
27	СIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переп- летами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,1 м	"	136,00	3,38	460	-	-	-
28	СIII-415I	Скобяные приборы для фрамуг	"	-1,00	1,78	-2	-	-	-
29	СIII-432	Скобяные приборы для фрамуг	"	1,00	0,86	1	-	-	-
30	СIII-443	Скобяные приборы для балкон- ных однопольных дверей	"	-2,00	5,43	-11	-	-	-
31	СIII-441	Скобяные приборы для балкон- ных однопольных спаренных дверей	"	2,00	2,31	5	-	-	-
		всего по разделу 2	руб	-	-	-4660	631	292	21
		в том числе:					313		7

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 287 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3699	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-614	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-182	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-347	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-138	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-4660	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-631	-	-	-
		всего по надземной части	руб	-	-	-6677	<u>631</u>	292	<u>21</u>
		в том числе:					313		7
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-5302	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-879	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-182	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-496	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-138	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6677	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 288 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чис тая продукция	руб-	-	-	-631	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	-6677	<u>631</u> 313	292	<u>21</u> 7
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	-5302	-	-	-
		накладные расхода	"	-	-	-879	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-182	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-496	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-138	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6677	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-631	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 289 -

Гл.архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук.группы

Проверила

*Гольдфарб*  
Гольдфарб

*Мильман*  
Мильман

*Косарева*  
Косарева

*Мильман*  
Мильман



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ		-	-	1156	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	191	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	108	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	43	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1455	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	196	-	-	-
		Раздел 2. Стены подвала							
2	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	0,23	1	1	-	-
3	ССЦ т.3 п.878	ИПР38-12.12.22у	"	1,00	2,40	2	-	-	-
4	п.884	ИПР8-20.12.22у	"	1,00	3,80	4	-	-	-
5	п.887	ИПР8-24.12.22у	"	1,00	5,19	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	14	1	-	-
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие над подвалом							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	1469	<u>197</u>	70	<u>27</u>
		в том числе:					97		8
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1168	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	193	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1469	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	197	-	-	-
		Б.Надземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Стены наружные							
6	Е8-32-2 5-2	Стены из пустотелого кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	65,17	39,00	2542	$\frac{420}{208}$	157	$\frac{51}{15}$
7	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	-0,08	194,00	-16	$\frac{5}{2}$	2	-
8	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	34,00	0,23	8	$\frac{16}{8}$	3	$\frac{5}{2}$
		Изделия							
9	ССЦ т.1 п.3-67	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом 0,5м3 и более	м3	161,31	50,40	8130	-	-	-
10	ССЦ т.1 п.3-67	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,5 м3	"	-62,54	52,92	-3310	-	-	-
11	"	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,3 м3	"	3,93	55,44	218	-	-	-
12	Кальк.1 п.3	СВ-24.5.4-П	шт	-9,00	26,78	-241	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Кальк. I п.6	СБ-24.5.5-П	шт	19,00	30,05	571	-	-	-
14	п.4	СБ-27.5.4-п	"	-60,00	30,22	-1813	-	-	-
15	п.7	СБ-27.5.5-П	"	00,00	33,36	2002	-	-	-
16	п.5	СБ-30.5.4-П	"	-47,00	33,55	-1577	-	-	-
17	п.8	СБ-30.5.5-П	"	47,00	37,07	1742	-	-	-
18	кальк. I	СБ-18.5.5-П	"	19,00	22,00	420	-	-	-
19	ССЦ т. I п. 11-233	Плиты парпетные сборные железобетонные из бетона М-200	м3	1,82	69,90	127	-	-	-
20	ССЦ т. I т. ч. таб. 3-1 п. I	Арматура класса А-I	кг	12,08	0,23	3	-	-	-
21	п. 6	Арматура класса В-I	"	22,49	0,32	7	-	-	-
		Перемычки железобетонные сборные из бетона М-200							
22	ССЦ т. 3 п. 867	ИПР2-16.12.14	шт	16,00	2,12	34	-	-	-
23	"	ИПР2-15.12.14	"	4,00	2,12	8	-	-	-
24	п. 868	ИПР3-19.12.14	"	3,00	2,23	7	-	-	-
25	п. 870	ИПР3-24.12.14	"	13,00	3,12	41	-	-	-
26	п. 863	ИПР1-10.12.6	"	2,00	0,81	2	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	11102	<u>431</u> 214	158	<u>56</u> 17

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

стоимость монтажных работ,	руб	-	-	571	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-	-
всего стоимость монтажных работ	"	-	-	617	-	-	-	-
стоимость общестроительных работ	"	-	-	8334	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	1372	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	125	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	779	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	93	-	-	-	-
всего стоимостью общестроительных работ	"	-	-	10485	-	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	431	-	-	-	-
Раздел 5. Кровля								
Плиты пенобетонные	м3	120,22	16,00	1924	-	-	-	-
Всего по разделу 5	руб	-	-	2420	-	-	-	-
в том числе:								

27 ССЦ т.1  
п.3-147

223-1-419.84 (VI ч.2) - 295 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1924	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	317	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	179	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2420	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
28	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	100м2	6,74	366,00	2466	<u>580</u> 287	272	<u>15</u> 4
29	Е15-727 201-5-37	Тройное остекление оконным стеклом балконных дверных полотен	"	0,07	210,00	14	<u>4</u> 2	2	-
30	С122-64	ОР21-21В	м2	-530,00	20,80	-11024	-	-	-
31	С122-107	ОРС21-21В	"	530,00	23,10	12243	-	-	-
32	С122-56	ОР21-13,58	м2	-51,68	22,00	-1137	-	-	-
33	С122-95	ОРС21-13.58	"	51,68	25,50	1318	-	-	-
34	С122-56	ОР21-128	"	-50,61	22,00	-1113	-	-	-
35	С122-93	ОРС21-128	"	50,61	26,90	1361	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 296 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	19
36	CI22-52	ОП18-13,5г	м2	-23,20	18,30	-425	-	-	-
37	CI22-93	ОРС18-13,5г	"	23,20	26,90	624	-	-	-
38	CI22-96	ОРС12-158	м2	17,68	31,10	550	-	-	-
39	CI22-23	ФНО6-10	"	0,60	28,70	17	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6157	584 289	274	15 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4894	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	807	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	167	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	456	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	127	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6157	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	584	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	19679	1015 503	432	1 21
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	571	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	617	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	15152	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2496	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	292	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1414	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	220	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	19062	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1015	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	21148	<u>1212</u> 600	502	<u>98</u> 29
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	571	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	617	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	16320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	2689	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	348	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1522	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	263	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	20531	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1212	-	-	-

/ Гл. арх. проекта	<i>Билл</i>	Гольдфарб
Нач. отдела смет и ПОС	<i>Билл</i>	Мильман
Составила ст. инженер	<i>Мая</i>	Мамонтова
Проверила	<i>Билл</i>	Мильман

223-Г-419.84 (ГТ ч.2)

- 299 -

Локальная смета вариант 4

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из  
крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: АСГ-61

Сметная стоимость

6,31 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция 1,090 тыс.руб.

II № пп	№ пр-та УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	к-во	Стои- мость ед. руб	Общая стоимость, руб					
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция	в том числе:			
							основ.	экспл.	в т.ч.		
							з/пл	з/пл	з/пл		
							прямые затраты				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		При варианте перегородок из гипсокардонных листов									
I	Е7-629 46-3-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наи- большей массе монтажных элементов до 5т и высоте д зданий до 30м	шт	-275,00	3,56	-979	<u>1033</u> 512	297	<u>215</u> 80		

223-1-419.84 (VI ч.2) 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е7-632 46-4-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-56,00	4,01	-225	<u>260</u> 128	74	<u>54</u> 20
3	ССЦ п.3-190	Панели перегородок гипсобетонных высотой до 3м площадью до 6м <sup>2</sup> толщ.80 мм из бетона М-50 на гипсовом вяжущем	м <sup>2</sup>	-31,78	4,17	-133	-	-	-
4	ССЦ п.3-206	То же, площ.более	"	-286,20	4,55	-1302	-	-	-
5	ССЦ п.3-214	То же, на гипсоцементнопуццолановая вяжущем	"	-69,96	4,78	-334	-	-	-
6	ССЦ п.3-222	Панели перегородок гипсобетонные высотой более 3м, площ. 6м <sup>2</sup> и менее толщ.80 мм без из бетона М-50 на гипсовом вяжущем	м <sup>2</sup>	-714,60	4,68	-3344	-	-	-
7	ССЦ п.3-230	То же, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем	"	-178,53	4,79	-855	-	-	-
8	ССЦ п.3-231	То же, из бетона М-75	"	-29,69	4,96	-147	-	-	-
9	Е10-271 55-1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78мм	м <sup>2</sup>	1310,76	1,76	2307	<u>2383</u> 1179	1127	<u>52</u> 13

223-1-419.84 (ЛТ ч.2)

- 301 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	-6306	<u>1090</u>	753	<u>217</u>
		в том числе:					539		87
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-5012	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-827	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	312	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-467	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	237	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6306	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1090	-	-	-

223-1-419.84 (VI ч.2)

- 302 -

Гл. архитектор проекта  
 Начальник отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила гл. специалист

*Гольдфарб*  
*Мильтман*  
*Мамонтова*  
*Мильтман*

Т.С. Гольдфарб  
 Б.М. Мильман  
 А.Г. Мамонтова  
 Б.М. Мильман

Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость

0,39 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб				
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							основ. з/пл	экспл. машин	в т.ч. з/пл	
							прямые затраты			
Отдел I. Вентиляция										
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E20-736 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 и 5 с электродвигателем 4AA63B4	шт	1,00	46,80	47	-	2	-	
							2			

223-I-419.84 (VI ч.2) - 303 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E20-408 7-1	Установка решеток жалюзий- ных стальных регулирующих P-200 размером, м: 200х 200	шт	13,00	1,63	21	- II	11	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	84	- I3	13	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость сантехничес- ких работ	"	-	-	84	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
3	E20-105 4-6	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных листов	м2	7,20	0,71	5	- 4	4	-
4	0604-804	Стоимость воздуховодов разм. 200х400 мм	м	6,00	2,75	17	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	28	- 4	4	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-
		всего по отделу I	руб	-	-	112	17	17	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	84	-	-	-
		Отдел 2. Канализация							
		Исключить							
5	Е17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	-3,00	23,20	-70	<u>4</u>	4	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-85	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-85	-	-	-
		Отдел 3. Канализация							
		Раздел 3. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е17-1 I-I	Ванна чугунная эмалированная ПВ-0	к-т	1,00	47,60	48	$\frac{-}{2}$	2	-
7	Е17-83 6-1	Установка моек чугунных эма- лированных без спинки на од- но отделение со смесителем на кронштейнах М4-1-Б	"	1,00	28,90	29	$\frac{-}{1}$	1	-
8	Е17-52 3-3	Смесители СМ-Д-ШШ	шт	2,00	11,90	24	$\frac{-}{1}$	1	-
9	Е17-85 6-2	Мойка на 2 отделения	к-т	1,00	70,90	71	$\frac{-}{2}$	2	-
10	Е17-20 I-5	Умывальник керамический с пластмассовым бутылочным сифоном	"	1,00	18,10	18	$\frac{-}{1}$	1	-
11	Е17-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смеси- телем настенным локтевым, размером в мм 650x590x190	"	3,00	35,50	107	$\frac{-}{4}$	4	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	362	$\frac{-}{11}$	11	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	297	-	-	-

223-1-419.84 (Л1 ч.2)

- 307 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	362	-	-	-
		всего по отделу 3	руб	-	-	362	II	II	-
		в том числе:					II		
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	362	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	389	II	24	-
		в том числе:					24		
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	295	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	361	-	-	-
		Главный архитектор проекта					Гольдфарб		
		Начальник отдела					Мильман		
		Составила					Шабалина		
		Проверила					Осипова		
		Перфорация					Бычкова		

Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)  
к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных  
легкобетонных блоков на электрооборудование

Основание: 30-1

Сметная стоимость 3,57 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ пр-та УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость ед. руб.	Общая стоимость, руб				
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл		
Раздел I. Монтажные работы и оборудование										
1	Ц8-612-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	100шт	0,01	508,00	5	-	3	-	
							3			
2	Ц8-599-4	Светильники для люминесцент- ных ламп отдельно устанавли- ваемые на подвесах с количе- ством ламп до 2	"	0,55	167,00	92	-	38	28	
							66		9	

223-Г-419.84 (VI ч.2) 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц8-593-2	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	100шт	0,07	116,00	8	$\frac{7}{-}$	3	$\frac{4}{I}$
4	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п.	"	0,06	83,40	5	$\frac{4}{-}$	2	$\frac{2}{I}$
5	Ц8-591-1	Выключатель для открытой проводки	"	0,07	23,80	2	$\frac{I}{-}$	I	-
6	Ц8-591-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой	"	0,09	19,50	2	$\frac{I}{-}$	I	-
7	Ц8-591-3	Выключатель герметический и полугерметический	"	0,02	49,80	I	$\frac{I}{-}$	I	-
9	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	к-т	18,00	2,32	42	$\frac{19}{-}$	18	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-531-4	Пускатель магнитный отдель- но стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	1,00	3,40	3	$\frac{-}{I}$	I	-
10	I504 д.12 п.04-549	Пускатель магнитный ПМЛ- I23002 Калькуляция на шкаф АВР-100	"	1,00	12,20	12	-	-	-
11	I517-1087	Шкаф металлический разм.2000. 630.450мм	м	1,26	95,00	120	-	-	-
12	Ц8-571-3	Установка шкафа В шкафу устанавливаются:	"	1,26	10,60	13	-	-	-
13	ТЭЭП п.1467	Блок управления БУ8254-22А2	шт	2,00	188,16	376	-	-	-
14	-"-	Подготовка к включению блока	"	2,00	19,42	39	$\frac{-}{I5}$	I5	-
15	I517-1506	Установка панели вшкафу и щитах открытого исполнения закрепление специальными детальми	шт	2,00	1,50	3	-	-	-
16	I504-1062	Выключатель АЕ-2056	"	2,00	16,50	33	-	-	-
17	I517-13513	Заводской монтаж АЕ-2056	"	2,00	2,70	5	-	-	-
18	Ц8-574-24	Подготовка к включению выкло- вателя	"	2,00	1,77	4	$\frac{-}{2}$	2	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ц8-406-3	Труба в стальная с креплением накладными скобами диам. до 50мм	100м	0,40	70,70	28	- 24	13	<u>11</u> 4
20	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч.до:35мм <sup>2</sup>	"	0,40	12,30	5	- 5	2	<u>3</u> 1
21	Ц8-409-14	За каждый последующий провод, сеч.до 35 мм <sup>2</sup>	"	1,20	2,88	3	- 3	3	-
22	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до 10 мм <sup>2</sup>	"	4,60	60,80	280	- 213	108	<u>105</u> 39
23	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до 16 мм <sup>2</sup>	"	0,28	68,00	19	- 14	7	<u>7</u> 2
		Всего по разделу I	руб	-	-	1409	- 387	224	<u>163</u> 58
		в том числе:							
		стоимость оборудование	руб	-	-	546	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	11	-	-	-

223-1-419,84 (VI ч.2)

- 213 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	33	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	597	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	551	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	809	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
24	1517-2137	Щиток групповой осветительный величиной 2 с выключателями автоматическими типа а3161 12 шт 610х604х155мм СВ9442-ИТУ 16.536.198-75	шт	1,00	50,57	51	-	-	-
25	С153-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛШ002-2, 40/П-01УХЛ4	"	27,00	18,10	489	-	-	-

223-Г-419,84 (VI ч.2)

- 311 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	I507-II54	Светильник подвесной ПВПП-I 2x40-02УХЛ4	шт	28,00	36,60	1025	-	-	-
27	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛхБ40	10шт	11,00	7,20	79	-	-	-
28	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	5,40	1,42	8	-	-	-
29	CI53-4I	Светильники без отражателя ППР-100-01УЗ, ППР-100-02УЗ	шт	6,00	5,57	33	-	-	-
30	CI55-49	Светильник ВЗГ-150	"	1,00	25,80	26	-	-	-
31	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла/ГОСТ2239- 79/типа В220-230-25	10шт	0,60	0,98	1	-	-	-
32	CI53-276	Лампы В220-230-100	"	0,60	1,08	1	-	-	-
33	CI53-28I	Лампы В215-225-150	"	0,10	1,19	1	-	-	-
34	CI53-226	Указатель световой выход СВВ-МУЗ	шт	6,00	2,71	16	-	-	-
35	I504-6I60	Выключатели инд.0202	"	7,00	0,43	3	-	-	-
36	I504-6I6I	Тоже, двухклавишный инд. 028I	"	9,00	0,70	6	-	-	-
37	CI54-87	Выключатели герметические	"	2,00	0,96	2	-	-	-
38	CI54-165	Розетка штепсельная У-220	"	18,00	0,70	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	СИ54-163	Вилка к розетке	шт	18,00	0,24	4	-	-	-
40	СИ52-249	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВТ, сеч. мм <sup>2</sup> :35	1000м	0,16	550,00	90	-	-	-
41	СИ51-1095	Кабель АВВГ сеч.4.16 мм <sup>2</sup>	"	0,02	601,20	12	-	-	-
42	СИ51-1096	Тоже, сеч.4,25 мм <sup>2</sup>	"	0,01	823,20	8	-	-	-
43	СИ51-61	Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами двухжильные, на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки НРГ с числом жил и сеч.в мм <sup>2</sup> : 2x2,5	"	0,01	276,00	3	-	-	-
44	СИ51-152	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сеч.в мм <sup>2</sup> :3x2,5	"	0,15	238,00	36	-	-	-
45	1509-2005	Тоже, сеч.2x2,5мм <sup>2</sup>	"	0,31	226,75	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	СП13-137	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС. Наружный диам. в мм-ди толщина стенок в мм т ди-57, т-2,5	м	40,00	0,63	25	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2161	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2001	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	160	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2161	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	3570	-	224	<u>163</u>
							<u>387</u>		<u>58</u>
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	546	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	11	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	597	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2552	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		плановые наложения	"	-	-	221	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2970	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

Главный архитектор проекта	<i>Гольдфарб</i>	Гольдфарб
Начальник отдела	<i>Мильман</i>	Мильман
Составила	<i>Шабалина</i>	Шабалина
Проверила	<i>Осипова</i>	Осипова
Перфорация	<i>Бычкова</i>	Бычкова

**Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)**  
**к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных**  
**легкобетонных блоков на устройства связи**

Основание: СС-1

Сметная стоимость 0,77 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ пр-та УСН, рас-ценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чис-тая продукция	в том числе	
						основ. з/пл	экспл. машин	в т.ч. з/пл	
						прямые затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел I. Палатная сигнализация									
Раздел I. Монтажные работы									
1	ЦО-757-1	Монтаж сигнализаторов и щитков	шт	20,00	2,51	50	-	45	-
							45		
2	ЦО-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	19,00	2,42	46	-	42	-
							42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц8-610-2	Трансформаторы понижительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 12 кг	100шт	0,01	179,00	2	— 1	1	-
4	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до 10 мм <sup>2</sup>	100м	4,50	60,80	274	— 208	105	<u>103</u> 38
		Всего по разделу I	руб	-	-	577	— 296	193	<u>103</u> 38
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	372	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	163	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	577	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
5	Цена з-да электроизделий	Настольный сигнализатор НС	шт	5,00	6,09	30	-	-	-
6	"	Палатный сигнализатор ПС-I	"	14,00	4,86	68	-	-	-
7	"	Прикроватный щиток ПЩ	"	1,00	3,74	4	-	-	-

223-I-419.84 (У1 ч.2)

- 320 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	СИ56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	1,00	13,70	14	-	-	-
9	1509-2004	Кабель АНРГ сеч.1х2,5 мм2	км	0,20	66,30	13	-	-	-
10	1509-2005	Тоже, сеч.2х2,5мм2	"	0,25	209,95	52	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	194	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	181	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	194	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	771	-	193	<u>103</u>
							<u>296</u>		<u>38</u>
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	553	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	163	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	771	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	771	-	193	<u>103</u>
							<u>296</u>		<u>38</u>
		в том числе:							

223-Г-419,84 (УГ ч.2)

- 321 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	553	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	163	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	771	-	-	-

/ Главный архитектор проекта *Гольдфарб* Гольдфарб  
 Начальник отдела *Мильман* Мильман  
 Составила *Шабалина* Шабалина  
 Проверила *Осипова* Осипова  
 Перфорация *Бычкова* Бычкова

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Наименование ресурсов	Количество						
	Варианты						
	основной	I с ле- чеб.уч.	- 20°C	-40°C	СГШ	- 25°C	с тепло- носителем 150-70°
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Общестроительные работы</b>							
<b>Подземная часть</b>							
Затраты труда, ч/ч	6318,25	6123,67	6118,25	6244,24	6318,25	-	-
Зарботная плата, руб	3246	3253	3246	3443	3146	-	-
Строительные машины, руб	1719	1725	1719	1746	1719	-	-
<b>Надземная часть</b>							
Затраты труда, ч/ч	29885,88	30134,00	29413,87	30670,06	31386,94	-	-
Зарботная плата, руб	17302	17366	17010	18317	16546	-	-
Строительные машины, руб	5999	6001	5978	6070	6216	-	-
<b>Итого общестроительные работы:</b>							
Затраты труда, ч/ч	36204,13	36257,67	35532,12	36914,3	37705,19	-	-
Зарботная плата, руб	20548	20619	20256	21760	19792	-	-
Строительные машины, руб	7718	7726	7697	7816	7935	-	-
<b>Санитарно-технические работы</b>							
Затраты труда, ч/ч	5388,5	5427,8	5317,21	5388,97	-	5354,97	5455,51

223-1-419.84 (У1 ч.2)

- 323 -

I	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата, руб	3243	3267	3183	3243	-	3224	3238
Строительные машины, руб	189	189	182	189	-	187	166
Монтажные работы							
Электроосвещение							
Затраты труда, ч/ч	2622,98	2622,98	2622,98	2622,98	-	2622,98	2622,98
Заработная плата, руб	1467	1467	1467	1467	-	1467	1467
Строительные машины, руб	398	398	398	398	-	398	398
Силовое электрооборудование							
Затраты труда, ч/ч	930,65	1304,24	930,65	930,65	-	930,65	930,65
Заработная плата, руб	564	788	564	564	-	564	564
Строительные машины, руб	108	271	108	108	-	108	108
Автоматика приточных систем							
Затраты труда, ч/ч	176,13	176,13	176,13	176,13	-	176,13	176,13
Заработная плата, руб	94	094	94	94	-	94	94
Строительные машины, руб	33	33	33	33	-	33	33
Постановочное освещение							
Затраты труда, ч/ч	365,13	365,13	365,13	365,13	-	365,13	365,13
Заработная плата, руб	216	216	216	216	-	216	216
Строительные машины, руб	61	61	61	61	-	61	61
Кинотехнологическое оборудование							
Затраты труда, ч/ч	534,25	534,25	534,25	534,25	-	534,25	534,25
Заработная плата, руб	319	319	319	319	-	319	319
Строительные машины, руб	23	23	23	23	-	23	23

I	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)							
Затраты труда, ч/ч	2373,57	2696,66	2373,57	2373,57		2373,57	2373,57
Зарботная плата, руб	1454	1647	1454	1454	1454	1454	1454
Строительные машины, руб	153	256	153	153		153	153
Всего							
Затраты труда, ч/ч	48595,34						
Зарботная плата, руб	27905						
Строительные машины, руб	8041						

Начальник отдела смет и ПОС

*Б. Мильман*

Б. Мильман

Составила

*О. Шабалина*

О. Шабалина

Проверила

*Б. Мильман*

Б. Мильман

223-Г-119.84 (ГТ ч.2)

325