

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I37.90

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ IV

С М Е Т Ы

24576-04
ЦЕНА 4-10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7527 Тираж 150 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24576-04

I44-I6-I37.90

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОИЩИКОВ

АЛЬБОМ IV

С М Е Т Ы


Стоимость:

общая	19,86 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	19,78 тыс.руб.
I м ² площади квартиры	141,82 руб.
I м ² жилой площади	214,0 руб.
I м ² общей площади (с учетом летних помещений)	138,43 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП граждансельстрой

Проект утвержден
приказ № 158 от 21.09.90

Главный инженер института

 М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта

 В.Б. Петросов

Начальник отдела АПР

 Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета № 1 - Общестроительные работы	7
4 Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	48
5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение	74
6 Локальная смета № 4 - Устройства связи	83
7 Локальная смета на вариантыные решения	98
8 Ведомость потребности в производственных ресурсах	151

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство мансардного 5-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января 1984г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января 1984г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января 1984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

Стены - из керамического кирпича.

Перекрытие - по деревянным балкам со щитами наката.

Крыша - чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.

Перегородки - из керамического кирпича.

Окна - оконные блоки по серии I.I36.5-I6 часть I.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Полы - дощатые, из керамической плитки.

Отделка внутренняя - штукатурка поверхностей стен с последующей клеевой окраской, оклейка обоями, панель масляная и из керамической глазурованной плитки.

Отделка наружная - расшивка швов, покрытие деревянных деталей олифой и лаком.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВС-ЗЭС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила инженер I категории

Л.А. Сидорова

Смета в сумме 19,86 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик _____

" " _____ 1990г.

Смета в сумме 19,86 тыс.руб.

Утверждена

Заказчик _____

" " _____ 1990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	19,86 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,56 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,33 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	143,47 м ²

№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат.	Сметная стоимость, тыс.руб.						Норм. усл. чист. прод. тыс. руб.	Норм. трудо- емк. тыс. ч/ч	Сметн. зар/ плата руб.	Показа- тели един. стоим. руб.
		строи- тельн. работ	мон- тажн. работ	обор. меб. инв.	проч. затр.	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	доп. смета № I	Общестроительные работы	17,36	-	-	-	17,36	-	3,01	1,99	120,99
2	№ 2	Сантехнические работы	1,92	-	-	0,02	1,94	-	0,39	0,22	13,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	доп. смета № 3	Электроосвещение	0,28	-	-	-	0,28	-	0,10	0,06	1,95
4	№ 4	Устройства связи	-	0,22	0,06	-	0,28	-	0,06	0,05	1,95
		Итого:	19,56	0,22	0,06	0,02	19,86	-	3,56	2,32	138,41

Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АПР
Составила
Проверила

Петросов
Черкасов
Сидерсва
Форафонова

В.Б. Петросов
Б.Е. Черкасов
Л.А. Сидерсва
Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Общестроительные работы

Основание: АС 1-63

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	17,358 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3008 чел/час
Сметная заработная плата	1,991 тыс.руб.
Строительный объем	143,47 м ²
Цена единицы	120,99 руб.

№№ Шифр и №№ пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,		
			всего основ. в/пл.	эксп машин в т.ч. в/пл.	всего	осн. в/пл	эксп маш. в тч в/пл	не занятых обсл.машин обсл.машин	един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10 м, 1000 м ³	0,07	<u>36,30</u>	<u>36,30</u>	3	-	<u>3</u>	-	-
				-	12,20			I	17,57	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке м.1607, 1000 м3	0,28	<u>29,80</u> -	<u>29,80</u> 10,00	8	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 14,40	<u>-</u> 4
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, 1000 м3	0,07	<u>198,00</u> 11,90	<u>186,10</u> 66,20	I4	I	<u>13</u> 5	<u>24,20</u> 95,33	<u>2</u> 7
4	C310-I	Перевозка до I км, т	83,59	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	24	5	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>8</u> -
5	EI-I604 24-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, 1000 м3	0,07	<u>14,20</u> 1,59	<u>12,34</u> 3,81	I	-	<u>I</u> -	<u>3,23</u> 5,49	<u>-</u> -
6	EI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, 1000 м3	0,06	<u>169,00</u> 5,42	<u>163,50</u> 58,60	II	-	<u>11</u> 4	<u>11,00</u> 84,38	<u>I</u> 5
7	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидной грунты в траншеях, разработанных механизированным способом, 1000 м3	0,02	<u>89,40</u> 89,40	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>184,80</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЕI-1607 24-01	Перемещение грунта в резерв и обратно, 1000 м3	0,13	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	5	-	<u>5</u> 2	<u>---</u> 17,57	<u>---</u> 2
9	ЕI-1614 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, 1000м3	0,13	<u>29,80</u> -	<u>27,80</u> 10,00	4	-	<u>4</u> 1	<u>---</u> 14,40	<u>---</u> 2
10	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям, грунт 2 группы, 100 м3	0,02	<u>46,00</u> 46,00	<u>---</u> -	1	1	<u>---</u> -	<u>99,30</u> -	<u>2</u> -
11	ЕI-1633 3I-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт 1 группы, 1000 м3	0,03	<u>16,00</u> -	<u>16,00</u> 5,39	1	-	<u>---</u> -	<u>---</u> 7,76	<u>---</u> -
12	ЕI-1601 23-5	Разработка грунта в карьере для обратной засыпки и подсыпки под полы, 1000 м3	0,05	<u>198,00</u> 11,90	<u>186,10</u> 66,20	8	-	<u>8</u> 3	<u>24,20</u> 95,33	<u>1</u> 4
13	С310-I	Перевозка до 1 км, т	66,74	<u>0,29</u> 0,06	<u>---</u> -	19	4	<u>---</u> -	<u>0,09</u> -	<u>6</u> -
14	ЕI-995 85-2	Подсыпка под полы, 100 м3	0,69	<u>69,30</u> 52,60	<u>16,70</u> 7,47	48	37	<u>11</u> 5	<u>113,00</u> 10,76	<u>79</u> 7
15	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям, грунт 2 группы, 100 м3	0,05	<u>46,00</u> 46,00	<u>---</u> -	2	2	<u>---</u> -	<u>99,30</u> -	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I6	EI-II84 II8-IO	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 группы, IOO м3	0,96	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	9	6	<u>3</u> 2	<u>II,20</u> 3,30	<u>II</u> 3
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	160	58	<u>68</u> 26	-	<u>II9</u> 35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	160	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	198	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	198	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 2. Фундаменты										
17	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	36,34	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,2I	1076	63	<u>25</u> 8	<u>3,14</u> 0,27	<u>114</u> 10
18	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	16,7I	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	57I	37	<u>14</u> 4	<u>4,05</u> 0,3I	<u>68</u> 5
19	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100 м2	0,53	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	48	10	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>18</u> -
20	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м2	0,36	<u>236,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,3I	85	4	<u>1</u> -	<u>19,70</u> 1,69	<u>7</u> 1
21	E8-I3	То же, цементная с жидким стеклом, 100 м2	0,25	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	2I	5	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>9</u> -
22	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м3	9,18	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	148	17	<u>10</u> 3	<u>3,58</u> 0,4I	<u>33</u> 4
23	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	1,33	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	39	2	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	1988	138	<u>51</u> 15	-	<u>253</u> 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1988	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	327	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	185	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2500	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	303
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	212	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2500	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	303
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	212	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы								
24	EII-6 I-6	Устройство подстиляющих слоев щебеночных, мЗ	6,40	<u>16,00</u> 1,82	<u>1,06</u> 0,32	102	12	<u>7</u> 2	<u>3,52</u> 0,41	<u>23</u> 3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
25	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м ²	0,80	<u>186,25</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	149	20	<u>3</u> I	<u>46,30</u> 1,10	<u>37</u> I
26	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, 100 м ²	0,22	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	10	I	<u>-</u> -	<u>7,19</u> 0,39	<u>2</u> -
27	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легобетонных толщиной 20 мм, 100 м ²	0,22	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	18	3	<u>-</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>7</u> -
28	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтестите в I слой, м ²	22,32	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	41	19	<u>4</u> I	<u>1,40</u> 0,08	<u>31</u> 2
29	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	1,79	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	52	3	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	372	58	<u>14</u> 4	-	<u>105</u> 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	372	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	47I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	47I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Раздел 4. Подпольные каналы								
30	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,10	<u>29,30</u> I,62	<u>---</u> -	3	-	<u>---</u> -	<u>2,90</u> -	<u>---</u> -
31	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2	0,0I	<u>130,54</u> 20,50	<u>I,74</u> 0,52	I	-	<u>---</u> -	<u>50,20</u> 0,67	<u>---</u> -
32	E8-38 5-5	Стены приемков и каналов из керамического кирпича, м3	I,44	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	55	5	<u>I---</u> -	<u>6,86</u> 0,25	<u>10---</u> -
33	E14-57 25-I	Устройство щитового покрытия из досок 40 мм с прозорами по лагам, 100 м2	0,03	<u>320,00</u> 65,00	<u>6,62</u> I,99	10	2	<u>---</u> -	<u>119,00</u> 2,57	<u>4---</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	69	7	<u>I---</u> -	-	<u>14---</u> -

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч /ч-	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 5. Отмостка								
34	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ² , 100 м ²	0,43	<u>194,33</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	83	I	<u>6</u> 2	<u>3,30</u> 5,33	<u>1</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	2739	266	<u>I40</u>	-	<u>498</u>
								47		63
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2739	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	45I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	79	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	254	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3444	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	60I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	392	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	3444	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	60I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	392	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. Надземная часть										
Раздел 6. Стены										
36	Е8-34 5-3	Кладка наружных стен с уширенным швом из пустотелого кирпича, м3	83,13	<u>35,60</u> 2,77	<u>0,79</u> 0,24	2959	230	<u>66</u> 20	<u>4,64</u> 0,31	<u>386</u> 26
Добавить:										
37	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый, м3	4,94	22,40	-	III	-	-	-	-
Исключить:										
38	ССЦ том I п.6-8	Кирпич керамический пустотелый, тыс.шт	-2,47	78,60	-	-I94	-	-	-	-
39	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	9,87	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	339	21	<u>8</u> 2	<u>3,90</u> 0,31	<u>38</u> 3
40	Е8-47 6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные при высоте этажа до 4м, м3	0,97	<u>39,40</u> 4,12	<u>0,85</u> 0,26	38	4	<u>1</u> -	<u>6,67</u> 0,34	<u>7</u> -
41	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	69,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	20	6	<u>10</u> 4	<u>0,13</u> 0,08	<u>9</u> 6

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
42	СССЦ т. I п. 9-92	Стоимость перемычек из бетона M200, м3	2,40	64,40	-	155	-	-	-	-
43	ССЦ тб. I п. 3	Стоимость арматуры А3, кг	50,28	0,25	-	13	-	-	-	-
44	"- п. 6	То же, Вр I, кг Стены мансарды	26,30	0,32	-	8	-	-	-	-
45	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,49	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	54	6	---	<u>24,00</u> 0,50	<u>12</u> -
46	Е14-54 20-I	Покрытие кровли и стен поли- этиленовой пленкой, 100 м2	0,24	<u>22,60</u> 4,87	<u>0,03</u> 0,01	5	I	---	<u>8,32</u> 0,01	<u>2</u> -
47	Е10-32 6-I	Обшивка каркасных стен стро- гаными досками, м2	24,00	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	51	5	---	<u>0,40</u> 0,01	<u>10</u> -
48	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхно- стей теплоизоляционными из- делиями из волокнистых и зернистых материалов на би- туме перегородок, м3	2,40	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	85	30	<u>3</u> I	<u>21,50</u> 0,48	<u>52</u> I
49	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные ми- нераловатные на синтетичес- ком связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I25, м3	2,40	23,40	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е15-326 65-2	Обшивка листами ГЛП, 100 м2	0,24	35,30	-	8	-	-	53,30	13
51	доп.в. I п.754	Стоимость листов ГЛП, м2	24,00	1,75	-	42	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	3750	303	<u>88</u> 27	-	<u>529</u> 36
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3750	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	617	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	97
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	112	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	351	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	4 718	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	622
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	442	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	4718	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	622
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	442	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Перекрытие										
52	E10-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м ²	81,20	<u>4,92</u> 0,50	<u>0,14</u> 0,04	400	4I	<u>II</u> 3	<u>0,94</u> 0,05	<u>76</u> 4
53	E10-69 10-8	Укладка ходовых досок, м	26,50	<u>0,14</u> 0,02	<u>-</u> -	4	I	<u>-</u> -	<u>0,04</u> -	<u>I</u> -
54	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м ²	0,97	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	I	I	<u>-</u> -	<u>1,29</u> 0,05	<u>I</u> -
55	E15-326 65-2	Обшивка листами ГКЛ, 100 м ²	0,81	35,30	-	29	-	-	53,30	43
Стоимость материалов:										
56	доп.в. I п.754	Стоимость листов ГКЛ, м ²	81,20	I,75	-	I42	-	-	-	-
57	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180 мм. марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м ³	2,25	I43,00	-	322	-	-	-	-
58	CI14-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-125, м ³	II,00	23,40	-	257	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ССЦ доп. в.4 п.838	Стоимость люка Л-I, м2	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
		Потолок мансарды								
60	E14-54 20-I	Покрытие кровли и стен поли- этиленовой пленкой, 100 м2	0,55	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,01	12	3	-	<u>8,32</u> 0,01	<u>5</u> -
61	E10-62 10-I	Подшивка потолков строгаными досками, м2	55,20	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	137	7	<u>2</u> 1	<u>0,24</u> 0,01	<u>13</u> 1
62	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхно- стей теплоизоляционными из- делиями из волокнистых и зернистых материалов на би- туме покрытий и перекрытий сверху, м3	13,00	<u>14,00</u> 6,70	<u>1,18</u> 0,35	182	87	<u>16</u> 5	<u>11,80</u> 0,45	<u>153</u> 6
63	С114-I24	Плиты теплоизоляционные ми- нераловатные на синтетичес- ком связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I25, м3	13,00	23,40	-	304	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	1820	140	<u>29</u> 9	-	<u>292</u> 11
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1820	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	300	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	169	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	330
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	2289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	330
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		Раздел 8. Кровля								
64	E10-70 II-I	Установка стропил, м3	4,73	<u>II2,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	530	60	<u>10</u> 3	<u>23,80</u> 0,81	<u>II5</u> 4
65	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,25	<u>II0,00</u> I 2,90	<u>I,30</u> 0,39	28	3	- -	<u>24,00</u> 0,50	<u>6</u> -
66	E10-62 10-I	Подшивка потолка террасы, м2	13,54	<u>2,409</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	34	2	- -	<u>0,24</u> 0,01	<u>3</u> -
67	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	<u>I,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	I	I	- -	<u>I,29</u> 0,05	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ССИ доп. в.4 п.838	Стоимость люка Л-2, м2	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
69	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	4,73	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	16	2	-	<u>0,87</u> 0,05	<u>4</u> -
70	E10-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады, м3	0,25	<u>7,51</u> 1,48	<u>0,03</u> 0,01	2	-	-	<u>2,94</u> 0,01	<u>1</u> -
71	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100 м2	1,85	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	20	3	<u>1</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>6</u> -
72	E12-267 6-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2	1,85	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	394	45	<u>7</u> 2	<u>43,90</u> 1,35	<u>81</u> 2
73	E12-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, 100 м2	1,85	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	18	2	-	<u>1,94</u> 0,01	<u>4</u> -
74	E10-23 3-6	Устройство карнизов, м2	29,14	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	89	23	<u>1</u> -	<u>1,53</u> 0,01	<u>45</u> -
75	E10-32 6-1	Устройство лобовых досок, м2	8,21	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	18	2	-	<u>0,40</u> 0,01	<u>3</u> -

I44-I6-I37.90 (IV)

- 25 -

24576-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, 100 м ²	1,89	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	18	4	-	<u>4,14</u>	<u>8</u>
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	1198	147	<u>19</u> 5	-	<u>215</u> 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1198	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	198	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	16
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	113	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	1509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	297
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	190	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	1509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	297
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	190	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9. Внутриквартирная лестница								
77	E10-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строгаными досками, м ²	5,83	<u>27,30</u> 3,06	<u>0,24</u> 0,07	159	18	<u>I</u> -	<u>4,91</u> 0,09	<u>29</u> I
78	E15-637 I65-5-29, 30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза лестничных маршей, 100м ²	0,23	<u>38,20</u> 12,10	---	9	3	---	<u>19,20</u> -	<u>4</u> -
79	E15-628 I65-4	Проолифка лестничных маршей, 100 м ²	0,23	<u>15,90</u> 4,83	---	4	I	---	<u>7,70</u> -	<u>2</u> -
80	E10-45 8-2	Обшивка лестничного ограждения, м ²	15,00	<u>4,91</u> 0,60	<u>0,06</u> 0,02	74	9	<u>I</u> -	<u>1,15</u> 0,03	<u>17</u> -
81	E15-626 I65-4	Проолифка ограждений лестничных маршей, 100 м ²	0,15	<u>15,00</u> 3,86	---	2	I	---	<u>6,20</u> -	<u>I</u> -
82	E15-635 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза, 100 м ²	0,15	<u>35,70</u> 9,60	---	5	I	---	<u>15,50</u> -	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	253	33	<u>2</u> -	-	<u>55</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	253	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	41	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	317	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	317	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Раздел 10. Перегородки								
83	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армирование, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, 100 м2	0,48	<u>496,00</u> 74,00	<u>7,70</u> 2,31	237	35	<u>4</u> 1	<u>157,00</u> 2,98	<u>45</u> 1
84	Е10-279 56-1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметом по периметру без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в I слой, толщина перегородки 78 мм, м2	23,47	<u>2,54</u> 0,69	<u>0,04</u> 0,01	60	16	<u>1</u> -	<u>1,24</u> 0,01	<u>29</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
85	доп.в. I п. 754	Стоимость листов ГЛ, м2	48,35	1,75	-	85	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10, руб	-	-	-	382	51	<u>5</u>	-	<u>94</u>
		в том числе:						<u>I</u>		<u>I</u>
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	382	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	481	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	101
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	481	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	101
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел II. Подготовка под полы по перекрытию										
86	EI4-54 20-1	Покрытие кровли и стен поли-этиленовой пленкой, 100 м2	0,57	<u>22,60</u> 4,57	<u>0,03</u> 0,01	13	3	---	<u>8,32</u> 0,01	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	13	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	16	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	16	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I2. Полы										
87	ЕИ-182 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм, 100 м ²	1,37	<u>390,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	534	59	<u>6</u> 2	<u>78,20</u> 1,48	<u>107</u> 2
88	ЕИ-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, 100 м ²	0,26	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	109	16	<u>1</u> -	<u>108,00</u> 1,75	<u>28</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	643	75	<u>7</u> 2	-	<u>135</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	643	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	106	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	809	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	147
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	809	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Раздел I3. Двери								
89	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	20,38	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	30	II	<u>7</u> 2	<u>0,91</u> 0,14	<u>19</u> 3
90	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок папелей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	7,78	<u>1,34</u> 0,20	-	10	2	-	<u>0,36</u> -	<u>3</u> -
91	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, м2	16,95	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	34	II	<u>3</u> I	<u>1,16</u> 0,08	<u>20</u> I
92	E15-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,04	<u>196,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	9	2	-	<u>86,50</u> 0,46	<u>4</u> -
93	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДП21-7с, м2	6,95	15,95	-	III	-	-	-	-

I44-16-137.90 (IV)

- 32 -

24576-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	CI22-220	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марки Д021-8с, Д021-9с (Д021-8с), м2	3,18	10,11	-	32	-	-	-	-
95	CI22-218	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ21-8с, ДГ21-9с (ДГ21-9), м2	7,95	14,95	-	119	-	-	-	-
96	CI22-224	Блоки дверные двухпольные с полотнами под остекление марки Д021-13с (Д021-13), м2	2,63	10,39	-	27	-	-	-	-
97	доп.в. I п.808	Стоимость дверных блоков ДН21-10П, м2	4,10	19,02	-	78	-	-	-	-
98	СIII-808А доп.в. I	Стоимость двери ДН21-9ШП, м2	2,60	19,22	-	71	-	-	-	-
99	СIII-448-1	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	12,00	2,97	-	36	-	-	-	-
100	СIII-446-1	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
101	СIII-449-1	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двухпольных, компл	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I02	СIII-390	Звонок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами, шт	2,00	2,91	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	593	26	$\frac{10}{3}$	-	$\frac{26}{4}$
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	593	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	748	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	748	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I4. Окна										
103	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 2 м2, м2	25,82	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	115	38	<u>9</u> 3	<u>2,56</u> 0,13	<u>66</u> 3
104	E10-144 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах, жилых и общественных каменных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	1,89	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	8	3	<u>-</u> -	<u>2,33</u> 0,13	<u>4</u> -
105	E10-102 I9-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м, м2	49,90	<u>1,65</u> 0,63	<u>0,05</u> 0,02	82	31	<u>2</u> 1	<u>1,12</u> 0,03	<u>56</u> 1
106	E15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях, двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,26	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	59	6	<u>-</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I07	E15-719 201-4	Остекление деревянных балкон- ных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м ²	0,02	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,27	3	-	-	<u>31,60</u> 0,35	<u>I</u> -
Стоимость изделий:										
I08	CI22-17	Стоимость оконных блоков OP9-9 и OK3, м2	6,77	23,91	-	162	-	-	-	-
I09	CI22-22	OP15-9, м2	19,05	24,42	-	465	-	-	-	-
I10	CI22-207	То же, дверных балконных блоков BP22-9, м2	1,89	24,84	-	47	-	-	-	-
III	CI11-406 -I	Скобяные изделия для одно- створного окна с отдельны- ми двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м, компл	7,00	1,78	-	12	-	-	-	-
III	CI11-408 -I	Скобяные изделия для одно- створного окна с отдельны- ми двойными переплетами жи- лых зданий высотой до 1,5м, с форточкой, компл	15,00	2,70	-	40	-	-	-	-

I44-I6-I37.90 (IV)

- 36 -

24576-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II3	СИИ-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных, компл	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
II4	СИ22-360	Доски подоконные, м	15,20	2,81	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	104I	78	<u>II</u> 4	-	<u>138</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	104I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	173	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	98	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1312	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость; ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	1312	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	188
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III	-	-	-
		Раздел I5. Встроенная мебель								
II5	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных ан- тресольных, 10 блоков	0,10	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	I	-	-	<u>3,02</u> 0,18	-
II6	E10-I51 29-2	Установка по месту шкафовых и антресольных полок, м2	0,71	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	I	-	-	<u>1,23</u> 0,01	I
II7	E10-I55 29-6	Установка наличников, 100м	0,02	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	-
		Изделия:								
II8	CI22-452	Блоки дверные антресольные двупольные марки ДА3-10, ДА4-8, ДА5-6, м2	0,34	36,30	-	12	-	-	-	-
II9	CI22-489	Полка антресольная, м2	0,71	10,70	-	8	-	-	-	-
II0	CI22-49I	Наличники, м	1,80	0,21	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	24	-	-	-	<u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Раздел I6. Внутренняя отделка								
I21	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, 100 м ²	0,08	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	32	6	-	<u>128,00</u> 2,32	<u>10</u> -
I22	EI5-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м ²	0,08	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	10	2	-	<u>41,20</u> 0,31	<u>3</u> -
I23	EI5-256 55-6-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, 100 м ²	2,63	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	290	I22	<u>18</u> II	<u>74,00</u> 5,20	<u>195</u> 14
I24	EI5-663 168-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков, 100 м ²	0,28	<u>60,80</u> 15,50	<u>1,00</u> 0,30	16	4	-	<u>27,40</u> 0,39	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I25	EI5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков, 100 м ²	0,08	<u>82,20</u> 28,90	<u>1,00</u> 0,30	7	2	<u>-</u> -	<u>51,60</u> 0,39	<u>4</u> -
I26	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, 100 м ²	1,59	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	93	22	<u>I</u> -	<u>24,30</u> 0,31	<u>39</u> -
I27	EI5-802 252-I	Обклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями протыми и средней плотности улучшенными грунтованными, 100 м ²	2,75	<u>37,60</u> 15,30	<u>-</u> -	103	42	<u>-</u> -	<u>26,80</u> -	<u>74</u> -
I28	EI5-809. 242-7	Обклейка потолков обоями обыкновенного качества, 100 м ²	0,49	<u>20,50</u> 8,97	<u>-</u> -	10	4	<u>-</u> -	<u>15,60</u> -	<u>8</u> -
I29	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плунтисных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, 100 м ²	0,20	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	85	19	<u>-</u> -	<u>170,00</u> 0,77	<u>34</u> -
I30	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, 100 м ²	1,34	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	95	37	<u>I</u> -	<u>49,20</u> 0,31	<u>46</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31	EI5-636 5-30	Проолифка поверхности потолков, 100 м2	0,69	<u>17,90</u> 4,83	<u>-</u> -	12	3	<u>-</u> -	<u>7,70</u> -	<u>5</u> -
I32	EI5-637 I65-5-29, 30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, 100 м2	0,69	<u>38,20</u> 12,10	<u>-</u> -	26	8	<u>-</u> -	<u>19,20</u> -	<u>13</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	779	271	<u>20</u> II	-	<u>458</u> I4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	779	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	129	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	982	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	481
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	305	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	982	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел I8. Терраса и крыльцо								
I35	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдель- но ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100 м	0,11	<u>79,90</u> 74,00	<u>5,90</u> 1,80	9	8	-	<u>128,00</u> 2,32	<u>I4</u> -
I36	ССЦ том 3 п.776	Ступени ОС-I2, м	4,80	5,89	-	28	-	-	-	-
I37	п, 778	ЛС-I5, м	6,00	7,35	-	44	-	-	-	-
I38	E10-32 6-I	Устройство ограждений крыль- ца и поручня, нащельник, м2	3,20	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	7	I	-	<u>0,40</u> 0,01	<u>I</u> -
I39	E8-38 5-5	Кладка подпорных стенок, м3	0,08	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	3	-	-	<u>6,86</u> 0,25	<u>I</u> -
I40	E8-30 5-I	Ограждение террасы, м3	1,62	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	55	4	<u>I</u> -	<u>4,05</u> 0,31	<u>7</u> I
I41	E10-32 6-I	Установка декоративной ре- шетки, м2	2,63	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	6	I	-	<u>0,40</u> 0,01	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42	E15-626 I65-4	Покрытие масляными и спирто- выми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхно- сти стен за I раза, 100 м ²	0,06	<u>15,00</u> 3,86	-	I	-	-	<u>6,20</u>	-
I43	E15-635 I65-4-29, 30	Покрытие масляными и спирто- выми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза, 100 м ²	0,06	<u>35,70</u> 9,60	-	2	I	-	<u>15,50</u>	<u>I</u>
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	I55	I5	<u>I</u>	-	<u>25</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестрои- тельных работ, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	110
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	110
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	11056	1209	<u>200</u>	-	<u>2165</u>
		в том числе:						64		82
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	11056	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1822	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	160
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	326	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1036	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1991	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	17358	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3008
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1991	-	-	-

Главный архитектор проекта

Петросов
Черкасов

В.Б. Петросов

/ Начальник отдела АПР

Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории

Сидорова
Форафонова

Л.А. Сидорова

Проверила рук. группы

Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Санитарно-технические работы

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,940 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	325 тыс. ч/ч
Сметная заработная плата	0,220 тыс.руб.
Строительный объем	143,47 кв.м
Цена единицы	13,52 руб.

№ пп	Шифр и № позиции Норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты тру- да рабочих, чел/час, не занятых	
				всего	экспл. ОСНОВ. з/пл.	всего	совн. з/пл.	экспл. МАШИН в т.ч з/пл.		затраты ОБСЛ.МАШИН в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

I	E18-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт, шт	1,00	<u>19,73</u>	<u>1,13</u>	20	16	<u>1</u>	<u>23,97</u>	<u>24</u>
				15,61	0,34			-	0,43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	CI30-2290	Котел КЧМ-2М-5 Жарок-2, шт	1,00	271,00	-	271	-	-	-	-
3	E18-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м ² , шт	1,00	<u>11,93</u> 5,61	<u>0,47</u> 0,15	12	6	-	<u>8,92</u> 0,19	<u>9</u> -
4	пена КиевНИИСТ	Водоподогреватель, шт	1,00	76,50	-	77	-	-	-	-
5	E18-198 II-6	Установка воздухоотборников стальных труб горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм, шт	1,00	<u>15,25</u> 1,27	<u>0,12</u> 0,04	15	1	-	<u>2,04</u> 0,05	<u>2</u> -
6	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	39,23	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	26	10	<u>3</u> 1	<u>0,46</u> 0,03	<u>18</u> 1
7	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные, экм	7,39	4,87	-	36	-	-	-	-
8	CI30-2319 вып. I	Радиаторы РСГ2-2, экм	31,84	7,61	-	242	-	-	-	-
9	E16-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных нецинкованных труб для отопления диаметром 20 мм, м	10,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	9	2	-	<u>0,35</u> -	<u>4</u> -
10	E16-37 7-I	То же, 25 мм, м	24,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	25	5	-	<u>0,35</u> -	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	EI6-38 7-1	То же, 32 мм, м	55,00	<u>1,14</u> 0,21	<u>0,01</u> -	63	I2	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>I9</u> -
I2	EI6-39 7-1	То же, 40 мм, и	I7,00	<u>1,29</u> 0,21	<u>0,01</u> -	22	4	-	<u>0,35</u>	<u>6</u>
I3	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	34,00	<u>1,62</u> 0,28	<u>0,03</u> 0,01	55	10	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,01	<u>I5</u> -
I4	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м	I,40	<u>4,01</u> 3,80	-	6	5	-	<u>5,16</u>	<u>7</u>
I5	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 МПа, диаметром I5мм, шт	I,00	I,47	-	I	-	-	-	-
I6	CI30-I06	То же, 32 мм, шт	I,00	2,53	-	3	-	-	-	-
I7	CI30-I08	То же, 50 мм, шт	I,00	4,32	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	887	71	<u>6</u> I	-	<u>112</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	887	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	81	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1097	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	123
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	1097	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	123
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
18	E15-647 I66-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100 м ²	0,03	<u>37,10</u> 35,00	-	I	I	-	<u>63,90</u>	<u>2</u>
19	E26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м ³	0,15	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	3	3	-	<u>41,00</u> 0,13	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
20	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-1695-69, м3	0,15	49,50	-	7	-	-	-	-
21	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,07	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	6	2	-	<u>47,20</u> 0,52	<u>3</u> -
22	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посышкой С-РК, м2	6,82	0,47	-	3	-	-	-	-
23	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных перелетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100 м2	0,44	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	26	17	-	<u>68,00</u> -	<u>30</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	46	23	-	-	<u>41</u> -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость; ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	933	94	<u>6</u> I	-	<u>I53</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	887	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	129	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	81	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1097	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	123
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	1155	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	164
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	120	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
24	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м ²	3,20	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	I7	3	- -	<u>1,62</u> 0,01	<u>5</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
25	E20-10	То же, толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, м2	1,00	<u>5,64</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	6	1	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>2</u> -
26	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые 200x200, 120x200, 1шт	7,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	12	6	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>10</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	35	10	<u>-</u>	-	<u>17</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	35	10	<u>-</u>	-	<u>17</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
Отдел 3. Водопровод хозяйственной										
Раздел 4. Сантехнические работы										
27	EI6-4I 7-3I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м	16,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	19	4	-	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
28	EI6-42	То же, 20 мм, м	12,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	16	3	-	<u>0,37</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е16-43	То же, 25 мм, м	3,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	4	I	- -	<u>0,37</u> -	<u>I</u> -
30	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м	0,34	<u>3,94</u> 3,73	- -	I	I	- -	<u>5,16</u> -	<u>2</u> -
31	С130-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
32	С130-87	То же, диаметром 25 мм, шт	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
33	С130-848	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	1,00	0,78	-	I	-	-	-	-
34	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	2,00	<u>0,38</u> 0,38	- -	I	I	- -	<u>0,61</u> -	<u>I</u> -
35	С130-3681 вып.2	Проводка полиэтиленовая к водоразборным арматурам, шт	2,00	1,12	-	2	-	-	-	-
36	Е22-117	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, м	3,00	<u>0,11</u> 0,06	<u>0,05</u> 0,02	I	-	- -	<u>0,10</u> 0,05	- -
37	С159-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32 мм, 10м	0,30	2,48	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3; руб	-	-	-	83	32	<u> </u>	-	<u>60</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
47	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м	17,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	20	4	-	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
48	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, 100м	0,17	<u>3,94</u> 3,73	-	I	I	-	<u>5,16</u> -	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	БГ7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	2,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	24	I	<u>-</u> -	<u>0,82</u> -	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	45	6	<u>-</u>	-	<u>9</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	45	6	<u>-</u>	-	<u>9</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ--	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
Отдел 5. Канализация										
Раздел 8. Сантехнические работы										
50	E16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50мм,м	5,00	<u>1,92</u> 0,38	-	10	2	-	<u>0,61</u> -	<u>3</u> -
51	E16-34 6-2	То же, 100 мм, м	18,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	56	7	-	<u>0,58</u> -	<u>10</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е17-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ПП-ПВ и ПП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	2,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	46	3	- -	<u>2,44</u> 0,05	<u>5</u> -
53	Е17-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-1500, компл	2,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	95	4	- -	<u>3,09</u> 0,12	<u>6</u> -
54	Е17-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МСЭI ВI, компл	2,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	33	2	- -	<u>1,83</u> 0,03	<u>4</u> -
55	Е17-10	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм, компл	2,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	28	2	- -	<u>1,56</u> 0,03	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	268	20	- -	-	<u>31</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	268	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								
56	ЕI-960 т.ч. п.64 к=1,15 т.ч. п.3.67 к=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, 100 м3	0,06	<u>102,81</u>	-	6	6	-	<u>212,52</u>	<u>12</u>
				102,81	-			-	-	-
57	ЕI-967	Засыпка вручную траншей па- зух котлованов и ям, грунт I группы, 100 м3	0,06	<u>41,50</u>	-	2	2	-	<u>89,60</u>	<u>5</u>
				41,50	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	8	8	-	-	<u>17</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	276	28	<u> </u>	-	<u>48</u>
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	EI6-50	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения диаметром 20мм, м	7,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,02</u> 0,01	7	I	<u>-</u> -	<u>0,33</u> 0,01	<u>2</u> -
59	EI6-73	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6мм, м	7,00	<u>9,26</u> 1,24	<u>0,23</u> 0,07	65	9	<u>I</u> -	<u>2,05</u> 0,09	<u>I4</u> I
60	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м	I,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>-</u> -
61	CI30-I460	Регуляторы давления РСГГ-I.2, шт	I,00	2,45	-	2	-	-	-	-
62	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ИВЮЕК1 для газа давлением 0,8 кПа, диаметром 15 мм, шт	I,00	0,92	-	I	-	-	-	-
63	EI9-77	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2, шт	I,00	<u>52,10</u> 1,80	<u>0,45</u> 0,14	52	2	<u>-</u> -	<u>2,91</u> 0,18	<u>3</u> -
64	EI9-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	I,00	<u>1,86</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	2	I	<u>-</u> -	<u>1,12</u> 0,06	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	249	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	207	13	<u>1</u>	-	<u>20</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	187	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	17	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	17	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	249	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	-	-	-	1579	183	<u>7</u>	-	<u>307</u>
		в том числе:						I		2
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	81	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	100	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	104
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	1478	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	207	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	16
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб-	-	-	-	135	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1820	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	221
		Сметная заработная плата, руб-	-	-	-	-	166	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	1940	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	325
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	220	-	-	-

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории

Проверила нач. группы

Киселов
Бликов

Иванова
Осипова

В.Б. Петросов

Б.Е. Черкасов

И.А. Иванова

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Электроосвещение

Основание: Э01

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,0281	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	95	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	0,059	тыс.руб.
Строительный объем	147,47	кв.м
Цена единицы	1,91	руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Монтажные работы

I	ЦСКЗ-84 п.12-42	Ящик ЯРВМ-6I22	1,00	<u>11,70</u>	<u>0,10</u>	12	2	-	<u>2,48</u>	<u>2</u>
				1,55	0,02			-	0,03	-
2	Е21-146 27-1	Щиток квартирный ЩКИ-8502 УХЛ4, 100шт	0,01	<u>238,00</u>	<u>8,20</u>	2	2	-	<u>317,00</u>	<u>3</u>
				206,00	5,62			-	7,25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E2I-I29 25-3	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, 100шт	0,07	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	6	2	- -	<u>56,60</u> 1,23	<u>4</u> -
4	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	- -	3	2	- -	<u>3,31</u> -	<u>3</u> -
5	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой изоляцией с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм ² , 100м	0,30	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	12	9	<u>3</u> 1	<u>51,60</u> 3,44	<u>15</u> 1
6	E2I-I09 20-2	То же, до 10 мм ² , 100м	0,10	<u>43,60</u> 30,00	<u>8,87</u> 2,78	4	3	<u>1</u> -	<u>53,70</u> 3,59	<u>5</u> -
7	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, 100м	1,45	<u>6,60</u> 5,40	- -	10	8	- -	<u>9,70</u> -	<u>14</u> -
8	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм ² , 100м	0,50	<u>65,00</u> 24,20	<u>26,20</u> 9,68	33	12	<u>13</u> 5	<u>42,00</u> 12,49	<u>21</u> 6
9	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной, 100шт	0,04	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	1	1	- -	<u>34,50</u> 0,06	<u>1</u> -
10	E2I-I33 25-9	Клемма лостровая, 100шт	0,06	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	2	1	- -	<u>34,50</u> 0,06	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	2,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	5	2	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>4</u> -
I2	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, 100шт	0,12	<u>12,90</u> 10,60	-	2	I	- -	<u>19,20</u> -	<u>2</u> -
I3	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенная, 100шт	0,01	<u>12,90</u> 10,60	-	I	-	- -	<u>19,20</u> -	-
I4	E2I-II8	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке, 100шт	0,10	<u>11,30</u> 10,30	-	I	I	- -	<u>18,60</u> -	<u>2</u> -
I5	E2I-II3	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке, 100шт	0,01	<u>11,30</u> 10,30	-	I	-	- -	<u>18,60</u> -	-
I6	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 100шт	0,05	<u>13,30</u> 10,60	-	I	I	- -	<u>19,20</u> -	<u>1</u> -
I7	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой, 100шт	0,03	<u>19,50</u> 15,20	<u>0,03</u> 0,01	I	-	- -	<u>35,00</u> 0,01	<u>1</u> -
I8	Ц8-59I-10	То же, скрытой, 100шт	0,02	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	I	I	- -	<u>27,00</u> 0,01	<u>1</u> -
I9	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, 100шт	0,05	<u>33,60</u> 20,80	-	2	I	- -	<u>37,20</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
22	CI54-2I9	Щиток ШКИ8502УХЛ4, шт	1,00	27,60	-	28	-	-	-	-
23	092 п.379	Счетчик СО-И-446, шт	1,00	17,47	-	17	-	-	-	-
24	CI53-I37	Светильник НБО-07х60, шт	4,00	1,91	-	8	-	-	-	-
25	CI53-I40	То же, НПО-20х60, шт	3,00	2,22	-	7	-	-	-	-
26	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
27	CI53-258	Лампы Б220-230-50, 10шт	0,10	0,97	-	1	-	-	-	-
28	I5092- 05033	Кабель двухжильный напряже- нием до 660В сечением 2х2,5 мм2 АНРГ, 1000м	0,02	209,95	-	4	-	-	-	-
29	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевы- ми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резино- вой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, 1000м	0,01	238,00	-	2	-	-	-	-
30	CI5I-I55	То же, 3х10 мм2, 1000 м	0,01	501,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм ² , 1000м	0,07	49,20	-	3	-	-	-	-
32	CI52-I99	То же, 3x2,5 мм ² , 1000м	0,03	71,00	-	2	-	-	-	-
33	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм ² , 1000 м	0,05	45,60	-	2	-	-	-	-
34	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2x2,5 мм ² , 1000м	0,03	136,00	-	4	-	-	-	-
35	CI52-429	То же, 3x2,5 мм ² , 1000м	0,02	163,00	-	3	-	-	-	-
36	I507-7019	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, шт	4,00	0,12	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	2405-I099	Клеммная колодка, 100шт	0,05	2,48	-	I	-	-	-	-
38	CI54-I52	Розетка У94-С, шт	1,00	0,43	-	I	-	-	-	-
39	CI54-I53	Вилка У94-С, шт	1,00	0,38	-	I	-	-	-	-
40	CI54-I44	Блок УБ-С,3, УБ-С-I, шт	2,00	0,88	-	2	-	-	-	-
41	CI54-I63	Вилка РШ20, шт	1,00	0,24	-	I	-	-	-	-
42	CI54-I64	Розетка РШ20, шт	1,00	0,24	-	I	-	-	-	-
43	CI54-I42	Розетка штепсельная для открытой установки, шт	12,00	0,21	-	3	-	-	-	-
44	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	1,00	0,54	-	I	-	-	-	-
45	CI54-I42	Розетка для открытой установки, шт	10,00	0,21	-	2	-	-	-	-
46	I504-6I6I	Выключатель для открытой установки ВКII-I920 ТУ16-526.294-78, шт	1,00	0,70	-	I	-	-	-	-
47	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ16-526.294-78, шт	3,00	1,30	-	4	-	-	-	-
48	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I910 ТУ16-526.294-78, шт	5,00	0,43	-	2	-	-	-	-
49	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ16-526.294-78, шт	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	281	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	281	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составила инженер I категории

Проверила нач. группы

Кирин
Б.Е. Черкасов

Иванова
Т.А. Осипова

В.Б. Петросов

Б.Е. Черкасов

И.А. Иванова

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Устройства связи

Основание: ССИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,283	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	64	чел/час
Сметная заработная плата	0,054	тыс.руб.
Строительный объем	143,47	кв.м
Цена единицы	1,97	руб.

№ п/п	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего	эксп. осн. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

1	E34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	1,00	<u>7,78</u> 3,15	<u>-</u> -	8	3	<u>-</u> -	<u>3,08</u> -	<u>3</u> -
2	Ц10-972-I8	Ввод абонентский или группо- вой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	1,00	<u>3,17</u> 1,53	<u>0,41</u> 0,13	3	2	<u>-</u> -	<u>2,00</u> 0,17	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в пере- крытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, 100м	0,10	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	2	I	<u>-</u> -	<u>14,00</u> 0,10	<u>I</u> -
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплет- ке, суммарное сечение до 2,5 мм ² , 100 м	0,06	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	I	-	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I4	6	<u>-</u>	-	<u>6</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
5	503-80I24 -II	Трубы винилпластовые 25 мм - 25 мм из непластифициро- ванного поливинилхлорида ТВ6-05-1573-77, 1000м	0,01	333,56	-	3	-	-	-	-
6	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлорид- ной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-II с числом жил и сече- нием 2x0,6 мм ² , 1000м	0,01	23,10	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	18	6	<u> </u>	-	<u> 6 </u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	18	-	-	-	-
		Накладные рас ходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
Отдел 2. Радиофикация										
Раздел 3. Монтажные работы										
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	1,00	<u>17,65</u> 7,99	-	18	8	-	<u>7,12</u> -	<u>7</u> -
8	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на столбе или трубостойке, шт	1,00	<u>1,49</u> 1,24	-	1	1	-	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I4	290220- -I25I	Абонентский трансформатор TAMV-IOT, шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I5	CI56-I3	Муфта концевая резиновая КВР-3x35-IxI6-IY4, компл	I2,00	4,42	-	53	-	-	-	-
I6	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2P, шт	I,00	0,16	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничи- тельная для радиотрансляци- онной сети РШО, шт	5,00	0,16	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТТБ с числом жил и диаметром 2x0,6 мм ² , 1000м	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
I9	503-80I24 -II	Трубы винилпластовые 25 мм - - 25 мм из непластифициро- ванного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000мм	0,01	333,56	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	91	14	<u>1</u>	-	<u>20</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	91	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	12	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	15	-	-	-
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
		Отдел 3. Телевидение								
20	ЦИО-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей, шт	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	10	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	1,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3
22	Ц10-606-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	1,00	<u>12,20</u> 12,00	<u>-</u> -	12	12	<u>-</u> -	<u>5,00</u> -	<u>5</u> -
23	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	<u>-</u> -	2	1	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
24	1601-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.001 ту, компл	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
25	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения, шт	1,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>0,80</u> -	<u>1</u> -
26	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг, 100м	0,10	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	1	1	<u>-</u> -	<u>11,00</u> 0,13	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	94	23	<u>14</u> 5	-	<u>24</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	94	23	<u>14</u> 5	-	<u>24</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	59	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	124	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
27	I60I-2484	Антенна АТИБ АТТК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ, компл	I,00	10,28	-	10	-	-	-	-
28	I60I д10 п.2549	Коробка УАР-6, шт	I,00	0,98	-	I	-	-	-	-
29	СИ5I- -2758	Кабели радиочастотные коак- сильные со сплошной поли- этиленовой оболочкой и изо- ляцией ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-13, 1000м	0,0I	257,00	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	15	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	108	23	<u>14</u> 5	-	<u>24</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	59	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	139	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
30	Ц8-472-8	Шины заземления д=6 мм, 100м	0,15	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	8	2	-	<u>26,00</u> 0,13	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	8	2	-	-	<u>4</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	225	45	<u>15</u> 5	-	<u>54</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	59	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	171	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	64
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	283	-	-	-	-

I44-I6-I37.90 (IV)

- 97 -

24576-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	64
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР

И.И. Иванова
Б.Е. Черкасов

В.Б. Петросов
Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории
Проверила нач. группы

И.И. Иванова
Т.А. Осипова

И.А. Иванова
Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Общестроительные работы

Основание	Сметная стоимость	0,146 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года	Нормативная трудоемкость	90 чел/час
	Сметная заработная плата	0,029 тыс.руб.
	Строительный объем	143,70 кв.м
	Цена единицы	1,01 руб.

№ Шифр и № ПП позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл.машин		
			всего ОСНОВ. з/пл.	ЭКСП. МАШИН в т.ч. з/пл.	всего	ОСН. з/пл.	ЭКСП. МАШИН в т.ч. з/пл.	един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Вариант при темпера-
туре наружного возду-
ха -20С

Раздел I. Фундаменты

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-4,26	<u>34,20</u> -2,21	<u>0,81</u> 0,24	-146	-9	<u>-3</u> -1	<u>4,05</u> 0,31	<u>-17</u> -1
2	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	-7,27	<u>29,60</u> -1,74	<u>0,69</u> 0,21	-215	-13	<u>-5</u> -2	<u>3,14</u> 0,27	<u>-23</u> -2
3	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м2	-0,07	<u>236,00</u> -10,80	<u>4,37</u> 1,31	-17	-1	<u>-</u> -	<u>19,70</u> 1,69	<u>-1</u> -
4	E8-I3	То же, цементная с жидким стеклом, 100 м2	-0,05	<u>86,50</u> -19,60	<u>1,50</u> 0,45	-4	-1	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>-2</u> -
5	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	-0,27	<u>29,30</u> -1,62	<u>-</u> -	-8	-	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>-1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-390	-24	<u>-8</u> -3	-	<u>-44</u> -3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-390	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-492	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-37	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-492	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-37	-	-	-
		Раздел 2. Стены								
		Исключить:								
6	E8-34 3-3	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с уширенным швом, м3	-24,65	<u>35,60</u> -2,77	<u>0,79</u> 0,24	-878	-68	<u>-20</u> -6	<u>4,64</u> 0,51	<u>-114</u> -8
7	E7-445 38-10-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-13,00	<u>0,29</u> -0,08	<u>0,15</u> 0,06	-4	-1	<u>-2</u> -1	<u>0,13</u> 0,08	<u>-2</u> -1
8	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	-0,42	4,40	-	-2	-	-	-	-
9	ССЦ тб. I п.3	Стоимость арматуры класса А3, кг	-9,54	0,25	-	-2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ таб. I п.6	То же, Вр I, кг	-5,14	0,32	-	-2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-888	-69	<u>-22</u>	-	<u>-116</u>
		в том числе:						<u>-7</u>		<u>-9</u>
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-888	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-146	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-82	-	-	-	-
		Всего стоимость общестрой- тельных работ, руб	-	-	-	-1116	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-138
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-102	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-1116	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-138
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-102	-	-	-

Раздел 3. Перекрытие

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	СИ4-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-125, м3	-3,67	23,40	-	-86	-	-	-	-
I2	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху, м3	-4,34	<u>14,00</u> -6,70	<u>1,18</u> 0,35	-61	-29	<u>-6</u> -2	<u>11,00</u> 0,45	<u>-51</u> -2
I3	СИ4-124	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-125, м3	-4,34	23,40	-	-102	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-249	-29	<u>-6</u> -2	-	<u>-51</u> -2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-249	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-41	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная - плановые накопления	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	-I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I538	-I22	<u>-36</u> -I2	-	<u>-2II</u> -I4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I538	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-254	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I935	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-248
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I78	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I935	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-248
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I78	-	-	-
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Добавить:								
I6	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	4,17	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	I43	9	<u>3</u> I	<u>4,05</u> 0,31	<u>I7</u> I
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	7,27	<u>29,60</u> I,74	<u>0,69</u> 0,21	2I5	I3	<u>5</u> 2	<u>3,14</u> 0,27	<u>23</u> 2
I8	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м2	0,07	<u>236,00</u> 10,80	<u>4,37</u> I,31	I7	I	<u>-</u> -	<u>I9,70</u> I,69	<u>I</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
19	Е8-13	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100 м ²	0,05	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	4	I	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>2</u> -
20	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	0,27	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	387	24	<u>8</u> 3	-	<u>44</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	387	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	488	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	488	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Раздел 6. Стены								
		Добавить:								
21	E7-445 38-IO-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	13,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	4	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>2</u> I
22	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,42	64,40	-	27	-	-	-	-
23	ССЦ тб.I п.3	То же, А-3, кг	9,54	0,25	-	2	-	-	-	-
24	п.6	ВрI, кг	4,60	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	34	I	<u>2</u> I	-	<u>2</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Раздел 7. Окна								
		Исключить:								
25	E15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м ²	-0,26	<u>229,00</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,45	-59	-6	-	<u>43,10</u> 0,58	<u>-11</u> -
26	E15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м ²	-0,02	<u>151,00</u> -17,40	<u>0,90</u> 0,27	-3	-	-	<u>31,60</u> 0,35	<u>-1</u> -
		Изделия:								
27	CI22-17	Стоимость оконных блоков ОР9-9, ОК-3, м ²	-6,77	23,91	-	-162	-	-	-	-
28	CI22-22	ОП15-9, м ²	-19,05	24,42	-	-465	-	-	-	-

I44-I6-I37.90 (IV)

- IO9 -

24576-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29	CI22-207	БР22-9, м2	-1,89	24,84	-	47	-	-	-	-
		Добавить:								
30	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных окон- ных переделов в жилых и об- щественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, 100м2	0,26	<u>366,00</u> 40,30	<u>2,30</u> 0,66	95	10	-	<u>75,00</u> 0,85	<u>19</u> -
31	Е15-727 201-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен, 100м2	0,02	<u>210,00</u> 25,50	<u>1,30</u> 0,39	4	-	-	<u>47,00</u> 0,50	<u>1</u> -
		Итого:								
32	CI22-69	Стоимость оконных блоков ОРС9-9, ОК-3, м2	6,77	34,00	-	230	-	-	-	-
33	CI22-74	ОРС15-9, м2	19,05	36,24	-	690	-	-	-	-
34	CI22-212	БРС22-9, м2	1,89	33,21	-	63	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	346	4	-	-	<u>8</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	435	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	435	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	767	29	<u>10</u> 4	-	<u>54</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	127	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	71	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	965	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	94	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	965	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Отдел 3. Вариант чердачного перекрытия без шитов наката								
		Раздел 8. Перекрытие								
		Исключается:								
35	E10-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом ищ шитов, м2	-81,20	<u>4,92</u>	<u>0,14</u>	-400	-41	<u>-11</u>	<u>0,94</u>	<u>-76</u>
				-0,50	0,04			-3	0,05	-4
36	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x180мм марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м3	-0,66	143,00	-	-94	-	-	-	-

Добавляется:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е10-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок, м2	81,20	<u>3,62</u> 0,61	<u>0,12</u> 0,04	294	50	<u>9</u> 3	<u>1,14</u> 0,05	<u>93</u> 4
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	200	9	<u>2</u>	-	<u>17</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	200	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	252	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	14
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	252	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	14
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	EI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшем вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, 1000м3	0,03	<u>169,00</u> 5,42	<u>163,58</u> 58,60	4	-	<u>4</u> I	<u>11,00</u> 84,38	<u>-</u> 2
39	EI-I592 22-I4	То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы, 1000 м3	0,03	<u>172,00</u>	<u>164,09</u>	4	-	<u>4</u>	<u>15,50</u>	<u>-</u>
40	EI-I607 29-I	Перемещение в резерв и обработно, 1000м3	0,05	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	2	-	<u>2</u> I	<u>-</u> 17,57	<u>-</u> I
41	EI-I615 29-9	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расч. н.1608, 1000м3	0,20	<u>34,70</u> -	<u>34,70</u> 11,60	7	-	<u>7</u> 2	<u>-</u> 16,70	<u>-</u> 3
42	EI-I601 23-5	Исключить разработку грунта в карьере, 1000м3	-0,03	<u>198,00</u> -11,90	<u>186,10</u> 66,20	-5	-	<u>-5</u> -2	<u>24,20</u> 95,33	<u>-1</u> -2
43	C310-I	Перевозка до 1 км, т	-43,75	<u>0,29</u> -0,06	<u>-</u> -	-13	-3	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>-4</u> -
44	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	8,24	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	244	14	<u>6</u> 2	<u>3,14</u> 0,27	<u>26</u> 2
45	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,18	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	16	3	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	1,23	<u>29,30</u> 1,62	- -	36	2	- -	<u>2,90</u> -	<u>4</u> -
47	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м2	0,12	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	9	I	- -	<u>18,80</u> 0,36	<u>2</u> -
48	E8-38 5-5	Стены прямиков и каналов из керамического кирпича, м3	0,35	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	13	I	- -	<u>6,86</u> 0,25	<u>2</u> -
49	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,03	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3	I	- -	<u>33,60</u> 0,58	<u>1</u> -
50	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,10	<u>29,30</u> 1,62	- -	3	-	- -	<u>2,90</u> -	- -
51	E10-74 13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	I	- -	<u>2,56</u> 0,13	<u>2</u> -
52	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2	0,01	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	2	-	- -	<u>43,10</u> 0,58	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	EIO-I47 28-2	Лестницы внутриквартирные без подшивки, м2	0,84	<u>23,80</u> 2,54	<u>0,26</u> 0,06	20	2	- -	<u>4,09</u> 0,08	<u>3</u> -
54	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки OP9-9, OP12-7.5A, м2	0,75	23,91	-	18	-	-	-	-
55	СIII-406- -I	Скобяные изделия для одностворного окна с отдельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5м; комп	1,00	1,78	-	2	-	-	-	-
56	E7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	1	-	- -	<u>0,13</u> 0,08	- -
57	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,09	64,40	-	6	-	-	-	-
58	ССЦ тб.I п.6	Стоимость арматуры ВрI, м3	1,10	0,32	-	1	-	-	-	-
59	п.3	То же, А3, кг	0,70	0,25	-	1	-	-	-	-
60	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50x150 мм и 50x100 мм марки БДЦI-24.2, БДЦI-1.27.2, БДЦI-1.33.2, БДЦI-1.36.2, м3	0,29	143,00	-	41	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	418	22	<u>18</u> 6	-	<u>41</u> 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	418	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	418	22	<u>18</u>	-	<u>41</u>
								6		8
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	418	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 6. Вариант с люфт-клозетом								
		Раздел II. Фундаменты								
		Добавить:								
62	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копаные ям глубиной до 1,5м, грунт 2 группы, 100 м3	0,32	<u>74,50</u> 74,50	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>154,00</u> -	<u>49</u> -
63	EI-960 8I-2	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям, грунт 2 группы, 100м3	0,22	<u>46,00</u> 46,00	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>99,30</u> -	<u>22</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	EI-995 85-2	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортными средствами, грунт 2 группы, 100м3	0,10	<u>69,30</u> 52,60	<u>16,70</u> 7,47	7	5	<u>2</u> I	<u>113,00</u> 10,76	<u>11</u> I
65	C310-I	Перевозка до I км, т	17,50	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	5	I	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>2</u> -
66	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,54	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	16	I	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>2</u> -
67	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2	0,06	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>I</u> -
68	E6-95 II-6	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов из бетона М100 высотой до 6м, толщиной до 300мм, м3	3,94	<u>46,44</u> 4,96	<u>1,24</u> 0,37	183	20	<u>4</u> I	<u>8,82</u> 0,48	<u>35</u> 2
69	E6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м, м3	0,09	<u>42,70</u> 4,61	<u>0,81</u> 0,24	4	-	<u>-</u> -	<u>8,40</u> 0,31	<u>I</u> -
70	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий, 100м2	0,19	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	2	I	<u>-</u> -	<u>12,60</u> 0,03	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
71	E15-272 53-I-I2	Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, цементным раствором простая, 100м ²	0,19	<u>89,80</u> 44,50	<u>7,40</u> 4,11	I7	8	<u>2</u> I	<u>78,00</u> 5,30	<u>I5</u> I
72	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,15	<u>90,00</u> 19,50	<u>I,50</u> 0,45	I4	3	<u>-</u> -	<u>43,60</u> 0,58	<u>5</u> -
73	E8-28 4-8	То же, глиняная, м3	4,72	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	56	I5	<u>10</u> 3	<u>6,50</u> 0,84	<u>31</u> 4
74	E23-8 2-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм, м	I,10	<u>2,09</u> 0,22	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>0,38</u> -	<u>-</u> -
75	E10-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м ²	I,62	<u>I,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	2	I	<u>-</u> -	<u>I,29</u> 0,05	<u>2</u> -
76	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	-	<u>I</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> -
77	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,24	64,40	-	I5	-	-	-	-
78	ССЦ тб.I п.6	Арматура ВрI, кг	2,98	0,32	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	105	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	397	89	<u>19</u> 6	-	<u>179</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	397	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего стоимость общестрой- тельных работ, руб	-	-	-	497	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	191
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	105	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	497	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	191
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	105	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АИР
Составила инженер I категории
Проверила нач. группы

Handwritten signatures and initials:
N. N. N.
F. F. F.
G. G. G.
S. S. S.

В.Б. Петросов
Б.Е. Черкасав
Л.А. Сидорова
Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Санитарно-технические работы

Основание: ОБИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,017 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I чел/час
Сметная заработная плата 0,001 тыс.руб.

№	Шифр и № п/п позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего ОСНОВ. з/пл.	экспл. МАШИН в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. МАШИН в т.ч з/пл.	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
При температуре наружного воздуха -20С										
Раздел I. Сантехнические работы										
Исключить:										
I	E18-II2	Установка радиаторов отопи- тельных, экм	-6,09	<u>0,67</u> -0,25	<u>0,06</u> 0,02	-4	-2	-	<u>0,46</u> 0,03	<u>-3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-1	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-48	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-

Отдел 2. Отопление - I

При температуре -25С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
8	EI5-6I4	Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100м ²	-0,06	<u>60,50</u>	<u>0,03</u>	-4	-2	=	<u>60,00</u>	<u>-4</u>
				-38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	4	2		-	4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-39	-3	<u>-</u>	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-1	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 3. Отопление - 2										
При температуре наружного воздуха -35С										
Раздел 5. Сантехнические работы										
Исключить:										
9	E18-I22	Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной 1м, шт	-2,88	<u>12,52</u> -0,82	<u>0,16</u> 0,05	-36	-2	-	<u>1,44</u> 0,06	<u>-4</u> -
10	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные, экм	-2,88	4,87	-	-14	-	-	-	-
Добавить:										
11	E18-II2	Установка радиаторов отопительных, экм	6,17	<u>0,67</u> 0,25	<u>0,06</u> 0,02	4	2	-	<u>0,46</u> 0,03	<u>3</u> -
12	CI30-2319 вып. I	Радиаторы РСГ2-2, экм	6,17	7,61	-	47	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 5, руб			-	-	-	1	-	-	-	<u>1</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ			-	-	-	1	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	1
Всего стоимость сантехнических работ, руб			-	-	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
		Добавить:								
I3	Е15-614	Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, сантехнических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100м ²	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	3	2	<u>-</u>	-	<u>3</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	4	2	<u>-</u>	-	<u>2</u>

I44-I6-I37.90 (IV)

- 135 -

24576-04

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I4	E18-II2	Установка радиаторов отопительных, экм	-1,34	<u>0,67</u> -0,25	<u>0,06</u> 0,02	-1	-	-	<u>0,46</u> 0,03	<u>-1</u> -
I5	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные, экм	-0,66	4,87	-	-3	-	-	-	-
I6	CI30-23I9 вып. I	Радиаторы РСГ2-2, экм	-0,68	7,6I	-	-5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	-9	-	-	-	<u>-1</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-1	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	-10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Раздел 8. Строительные работы								
I7	E15-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, сантехнических приборов, труб диам. менее 50мм и т.п. за 2 раза, 100м2	-	<u>-60,50</u> -38,40	<u>0,03</u> -	-1	-	-	<u>68,00</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	-10	-	<u>-</u>	-	<u>-I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	-11	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Отдел 5. Отопление - 4								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
		Исключить:								
18	E18-II2	Установка радиаторов отопительных, экм	-2,82	<u>0,67</u> -0,25	<u>0,06</u> 0,02	-2	-I	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,03	<u>-I</u> -
19	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2, 10-канальные, экм	-2,82	4,87	-	-14	-	-	-	-
		Добавить:								
20	E18-II2	Установка радиаторов отопительных, экм	6,12	<u>0,67</u> 0,25	<u>0,06</u> 0,02	4	2	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,03	<u>3</u> -
21	CI30-2319 вып. I	Радиаторы РСГ2-2, экм	6,12	7,61	-	47	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	35	I	<u>-</u>	-	<u>2</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Раздел 10. Строительные работы								
		Добавить:								
22	E15-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100 м ²	0,05	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 10, руб	-	-	-	3	2	<u>-</u>	-	<u>3</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	38	3	<u> </u>	-	<u> 5</u>
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	35	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, руб	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-

Отдел 6. Отопление - 5

При варианте с люфт-клозетом

Раздел II. Сантехнические работы

Добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	47	3	<u> </u>	-	<u> 6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	47	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-

Отдел 7. Отопление - 6

При варианте с подвалом

Раздел 12. Сантехнические работы

Добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-150 размером 100x200 мм, шт	1,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	2	I	- -	<u>1,41</u> 0,03	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	2	I	- -	-	<u>I</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	2	I	- -	-	<u>I</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	3	2	<u> </u>	-	<u> 3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по отделу В, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АПР

Петросов
Б.Е. Черкасов

В.Б. Петросов

Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории

Иванова

И.А. Иванова

Проверила рук. группы

Осипова

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту мансардного 5-комнатного жилого дома
для индивидуальных застройщиков

Электроосвещение

Основание: Э01

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,017 тфс.руб.
Нормативная трудоемкость 6 чел/час
Сметная заработная плата 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
				единицы,	руб	руб		труда рабо- чих, ч/ч,		
				всего	экспл.	всего	осн.	экспл	не занятых	
				основ.	машин		з/пл.	машин	обсл.машин	
				з/пл.	в т.ч			в т.ч	обсл.машин	
					з/пл.			з/пл.	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Электроосвещение

Вариант с подвалом

Раздел I. Монтажные работы

Добавить:

I	E21-I26	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых по- мещениях, 100шт	0,01	<u>120,00</u>	<u>62,70</u>	I	-	-	<u>88,20</u>	<u>I</u>
				46,50	19,50			-	25,15	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	E2I-II5	Установка выключателей герметических и полугерметических, 100шт	0,0I	<u>33,60</u> 20,80	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>37,20</u> -	<u>-</u> -
3	E2I-I08	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм ² , 100м	0,10	<u>38,00</u> 28,80	<u>0,53</u> 2,67	4	3	<u>I</u> -	<u>51,60</u> 3,44	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	6	3	<u>I</u> -	-	<u>6</u> -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ -	-	-	-	10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником										
4	CI53-I	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НС101-100/Б20-04УЗ, шт	1,00	3,62	-	4	-	-	-	-
5	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60Гц, число клавишных секций - 3 ВКII-1930 ТУ16-526.294-78, шт	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
6	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х2,5 мм ² АНРГ, 1000м	0,01	209,95	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 1, руб	-	-	-	13	4	<u>1</u>	-	<u>6</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	17	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	17	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории

Проверила рук. группы

Иванова
Е.И. Черкасов

Иванова
Т.А. Осипова

В.Б. Петросов
Б.Е. Черкасов

И.А. Иванова
Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
мансардного 5-комнатного жилого дома для индивидуальных
застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	496
Заработная плата, руб	265
Строительные машины, руб	139
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	2165
Заработная плата, руб	1209
Строительные машины, руб	200
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел/час	2661
Заработная плата, руб	1474
Строительные машины, руб	339
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел/час	307

I	2
Заработная плата, руб	183
Строительные машины, руб	7
Монтажные работы	
Затраты труда, чел/час	85
Заработная плата, руб	49
Строительные машины, руб	17
Прочие работы	
Затраты труда, чел/час	3
Заработная плата, руб	-
Строительные машины, руб	-
Всего по смете	
Затраты труда, чел/час	3056
Заработная плата, руб	1706
Строительные машины, руб	363
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3560

144-16-137.90

/Начальник отдела АПР

Составила инженер I категории

Проверила рук. группы

Б.Е. Черкасов

Б.Е. Черкасов

Л.А. Сидорова

Л.А. Сидорова

Р.А. Форафонова