

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-226.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

24490-03

Отпускная цена  
на момент реализации  
указана в счет-накладной

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	24,40 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	24,35 тыс.руб.
I м <sup>2</sup> общей площади	150,43 руб.
I м <sup>2</sup> жилой площади	296,59 руб.
I квартиры	12200 руб.


Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем  
№ 323 от 6 ноября 1984 года

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР



М.Г. Лейзерович

В.Н. Кувакин

Б.Ч. Черкасов

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета № I	5
3 Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4 Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	46
5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение	65
6 Локальная смета № 4 - Устройства связи	73
7 Локальная смета на вариантыные решения - Общестроительные работы	87
8 Локальная смета на вариантыные решения - Сантехнические работы	I25
9 Ведомость потребности ресурсов	I43

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕФЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенный в действие с I января 1984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января 1984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:


- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.  
Наружные стены - из кирпича пустотелого.  
Внутренние стены - из кирпича полнотелого.  
Перекрытия - сборные железобетонные плиты.  
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.  
Перегородки - гипсобетонные.  
Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.  
Наружная отделка - расшивка швов.  
Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.  
Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила инженер I категории



Л.А. Сидорова

Смета в сумме 24,40 тыс.руб.

Согласована

Подрядчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 1990 г.

Смета в сумме 24,40 тыс.руб.

Утверждена

Заказчик \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 1990 г.

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-х комнатными квартирами для государственного строительства

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	24,40	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,82	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,63	тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	162,20	м2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Норм усл. чист прод руб.	Норм тру- доем тыс. ч/ч	Смет зар- пл. тыс. руб.	Пока- затели един. стоим. руб.
			стро- ител. работ	мон- тажн. раб.	обор меб. инв.	проч затр	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	лок. смета № I	Общестроительные работы	21,60	-	-	-	21,60	-	3,26	2,24	I33, I7
2	лок. смета № 2	Сантехнические работы	2,17	-	-	-	2,17	-	0,33	0,23	I3,38


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	лок. смета № 3	Электроосвещение	0,39	-	-	-	0,39	-	0,14	0,09	2,40
4	Лок. смета № 4	Устройства связи	-	0,19	0,05	-	0,24	-	0,09	0,07	1,48
		Итого:	24,16	0,19	0,05	-	24,40	-	3,82	2,63	


Главный архитектор проекта


Начальник отдела АПР

Составила инженер I категории

Проверила рук. группы

 В.Н. Кувакин

 Б.Е. Черкасов

 Л.А. Сидорова

 Р.А. Форафонова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома  
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Общестроительные работы

Основание: АС1+4I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	21,595 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3258 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,237 тыс.руб.
Строительный объем	162,20 м <sup>2</sup>
Цена единицы	133,14 руб.

№№ пп	Шиф и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
				единицы, руб	экспл.	всево	осн.	эксп	не занятых	труда рабо-
				всего	экспл.	всево	осн.	эксп	не занятых	ч/ч,
				основ.	в т.ч	осн.	эксп	не занятых	осл. машин	един
				з/пл.	з/пл.	з/пл	з/пл	з/пл	обсл. машин	всего
				з/пл.	з/пл.	з/пл	з/пл	з/пл	з/пл	з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## А. Подземная часть

## Раздел I. Земляные работы

I	EI-1607 29-1	Срезка растительного слоя, 1000 м <sup>3</sup>	0,07	<u>36,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	3	-	<u>3</u> 1	<u>---</u> 17,57	<u>---</u> 1
2	EI-1614 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, 1000 м <sup>3</sup>	0,28	<u>29,80</u> -	<u>29,80</u> 10,00	8	-	<u>9</u> 3	<u>---</u> 14,40	<u>---</u> 4



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	EI-159I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, 1000 м3	0,07	<u>I44,00</u> 6,4I	<u>I37,39</u> 56,I0	10	-	<u>I0</u> 4	<u>I3,00</u> 80,78	<u>I</u> 6
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	84,00	<u>0,29</u> 0,06	<u>---</u> -	24	5	<u>---</u> -	<u>0,09</u> -	<u>8</u> -
5	EI-1603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, 1000 м3	0,07	<u>II,50</u> I,30	<u>I0,06</u> 3,I2	I	-	<u>---</u> -	<u>2,63</u> 4,49	<u>---</u> -
6	EI-1550 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, 1000 м3	0,18	<u>I45,00</u> 6,53	<u>I38,47</u> 56,70	26	I	<u>25</u> 10	<u>I3,20</u> 81,65	<u>2</u> 15
7	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копаные ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы, 100 м3	0,07	<u>74,50</u> 74,50	<u>---</u> -	5	5	<u>---</u> -	<u>I54,00</u> -	<u>II</u> -
8	EI-1607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс.) с перемещением до 10 м, грунт I группы, 1000м3	0,19	<u>56,30</u> -	<u>36,30</u> 12,20	7	-	<u>7</u> 2	<u>---</u> 17,57	<u>---</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	EI-I614 29-8	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.1607 (в резерв и обратно), 1000 м3	0,75	<u>29,80</u> -	<u>29,80</u> 10,00	22	-	<u>22</u> 7	<u>---</u> 14,40	<u>---</u> II
10	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт 2 группы, 1000 м3	0,10	<u>20,30</u> -	<u>20,30</u> 6,82	2	-	<u>2</u> I	<u>---</u> 9,82	<u>---</u> I
11	EI-967 8I-2	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям, грунт I группы, 100 м3	0,4I	<u>4I,50</u> 4I,50	<u>---</u> -	I7	I7	<u>---</u> -	<u>89,60</u> -	<u>37</u> -
12	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскавато-рами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и коле-сном ходу с погрузкой на ав-томобили-самосвалы, грунт 2 группы (недостающий грунт), 1000 м3	0,03	<u>I72,00</u> 7,64	<u>I84,09</u> 66,90	5	-	<u>5</u> 2	<u>I5,50</u> 96,34	<u>---</u> 3
13	C3I0-I	Перевозка до I км, т	52,50	<u>0,29</u> 0,06	<u>---</u> -	I5	3	<u>---</u> -	<u>0,09</u> -	<u>5</u> -
14	EI-I603 25-I	Работа на отвале при достав-ке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, 1000 м3	0,03	<u>II,50</u> I,30	<u>IO,06</u> 3,12	I	-	<u>---</u> -	<u>2,63</u> 4,49	<u>---</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I5	EI-995 85-2	Подсыпка под полы, IOO м3	0,77	<u>69,30</u> 52,60	<u>16,70</u> 7,47	53	4I	<u>13</u> 6	<u>113,00</u> IO,76	<u>87</u> 8
I6	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, IOO м3	0,95	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	II	7	<u>4</u> 3	<u>13,40</u> 3,93	<u>13</u> 4
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2IO	79	<u>IOO</u> 39	-	<u>164</u> 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2IO	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	18	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	263	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	124	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	263	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	124	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	E7-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	42,40	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,2I	1255	74	<u>29</u> 9	<u>3,14</u> 0,27	<u>133</u> II
I8	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м2	0,64	<u>220,83</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,3I	14I	7	<u>3</u> I	<u>19,70</u> 1,69	<u>13</u> I
I9	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	23,30	<u>34,90</u> 2,4I	<u>0,78</u> 0,23	8I3	56	<u>18</u> 5	<u>4,23</u> 0,30	<u>99</u> 7
20	E8-I3 4I-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100 м2	0,5I	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	44	10	<u>1</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>19</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2253	147	<u>51</u> 15	-	<u>264</u> 19
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2253	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	371	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	210	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	317
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	317
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Раздел 3. Отмостка								
21	E27-43 II-15	Устройство одослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см <sup>2</sup> , 100 м <sup>2</sup>	0,40	<u>192,50</u> I,74	<u>11,06</u> 3,46	77	I	<u>4</u> I	<u>3,30</u> 4,46	<u>I</u> 2
22	E21-I69 42-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на тресе с количеством ламп до 4, 100 шт	0,40	<u>156,00</u> III,00	<u>71,00</u> 21,10	62	44	<u>28</u> 8	<u>191,00</u> 27,22	<u>76</u> II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	139	45	<u>32</u> 9	-	<u>77</u> 13
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	2602	271	<u>183</u>	<u>63</u>	<u>505</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	91
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2540	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	419	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	235	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3194	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	542
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	356	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	3303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	633
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	415	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
23	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (кирпич пустотелый), м <sup>3</sup>	82,60	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	322I	I99	<u>64</u> I9	<u>4,23</u> 0,30	<u>349</u> 25
24	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м <sup>3</sup>	I5,10	<u>38,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	578	32	<u>I3</u> 4	<u>3,90</u> 0,31	<u>59</u> 5





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	4989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38I	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие								
29	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	22,00	<u>3,09</u> I,39	<u>I,06</u> 0,38	68	3I	<u>23</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>50</u> II
30	ССЛМ том 3 п.554	Стоимость плит ПК60-I2-8А4Т, шт	4,00	67,60	-	270	-	-	-	-
31	п.574	То же, ПК60-I2-3А4Т, шт	14,00	60,90	-	853	-	-	-	-
32	п.598	То же, ПК60-I0-3А4Т, шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
33	E12-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, 100 м2	I,6I	<u>I7,30</u> I5,50	<u>I,80</u> 0,53	28	25	<u>3</u> I	<u>28,50</u> 0,68	<u>46</u> I
34	ССЛМ п.3I4	Стоимость плит пенобетонных, м3	38,60	I6,00	-	6I8	-	-	-	-
35	E12-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100 м2	I,6I	<u>5I,60</u> 8,64	<u>0,74</u> 0,22	83	I2	<u>I</u> -	<u>I4,30</u> 0,28	<u>23</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	2122	68	<u>27</u> 9	-	<u>119</u> 12
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2122	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	351	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	31
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	198	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2671	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	162
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	139	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	2671	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	162
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	139	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
36	EIO-70 II-I	Установка стропил, м3	1,99	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	223	25	<u>4</u> 1	<u>23,80</u> 0,81	<u>47</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	1,93	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	212	25	<u>3</u> I	<u>24,00</u> 0,50	<u>46</u> I
38	E10-23 3-6	Устройство карнизов, м2	40,10	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	122	32	<u>I</u> -	<u>1,53</u> 0,01	<u>61</u> -
39	E10-22 4-5	Лобовые щиты, м2	9,60	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,06</u> 0,01	29	4	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>7</u> -
40	E12-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, 100 м2	2,43	<u>230,00</u> 24,60	<u>3,54</u> 1,06	559	60	<u>9</u> 3	<u>43,90</u> 1,37	<u>107</u> 3
41	E12-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, 100 м2	2,43	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	23	3	<u>-</u> -	<u>1,94</u> 0,01	<u>5</u> -
42	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	3,92	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	14	2	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>3</u> -
43	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100 м2	2,43	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	27	4	<u>I</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>7</u> -
44	E10-71 12-1	Слуховые окна, шт	4,00	<u>16,30</u> 3,50	<u>0,30</u> 0,10	65	14	<u>I</u> -	<u>6,03</u> 0,13	<u>24</u> I
45	E15-705 201-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданий каменных, одинарных переплетов оконным стеклом 3мм, 100 м2	0,02	<u>121,00</u> 12,50	<u>0,50</u> 0,24	2	-	<u>-</u> -	<u>22,80</u> 0,31	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб, 100 м <sup>2</sup>	1,99	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	19	5	-	<u>4,14</u>	<u>8</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	1295	174	<u>19</u> 5	-	<u>315</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1295	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	213	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	120	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	339
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	219	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	1628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	339
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	219	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Окна										
47	E10-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>	19,64	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,36</u> 0,10	88	29	<u>7</u> 2	<u>2,56</u> 0,13	<u>50</u> 3
48	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100 м <sup>2</sup>	0,20	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	45	5	<u>-</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>8</u> -
49	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м, м <sup>2</sup>	19,64	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	18	7	<u>-</u> -	<u>0,59</u> 0,01	<u>12</u> -
50	CI22-27	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки ОР12-14, ОР15-12, ОР15-13.5, ОР18-13.5, м <sup>2</sup>	17,10	24,08	-	412	-	-	-	-
51	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки ОР15-9, ОР18-9, м <sup>2</sup>	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
52	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25, м	13,60	2,05	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с отдельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м, компл	10,00	2,70	-	27	-	-	-	-
54	СIII-4II-I	То же, двухстворчатого окна, компл	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	689	4I	<u>7</u> 2	-	<u>70</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	689	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	866	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	866	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел 8. Двери								
55	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	3,66	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	5	2	<u>1</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>3</u> 1
56	E10-I40 26-I	Конопакта дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	3,66	<u>1,34</u> 0,20	<u>-</u> -	5	<u>1</u> -	<u>-</u> -	<u>0,36</u> -	<u>1</u> -
57	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	26,76	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	54	18	<u>3</u> 1	<u>1,16</u> 0,05	<u>31</u> 1
58	E15-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, 100 м2	0,03	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	7	1	<u>-</u> -	<u>86,50</u> 0,46	<u>3</u> -
59	CI22-244 д. I п. I79	Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЩП, м2	3,66	15,65	-	57	-	-	-	-
60	п. I73	Д02I-I3С, м2	5,26	10,39	-	55	-	-	-	-
6I	п. I70	ДГ2I-9, м2	7,20	14,95	-	108	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	п. I74	Д02I-8, м2	3,18	10,11	-	32	-	-	-	-
63	п. I7I	ДГ2I-7, м2	11,12	15,60	-	173	-	-	-	-
64	СIII-446	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл.	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
65	СIII-448-I	То же, входных в помещение, однопольных, компл.	14,00	2,97	-	42	-	-	-	-
66	СIII-449-I	То же, двухпольных, компл.	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	558	22	<u>4</u> I	-	<u>38</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	558	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	51	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	701	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	19	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	701	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Раздел 9. Перегородки								
67	E7-623 46-3-1.8	Установка железобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	40,00	<u>3,23</u> 0,86	<u>0,77</u> 0,29	129	34	<u>31</u> 12	<u>1,37</u> 0,37	<u>55</u> 15
68	E7-432 46-4-1.8	Укладка ригелей массой до 1т при высоте зданий более 40 м до 57 м, шт	4,00	<u>4,01</u> 1,00	<u>1,86</u> 0,66	16	4	<u>8</u> 3	<u>1,64</u> 0,85	<u>7</u> 3
69	ССЛМ п.3-174	Стоимость панелей гипсобетонных площадью до 10 м2, м2	39,62	4,07	-	161	-	-	-	-
70	п.3-190	То же, до 6 м2, м2	34,34	4,17	-	143	-	-	-	-
71	п.3-198	То же, на гипсоцементнопущо-лановом связующем площадью до 6 м2, м2	29,50	4,27	-	126	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	575	38	<u>39</u> 15	-	<u>62</u> 18

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	575	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	724	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	724	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
Раздел IO. Полы										
72	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м <sup>2</sup>	1,28	<u>187,00</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	239	32	<u>4</u> I	<u>46,30</u> I, IO	<u>59</u> I
73	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м <sup>3</sup>	1,00	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	29	2	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E8-I7 4-5	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеенная в 2 слоя толем, 100 м2	1,28	<u>236,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	302	14	<u>6</u> 2	<u>19,70</u> 1,69	<u>25</u> 2
75	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, 100 м2	1,28	<u>405,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	518	55	<u>4</u> 1	<u>78,20</u> 1,48	<u>100</u> 2
76	EII-I35 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, 100 м2	0,15	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	63	9	<u>-</u> -	<u>108,00</u> 1,75	<u>16</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 10, руб	-	-	-	1151	112	<u>14</u> 4	-	<u>203</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1151	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	190	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	107	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1448	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	226
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	150	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	1448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	226
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	150	-	-	-
		Раздел II. Встроенная мебель								
77	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, 10 блоков	0,60	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	5	2	<u>1</u> -	<u>6,56</u> 0,59	<u>4</u> -
78	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, 10 блоков	1,60	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	8	3	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>5</u> -
79	E10-I50 29-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м <sup>2</sup>	17,40	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	14	6	<u>3</u> 1	<u>0,66</u> 0,05	<u>11</u> 1
80	E10-I51 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м <sup>2</sup>	22,22	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	20	14	<u>1</u> -	<u>1,23</u> 0,01	<u>27</u> -
81	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников, 100 м	0,35	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	2	1	<u>-</u> -	<u>7,94</u> 0,05	<u>3</u> -
82	E10-28 4-1	Монтажные бруски, штанги, штангодержатели, м <sup>3</sup>	0,05	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	6	1	<u>-</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	CI22-436	Стоимость блоков шкафных ДШ20-8, м2	3,20	14,80	-	47	-	-	-	-
84	CI22-437	ДШ20-6, м2	6,00	18,50	-	74	-	-	-	-
85	CI22-436	ДШ20-10, м2	4,00	14,80	-	39	-	-	-	-
86	CI22-453	То же, антресольных ДА4-10, м2	1,72	30,90	-	53	-	-	-	-
87	CI22-441	ДА4-4, м2	0,34	42,10	-	14	-	-	-	-
88	CI22-449	ДА3-4, м2	0,40	51,30	-	21	-	-	-	-
89	CI22-452	ДА4-8, м2	1,36	36,30	-	49	-	-	-	-
90	CI22-445	ДА4-3, м2	0,44	34,10	-	15	-	-	-	-
91	CI22-479	СБА5-6, СБА4-6, м2	1,84	10,80	-	20	-	-	-	-
92	CI22-478	СВШ21-6; м2	10,04	10,20	-	102	-	-	-	-
93	CI22-489	ПА6-8, ПА6-10, м2	2,82	10,70	-	30	-	-	-	-
94	CI22-485	ПП6-8, ПП6-10, м2	11,14	10,70	-	119	-	-	-	-
95	CI22-489	Стоимость полок немарочных, м2	4,13	10,70	-	44	-	-	-	-
96	CI22-473	СА4-10, м2	0,64	15,00	-	10	-	-	-	-
97	CI22-465	СШ20-10, м2	4,00	10,00	-	40	-	-	-	-
98	CI22-473	Стенки шкафные немарочные, м2	0,88	15,00	-	13	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	1003	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
I06	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, 100 м <sup>2</sup>	0,38	<u>III,80</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	42	18	<u>3</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>28</u> 2
I07	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, 100 м <sup>2</sup>	1,38	<u>I27,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	I75	50	<u>6</u> 3	<u>62,30</u> 2,75	<u>86</u> 4
I08	EI5-326 65-2	То же, под оклейку обоями, 100 м <sup>2</sup>	0,33	<u>II5,00</u> 30,70	<u>4,60</u> 2,13	38	10	<u>2</u> I	<u>53,30</u> 2,75	<u>I8</u> I
I09	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, 100 м <sup>2</sup>	0,50	<u>2I5,00</u> 107,00	<u>8,00</u> 2,28	I08	54	<u>4</u> I	<u>I79,00</u> 2,94	<u>90</u> I
II0	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м	1,68	<u>34,60</u> I7,60	<u>I,10</u> 0,33	58	30	<u>2</u> I	<u>30,00</u> 0,43	<u>50</u> I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	E15-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, 100 м <sup>2</sup>	1,43	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	60	35	<u>I</u> -	<u>45,00</u> 0,43	<u>64</u> I
II2	E15-660 168-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен, 100 м <sup>2</sup>	0,50	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	38	12	<u>---</u> -	<u>41,00</u> 0,35	<u>20</u> -
II3	E15-502 152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, 100 м <sup>2</sup>	1,14	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	15	8	<u>---</u> -	<u>12,70</u> 0,03	<u>14</u> -
II4	E15-661 168-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков, 100 м <sup>2</sup>	0,29	<u>82,20</u> 28,90	<u>1,00</u> 0,30	24	8	<u>---</u> -	<u>31,60</u> 0,39	<u>15</u> -
II5	E15-801 252-1	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества, 100 м <sup>2</sup>	2,58	<u>31,40</u> 15,30	<u>---</u> -	81	39	<u>---</u> -	<u>26,80</u> -	<u>69</u> -
II6	E15-660 148-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен, 100 м <sup>2</sup>	1,26	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	96	29	<u>I</u> -	<u>41,00</u> 0,35	<u>52</u> -
II7	E15-82 14-1	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, 100 м <sup>2</sup>	0,24	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	101	23	<u>---</u> -	<u>170,00</u> 0,77	<u>41</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II8 EI5-563 I59-3		Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дере- ву полов, 100 м2	1,28	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,90</u> 0,24	9I	36	<u>I</u> -	<u>49,20</u> 0,3I	<u>63</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	927	352	<u>20</u> 8	-	<u>6I0</u> I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	927	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	II66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	635
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	387	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	II66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	635
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	387	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Раздел I4. Веранда, тамбуры, крыльца								
I21	<u>ЕВ-32</u> 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	5,70	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	222	I4	<u>4</u> I	<u>4,23</u> 0,30	<u>24</u> 2
I22	<u>ЕВ-49</u> 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м, м3	0,65	<u>41,50</u> 3,68	<u>0,84</u> 0,25	27	2	-	<u>6,08</u> 0,32	<u>4</u> -
I23	<u>ЕВ-45</u> 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, 100 м2	0,06	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	28	4	-	<u>115,00</u> 2,94	<u>7</u> -
I24	<u>Е10-28</u> 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,48	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	53	6	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>12</u> -
I25	<u>Е10-52</u> 9-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок, м2	26,00	<u>3,35</u> 0,66	<u>0,11</u> 0,03	87	I7	<u>3</u> I	<u>1,27</u> 0,04	<u>33</u> I
I26	<u>Е10-254</u> 52-3	Ограждение перилами, м	10,00	<u>0,22</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	2	2	-	<u>0,27</u> 0,01	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I27	E10-32 6-I	Декоративная доска, м2	6,00	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I3	I	---	<u>0,40</u> 0,01	<u>2</u> -
I28	E10-22 4-5	Фронтоны веранды, м2	3,60	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	II	I	---	<u>0,72</u> 0,01	<u>3</u> -
I29	E10-62 10-I	Подшивка потолков строгаными досками, м2	26,00	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	65	3	---	<u>0,24</u> 0,01	<u>6</u> -
I30	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I7,10	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	76	25	<u>6</u> 2	<u>2,56</u> 0,13	<u>44</u> 2
I31	E15-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях оди-нарных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,17	<u>121,00</u> 12,50	<u>0,50</u> 0,24	21	2	---	<u>22,80</u> 0,31	<u>4</u> -
I32	CI22-27 доп.в.1 п.19	Стоимость окон веранды, м2	I7,10	24,08	-	4I2	-	-	-	-
I33	CIII-408-I	Скобяные изделия для одно-створного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м, компл	I0,00	2,70	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I34	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	3,66	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	5	2	<u>I</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>3</u> I
I35	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м2, м2	3,66	<u>1,34</u> 0,20	---	5	I	---	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
I36	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, м2	6,38	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	I3	4	<u>I</u> -	<u>1,16</u> 0,05	<u>7</u> -
I37	CI22-244	Стоимость ДН2I-9ШП, м2	3,66	15,65	-	57	-	-	-	-
I38	CI22-2I8	Стоимость ДГ2I-9, м2	3,60	14,95	-	54	-	-	-	-
I39	CI22-2I7	Стоимость ДГ2I-7, м2	2,78	15,60	-	43	-	-	-	-
I40	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
I4I	CIII-448-I	То же, входных в помещение, однопольных, компл	4,00	2,97	-	I2	-	-	-	-
I42	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2	0,26	<u>178,00</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	46	6	<u>I</u> -	<u>46,30</u> 1,10	<u>I2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I43	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, 100 м <sup>2</sup>	0,26	<u>405,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	I05	II	<u>I</u> -	<u>78,20</u> 1,48	<u>20</u> -
I44	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м <sup>3</sup>	0,60	<u>29,30</u> 1,62	<u>-</u> -	I8	I	<u>-</u> -	<u>2,90</u> -	<u>2</u> -
I45	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м <sup>2</sup>	0,07	<u>I23,00</u> 20,50	<u>I,74</u> 0,52	9	I	<u>-</u> -	<u>40,20</u> 0,67	<u>3</u> -
I46	EIO-70 II-I	Установка стропил, м <sup>3</sup>	0,48	<u>II2,00</u> I2,60	<u>2,10</u> 0,63	54	6	<u>I</u> -	<u>23,80</u> 0,81	<u>II</u> -
I47	EIO-I95 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм сплошной, м <sup>2</sup>	26,00	<u>I,71</u> 0,17	<u>0,05</u> 0,02	44	4	<u>2</u> I	<u>0,30</u> 0,03	<u>8</u> I
I48	EI2-286 6-2	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, 100 м <sup>2</sup>	0,68	<u>230,00</u> I5,50	<u>I,80</u> 0,53	I56	II	<u>I</u> -	<u>28,50</u> 0,68	<u>I9</u> -
I49	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, 100 м <sup>2</sup>	0,68	<u>9,56</u> I,21	<u>0,03</u> 0,01	7	I	<u>-</u> -	<u>I,94</u> 0,01	<u>I</u> -
I50	EIO-20I 57-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м <sup>3</sup>	0,96	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	3	-	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100 м <sup>2</sup>	0,68	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	7	I	---	<u>3,03</u> 0,15	<u>2</u> -
I52	E12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб, 100 м <sup>2</sup>	0,68	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	6	2	---	<u>4,14</u> -	<u>3</u> -
I53	E15-636 165-5-30	Пролифка потолков и обшивки крыльца, 100 м <sup>2</sup>	0,32	<u>17,90</u> 4,83	---	6	2	---	<u>7,70</u> -	<u>2</u> -
I54	E15-637 165-5-29, 30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, 100 м <sup>2</sup>	0,32	<u>38,20</u> 12,10	---	12	4	---	<u>19,20</u> -	<u>6</u> -
I55	E15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, 100 м <sup>2</sup>	0,26	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	19	7	---	<u>49,20</u> 0,31	<u>13</u> -
I56	E15-242 55-5-II	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, 100 м <sup>2</sup>	0,48	<u>107,00</u> 32,00	<u>5,60</u> 3,40	51	15	<u>3</u> 2	<u>56,00</u> 4,39	<u>27</u> 2
I57	E15-662 168-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, 100 м <sup>2</sup>	0,48	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	28	7	---	<u>24,30</u> 0,31	<u>12</u> -
I59	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М40, м <sup>3</sup>	0,80	<u>27,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	22	I	---	<u>1,37</u> 0,10	<u>I</u> -





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I60	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	6,70	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	229	I5	<u>6</u> 2	<u>4,05</u> 0,3I	<u>27</u> 2
I61	EI5-256 205-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, 100 м2	0,40	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	44	I9	<u>3</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>30</u> 2
I62	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	4,00	<u>8,39</u> I,45	<u>0,0I</u> -	34	6	<u>-</u> -	<u>2,63</u> -	<u>II</u> -
I63	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I, колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,0I</u> -	I7	3	<u>-</u> -	<u>I,3I</u> -	<u>5</u> -
I64	EI5-54I I56-6-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2	0,40	<u>50,60</u> 9,14	<u>0,76</u> 0,23	20	4	<u>-</u> -	<u>14,60</u> 0,30	<u>6</u> -
I65	E8-209 24-6	Очаги кухонные с топкой под уголь, металлические переносные, очаг	2,00	<u>73,02</u> 2,30	<u>0,23</u> 0,07	I46	5	<u>-</u> -	<u>3,90</u> 0,09	<u>8</u> -
I66	EIO-I3I 25-2	Предтопочный лист, м2	3,40	<u>3,74</u> 0,50	<u>0,0I</u> -	I3	2	<u>-</u> -	<u>0,96</u> -	<u>3</u> -
I67	CI30-I888	Стоимость прогнетной двери, шт	2,00	2,69	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	508	54	<u>9</u> 4	-	<u>90</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	503	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	633	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	IOI
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу IБ, руб	-	-	-	639	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	IOI
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I822	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I7I42	I58I	<u>44I</u> I47	-	<u>28I2</u> I96
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7075	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	246
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	502	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I590	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	21480	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3167
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2178	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	21595	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2237	-	-	-

Главный архитектор проекта  
/Начальник отдела АИР  
Составила инженер I категории  
Проверила рук. группы

*В.Н. Кувакин*  
*Б.Е. Черкасов*  
*Л.А. Сидорова*  
*Р.А. Форафонова*

В.Н. Кувакин  
Б.Е. Черкасов  
Л.А. Сидорова  
Р.А. Форафонова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома  
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Санитарно-технические работы

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,166 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	330 чел/час
Сметная заработная плата	0,234 тыс.руб.
Строительный объем	162,20 м <sup>2</sup>
Цена единицы	13,35 руб.

№№ пп	Шифр и позиция норматива	№№	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,	
					всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машины	един
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

## Отдел I. Отопление

## Раздел I. Сантехнические работы

1	E18-II2 5-I		Установка радиаторов отопи- тельных, экм	36,02	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	24	9	<u>2</u> I	<u>0,46</u> 0,03	<u>I7</u> I
2	CI30-I444		Радиаторы стальные панельные PC11, PC12 IO-канальные, экм	36,02	4,87	-	175	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	Е16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для ото- пления диаметром 15 мм, м	30,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	26	6	-- -	<u>0,30</u> -	<u>10</u> -
4	Е16-36 7-1	То же, 20 мм, м	80,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	73	17	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>28</u> -
5	Е16-37 7-1	То же, 25 мм, м	50,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	51	10	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>18</u> -
6	Е16-38 7-1	То же, 32 мм, м	18,00	<u>1,14</u> 0,21	<u>0,01</u> -	21	4	-- -	<u>0,35</u> -	<u>6</u> -
7	Е16-40 8-1	То же, 50 мм, м	16,00	<u>1,62</u> 0,28	<u>0,03</u> 0,01	26	4	-- -	<u>0,43</u> 0,01	<u>7</u> -
8	С130-108	Вентили запорные проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 50 мм, шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
9	С130-1035	Краны регулирующие двойной регуливки пробковые КРД1 латунные диаметром 20 мм, шт	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
10	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле- ния, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м	1,78	<u>4,01</u> 3,80	-- -	7	7	-- -	<u>5,16</u> -	<u>9</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
II	E18-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт, шт	2,00	<u>19,73</u> 15,6I	<u>1,13</u> 0,34	39	3I	<u>3</u> I	<u>23,97</u> 0,43	<u>48</u> I
I2	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительностью 17,5 мкал/ч, шт	2,00	242,00	-	484	-	-	-	-
I3	E18-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, шт	2,00	<u>11,93</u> 5,6I	<u>0,47</u> 0,15	24	II	<u>1</u> -	<u>8,92</u> 0,19	<u>18</u> -
I4	цена Брянского завода	Стоимость водоподогревателя, шт	2,00	76,58	-	153	-	-	-	-
I5	E18-192 II-6	Установка воздухооборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 76 мм, шт	2,00	<u>4,77</u> 1,27	<u>0,12</u> 0,04	10	3	<u>-</u> -	<u>2,04</u> 0,05	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II37	102	<u>8</u> 2	-	<u>165</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	II37	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I4I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I4I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,08	<u>37,10</u> 35,00	---	3	3	---	<u>63,90</u> -	<u>5</u> -
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами и цилиндрами минераловатными, м3	0,15	<u>23,40</u> II,00	<u>0,24</u> 0,07	4	2	---	<u>18,80</u> 0,09	<u>3</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
18	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200, м3	0,15	30,10	-	5	-	-	-	-
19	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,08	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	6	2	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>4</u> -
20	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	8,00	0,47	-	4	-	-	-	-
21	KI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100 м2	0,20	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	12	8	---	<u>68,00</u> -	<u>14</u> -
22	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза, 100 м2	0,08	<u>66,30</u> 10,30	<u>0,08</u> 0,02	5	1	---	<u>19,10</u> 0,03	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	30	16	---	-	<u>28</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб -	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	1176	118	<u>8</u> 2	-	<u>193</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	II37	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I418	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I466	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	210
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	E20-408 7-I	Решетки жалюзийные размером P200x200, P200x120, шт	10,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	I7	9	---	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
24	E22-3 I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВГ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм, м	5,60	<u>3,63</u> 0,2I	<u>0,08</u> 0,02	20	I	---	<u>0,35</u> 0,03	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	37	10	---	-	<u>16</u> -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	17	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	21	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	37	10	---	-	<u>I6</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	17	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	21	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
25	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения диаметром 15 мм, м	49,00	<u>I,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	59	II	---	<u>0,37</u> -	<u>I8</u> -
26	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	32,00	<u>I,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	44	7	---	<u>0,37</u> -	<u>I2</u> -
27	EI6-263 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего ти- па наружным диаметром 32 мм, м	3,00	<u>I,34</u> 0,72	<u>0,02</u> 0,01	4	2	---	<u>I,17</u> 0,01	<u>4</u> -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 15 мм, шт	I2,00	I,25	-	I5	-	-	-	-
29	CI30-87	То же, 25 мм, шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-











I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	24,00	<u>1,92</u> 0,38	---	46	9	---	<u>0,61</u> -	<u>15</u> -
35	E16-34 6-2	То же, 100 мм, м	32,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	99	12	---	<u>0,58</u> -	<u>19</u> -
36	E22-122 8-6	Футляр для полиэтиленовых труб, м	1,00	<u>0,27</u> 0,13	<u>0,11</u> 0,03	1	-	---	<u>0,25</u> 0,04	---
37	CI59-493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 200, 10 м	0,10	77,00	-	8	-	-	-	-
38	E17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	2,00	<u>23,20</u> 1,69	<u>0,13</u> 0,04	46	3	---	<u>2,44</u> 0,05	<u>5</u> -
39	E17-11 1-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 600x450x150 мм, компл	2,00	<u>14,30</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	29	2	---	<u>1,56</u> 0,03	<u>3</u> -
40	E17-80 6-1	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МС-2-1, компл	2,00	<u>13,20</u>	<u>0,05</u>	26	2	---	<u>1,83</u>	<u>4</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4I	ЕI7-I I-I	Установка ванн купальных пря- мооборотных чугунных эмалиро- ванных без спинки ВЧ-1500, компл	2,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	95	4	---	<u>3,09</u> 0,12	<u>6</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	350	32	---	-	<u>52</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	428	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	350	32	<u>---</u>	-	<u>52</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	428	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	1749	187	<u>8</u> 2	-	<u>307</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	1689	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	248	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2092	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2I66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	330
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	234	-	-	-

Главный архитектор проекта  
 / Начальник отдела АПР  
 Составила рук. группы  
 Проверила рук. группы

В.Н. Кувакин  
 Б.Е. Черкасов  
 Т.А. Осипова  
 Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома  
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Электроосвещение

Основание: Э01

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,387 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	144 чел/час
Сметная заработная плата	0,089 тыс.руб.
Строительный объем	162,20 руб.
Цена единицы	2,39 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машины	един всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦСКЦЭ-84 п.1242	Ящик ЯРВМ-6I22, шт	1,00	<u>11,70</u> 1E,55	<u>0,02</u> 0,02	12	2	-	<u>2,48</u> 0,03	<u>2</u> -
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩКИ-8202-УХЛЧ, 100 шт	0,02	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	5	4	-	<u>317,00</u> 7,25	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, частотомер, счетчик, реле электрические, шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	--- -	2	I	--- -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
4	E2I-I33 23-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, 100 шт	0,04	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	I	I	--- -	<u>34,50</u> 0,06	<u>I</u> -
5	E2I-I32 25-8	То же, патроны стенной или потолочный, 100 шт	0,02	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	I	-	--- -	<u>32,20</u> 0,06	<u>I</u> -
6	E2I-I29, 25-5	То же, бра и плафоны с количеством ламп до 2, 100 шт	0,08	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	7	3	--- -	<u>56,60</u> 1,23	<u>5</u> -
7	E2I-I25 25-I	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт	0,04	<u>88,70</u> 33,60	<u>43,70</u> 13,80	4	I	<u>2</u> I	<u>60,40</u> 17,80	<u>2</u> I
8	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая, 100 шт	0,10	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	4	2	--- -	<u>34,50</u> 0,06	<u>3</u> -
9	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4, компл	4,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	9	4	--- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>8</u> -
10	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	--- -	3	2	--- -	<u>3,31</u> -	<u>3</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт	0,20	<u>12,90</u> 10,60	---	3	2	---	<u>19,20</u> -	<u>4</u> -
I2	E2I-II9 23-7	То же, двоянных, 100 шт	0,04	<u>12,90</u> 10,60	---	1	-	---	<u>19,20</u> -	<u>1</u> -
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утоп- ленного типа при скрытой проводке, 100 шт	0,04	<u>13,30</u> 10,60	---	1	-	---	<u>19,20</u> -	<u>1</u> -
I4	E2I-II4 23-2	То же, двоянный, 100 шт	0,10	<u>13,30</u> 10,60	---	1	1	---	<u>19,20</u> -	<u>2</u> -
I5	E2I-II5 л 23-3	Установка выключателей гер- метических и полугерметиче- ских, 100 шт	0,07	<u>33,60</u> 20,80	---	2	1	---	<u>37,20</u> -	<u>3</u> -
I6	Ц8-84-I	Установка звонка ЗН-220, шт	2,00	<u>0,38</u> 0,33	<u>0,01</u> -	1	1	---	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилито- вой, найритовой и полиэтилен- новой оболочками с креплени- ем накладными скобами, ка- бель сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м	0,90	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	36	26	<u>7</u> 2	<u>51,60</u> 3,44	<u>46</u> 3
I8	E2I-I09 20-2	То же, до 10 мм <sup>2</sup> , 100 м	0,45	<u>43,60</u> 30,00	<u>8,87</u> 2,78	20	14	<u>4</u> 1	<u>53,70</u> 3,59	<u>24</u> 2



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	CI54-2I9	Щиток ШКИ-8202, шт	2,00	27,40	-	55	-	-	-	-
21	I507-70I9	Патрон E27ЦКБ-04, 1000 шт	-	105,00	-	I	-	-	-	-
22	I507-7020	Патрон резьбовой E27ФП-0I, 1000 шт	-	260,00	-	I	-	-	-	-
23	CI54-I42	Розетка штепсельная типа 48К, шт	20,00	0,2I	-	4	-	-	-	-
24	CI54-I42	То же, свдвоенная, шт	4,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
25	CI54-I65	Розетка штепсельная с зазем- ляющим контактом для сырых помещений типа ВШ-Ц-20-IP43- 0I-I0/220, шт	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-
26	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220, шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
27	2405-I099	Зажим лостровый КЛ-2,5УЗ ТУ36-1927-76, изм. НР1-78, 1000 шт	0,0I	24,9I	-	I	-	-	-	-
28	I504-6I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60Гц, число калавишных секций I ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78, шт	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
29	I504-6I60	То же, сдвоенный ВКII-I9I0 ТУI6-526.294-78, шт	10,00	0,43	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
30	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 Гц, число клавишных секций 3 ВКII-1930 ТУ16-526. 294-78, шт	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-
31	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБ0-06х60, шт	8,00	1,91	-	15	-	-	-	-
33	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
34	CI53-33	Светильник НСП02-100, шт	2,00	3,62	-	7	-	-	-	-
35	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-ИУЗ, шт	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40, 10 шт	0,10	0,97	-	1	-	-	-	-
37	CI5I-I54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х6 мм <sup>2</sup> , 1000 м	0,03	364,00	-	11	-	-	-	-
38	CI5I-I55	То же, 3х10 мм <sup>2</sup> , 1000 м	60,00	0,23	-	23	-	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	294	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-

Главный архитектор проекта  
/Начальник отдела АПР  
Составила рук.группы  
Проверила рук.группы

*М.В. Кувакин*  
*Т.А. Осипова*  
*Т.А. Осипова*

В.Н. Кувакин  
Б.Е. Черкасов  
Т.А. Осипова  
Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома  
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Устройства связи

Основание: ССИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,242 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	87 чел/час
Сметная заработная плата	0,069 тыс.руб.
Строительный объем	162,20 м <sup>2</sup>
Цена единицы	1,49 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машины	един
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Отдел I. Телефонизация

## Раздел I. Монтажные работы

1	E34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	1,00	<u>7,78</u> 3,15	---	8	3	---	<u>3,08</u> -	<u>3</u> -
2	Ц10-I27-8	Предохранитель АЗУ, компл	1,00	<u>3,82</u> 1,54	---	4	2	---	<u>3,00</u> -	<u>3</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СИ52-50I	Провода с жилами из медных про- волок с поливинилхлоридной изоляция с параллельно уло- женными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2x0,6 мм2, 1000 м	0,01	23,10	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24- -II	Трубы d=25 мм из непластифи- цированного полвинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 м	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	16	5	---	-	<u>7</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	16	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240А, шт	1,00	<u>17,34</u> 7,58	---	17	8	---	<u>7,12</u> -	<u>7</u> -
8	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке, шт	1,00	<u>1,49</u> 1,24	---	1	1	---	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
9	Ц10-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная, шт	3,00	<u>2,42</u> 2,22	---	7	7	---	<u>3,00</u> -	<u>9</u> -
10	Ц10-38I-II	Коробка ограничительная или ответвительная, шт	6,00	<u>0,36</u> 0,33	---	2	2	---	<u>1,00</u> -	<u>6</u> -
11	Ц8-59I-6	Розетка штепсельного типа для открытой проводки, 100 шт	0,06	<u>25,10</u> 17,10	<u>0,04</u> 0,02	2	1	---	<u>31,00</u> 0,03	<u>2</u> -
12	Ц8-402-I	Провода марок ППВ, ААПВ при открытой проводке, 100 м	0,54	<u>16,50</u> 8,07	<u>5,15</u> 1,63	9	4	<u>3</u> 1	<u>14,00</u> 2,10	<u>8</u> 1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100 м	0,06	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	I	-	<u>---</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>---</u> -
I4	Ц8-4I7-I	Труба виниловая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм, 100 м	0,03	<u>34,80</u> 14,40	<u>12,20</u> 3,85	I	-	<u>---</u> -	<u>26,00</u> 4,97	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	40	23	<u>3</u> I	-	<u>35</u> I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I5	290220- -I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-ЮТ, шт	1,00	3,63	-	4	-	-	-	-
I6	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поли- этиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2, 1000 м	0,06	22,90	-	I	-	-	-	-
I7	503-80I24- -II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 мм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	6	-	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
18	Ц10-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительная и уравнивательных антенных усилителей, шт	1,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	10	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4
20	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	1,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3
21	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	<u>-</u> -	2	1	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
22	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТУ-2 УТ2.002.001 ТУ, компл.	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
23	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения, шт	1,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>0,86</u> -	<u>1</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
25	I60I-2484	Антенна АТВГ-АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ, компл.	1,00	10,28	-	10	-	-	-	-
26	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ, компл.	1,00	1,90	-	2	-	-	-	-
27	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРПШ, диаметром жилы 0,9 мм, 1000 м	0,02	49,60	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	14	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	14	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Монтажные работы										
28	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, 100 м	0,10	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	3	I	---	<u>26,00</u> 0,13	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	5	I	---	-	<u>3</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	5	I	---	-	<u>3</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Накладные расходы, руб	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Плановые накопления, руб	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Итого по отделу 4, руб	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-	-	183	55	<u>20</u> 7	-	<u>74</u> 9
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-
Накладные расходы, руб	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	188	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	54	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	242	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-

Главный архитектор проекта  
 / Начальник отдела АПР  
 Составила рук. группы  
 Проверила рук. группы


В.Н. Кувакин  
 Б.Е. Черкасов  
 Т.А. Осипова  
 Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома  
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Общестроительные работы

Основание: АСІ+4І

Сметная стоимость

Составлена в ценах 1984 года

№№	Шифр и №№ пп позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость, руб			Затраты		
				единицы, руб	экспл. машин	всего	осн. з/пл	эксп. маш. в тч з/пл	не занятых обсл. машин	в тч обсл. машины	
				всего	основ. з/пл.	в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп. маш. в тч з/пл	не занятых обсл. машин	в тч обсл. машины
										един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Отдел I. Вариант при температуре  
наружного воздуха -20оС

Раздел I. Стены

Исключить:

I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой 9 этажей, при высоте этажа до 4м (пустотелого кирпича), м3	-19,60	<u>38,99</u>	<u>0,78</u>	-764	-47	<u>-16</u>	<u>4,23</u>	<u>-83</u>
				-2,41	0,23			-5	0,30	-6



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Б7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-12,00	0,23 -0,08	0,15 0,06	-3	-1	-2 -1	0,13 0,08	-2 -1
3	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	-0,36	64,40	-	-23	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-790	-48	-18 -6	-	-85 -7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-790	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-129	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-104
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-78	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-992	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-78	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
4	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	-9,70	<u>35,20</u> -I,28	<u>0,56</u> 0,17	-34I	-I2	<u>-6</u> -2	<u>2,54</u> 0,22	<u>-25</u> -2
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-34I	-I2	<u>-6</u> -2	-	<u>-25</u> -2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-34I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Раздел 3. Окна								
5	E10-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>	-19,64	<u>4,47</u> -1,49	<u>0,34</u> 0,10	-88	-29	<u>-7</u> -2	<u>2,56</u> 0,13	<u>-50</u> -3
6	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100 м <sup>2</sup>	-0,20	<u>229,00</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,43	-45	-5	<u>---</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-8</u> -
7	CI22-27	Стоимость оконных блоков OPI5-12, м <sup>2</sup>	-17,10	24,08	-	-412	-	-	-	-
8	CI22-22	OPI5-9, м <sup>2</sup>	-2,54	24,27	-	-62	-	-	-	-
9	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м, компл.	-10,00	2,70	-	-27	-	-	-	-
10	CIII-4II-I	То же, двухстворчатого, к-т	-2,00	4,30	-	-9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Е10-72 I3-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с гвреплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	19,64	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	48	5	---	<u>46,90</u> 0,12	<u>9</u> 2
I2	Е15-707 201-2	Остекление деревянных окон- ных переплетов в жилых и об- щественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,20	<u>242,00</u> 25,20	<u>1,50</u> 0,45	48	5	---	<u>46,90</u> 0,59	<u>9</u> -
I3	С122-12 д.1 п.9	Стоимость ОС15-12, м2	17,10	19,56	-	334	-	-	-	-
I4	С122-12 д.1 п.3	Стоимость ОС15-9, м2	2,54	19,49	-	50	-	-	-	-
I5	С111-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до 1,5 м, компл	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
I6	С111-428	То же, для двухстворчатых с форточкой, компл	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-139	-II	<u>-I</u>	-	<u>-18</u> -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	-139	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-21	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-13	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-173	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-16	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-173	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-16	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-1270	-71	<u>-25</u>	-	<u>-128</u>
		в том числе:						-8		-10
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-1270	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	-I594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40°C								
		Раздел 4. Стены								
		Добавить:								
I7	E6-32 5-2	Стены из керамического кирпи- ча наружные средней сложности, для зданий высотой 9 этажей, при высоте этажа до 4м (кир- пич пустотелый), м3	19,50	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	761	47	<u>15</u> 4	<u>4,23</u> 0,30	<u>82</u> 6
I8	E7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	12,00	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	3	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>2</u> I



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
20	Е12-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	6,40	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	225	8	<u>3</u> I	<u>2,54</u> 0,22	<u>16</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	225	8	<u>3</u> I	-	<u>16</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	225	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	16	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Раздел 6. Окна										
Исключить:										
21	CI22-27	Стоимость оконных блоков ОPI5-I2, м2	-17,10	24,08	-	-412	-	-	-	-
22	CI22-22	ОPI5-9, м2	-2,54	24,22	-	-62	-	-	-	-
23	СIII-408-I	Скобяные изделия для одно- створного окна с раздельными переплетами двойными жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м, компл.	-10,00	2,70	-	-27	-	-	-	-
24	СIII-42I-I	То же, для двухстворчатого, компл.	-2,00	4,30	-	-9	-	-	-	-
25	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25, м	13,60	2,05	-	28	-	-	-	-
Добавить:										
26	CI22-82	Стоимость оконных блоков ОРСI5-I2, м2	17,10	32,19	-	550	-	-	-	-
27	CI22-74	ОРСI5-9, м2	2,54	36,24	-	92	-	-	-	-
28	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПД10-35, ПД13-35, ПД14-35, ПД16-35, м	13,60	2,88	-	39	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Отдел 3. Вариант с мелкозаглубленными фундаментами								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить:								
29	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	-42,40	<u>29,60</u> -I,74	<u>0,69</u> 0,2I	-I255	-74	<u>-29</u> -9	3,14	<u>-I33</u> -II

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Добавить:								
30	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	45,00	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	419	18	<u>14</u> 4	<u>0,80</u> 0,13	<u>36</u> 6
31	E1-I84 I18-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп, 100 м3	0,45	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	4	3	<u>2</u> 1	<u>11,20</u> 3,30	<u>5</u> 1
32	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т, шт	32,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	49	12	<u>36</u> 13	<u>0,65</u> 0,54	<u>21</u> 17
33	ССЦМ т.3 п.78	Фундаменты плиты ФЛ10-8, шт	32,00	13,80	-	442	-	-	-	-
34	ССЦМ т.2 п.12-10	Фундаментные блоки ФБС12.6.3-т, шт	10,00	8,75	-	88	-	-	-	-
35	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,27	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	52	8	<u>54,30</u> -	<u>15</u> 0,53	<u>15</u> -
36	E10-I89 35-I	Укладка горбыля, 100 м2	0,08	<u>776,00</u> 164,00	<u>36,00</u> 10,80	62	13	<u>3</u> 1	<u>315,00</u> 13,93	<u>25</u> 1
37	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	14,50	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	506	35	<u>11</u> 3	<u>4,23</u> 0,30	<u>71</u> 4



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
38	E27-43 II-I5	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кгс/м <sup>2</sup> , 100м <sup>2</sup>  Добавить:	-0,40	<u>192,50</u>	<u>11,06</u>	-77	-I	<u>-4</u>	<u>3,30</u>	<u>-I</u>
39	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, м <sup>3</sup>	6,60	<u>9,68</u> 0,07	<u>0,21</u> 0,05	57	-	<u>I</u> -	<u>0,15</u> 0,06	<u>I</u> -
40	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная, м <sup>3</sup>	9,90	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	117	32	<u>21</u> 6	<u>6,50</u> 0,84	<u>64</u> 8
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	97	31	<u>18</u> 5	-	<u>64</u> 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	121	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	121	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	464	46	<u>55</u>	-	<u>94</u>
								18		24
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	464	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	582	-	-	-	-







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Раздел I0. Окна								
		Исключить:								
45	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25,м	-I3,60	2,05	-	-28	-	-	-	-
		Добавить:								
46	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПД10-35, ПД13-35, ПД14-35, ПД16-35,м	I3,60	2,88	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 5. Вариант стен из керамического кирпича облегченной кладки толщиной 510 мм								
		Раздел II. Стены								
		Исключить:								
47	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-82,60	<u>39,00</u> -2,4I	<u>0,78</u> 0,23	-322I	-I99	<u>64</u> -I9	<u>4,23</u> 0,30	<u>-349</u> -24
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
48	Е8-120 I25	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	76,60	<u>26,60</u> 2,85	<u>1,01</u> 0,30	2038	218	<u>77</u> 23	<u>4,94</u> 0,39	<u>378</u> 30
49	Е8-39 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,01	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	2	-	<u>---</u> ---	<u>54,30</u> 0,53	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	1181	19	<u>13</u> 4	-	<u>30</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1181	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	194	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	110	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	I485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
50	EI5-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсо- волоконистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, 100 м2	-1,38	<u>127,00</u> -36,50	<u>4,60</u> 2,13	-175	-50	<u>-6</u> -3	<u>62,30</u> 2,75	<u>-86</u> -4
51	EI5-326 65-2	То же, под оклейку обоями, 100 м2	-0,33	<u>115,00</u> -30,70	<u>4,60</u> 2,13	-38	-10	<u>-2</u> -1	<u>53,30</u> 2,75	<u>-18</u> -1
		Добавить:								
52	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, 100м2	I,71	<u>98,40</u> 40,00	<u>6,20</u> 3,58	I68	68	<u>10</u> 6	<u>64,00</u> 4,62	<u>109</u> 8
		Итого прямые затраты по - разделу I2, руб	-	-	-	45	8	<u>2</u> 2	-	<u>5</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I226	27	<u>I5</u> 6	-	<u>35</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I226	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е8-120 I2-I	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (из силикатного кирпича), м3	76,60	<u>24,98</u> 2,85	<u>1,01</u> 0,30	I9I3	2I8	<u>77</u> 23	<u>4,94</u> 0,39	<u>378</u> 30
55	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,0I	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,4I	2	-	<u>---</u> -	<u>54,30</u> 0,53	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	I306	I9	<u>I3</u> 4	-	<u>30</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I306	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	I642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
56	EI5-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсо- волоконистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, 100 м2	-1,38	<u>I27,00</u> -36,50	<u>4,60</u> 2,13	-175	-50	<u>-6</u> -3	<u>62,30</u> 2,75	<u>-86</u> -4
57	EI5-326 65-2	То же, под оклейку, обоями, 100 м2	-0,33	<u>II5,00</u> -30,70	<u>4,60</u> 2,13	-38	-10	<u>-2</u> -1	<u>53,30</u> 2,75	<u>-18</u> -1
		Добавить:								
58	EI5-248 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, 100м2	1,71	<u>98,40</u> 40,00	<u>6,20</u> 3,58	168	68	<u>10</u> 6	<u>64,00</u> 4,62	<u>109</u> 8
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	45	8	<u>2</u> 2	-	<u>5</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	135I	27	<u>15</u> 6	-	<u>35</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	135I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I698	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I698	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Отдел 7. Вариант с перегородками из СШ								
		Раздел I5. Перегородки								
		Исключить:								
59	E7-629 64-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-40,00	<u>3,56</u> -I,08	<u>0,78</u> 0,29	-I42	-43	<u>-32</u> -I2	<u>I,74</u> 0,37	<u>-69</u> -I5
60	E7-632 46-4-I.8	То же, площадью до 10 м2, шт	-4,00	<u>4,01</u> -I,33	<u>0,97</u> 0,36	-I6	-5	<u>-3</u> -I	<u>2,15</u> 0,46	<u>-9</u> -2
6I	ССШМ п.3-I74	Стоимость гипсобетонных перегородок площадью более 6м2, м2	-39,62	4,07	-	-I6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
62	ССЦМ п.3-190	То же, до 6 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>	-34,34	4,17	-	-143	-	-	-	-
63	ССЦМ п.3-198	То же, на гипсоцементно-пуц- цолановом вяжущем площадью до 6 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>  Добавить:	-29,50	4,27	-	-126	-	-	-	-
64	E10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев, м <sup>3</sup>	0,27	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	30	3	---	<u>24,00</u> 0,50	<u>6</u> -
65	E15-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсо- волоконистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, 100 м <sup>2</sup>	0,13	<u>126,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	16	5	---	<u>62,30</u> 2,75	<u>8</u> -
66	E15-326 65-2	То же, под оклейку обоями, 100 м <sup>2</sup>	0,34	<u>114,00</u> 30,70	<u>4,60</u> 2,13	39	10	<u>2</u> 1	<u>53,30</u> 2,75	<u>18</u> 1
67	E26-19 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минера- ловатными или стекловатными, м <sup>3</sup>	1,28	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	10	6	---	<u>7,90</u> 0,06	<u>10</u> -
68	E8-45 5-9	Перегородки из керамическ ого кирпича, неармированные, тол- щиной в 1/2 кирпича, при вы- соте этажа до 4 м, 100 м <sup>2</sup>	0,31	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	241	32	<u>4</u> 1	<u>115,00</u> 2,94	<u>59</u> 1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
69	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9673-72 М100, м3	1,28	20,40	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	226	8	<u>29</u> II	-	<u>23</u> I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I7. Фундаменты										
Добавить:										
71	E6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	18,70	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	554	33	<u>13</u> 4	<u>3,14</u> 0,27	<u>59</u> 5
72	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная по 2 слоя, толем, 100 м2	0,16	<u>187,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	31	2	<u>1</u> -	<u>19,70</u> 1,69	<u>3</u> -
73	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; битумная, 100 м2	0,70	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	63	14	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>24</u> -
Итого прямые затраты по - разделу I7, руб			-	-	-	648	49	<u>15</u> 4	-	<u>86</u> 5
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	648	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	106	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	9
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	61	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	100
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	100
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Раздел I8. Полы подвала								
74	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	1,80	<u>1,80</u>	---	3	-	---	<u>2,90</u>	<u>5</u> ---
75	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2	0,22	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,3I	19	3	---	<u>28,50</u> 0,40	<u>6</u> ---
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	22	3	---	-	<u>11</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Раздел I9. Перекрытие над подвалом								
76	E10-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок, м2	22,10	<u>3,62</u> 0,61	<u>0,12</u> 0,04	80	I3	<u>3</u> I	<u>I,14</u> 0,05	<u>25</u> I
77	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	I,26	<u>I,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	2	I	<u>---</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>I</u> -
78	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утепленные минераловатной плитой, с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однополюсные марки ДЛ9-9, ДЛ12-9, м2	I,26	30,40	-	38	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	I20	I4	<u>3</u> I	-	<u>26</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Раздел 20. Полы								
79	EII-6I 9/1	Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2	-0,22	<u>187,00</u> -24,90	<u>2,84</u> 0,85	-6I	-5	---	<u>46,30</u> I,10	<u>-10</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
80	ЕИ-И81 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, 100 м <sup>2</sup>	-0,22	<u>405,00</u>	<u>3,82</u>	-89	-9	<u>-1</u>	<u>78,20</u>	<u>-17</u>
				-42,80	1,15			--	1,48	-
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	130	14	<u>1</u>	-	<u>27</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	130	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	164	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	164	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	660	52	<u>17</u> 5	-	<u>96</u> 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	660	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	107	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Главный архитектор проекта / Начальник отдела АИР Составила инженер I категории Проверила рук. группы								

*Сидорова*  
*AS*

В.Н. Кувакин  
Б.Е. Черкасов  
Л.А. Сидорова  
Р.А. Форафонова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с  
3-комнатными квартирами для государственного строительства

## Санитарно-технические работы

Основание: АС1+4I

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Отдел I. Отопление

При температурах наружного  
воздуха -20С

## Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопи- тельных, экм	-4,16	<u>0,67</u> -0,26	<u>0,06</u> 0,02	-3	-I	---	<u>0,46</u> 0,03	<u>-2</u> -
---	----------------	---------------------------------------------	-------	----------------------	---------------------	----	----	-----	---------------------	----------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	3	I	---	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	3	I	---	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								
		При температура наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
2	E18-II2 5-1	Установка радиаторов отопительных, экм	-3,62	<u>0,67</u> -0,26	<u>0,06</u> 0,02	-2	-I	---	<u>0,46</u> 0,03	<u>-2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2	I	---	-	<u>2</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -20оС								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
4	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	4,06	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	3	I	-	<u>0,46</u> 0,03	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3	I	-	-	<u>2</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
5	E18-239I6	Установка радиаторов отопительных стальных, экм	30,38	<u>0,63</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,01	I9	8	<u>I</u> -	<u>0,44</u> 0,01	<u>I3</u> -
6	CI30-3002	Стоимость стальных радиаторов MC-I40, экм	30,38	8,13	-	247	-	-	-	-
		Исключить:								
7	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-36,02	<u>0,67</u> -0,26	<u>0,06</u> 0,02	-24	-9	<u>-2</u> -I	<u>0,46</u> 0,03	<u>-I7</u> -I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	242	I	<u>I</u> I	-	<u>4</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	242	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	242	I	<u>I</u>	-	<u>4</u>
		в том числе:						<u>I</u>		<u>I</u>
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	242	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 6. Холодное водоснабжение										
При варианте с ВПГ-I8										
Раздел 6. Сантехнические работы										
Добавить:										
8	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм, м	3,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	4	I	-	<u>0,37</u>	<u>1</u>
9	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	4,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	3	I	-	<u>0,37</u>	<u>1</u>
Итого прямые затраты по разделу 6, руб			-	-	-	9	2	-	-	<u>2</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ			-	-	-	9	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	1	-	-	-	-
Всего стоимость сантехнических работ, руб			-	-	-	10	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	2
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	2	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить:								
10	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения диаметром 15мм, м	2,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	2	-	<u>-</u> -	-	<u>1</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч"ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	2	-	<u>-</u> -	-	<u>1</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 8. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
II	EI6-232 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2 мм, м	12,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	II	5	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>8</u> -
I2	EI6-236 8-I	То же, 45 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	16,00	<u>1,28</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	20	7	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>II</u> -
I3	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ИВЮЕК1 для газа давлением 9,8 кПа, диаметром 15 мм, шт	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
I4	EI9-2 I-2	Установка газовых плит быто- вых четырехконфорочных, шт	2,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	3	I	---	<u>1,12</u> 0,06	<u>2</u> -
I5	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые наполь- ные отдельно стоящие, основ- ного исполнения, четырехгоре- лочные ПГ4 (мод. I447) с духо- вым шкафом, шт	2,00	87,50	-	I75	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
16	E19-5 2-1	Установка водонагревателей проточных, шт	2,00	<u>6,70</u> 2,66	<u>0,13</u> 0,04	I3	5	---	<u>4,38</u> 0,05	<u>9</u> -
17	24I7-30I	Стоимость водоподогревателей ВПГ-18, шт	2,00	35,55	-	7I	-	-	-	-
19	E19-6 2-2	Установка водонагревателей емкостных, шт	2,00	<u>8,42</u> 4,10	<u>0,38</u> 0,11	I7	8	<u>I</u> -	<u>6,79</u> 0,14	<u>14</u> -
19	24I7-307	Стоимость водоподогревателя АОГВ-II, шт	2,00	131,28	-	263	-	-	-	-
20	E20-4 I-2	Соединительные трубы диам. 150 мм толщиной 0,6 мм, м2	15,20	<u>5,26</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	80	14	---	<u>1,62</u> 0,01	<u>25</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	659	40	<u>I</u> ---	-	<u>69</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	659	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								
2I	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100 м <sup>2</sup>	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
22	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания диаметром 50 мм, шт	1,00	<u>38,80</u> 5,99	<u>2,93</u> 0,88	39	6	<u>3</u> I	<u>9,89</u> I,14	<u>10</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	4I	8	<u>3</u> I	-	<u>13</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	659	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	857	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-

Главный архитектор проекта  
 / Начальник отдела АПР  
 Составила рук. группы  
 Проверила рук. группы

В.Н. Кувакин  
 Б.Е. Черкасов  
 Т.А. Осипова  
 Т.А. Осипова

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными  
квартирами для государственного строительства

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	505
Зарботная плата, руб	271
Строительные машины, руб	183
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	2307
Зарботная плата, руб	1310
Строительные машины, руб	258
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	2812
Зарботная плата, руб	1581
Строительные машины, руб	441



I

2

Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	307
Заработная плата, руб	187
Строительные машины, руб	8
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	134
Заработная плата, руб	75
Строительные машины, руб	13
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	74
Заработная плата, руб	55
Строительные машины, руб	20
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	3327
Заработная плата, руб	1898
Строительные машины, руб	482
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3819

/ Начальник отдела АПР  
 \* Составила инженер I категории  
 Проверила рук. группы

*Б.Е. Черкасов*  
*Л.А. Сидорова*  
*Р.А. Форафонова*

Б.Е. Черкасов  
 Л.А. Сидорова  
 Р.А. Форафонова