

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

СКАМЬИ
АЛЬБОМ П. 84

СМЕТЫ

8257-03

г. Москва - 1984 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СКАМЬИ

АЛЬБОМ П.84

СМЕТЫ

Введен в действие
приказом ЦНИИП
градостроительства № 465
от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие
в ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения
проектных работ




М. Максимов

Руководитель 3-й мастерской



А. Овчинников

Начальник сметного отдела



Н. Штеренгерц

8257 - 03

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - 1984 г.

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стр.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1		Перечень сметных стоимостей	3
2		Пояснительная записка	4
3	Локальная смета №1	Скамья. Тип А-1	5
4	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	8
5	Локальная смета №3	Скамья тип Б-1	11
6	Локальная смета №4	Скамья .Тип Б-2	15
7	Локальная смета №5	Скамья тип В-1	19
8	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	22
9	Локальная смета №7	Скамья тип Г-1	25
10	Локальная смета №8	Скамья тип Д-1	28
11	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	31
12	Локальная смета №10	Скамья тип Е-1	34
13	Локальная смета №11	Скамья тип Е-2	38

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
2	Локальная смета № 1	Скамья. Тип А-1	0,039
3	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	0,026
4	Локальная смета №3	Скамья тип Б-1	0,030
5	Локальная смета №4	Скамья тип Б-2	0,017
6	Локальная смета № 5	Скамья тип В-1	0,026
7	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	0,016
8	Локальная смета №7	Скамья тип Г-1	0,074
9	Локальная смета №8	Скамья тип Д-1	0,069
10	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	0,046
11	Локальная смета №10	Скамья тип Е-1	0,033
12	Локальная смета № 11	Скамья тип Е-2	0,026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту малых архитектурные формы, скамьи пересчитана в цены, введенные с 1.01.1984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены П пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах 16,5% - для общественных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкции от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

1. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стенды - деревянные каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клеенные балки и прогоны
4. Полы - дощатые и бетонные.
5. Кровля - из 2-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, двери, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная.

Составила



О.Симакова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:
							УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
							ПРОД.	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	МАШИНЫ
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
1.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		М3	0,15	64,00	10	4	2	-
							2		
2.Е10-28	ТО ЖЕ ИЗ БРУСКОВ		М3	0,14	110,00	15	4	2	-
							2		
3.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,01	60,80	1	-	-	-
							-	-	-
4.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	9,00	0,14	1	2	1	-
							1		
5.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,09	46,50	4	3	1	-
							1		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							39	13	6
						РУБ			

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	24
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	13

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  - ШТЕРЕНГЕРЬ.

СОСТАВИЛ  ♦РЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11,24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,43
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
4.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,82
5.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,13
6.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,02
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,36
9.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,11
10.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,76
11.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,58
12.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140*240ММ	МЗ	0,05
13.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,07
14.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,45
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	16
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

СОСТАВИЛ  - ШТЕРЕМБЕРЦ

ПРОВЕРИЛ  - ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

П. Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О А :	И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	Б :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,С167-24

=====

-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

100КГ

0,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

2,

1

-ЗАТРАТЫ ТРУДА

ЧЕЛ.-Ч

7,01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3,

712

-ПРОЧИЕ МАШИНЫ

РУБ

0,28

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4,

2072

-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КГ

2,60

5,

2098

-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ

МЗ

0,09

6,

2262

-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ

МЗ

0,01

7,

2546

-КРАСКИ ТЕРТЫЕ

КГ

0,04

8,

2549

-КРАСКИ РАЗНЫЕ

КГ

1,24

9,

2600

-ЛЕС КРУГЛЫЙ

МЗ

0,07

10,

2751

-ОЛИФА

КГ

0,40

11,

2784

-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

КГ

0,41

12,

2828

-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ

МЗ

0,03

13,

2897

-ПОКОВКИ

КГ

0,73

14,

3334

-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ

КГ

0,24

15,

6237

-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ

0,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,030 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.


							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
							ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
							ЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИН			
							: ЗАРПЛАТА :			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е7-400	■ УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ		2,00	1,01	2	4	-	2	
							2		1	
2.С1СЦЗ-4	■ СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	МЗ		0,08	41,50	3	-	-	-	
							-		-	
3.С147#1	■ АРМАТУРА А-1	100КГ		0,09	22,40	2	-	-	-	
							-		-	
4.С147#24	■ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,17	40,80	7	-	-	-	
							-		-	
5.Е10-29	■ КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ		0,11	64,00	7	3	1	-	
							1		-	
6.Е10-20	■ ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2		6,19	0,14	1	2	1	-	
							1		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛОРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,06	46,50	3	2	1	-	-
						-----	-----	-----	-----
						1	1		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	30	11	3	2	
						-----	-----	-----	-----
						5			1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	30
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	11

СОСТАВИЛ



ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ



ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.	СЦСЦЗ-4		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ	МЗ	0,08
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-4	6,35
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,26
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,03
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,05
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,62
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,52
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,31
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,20
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ					
17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,02

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВАЯ ТЯЖЕЛЫЯ ЦЕМЕНТНЫЯ М100 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	МЗ	0,02
19.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЯ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.E10=20	«ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	4,16	0,14	1	1	1	»
							1		»
8.E13=4,16	«ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 6		М2	»	13,70	»	»	»	»
							»		»
							17	7	2
							4		1

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

17

7

2

2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

СОСТАВИЛ



ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ

ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.СЦСЦЗ-4			-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,05
2.С147-1			-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06
3.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	3,32
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,17

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,29
8.		2400	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОГО СОРТА 140-240ММ	МЗ	0,02
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,36
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

13.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,02
14.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,02

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
15.	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ		М3	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ		ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							УСЛОВНО-		
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-	
							ПРОДУК-	ТАЦИЯ	
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	
							ЗАРПЛАТА	МАШИН	
							ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	
							ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	
1. Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,02	58,00		1	2		
2. С124-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,02	358,00		7			
3. Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,11	64,00		7	3	1	
4. Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	5,42	0,14		1	1	1	
5. Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,01	31,10		1			
6. С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80		4			

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

26

6

2

2

В ТОМ ЧИСЛЕ:


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2

СОСТАВИЛ



ШТЕРЕНБЕРГ

ПРОВЕРИЛ



ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.С121-1975			-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,02
2.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	4,48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,11
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,18
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,30
7.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,05
8.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,04
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
12.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
13.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.


		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
		: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		: УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ : ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА : ЭКСПЛУАТАЦИЯ : ЗАРПЛАТА									
		: ПРОДЦА : ЗАРПЛАТА : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТА									
		: ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО					
1.	E9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	58,00	1	1				
2.	C121-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01	358,00	4					
3.	E10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	86,00	4	2	1			
4.	C147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	60,80	2					
5.	E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,36	0,14	1	1				
6.	E15-453	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	-	31,10	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-344	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0.03	46,50	2	1	"	"	"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	16	5	1	"	"
						1	"	"	"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1,С121-1975			-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01
2,С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
3,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	3,69
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
4,		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,05
5,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,12
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
6,		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,42
7,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8,		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,88
9,		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
10,		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
11,		2751	-ОЛИФА	КГ	0,28
12,		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13,		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,02
14,		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15,		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,17
16,		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
17,		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
18,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА»

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
							: : ЗАРПЛАТА:			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ		Т	0,10	58,00	6	9	1	3	
							4		1	
2.С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ		Т	0,10	358,00	36	-	-	-	
							-		-	
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		МЗ	0,15	64,00	10	4	2	-	
							2		-	
4.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,11	40,80	4	-	-	-	
							-		-	
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	8,83	0,14	1	2	1	-	
							1		-	
6.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,09	46,50	4	3	1	-	
							1		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7, Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	31,10	1	1	1	"	"
						-----	1	-----	"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	74	19	6	3	
						-----	9	-----	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2,С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11,43
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,37

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,11
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,31
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,23
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,11
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,74
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,16
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,05
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,64
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,44
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,56

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,069 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						НОРМ.		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						УСЛОВНО-				
						ЧИСТАЯ		ЭКСПЛУА-		
						ПРОДУК-		ТАЦИЯ		
						ЦИЯ		ОСНОВНАЯ: МАШИН		
						ПРЯМЫЕ		ЗАРПЛАТА: В Т.Ч.		
						ЗАТРАТЫ		ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	58,00	6	9	1	3
						4		1
2.С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	358,00	36	"	"	"
						"		"
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,11	64,00	7	3	1	"
						1		"
4.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	"	"	"
						"		"
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	5,42	0,14	1	1	1	"
						1		"
6.Е15-344	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	3	2	1	"
						1		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	31,10	1	2	1	"	"
						1	1		
							8		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	69	17	5	3	
							8		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Френзель* ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД,ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.0121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2.0147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,=4	8,88
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,31
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,37
7.		2546	-КРАСКИ УЕРТЫЕ	КГ	0,04
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,42
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,24
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,46
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140*240ММ	МЗ	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,27
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЖКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-:			
							ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
							ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
							ЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИН			
							: ЗАРПЛАТА:			
							ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.			
							ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,07	58,00	4	6	1	2		
							3		1	
2.С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,07	358,00	25	"	"	"	"	
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,07	64,00	4	2	1	-		
							1			
4.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	-	"	-		
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,63	0,14	1	1	1	-		
							1			
6.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,04	46,50	2	1	1	-		
							1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У.Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	0,02	31,10	1	1	1	=	
						-----	1	-----	
							1		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	46	11	5	2	
						-----	7	-----	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	33
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	6

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Френзель* ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Д=2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,07
2.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	5,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	0,38
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,20
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,23
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,95
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,16
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,30
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,02
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15.		3334	-ЩПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,18
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,17
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,07
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.E10-29	«КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,10	64,00	6	2	1	-	-
						1			
8.E10-20	«ОСТРОЖКА БРЕВЕН	МЗ	4,99	0,14	1	1	1	-	-
						1			
9.F15-544	«ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	2	1	1	-	-
						1			
10.C147-24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80	4	-	-	-	-
						-			
11.E15-653	«ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	0,01	31,10	1	-	-	-	-
						-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	33	14	4	2
							6		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Френзель* ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-1

п.н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д А	И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.СЗ-6			-СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,05
2.С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,02
3.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ АБЕТАЛИ	100КГ	0,09
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,=4	9,94
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,=4	0,38
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,28
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,12
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,31
10.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,06
11.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,07
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,42
13.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,11
14.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,03
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,42
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,23
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,26

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,04

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *№11*

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.										
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
№	П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	МАШИНЫ
1.	Е1-964	«КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,01	139,00	1	3	1	-	-
2.	Е6-73	«ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,01	40,40	1	1	-	-	-
3.	Е7-400	« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4	-	-	2
4.	СТ-4	«СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ОПОР М=150	МЗ	0,03	41,50	1	-	-	-	-
5.	Е9-46	«МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	58,00	1	1	-	-	-
6.	С121-1975	«СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	398,00	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.E10-28	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3		0,07	110,00	8	2	1	-
							1		-
8.C147-24	ЗАЩЕЛКИ ДЕТАЛИ	100КГ		0,05	60,80	2	-	-	-
							-		-
9.E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2		4,37	0,14	1	1	1	-
							1		-
10.E15-344	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕК	100М2		0,04	46,50	2	1	1	-
							1		-
11.E15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2		-	31,10	1	-	-	-
							-		-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	26	13	4	2
							6		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ

ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР //

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е :	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО :
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.СЗ=4			-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ОПОР М=150	МЗ	0,03
2.С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,01
3.С147=24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8,53
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,32
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,21

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,65
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,07
9.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,01
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,14
12.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,37
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,21
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,22
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,22
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,15

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,02

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02