

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-1-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы

(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Н

Часть I

(Стр. 1-154)

И.нв. № 19201-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	132,43 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	98,58 тыс.руб
I м3 здания	24,96 руб.
I м2 полезной площади	109,80 руб.
I м2 рабочей площади	127,80 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
Приказ № 297 от 5 ноября
1982 г.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭПграждан-
сельстроем

Приказ № 22/Т от 15.03.84 г.

Главный инженер

 — А.П.Цикунов

Главный архитектор
проекта

 — Г.Л.Горская

Начальник отдела
смет и ПОС

 — Е.Д.Герасимова

ИИВ.№ 19201 - 05

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Смета № 1 - общестроительные работы	8
4 Смета № 2 - сантехнические работы	101
5 Смета № 3 - автоматика приточных систем	162
6 Смета № 4 - электроосвещение	177
7 Смета № 5 - электросиловое оборудование	190
8 Смета № 6 - устройство связи	202
9 Смета № 7 - технологическое оборудование	231
10 Вариантные решения	235
II Ведомость потребности в производственных ресурсах	319

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных сборниками, по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%,
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчётной температурой -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены - цоколь - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного, наружные - из кирпича керамического полно-

телого, внутренние - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного.

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей.

Крыша - совмещённая неветилируемая с внутренними водостоками.

Кровля - рулонная, из 4-х слоёв рубероида.

Перегородки - кирпичные, толщ. 120 мм, гипсобетонные по серии I.23I-I в. 2 и из стеклоблоков.

Полы - плитки керамические, линолеумные.

Окна - оконные блоки с раздельными переплётами по серии I.236-6.


Двери наружные - дверные блоки по серии I.136-II.

Двери внутренние - дверные блоки по серии I-136-10.

Отделка наружная - цоколь облицовывается плиткой "кабанчик", стены наружные - керамическим лицевым кирпичом.

Отделка внутренняя - клеевая, силикатная, масляная окраска, облицовка керамической плиткой.

Составила



Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

Сметная стоимость 132,43 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

- I Расчётную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.д.) - 1394,00 руб
- 2 I м2 общей площади здания 123,29 руб
- 3 I м3 объёма здания 33,53 руб

Составлена в ценах 1984 года

№пп	№ смет (смет- ных рас- чётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Технико-экономические показатели						
			Стро- итель- ных работ	Мон- таж- ных работ	Обо- рудо- вания мебе- ли и инвен- таря	Про- чих зат-рат	Всего	В т.числе Осн. зар- плата	Эксп. машин	Нормат. услов.- чистая продук- ция	Наиме- нован. един. изм.	К-во изм.	Стои- мость един. изм.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I	Общестроитель- ные работы	81,15	-	-	-	81,15	-	-	-	м3	3949,92	20,54	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Сантехнические работы	10,32	-	0,1	-	10,42	-	-	-	м3	3949,92	2,64
		В том числе:											
		Отопление	3,85	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-
		Теплоснабжение калориферов	0,22	-	0,10	-	0,32	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция	2,21	-	-	-	2,21	-	-	-	-	-	-
		Холодное водоснабжение	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение	1,23	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-
		Канализация	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-	-	-	-
		Водостоки	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-
3	3	Автоматика приточных систем	0,20	-	0,25	-	0,45	-	-	-	м3	3949,92	0,11
4	4	Электроосвещение	-	4,20	-	-	4,20	-	-	-	"	"	1,06
5	5	Электросиловое оборудование	-	1,12	0,12	-	1,24	-	-	-	"	"	0,31

214-1-260.83(Ф)

5

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Устройство связи	-	1,14	0,42	-	1,56	-	-	-	м3	3949,92	0,39
7	7	Технологическое оборудование	0,30	0,15	32,96	-	33,41	-	-	-	"	"	84,6
		Всего	91,97	6,61	33,85	-	132,43	-	-	-	"	"	33,53

Главный инженер института



А.Цикунов

Главный инженер проекта




Р.Красавина

/ Начальник сметного отдела




Е.Герасимова

Составила ст.инженер



А.Мамонтова

Проверила гл.специалист



Л.Калошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы

Основание: альбом 5

Сметная стоимость 14,978 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-
чистая продукция 2,976 тыс.руб

№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин
									в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

Раздел I. Земляные работы

I EI-230
29-I
таб 3

Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы, срезка растительного слоя

1000
м3

0,09

37,18

9

17
8

8
I.

I	2	3	4	5	6	7	8	999	10
		цена 3,8x1,1							
2	EI-237 29-8 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 20 м	1000	0,18	30,47	5	$\frac{4}{2}$	2	-
		цена 27,7x1,1 объем 38,0-2							
3	EI-183 23-4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобиле-самосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта	"	0,09	161,28	14	$\frac{29}{15}$	I	$\frac{14}{5}$
		цена 136+126,39x0,2							
4	C310-I	Перевозка до 1 км	т	105,60	0,29	31	62	-	-
5	EI-734 23	Работа на отвале при погрузке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	1000 м ³	0,09	10,70	1	$\frac{2}{1}$	-	I
6	EI-65 12-5 таб 3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу в отвале с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , грунт 2 гр		0,26	170,52	44	$\frac{88}{43}$	I	$\frac{42}{15}$

214-I-260.83(У)

9

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 143 + 137,58 x 0,2							
7	EI-960 80-2 т ч 3,67	Разработка грунта вруч- ную в траншеях глуби- ной до 2 м без крепле- ний с откосами и копа- ние ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы цена 74,5x1,2	1000 м3	0,08	89,40	7	$\frac{14}{7}$	7	-
8	EI-184 23-5 таб 3	Разработка грунта экс- каваторами с ковшем емкостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с пог- рузкой на автомобили- самосвалы, грунт 2 группы цена 169+157,1x0,2	"	0,08	200,42	17	$\frac{34}{17}$	1	$\frac{16}{6}$
9	СЗ10-1	Перевозка до 1 км	т	146,74	0,29	43	86	-	-
10	EI-231 29-2 таб 3 3,48	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт с перемеще- нием грунта в резерв и обратно объем 256,2 цена 40,8x0,85x1,1	1000 м3	1,03	38,15	39	$\frac{79}{39}$	1	$\frac{39}{15}$

214-Г-260.83(У)

10

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II EI-238 29-9 таб 3 3,48	Дополнительное перемещение грунта на 40 м в резерв и обратно на 40 м	1000 м3	2,05	30,20	62	$\frac{125}{62}$	-	$\frac{52}{24}$	
	Объём 256х2х4 цена 32,3х0,85х1,1								
I2 EI-257 3I-2 таб 3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозером, грунт 2 группы	"	0,11	20,79	2	$\frac{5}{3}$	-	$\frac{3}{1}$	
	цена 18,9х1,1								
I3 EI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	100 м3	2,34	41,50	97	$\frac{196}{97}$	97	-	
I4 EI-II65 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 2-3 группы	"	3,48	11,60	40	$\frac{82}{41}$	26	$\frac{15}{10}$	
I5 EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами, грунт 2-3 группы	1000 м3	0,08	13,20	1	$\frac{2}{1}$	-	1	

214-I-260.83(V)

II

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	517	<u>825</u> 336	135	<u>291</u> 77
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	412	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	124	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	135	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	212	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	66	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	237	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	178	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	517	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	825	-	-	-

214-1-260.83(У)

12

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Фундаменты									
16	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных	м3	152,63	6,49	99I	$\frac{749}{37I}$	266	$\frac{105}{32}$
17	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	194,00	4	$\frac{I}{I}$	I	-
18	Е7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	11,00	0,23	3	$\frac{5}{3}$	I	$\frac{2}{I}$
19	Е8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100 м2	0,15	25,10	4	$\frac{7}{3}$	3	-
Материалы и изделия									
20	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	108,37	24,80	2688	-	-	-
2I	ССЦ п 4-18	Камень бутовый	"	67,16	10,80	725	-	-	-

214-I-260.83(V)

13

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,13	64,40	8	-	-	-
23	ССЦ таб 3-1	Арматура класса А-3	т	-	250,00	-	-	-	-
24	ССЦ таб 3-1	Арматура класса В-I	т	0,01	321,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	5567	<u>762</u> 378	271	<u>107</u> 33
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4426	-	-	-
		материалы	"	-	-	624	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	74	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	33	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	271	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	304	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	730	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	218	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	411	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	165	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	5567	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	762	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
25	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные про- стые, для здания высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	30,88	3,19	99	$\frac{168}{93}$	68	$\frac{25}{7}$
26	Е8-16 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов окле- енная в 1 слой гидро- изолом	100 м2	0,58	121,00	71	$\frac{12}{5}$	4	1
27	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция по выровнен- ной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,79	90,00	71	$\frac{33}{16}$	15	1

214-1-260.83(V)

15

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
28	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	11,73	68,00	798	-	-	-
29	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	7,11	22,40	159	-	-	-
30	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	"	1,45	23,30	34	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1563	<u>233</u> 114	87	<u>27</u> 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1241	-	-	-
		материалы	"	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		зарботная плата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		основная зарботная плата	"	-	-	87	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	206	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	116	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	51	-	-	-

214-1-260.83(У)

16

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	1563	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	233	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие							
31	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей пере- крытий площадью до 10 м ² с опиранием на две сто- роны при наибольшей мас- се монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	3,09	15	$\frac{25}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
32	E6-175 16-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетон- ных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м ³	1,13	8,72	10	$\frac{9}{5}$	4	$\frac{1}{1}$
33	E9-44 12-1	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до 12 м при высоте зда- ния до 25 м	т	0,12	29,20	4	$\frac{6}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
		Материалы и изделия							

214-I-260.83(V)

17

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,33	24,40	8	-	-	-
35	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	1,15	28,20	32	-	-	-
36	С124-10	Арматура класса А1	т	0,07	338,00	24	-	-	-
37	С124-II	Арматура класса А2	т	0,05	277,00	14	-	-	-
38	С124-12	Арматура класса А3	т	0,07	325,00	23	-	-	-
39	ССЦ п II-15-9 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК6-60.12 - 4 шт, ПР6.60-10 - 1 шт	м2	34,40	9,42	324	-	-	-
40	С121-1788	Ригели фахверков, перегородок. Элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров ГОСТ 8239-72, горячекатаных швеллеров	т	0,12	251,00	30	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	605	<u>40</u> 20	12	<u>8</u> 3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	450	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-

214-1-260.83(У)

18

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	61	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	565	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-

264-1-260.83(У)

19

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3-	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	-	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	40	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
4I	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,18	75,40	13	$\frac{25}{12}$	II	I

214-1-260.83(V)

20

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	2	-	-
		Материалы и изделия							
43	ССЦ п 6-1	кирпич керамический	тыс шт	0,91	68,00	62	-	-	-
44	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,41	23,50	10	-	-	-
45	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,04	64,40	3	-	-	-
46	ССЦ т ч табл 3-1	Арматура класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	III	$\frac{27}{12}$	II	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-

214-1-260.83(У)

21

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработка	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	III	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы							
		Подпольные каналы							
47	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,20	4,58	I	$\frac{2}{I}$	I	-
48	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	1,82	2,50	5	$\frac{6}{3}$	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Е8-38 5-5	Стены прямиков и каналов из керамического кирпича	м3	2,74	5,44	15	$\frac{24}{12}$	10	$\frac{2}{1}$
50	Е7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	32,00	2,09	67	$\frac{109}{53}$	31	$\frac{22}{6}$
51	Е9-24 4-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м	100 м2	0,02	39,80	1	1	-	-
52	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,20	90,00	18	$\frac{8}{4}$	4	-
Материалы и изделия									
53	ССЦ п I-15	Бетон М-100	м3	1,86	26,30	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	1,10	68,00	75	-	-	-
55	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,66	21,90	14	-	-	-
56	ССЦ п 4-31	Щебень каменный	"	0,82	10,70	9	-	-	-
57	ССЦ п 5-10	Сталь рифлёная	т	0,42	318,00	134	-	-	-
58	ССЦ п 8-505	ППП 12,5-8-6 цена 63,8-0,82х2	м3	1,22	62,16	76	-	-	-
59	ССЦ таб 3-1	Арматура класса А-1	т	0,02	229,00	5	-	-	-
60	ССЦ таб 3-1	Арматура класса В-1	т	0,02	321,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	595	<u>150</u> 73	49	<u>24</u> 9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	474	-	-	-
		материалы	"	-	-	32	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	15	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплаты	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	43	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	594	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	149	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	8958	<u>2037</u> 933	565	<u>368</u> 129
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	7092	-	-	-

214-I-260.83(У)

25

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	788	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	238	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	128	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	564	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	692	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	61	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1167	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	658	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	438	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	8917	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2030	-	-	-

214-I-330.33(17)

25

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			стоимость металло- монтажных работ	руб	-	-	35	-	-	-
			материалы	"	-	-	1	-	-	-
			эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
			заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
			основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
			всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
			стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
			накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
			накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
			плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
			плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
			всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	41	-	-	-
			нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

214-1-260.83(V)

27

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл									
Раздел 7. Полы									
61	ЕИИ-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,38	4,58	2	$\frac{4}{1}$	1	-
62	ЕИИ-ИИ I-II	Устройство подстилающих слоев-бетонных	м3	3,07	2,50	8	$\frac{10}{5}$	5	-
63	ЕИИ-69 II-6	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,38	22,90	9	$\frac{13}{6}$	6	-
Материалы									
64	ССЦ п 4-3I	Щебень кирпичный	м3	1,55	10,70	17	-	-	-
65	ССЦ п I-15	Бетон М-100	"	3,13	28,30	82	-	-	-
66	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,84	25,90	22	-	-	-
Всего по разделу 7			руб	-	-	177	$\frac{27}{12}$	12	-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	140	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	177	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
Раздел 8. Подготовка под полы I этажа									
67	ЕИ-2 I-2	Уплотнение грунта вебнем	100 м2	3,64	4,58	17	$\frac{34}{17}$	13	$\frac{4}{1}$

214-1-260.83(У)

29

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Устройство подстилающего слоя							
68	EII-II I-II	Из бетона М-100	м3	37,32	2,50	93	$\frac{122}{60}$	60	-
69	EII-II I-II	То же, из бетона М-150	"	8,22	2,50	21	$\frac{27}{13}$	13	-
70	EII-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	100 м2	2,18	17,20	38	$\frac{48}{24}$	22	$\frac{2}{1}$
71	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	12,33	2,88	36	$\frac{72}{35}$	22	$\frac{13}{4}$
72	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	2,06	85,00	175	$\frac{24}{12}$	8	$\frac{4}{1}$
Материалы									
73	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	14,86	10,70	159	-	-	-
74	ССЦ п I-15	Бетон М-100	"	38,07	26,30	100I	-	-	-

214-I-150.83(V)

30

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ССЦ п 1-16	Бетон М-150	м ³	8,38	27,20	228	-	-	-
76	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	4,45	25,90	115	-	-	-
77	ССЦ п 7-32	Керамзитовый гравий	"	13,56	12,30	167	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	2578	<u>327</u> 161	138	<u>23</u> 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2050	-	-	-
		материалы	"	-	-	217	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	16	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	138	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	336	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	191	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	71	-	-	-

214-1-260.83(V)

21

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	2579	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	327	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
78	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь про- ёма до 3 м2	м2	2,09	1,45	3	$\frac{4}{2}$	I	I
79	E10-I07 20-3	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проёма до 3 м2	"	2,09	2,00	4	$\frac{3}{1}$	I	-
		Изделия							
80	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	м2	4,18	28,30	118	-	-	-
81	CI11-448-I	Двери входные в помеще- ние однопольные	к-т	2,00	2,97	6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	166	$\frac{7}{3}$	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
			руб	-	-	131	-	-	-
			"	-	-	4	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	124	-	-	-
			"	-	-	23	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	12	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	166	-	-	-
			"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 10. Лестницы									
82	ЕВ-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м ³	2,35	5,44	13	$\frac{21}{10}$	9	1
83	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	11,00	0,72	8	$\frac{16}{8}$	6	$\frac{2}{1}$
Материалы и изделия									
84	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	0,94	68,00	64	-	-	-
85	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м ³	0,56	21,90	12	-	-	-
86	ССЦ п II-17	Ступени сборные железобетонные	м	13,20	3,72	49	-	-	-
Всего по разделу 10			руб	-	-	184	$\frac{37}{18}$	15	$\frac{3}{1}$
В том числе:									
стоимость общестроительных работ			"	-	-	146	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	15	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	184	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка							
87	Е15-509 153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	100 м2	1,37	3,13	4	$\frac{7}{3}$	3	-

214-1-250.83(7)

35

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу II	руб	-	-	5	$\frac{7}{3}$	3	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	E15-86 I4-I ССЦ п II2 I25	Облицовка цоколя плиткой "кабанчик"	100 м2	0,41	671,00	276	$\frac{80}{40}$	39	I
		Всего по разделу I2	руб	-	-	348	$\frac{80}{40}$	39	I
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	276	-	-	-
		материалы	"	-	-	236	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	39	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	17	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	348	-	-	-

214-I-260.83(У)

37

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	80	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	3459	<u>485</u> 237	209	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2747	-	-	-
		материалы	"	-	-	466	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	209	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	217	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	124	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	455	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	141	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	257	-	-	-

214-1-260.83(У)

38

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	105	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3459	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	486	-	-	-
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 13. Отмостка							
89	E27-42 II-2	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ²	100 м ²	0,80	15,00	12	$\frac{24}{11}$	1	$\frac{10}{3}$
90	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой ас- фальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м ²	0,80	10,80	9	$\frac{13}{7}$	7	-

214-1-260.83(У)

39

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
91	ССЦ п 4-32	Щебень 40-70 мм	м3	15,13	9,59	145	-	-	-
92	ССЦ п 4-29	Щебень 10-20 мм	"	1,20	12,00	14	-	-	-
93	ССЦ п 5-3	Смесь асфальто-бетонная	т	5,72	19,30	110	-	-	-
94	ССЦ п 5-20	Песок	м3	0,40	7,79	3	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	368	$\frac{37}{18}$	8	$\frac{10}{3}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	293	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	368	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел I4. Венткамера							
95	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	1,64	3,02	5	$\frac{10}{4}$	3	I
96	E26-3I 8-4	Изоляция холодных по- верхностей теплоизо- ляционными изделиями из волокнистых и зер- нистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,39	35,90	14	$\frac{11}{5}$	5	-

214-I-260.83(V)

41

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,16	43,00	7	$\frac{6}{3}$	3	-
98	E15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	0,07	315,00	21	$\frac{10}{4}$	4	-
99	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,03	323,00	9	$\frac{4}{2}$	2	-
100	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,23	1	1	-	-
101	E9-107 15-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролётом до 24 м	т	0,08	55,00	4	$\frac{6}{3}$	1	$\frac{2}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы и изделия							
102	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	0,62	68,00	42	-	-	-
103	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,38	23,50	9	-	-	-
104	СИИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-81 М-100	"	0,54	20,40	II	-	-	-
105	ССЦ п 2-36			0,32	-	-	-	-	-
106	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,02	64,40	I	-	-	-
107	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-
108	СИ21-1967	Решётки оконные из горячекатаных профилей и круга 3	т	0,08	357,00	29	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	186	$\frac{48}{21}$	18	$\frac{3}{1}$
		В том числе:							

214-1-260.63(V)

43

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	120	-	-	-
		материалы	"	-	-	36	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	149	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-

214-I-260.83(V)

44

19201 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость металло- монтажных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-

214-I-260.83(Y)

45

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 15. Воздухозаборная шахта

109	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	3,02	II	$\frac{2I}{II}$	8	$\frac{3}{I}$
110	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,04	90,00	4	$\frac{2}{I}$	I	-
111	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	0,07	2,50	I	-	-	-
112	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	$\frac{2}{I}$	-	-

214-I-260.83(У)

45

19901-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	ЕИ-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	100 м2	0,01	17,20	1	-	-	-
II4	ЕИ2-280 8-6	Устройство мелких покрытий	"	0,01	192,00	3	$\frac{1}{1}$	1	-
Материалы и изделия									
II5	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	1,38	68,00	94	-	-	-
II6	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,84	23,50	20	-	-	-
II7	ССЦ п 1-15	Бетон М-100	"	0,07	26,30	2	-	-	-
II8	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,03	25,90	1	-	-	-
II9	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,25	64,40	16	-	-	-
120	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-1	т	-	229,00	-	-	-	-
121	ССЦ т ч таб 3-1	То же, класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-

21.4-1-260.83(У)

47

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу IБ	руб	-	-	192	<u>26</u> 13	10	<u>3</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	154	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	10	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	192	-	-	-

214-Г-260.83(У)

48

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	26	-	-	-
		Раздел I6. Фундаменты под оборудование							
I22	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетон- ных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,26	9,4I	2	$\frac{2}{I}$	I	-
		Материалы							
I23	ССЦ п I-I5	Бетон М-100	"	0,27	26,30	7	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	II	$\frac{2}{I}$	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	9	-	-	-
		материалы	"	-	-		-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Раздел I7. Крыльца							
I24	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,23	4,58	I	$\frac{3}{I}$	I	-
I25	E8-38 5-5	Стены приемков и ка- налов из керамиче- ского кирпича	м3	22,10	5,44	I20	$\frac{I95}{97}$	83	$\frac{I4}{4}$
I26	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция стен, фунда- ментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,44	90,00	40	$\frac{I9}{9}$	9	-

214-I-260,83(17)

50

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27	E7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	18,00	0,72	13	$\frac{26}{13}$	II	$\frac{2}{1}$
I28	EII-132	Устройство покрытия из плиток бетонных на цементном растворе	100 м2	0,27	58,30	16	$\frac{29}{15}$	12	$\frac{3}{1}$
I29	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	4,11	2,50	10	$\frac{13}{7}$	7	-
I30	E15-86 14-I CIII п II2 125	Облицовка стен плиткой "кабанчик" цена 450+(539,0-318,0)	100 м2	0,25	671,00	168	$\frac{49}{24}$	24	-
I31	E6-86 9-10	Армирование подстилающих слоёв и набетонок	т	0,16	15,30	2	$\frac{3}{1}$	I	-
I32	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,08	22,90	2	$\frac{3}{1}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I33	ЕИИ-77 II-II	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,08	9,83	I	$\frac{I}{I}$	I	-
		Материалы и изделия							
I34	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	1,10	10,70	12	-	-	-
I35	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	8,84	68,00	601-	-	-	-
I36	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	5,30	21,90	116	-	-	-
I37	ССЦ п 3-II4	Плиты бетонные	м2	27,45	3,78	104	-	-	-
I38	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,70	25,90	18	-	-	-
I39	ССЦ п 1-15	Бетон М-100	"	4,19	26,30	110	-	-	-
I40	СИ24-43	Сетка из проволоки	т	0,16	392,0	63	-	-	-
I41	ССЦ п II-I7-2	Ступени сборные железобетонные	м	27,00	3,72	100	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	1884	$\frac{341}{169}$	150	$\frac{19}{6}$

214-I-260,83(У)

52

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1497	-	-	-	-
материалы	"	-	-	206	-	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	13	-	-	-	-
заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	150	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	156	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	237	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	98	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	133	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	75	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1884	-	-	-	-

214-I-260.63(У)

53

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	341	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	2608	<u>454</u> 222	187	<u>35</u> 11
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2073	-	-	-
		материалы	"	-	-	251	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	23	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	186	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	196	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	328	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	129	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	186	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	96	-	-	-
		всего общестроитель- ных работ	"	-	-	2524	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	448	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

214-I-260.83(V)

55

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	15058	<u>2976</u> 1392	961	<u>431</u> 148
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	11980	-	-	-
		материалы	"	-	-	1505	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	281	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	146	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	959	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1105	-	-	-

214-I-260.83(У)

56

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	196	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1950	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	854	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1101	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	639	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	15058	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2963	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	68	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(V)

57

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимов* Герасимов
 Составил *А. Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Т. Пятигорская* Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
 Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
 Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость 66,089 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ преис- пн курантов,	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция	Основ- ная зарплата	В том числе Эксплу- атация машин и т.п. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надземная часть

Раздел I. Стены

I 88-74

Кладка стен из пусто-
телого кирпича с обли-
цовкой лицевым кирпи-
чом толщиной 510 мм
для зданий высотой
до 9 этажей при высо-
те этажа до 4 м/

м ³	145,20	3,80	552	-	411	116
				527		35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	127,39	3,02	385	$\frac{-}{372}$	268	$\frac{104}{31}$
3	Е8-72 9-1	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	148	$\frac{-}{142}$	112	$\frac{30}{10}$
4	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (парапетные плиты)	шт	74,00	0,72	53	$\frac{-}{54}$	44	$\frac{10}{4}$
5	Е7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	264,00	0,23	61	$\frac{-}{61}$	21	$\frac{40}{16}$

214-I-260.83(V)

60

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е7-127 9-1-1,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	20,00	1,50	30	$\frac{-}{30}$	9	$\frac{21}{8}$
7	Е8-47 6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	м3	1,61	6,68	11	$\frac{2}{8}$	7	1
Материалы и изделия									
8	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	тыс шт	44,20	73,60	3253	-	-	-
9	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	24,92	122,00	3040	-	-	-
10	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	70,99	23,30	1654	-	-	-
11	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	48,41	68,00	3292	-	-	-
12	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	12,38	64,40	797	-	-	-

214-Г-260.83(У)

61

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-I	т	0,08	229,00	18	-	-	-
14	ССЦ т ч таб 3-1	То же, А-9	т	0,64	250,00	160	-	-	-
15	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-I	т	0,15	321,00	48	-	-	-
16	ССЦ п II- -23-3	Стоимость параметных плит	м3	3,30	69,90	231	-	-	-
17	ССЦ таб 3-1	Арматура класса ВР-I	т	0,05	321,00	16	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	<u>17298</u>	<u>-</u>	872	<u>322</u>
							1194		194
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	13749	-	-	-
		материалы	"	-	-	48	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	218	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	104	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	872	-	-	-

214-1-260.83(V)

62

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	976	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2269	"	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1280	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	17298	"	-	-
		Раздел 2. Перекрытия и покрытие							
18	E7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	10,00	2,09	21	$\frac{-}{18}$	10	$\frac{8}{3}$
19	E7-463 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	144,00	3,09	445	$\frac{-}{353}$	200	$\frac{153}{55}$

214-I-260.83(У)

63

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е6-175 16-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,59	8,72	23	$\frac{-}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
		Материалы и изделия							
21	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	10,03	24,40	245	-	-	-
22	ССЦ п 1-17	Бетон М-200	"	2,63	28,20	74	-	-	-
23	СИ24-10	Арматура класса А-1	т	0,16	338,00	54	-	-	-
24	СИ24-11	Арматура класса А-2	т	0,10	277,00	28	-	-	-
25	СИ24-12	Арматура класса А-3	т	0,18	325,00	59	-	-	-
26	ССЦ п 1-15-8 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК4.60-12- - 76 шт. ПК4.60-10 - 19 шт.	М2	653,60	8,86	5791	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ССС п II-15-8 прим при 3, 44 п 25, 27	Плиты сборные железобетонные ОК6.60-10 - 15 шт.; ПК6.60-12 - 25 шт.	м2	266,80	9,06	2415	-	-	-
28	ССС п II-15-8 прим стр 3, 44 п 25, 27	То же, марки ПК8.60-10 - 9 шт.	"	53,28	9,42	502	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	12149	<u>-</u> 381	218	<u>163</u> 59
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	9657	-	-	-
		материалы	"	-	-	108	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	104	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	59	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	218	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	277	-	-	-

214-Г-260.83(У)

65

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	141	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1592	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	900	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	12149	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
29	EI2-299 10-1	Устройство выравнива- ющих стяжек цементных толщиной 15 мм	100 м2	5,20	14,80	77	$\frac{-}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
30	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида PM-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	$\frac{-}{63}$	-	$\frac{7}{2}$
31	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	189	$\frac{-}{189}$	98	$\frac{91}{27}$
32	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами из лёгких бетонов	100 м2	5,20	17,30	90	$\frac{-}{91}$	81	$\frac{10}{3}$

214-Г-260.83(У)

66

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	EI2-299 IO-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м ²	5,25	14,80	78	$\frac{-}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
34	EI2-300 IO-2	На каждый 1 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном. 299	"	26,27	0,08	2	$\frac{-}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
35	EI2-139 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для здания с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трёх слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	231,00	1214	$\frac{-}{228}$	175	$\frac{53}{16}$
36	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	"	7,08	28,90	205	$\frac{-}{68}$	68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Е12-162 2-1-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной мастике из трёх слоёв рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	100 м2	0,40	243,00	97	$\frac{-}{18}$	14	$\frac{4}{1}$
38	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
		Материалы							
39	ССЦ п 7-32	Керамзит	м3	92,47	12,30	1137	-	-	-
40	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	19,30	23,30	450	-	-	-
41	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	"	100,16	16,00	1603	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	6846	$\frac{-}{758}$	582	$\frac{176}{52}$

214-1-260.83(У)

88

19901 05

I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5442	-	-	-	-
материалы	"	-	-	1495	-	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	124	-	-	-	-
заработная плата машинистов	"	-	-	52	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	582	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	634	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	898	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	506	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6846	-	-	-	-

Раздел 4. Перегородки

42 Е8-45
5-9

Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2	1,02	75,40	77	$\frac{1}{70}$	63	$\frac{7}{2}$
--------	------	-------	----	----------------	----	---------------

214-I-260.33(Y)

69

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	$\frac{-}{185}$	107	$\frac{78}{29}$
44	E7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	11,00	4,01	44	$\frac{-}{26}$	15	$\frac{11}{4}$
45	E7-635 46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,16	21	$\frac{-}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
46	E8-I73 I7-5	Перегородки из стеклянных блоков толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	10 м ²	3,71	123,00	456	$\frac{-}{30}$	27	$\frac{3}{1}$

214-I-250.33(У)

70

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	E10-37 7-1	Перегородки под штукатурку цитовые неодранированные толщ. 48 мм	м2	20,16	4,70	95	$\frac{1}{7}$	6	$\frac{1}{1}$
48	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	194,00	33	$\frac{1}{5}$	5	-
49	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	0,23	2	$\frac{1}{2}$	1	1
50	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,38	43,80	17	$\frac{1}{6}$	6	-
51	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок		1,37	35,50	49	$\frac{1}{19}$	17	$\frac{2}{1}$

214-1-280.83(У)

71

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы и изделия							
52	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	5,12	68,00	348	-	-	-
53	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно- известковый М-50	м3	2,34	23,50	55	-	-	-
54	ССЦ п 2-II	Раствор цементно- известковый М-25	"	2,75	22,40	62	-	-	-
55	ССЦ п 3-I75 прим I пр-нт 06-I4 0I	Панели гипсобетонные для перегородок высо- той до 3 м, площадью более 6 м2 из бетона М-100 цена 4,24хI,05	м2	139,06	4,45	619	-	-	-
56	ССЦ п 3-I9I прим I пр-нт 06-I4-0I	То же, площадью до 6 м2 цена 4,34хI,05	"	237,98	4,56	1085	-	-	-
57	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,87	23,30	20	-	-	-

214-I-260.83(V)

72

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М100	м3	1,72	20,40	35	-	-	-
59	ССИ п 1-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,09	64,40	6	-	-	-
60	ССИ табл 3	Арматура класса В-I	т	-	32I,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4247	<u>362</u>	254	<u>108</u> 39
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3376	-	-	-
		материалы	"	-	-	784	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	69	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	39	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	254	-	-	-

214-I-260.83(V)

73

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	293	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	35	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	444	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	316	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4247	-	-	-
		Раздел 5. Полы							
61	ЕИИ-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	3,88	85,00	330	$\frac{-}{23}$	16	$\frac{7}{2}$
62	ЕИИ-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	3,88	22,00	85	$\frac{-}{60}$	56	$\frac{4}{1}$
63	ЕИИ-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100 м2	23,31	0,51	12	$\frac{-}{12}$	5	$\frac{7}{2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,93	17,20	16	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{-1}{-}$
65	EII-16 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола - первый слой	"	0,47	118,00	55	$\frac{-}{19}$	16	$\frac{3}{1}$
66	EII-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола - последующий слой	"	0,47	77,00	36	$\frac{-}{9}$	8	$\frac{1}{-}$
67	EII-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	1,92	363,00	698	$\frac{-}{127}$	118	$\frac{9}{3}$
68	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,5 мм	"	7,09	453,00	3113	$\frac{-}{815}$	309	$\frac{6}{2}$

214-Г-260.83(У)

75

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
69	ССЦ п I-72	Керамзитобетон	м3	9,90	29,70	294	-	-	-
70	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	6,18	25,90	160	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	6162	<u>-</u> 575	537	<u>38</u> 11
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4899	-	-	-
		материалы	"	-	-	3871	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	27	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	548	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	808	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	455	-	-	-

214-I-260.83(У)

76

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	6162	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							
71	E7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных пло- щадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м	шт	5,00	3,32	17	$\frac{-}{17}$	7	$\frac{10}{4}$
72	E7-509 4I-5	Укладка лестничных маршей массой до I т со сваркой	"	4,00	4,92	20	$\frac{-}{18}$	6	$\frac{-12}{4}$
73	E8-178 18-2	Укладка проступей железобетонных	100 м2	0,18	63,80	11	$\frac{-}{11}$	10	I -
74	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямо- линейных и криволиней- ных, пожарных с ограж- дением	т	0,33	58,00	19	$\frac{-}{16}$	5	$\frac{11}{4}$
75	E11-135 20-35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,14	363,00	52	$\frac{-}{9}$	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия и материалы							
76	ССЦ п II-17-3	Стоимость проступей	м	58,36	1,67	97	-	-	-
77	ССЦ п II-16-7	Стоимость сборных железобетонных маршей	м2	18,78	10,80	203	-	-	-
78	ССЦ п II-16-8	Стоимость лестничных маршей	"	14,25	12,30	175	-	-	-
79	ССЦ п 2-26	Раствор цементный 1:3	м3	0,55	22,30	12	-	-	-
80	СИ21-1981	Металлоконструкции ограждения	т	0,33	327,00	108	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	888	$\frac{-}{71}$	37	$\frac{-34}{12}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	587	-	-	-
		материалы	"	-	-	44	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	15	-	-	-

214-1-250,83(У)

79

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заработная плата машинистов	руб	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	97	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	739	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-

214-Г-260.83(У)

79

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I08	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		Раздел 7. Окна							
81	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплётами отдельными и раздельно-спаренными площадью проёмов 2 м2	м2	24,48	4,47	I09	$\frac{-}{44}$	36	$\frac{8}{2}$
82	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплётами отдельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м2	"	III,88	3,25	364	$\frac{-}{159}$	I29	$\frac{30}{9}$
83	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в ка- менных стенах при вы- соте проема до 2 м	"	I36,36	0,92	I25	$\frac{-}{50}$	46	$\frac{4}{I}$

214-I-260.83(V)

80

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100 м2	1,36	229,00	312	$\frac{-}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
85	Е10-114 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами отдельными, отдельно-спаренными площадью проёма до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	$\frac{-}{7}$	6	1
86	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,05	151,00	7	-	1	-
87	Е10-84 14-1	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплётами, площадь проёмов до 5 м2 (фрамуги)	м2	25,09	2,99	75	$\frac{-}{27}$	18	$\frac{9}{3}$

214-1-260.83(У)

81

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
88	СИ2-64	Блоки оконные марки ОР21-218 с окраской	м2	102,24	20,08	2127	-	-	-
89	СИ22-51	Блоки оконные марки ОП12-12В с окраской	"	24,48	20,30	497	-	-	-
90	СИ22-56	Блоки оконные марки ОР21-12В с окраской	"	9,64	22,00	212	-	-	-
91	СИ22-210	Блоки балконные марки БР28-9 с окраской	"	4,80	28,20	135	-	-	-
92	СИ22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм, марка ОД7-25, ПДВ-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25	м	100,91	1,92	194	-	-	-
93	СИ22-193	Переплёты оконные фрамужные для обще- ственных зданий	м2	25,09	7,42	186	-	-	-

214-Г-250.83(У)

82

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	СIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до 1,2 м	к-т	18,00	3,85	69	-	-	-
95	СIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1 м	"	24,00	5,57	134	-	-	-
96	СIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	"	4,00	2,63	II	-	-	-
97	СIII-443-I	Скобяные изделия для балконных дверных блоков однопольных	"	2,00	5,42	II	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	5746	<u>-</u> 323	269	<u>54</u> 16
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4568	-	-	-

214-1-260.83(У)

83

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	688	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	38	-	-	-
		заработная плата	"	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	269	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	285	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3556	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	753	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	425	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5746	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
98	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	56,76	1,45	69	$\frac{-}{51}$	3I	$\frac{20}{6}$

214-I-260.83(V)

84

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных неруб- ленных стенах пло- щадь проёма до 3 м2 тамбурных дверей	м2	87,38	2,00	175	$\frac{-}{70}$	59	$\frac{II}{3}$
100	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в на- ружных стенах камен- ных площадь проёма до 3 м2	"	24,20	1,34	32	$\frac{-}{5}$	5	-
101	E15-730 201-6	Остекление дверных одинарных подотен на штапиках по за- мазке оконным стек- лом 4 мм	100 м2	0,14	222,00	32	$\frac{-}{7}$	7	-
Изделия									
102	C122-230	Блоки дверные ДН-20-9-1	м2	8,24	16,90	139	-	-	-
103	C122-234	Блоки дверные ДН20-4,8-5	"	15,96	16,90	270	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I04	CI22-224	Блоки дверные Д021-Г3	м2	10,52	9,79	103	-	-	-
I05	CI22-219	Блоки дверные ДГ21-10	"	70,00	13,50	945	-	-	-
I06	CI22-221	Блоки дверные одно- польные с полотнами под остекление марка Д021-10С, Д024-10С	"	22,00	0,76	193	-	-	-
I07	CI22-217	Блоки дверные одно- польные с глухими полотнами марка Д021-7С	"	11,12	15,00	167	-	-	-
I08	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	"	6,26	28,30	177	-	-	-
		Скобяные изделия							
I09	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	4,00	6,73	27	-	-	-
I10	СIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	"	6,00	8,94	54	-	-	-
III	СIII-448-I	Двери входные в по- мещение однопольные	"	56,00	2,97	166	-	-	-

214-I-260.83(У)

85

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2	СIII-449-I	Двери входные в помеще- ние двупольные	к-т	4,00	3,23	13	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	3242	<u>-</u> 133	102	<u>31</u> 9
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2575	-	-	-
		материалы	"	-	-	189	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	22	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	102	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	111	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	2254	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	425	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	242	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3242	-	-	-
		Раздел 9. Внутренняя отделка							
II3	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатур- ка внутри зданий це- ментно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	16,65	65,40	1089	<u>-</u> 866	773	113
II4	EI5-295 59-2	Отделка поверхнос- тей стен и перегород- док под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	"	3,77	21,70	82	<u>-</u> 65	62	$\frac{3}{1}$
II5	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска бели- лами с добавлением кодера стальных пере- плетов, решеток, са- нитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,07	55,60	4	<u>-</u> -3	3	-

214-I-260.83(V)

88

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II6	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зда- ний стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми кера- мическими глазурованны- ми плитками без уста- новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100 м2	2,60	422,00	1099	$\frac{-}{253}$	247	$\frac{6}{2}$
II7	E15-502 I52-2	Клеевая окраска внут- ри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	8,62	12,90	III	$\frac{-}{59}$	59	-
II8	E15-56I I59-1	Улучшенная окраска колером масляным раз- бавленным по дереву стен	"	3,76	68,10	256	$\frac{-}{121}$	118	$\frac{3}{1}$
II9	E15-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	"	9,02	3,93	35	$\frac{-}{29}$	28	$\frac{1}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	E15-511 I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штукатур- ке и кирпичу	100 м ²	16,31	11,90	194	$\frac{-}{126}$	126	-
I21	E15-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плос- ких	"	0,73	115,00	84	$\frac{-}{84}$	78	$\frac{6}{2}$
I22	E15-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным раз- бавленным по дереву полов	"	0,07	71,20	5	$\frac{1}{2}$	2	-
I23	E15-595 I60-6-26	Высококачественная окраска белилами по штукатурке стен	"	0,73	116,00	86	$\frac{-}{34}$	34	-
Материалы									
I24	ССЦ п 2-30	Раствор цементно- известковый 1:1:6	м ³	116,84	23,70	2769	-	-	-
I25	ССЦ п 2-36	Раствор известковый 1:2,5	"	3,14	22,80	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7403	<u>-</u> 1662	1530	<u>132</u> 73
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5885	-	-	-
		материалы	"	-	-	1381	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	59	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	73	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1530	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1603	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	971	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	547	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7403	-	-	-
		Раздел 10.	руб	-	-	-	-	-	-
		В том числе:							

214-I-260.83(У)

91

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел II. Вентканалы									
I26	E8-38 5-5	Стены приемков и каналов из керамического кирпича	м3	16,44	5,44	89	$\frac{-}{72}$	62	$\frac{10}{3}$
I27	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	2,09	63	$\frac{-}{51}$	29	$\frac{22}{8}$
I28	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	194,00	4	$\frac{-}{1}$	1	-
I29	E11-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,14	17,20	2	$\frac{-}{1}$	1	-

Материалы и изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	6,58	68,00	447	-	-	-
I32	ССЦ п 2-12	Раствор цементный М-50	м3	3,96	23,50	93	-	-	-
I33	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,29	23,90	8	-	-	-
I34	ССЦ п 8-505	Плиты сборные железобетонные из бетона М-200 цена 63,8-0,82x2	"	1,14	62,16	71	-	-	-
I35	ССЦ таб 3-1	Арматура класса А-1	т	0,02	229,00	5	-	-	-
I36	ССЦ таб 3-1	То же, В-1	т	0,02	321,00	6	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	993	<u>126</u>	94	<u>32</u> II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	789	-	-	-
		материалы	"	-	-	34	-	-	-

214-Г-260.83(У)

63

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	21	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	94	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	105	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	130	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	74	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	993	-	-	-
		Раздел 12. Прочие работы							
137	E7-653 47-6-1,8	Установка плит бал- конов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и вы- соте зданий до 30 м	шт	4,00	6,99	28	- 27	11	16 6

214-Г-260.83(У)

94

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I38	E10-I50 29-I	Установка радиаторных решёток	м2	42,12	0,81	34	$\frac{-}{21}$	15	$\frac{6}{2}$
I39	E15-56I 159-I	Улучшенная окраска колерам масляным разбавленным по дереву стен	I00 м2	0,42	68,10	29	$\frac{-}{-13}$	13	-
I40	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 40 кг	т	0,10	441,00	44	$\frac{-}{12}$	12	-
		Материалы и изделия							
I41	ССЦ п II-18-2	Плиты козырьков	м3	1,68	53,50	90	-	-	-
I42	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,01	229,00	2	-	-	-
I43	ССЦ таб 3-I	То же, А-2	т	0,01	229,00	2	-	-	-
I44	ССЦ таб 3-I	То же, А-3	т	0,07	250,00	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45	ССЦ таб 3-1	То же, ВР-I	т	0,05	321,00	16	-	-	-
I46	СИ22-460	Радиаторные решетки	м2	42,12	14,60	615	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	1104	<u>73</u>	51	<u>22</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	878	-	-	-
		материалы	"	-	-	60	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	51	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	615	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	81	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1104	-	-	-
		всего по надземной части	"	-	-	65868	<u>5651</u>	4542	<u>1109</u> 394
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-

214-Г-250.83(V)

37

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	108	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	149	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	65868	<u>5651</u>	4542	<u>1109</u> 394

214-I-260.83(V)

93

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-

214-Г-260.83(У)

99

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы	руб	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	108	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	149	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составил *Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Пятигорская* Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Санитарно-технические работы

Сметная стоимость 10,421 тыс.руб

В том числе:

Оборудование 0,10 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция 2,473 тыс.руб

Строительный объем 3949,92 м3

Цена единицы 2,64 руб

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейс-курантов, УСЧ, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E18-109 5-1	Радиаторы MI40-A0	экм	52,85	7,66	405	$\frac{35}{16}$	13	$\frac{3}{1}$
2	E18-110 5-1	Установка радиаторов MI40-A0300	"	154,50	10,30	1591	$\frac{101}{48}$	39	$\frac{9}{3}$
3	E18-186 11-2	Грязевик I6-80	шт	2,00	40,50	81	$\frac{16}{7}$	6	$\frac{1}{-}$
4	E16-117 12-2	Установка задвижек 30чббр диаметром 80 мм	"	4,00	24,80	99	$\frac{17}{8}$	7	$\frac{1}{-}$
5	E16-117 12-1	Установка задвижек 30чббр диаметром 50 мм	"	3,00	17,40	52	$\frac{7}{3}$	3	-
6	E16-35 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцин- кованных труб для отоп- ления диам. 15 мм	м	10,00	0,86	9	$\frac{5}{2}$	2	-
7	E16-36 7-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных водога- зопроводных неоцинко- ванных труб для отоп- ления диам. 25 мм	м	230,00	0,91	209	$\frac{107}{50}$	48	2

214-Г-260.83(У)

102

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	15,00	1,14	17	$\frac{7}{3}$	3	-
9	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	110,00	1,03	113	$\frac{31}{24}$	23	$\frac{1}{1}$
10	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	5,00	1,29	6	$\frac{2}{1}$	1	-
II	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	75,00	1,61	121	$\frac{48}{23}$	20	$\frac{3}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Е16-40 7-2 С113-18 С113-19	То же, диам. 70 мм цена 1,61-0,86+1,24=1,99	м	30,00	1,99	60	$\frac{19}{9}$	8	1
13	Е16-40 7-2 С113-18 С113-20	То же, диам. 80 мм цена 1,61-0,86+1,46=2,21	м	6,00	2,21	13	$\frac{4}{2}$	2	-
14	Е18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторов	к-т	47,00	0,49	23	$\frac{8}{4}$	4	-
15	С130-1035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм	шт	28,00	1,50	42	-	-	-
16	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	4,00	1,47	6	-	-	-
17	С130-105	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	CI30-1039	Стоимость кранов I4MI-16	шт	5,00	1,07	5	-	-	-
19	E16-135 12-1	Вентиль фланцевый 15кч19п диам. 32 мм	"	2,00	1,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
20	2307- 1037-9	Стоимость вентиля 15кч19п диам. 32 мм цена 3,3х1,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
21	E18-227 15-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	3,00	4,43	13	$\frac{1}{1}$	1	-
22	E18-228 15-4	Установка термометров в справе плавки или угля	"	2,00	2,41	5	$\frac{1}{1}$	-	-
23	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водогревочного и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	5,30	3,94	21	$\frac{42}{20}$	20	-

214-Г-260.83(У)

105

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	3566	<u>476</u> 223	202	<u>21</u> 5
		В том числе:							
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	2615	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	16	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	184	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всево стоимость сан- технических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
24	Е1Б-647 166-3-31	Покрытие труб антикор- розийным лаком	100 м2	0,08	37,10	3	$\frac{6}{3}$	3	-
25	Е26-7 2-7	Изоляция полуцилинд- рами минераловатными	м3	0,30	16,80	5	$\frac{7}{3}$	3	-
26	С114-149	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,30	38,10	9	-	-	-
27	Е26-73 13-9	Покрытие труб стекло- тканью	100 м2	0,15	12,60	2	$\frac{4}{2}$	2	-
28	С114-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,16	31,30	5	-	-	-

214-1-260.83(У)

107

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E15-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	100 м2	3,5I	55,60	195	<u>285</u> 135	135	-
30	E26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	"	0,15	46,70	7	<u>3</u> 2	2	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	283	<u>305</u> 145	145	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

214-1-260.83(7)

108

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		всего по отделу I	"	-	-	3849	<u>781</u> 368	347	<u>21</u> 5
		в том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

214-I-260.83(V)

109

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	2615	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	16	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращён- ных материалов	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	144	-	-	-

214-1-360,83(У)

113

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Отдел 2. Теплоснабжение калориферов							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
31	ЦII-540- -13	Клапан регулирующий диам. 25 мм с электро- приводом	шт	1,00	1,71	2	$\frac{3}{1}$	1	-
32	2307-1239 -0 доп 2	Стоимость клапанов 25и931нж диам. 25 мм с электроприводом цена 87,1х1,094=95,18	"	1,00	95,18	95	-	-	-
33	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-

214-1-260.83(V)

III

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Е16-117 12-1	Установка задвижек 30ч36р диам. 50 мм	шт	3,00	17,40	52	$\frac{7}{3}$	3	-
35	Е18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	-	-	-
36	Е16-134 12-1	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	шт	5,00	1,68	8	$\frac{12}{5}$	5	-
37	2307- 1037-6	Стоимость вентилей 15кч19п диаметром 25 мм цена 2,2х1,098=2,4	"	5,00	2,42	12	-	-	-
38	С130-1790	Фланцы стальные диа- метром 25 мм	"	1,00	0,73	1	-	-	-
39	Е16-135 12-1	Установка вентилей фланцевых диаметром 50 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
40	2307- 1038-1	Стоимость вентилей 15кч19п диаметром 50 мм	"	2,00	6,15	12	-	-	-

214-1-260.83(7)

112

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	СИЗО-1793	Фланцы стальные диаметром 50 мм	шт	4,00	1,15	5	-	-	-
42	Е16-07 7-1	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром 200 мм	м	2,50	10,10	25	$\frac{4}{1}$	1	-
43	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	3,50	1,61	6	$\frac{2}{1}$	1	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	294	$\frac{44}{18}$	18	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-

214-Г-260.83(У)

113

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I60	-	-	-
		материалы	"	-	-	II3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-

214-1-260.83(V)

IIA

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	196	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	41	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
44	E26-7 2-7	Изоляция полуцилиндра- ми минераловатными	м3	0,20	16,80	3	$\frac{5}{2}$	2	-
45	СII4-I49	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,20	30,10	6	-	-	-
46	E26-73 I3-9	Покрытие труб стеклотканью	I00 м2	0,10	12,60	1	$\frac{3}{1}$	1	-
47	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,10	31,30	3	-	-	-
48	E26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	I00 м2	0,15	46,70	7	$\frac{3}{2}$	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	26	$\frac{11}{5}$	5	-

214-1.260.83(У)

I15

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	11	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	320	<u>55</u> 23	23	-

214-I-260.83(У)

116

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		бюджетная условно- постояя продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроит- ельных работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(V)

117

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	11	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	160	-	-	-
		материалы	"	-	-	113	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-

214-1-260.83(У)

118

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	196	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	41	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
49	E20-706 20-2 I50I- 0I39-4 I50I- 0I39-8	Установка вентилятора центробежного ВЦ4-70-4 с электродвигателем 4A80A4	шт	I,00	99,35	99	$\frac{II}{5}$	5	-
		цена $90,6+(42-34) \times I,094=99,36$							
50	E20-707 20-3 I40I- 0I40-9 I50I- 0I39-9	Установка вентилятора центробежного ВЦ4-70-5 с электродвигателем 4A80	"	I,00	II9,30	II9	$\frac{II}{5}$	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E20-705 20-I	Установка вентиляторов центробежного типа ЦЦ4-70-3,5 с электро- двигателем 4AA63A4	шт	1,00	66,50	67	$\frac{5}{2}$	2	-
52	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	1,00	6,09	6	$\frac{7}{3}$	3	-
53	E20-761 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	"	1,00	7,59	8	$\frac{9}{3}$	3	-
54	CI3C 749	Стоимость калориферов КВС-9	"	1,00	70,30	70	-	-	-
55	CI30-761	То же, КВС-10	"	1,00	74,90	75	-	-	-
56	E20-468 9-7	Клапан воздушный зап- орный КВУ 1000,60 с электроприводом М30-4/63 Цена 104+2,47x0,8=105,73	шт	1,00	105,73	106	$\frac{9}{4}$	4	-
57	E20-697 18-2	Установка подставок под вентиляционное оборудо- вание массой до 100 кг	100 кг	0,18	36,10	7	$\frac{1}{1}$	1	-

214-1-360.83(V)

120

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	E20-656 15-1	Установка дверей герметических утепленных размером 1250x500 мм	шт	1,00	16,20	16	$\frac{5}{2}$	2	-
59	E20-407 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р 150 размером до 100x200 мм	шт	38,00	1,48	56	$\frac{74}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
60	E20-408 7-1	Решетки пластмассовые размером 120x200 и 300x200 мм	"	92,00	1,63	150	$\frac{178}{82}$	77	$\frac{5}{2}$
61	E20-401 7-1	Жалюзийная решетка 225x580	"	3,00	1,48	4	$\frac{6}{3}$	3	-
62	E18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	-	-	-
63	E20-673 17-7	Накладки гибкие ЕВ-18,88-20	шт	3,00	31,50	95	$\frac{11}{5}$	5	-

214-1-260.83(V)

121

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	E20-682 I7-4	Вставки гибкие ВН-II	шт	1,00	9,26	9	$\frac{2}{1}$	1	-
65	E20-683 I7-4	Вставки гибкие ВН-I2, ВН-I3	"	2,00	14,80	30	$\frac{4}{2}$	2	-
66	E20-I0 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм пери- метром 1000 мм	м2	45,02	5,59	252	$\frac{90}{41}$	40	I
67	E20-II I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром от 1100 до 1600 мм	"	30,72	5,30	163	$\frac{47}{22}$	21	I
68	E20-II I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром до 1800 мм	"	56,70	5,43	308	$\frac{87}{41}$	38	$\frac{3}{1}$
69	E20-II I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром от 1100 до 1600 мм	"	1,43	5,30	8	$\frac{2}{1}$	1	-

214-I-260.83(V)

122

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	E20-I2 I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1800 мм	м2	0,68	5,43	4	$\frac{I}{I}$	-	-
71	E20-35 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1000 мм	"	0,90	7,32	7	$\frac{2}{I}$	I	-
72	E20-36 I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1800 мм	"	1,43	5,91	8	$\frac{2}{I}$	I	-
73	E20-38 I-4	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600 мм	"	1,87	6,00	11	$\frac{2}{I}$	I	-
74	E20-72 2-4	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 3600 мм	"	1,26	7,78	10	$\frac{I}{I}$	I	-
Всего по разделу 5			руб	-	-	2044	$\frac{567}{261}$	249	$\frac{12}{4}$

214-I-260.83(У)

123

19201-05

В том числе:

стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1690	-	-	-
материалы	"	-	-	1280	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	8	-	-	-
заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	249	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	253	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	145	-	-	-
пуск и регулировка	"	-	-	13	-	-	-
стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	189	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	173	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	152	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	118	-	-	-

214-1-260.83(У)

124

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	2044	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	567	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
75	E20-I05 4-6	Установка воздухово- дов из асбестоцемент- ных листов	м2	23,10	0,71	16	<u>33</u> 14	13	<u>1</u> -
76	06-04 п 802	Стоимость асбестоцемент- ных коробов размером 150x200	м	30,00	1,58	47	-	-	-
		цена 1,47x1,074							
77	E15-614 164-3	Окраска металлических воздуховодов за 2 ра- за масляной краской	100 м2	1,25	55,60	70	<u>104</u> 48	48	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	167	<u>137</u> 62	61	1
		В том числе:							

214-I-260.83(У)

125

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	21	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	104	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-3-260.88(V)

126

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	13	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	47	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	2211	<u>704</u> 323	310	<u>13</u> 4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	104	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1753	-	-	-
		материалы	"	-	-	1281	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	9	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	262	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	266	-	-	-

214-I-260.83(V)

128

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	192	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	183	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	158	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	125	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	2122	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	600	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Санитарно-технические работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	E16-2 1-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. 65 мм	м	3,00	3,29	10	$\frac{2}{1}$	1	-
79	С113-697	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75, диаметр условного прохода в мм-ду: толщина станок в мм-т: ДУ-65 Т-7,4	м	3,00	2,88	9	-	-	-
80	E16-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм	т	0,01	468,00	5	$\frac{1}{-}$	-	-
81	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм	м	136,00	1,20	163	$\frac{71}{32}$	31	1
82	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	86,00	1,35	116	$\frac{45}{20}$	20	1

214-1-260.83(V)

130

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм	м	48,00	1,36	65	$\frac{25}{11}$	11	-
84	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	17,00	1,58	27	$\frac{9}{4}$	4	-
85	E16-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм	м	16,00	1,79	29	$\frac{8}{4}$	4	-
86	CI30-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	22,00	1,25	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	CI30-86	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт	12,00	1,48	18	-	-	-
88	CI30-87	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм	"	3,00	1,82	5	-	-	-
89	CI30-88	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 32 мм	"	3,00	2,22	7	-	-	-
90	CI30-89	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа диаметром 40 мм	"	1,00	3,12	3	-	-	-
91	E16-I85 I6-2	Установка кранов по- ливочных диаметром 25 мм	"	2,00	2,07	4	<u>I</u>	-	-

214-I-260.83(V)

132

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	E16-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	3,03	3,94	12	<u>25</u> 11	11	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	615	<u>187</u> 84	82	<u>2</u>
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	501	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	615	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	187	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
93	E26-7 2-7	Изоляция труб полуци- линдрами минераловат- ными	м3	0,35	16,80	6	$\frac{9}{4}$	4	-
94	СII4-149	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,35	30,10	11	-	-	-
95	E26-73 2-3	Обертывание поверхно- сти изоляции тканью стеклянной или лако- стеклотканью	100 м2	0,19	12,60	2	$\frac{5}{2}$	2	-
96	СII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных нитей на замасливателе из пара- финовой эмульсии марки Т-10 толщиной 40 мм	м3	0,19	31,30	6	-	-	-

214-1-250.83(У)

134

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей	100 м2	0,20	46,70	10	$\frac{5}{2}$	2	-
98	E15-6I4 I64-8	Окраска неизолируемых труб	"	0,3I	55,60	17	$\frac{26}{12}$	12	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	67	$\frac{45}{20}$	20	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	14	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	682	<u>232</u> 104	102	<u>2</u> -
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	14	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	501	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-

214-I-260.83(Y)

137

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	615	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	187	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
99	E16-41 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения диаметром 15 мм	м	223,00	1,20	268	<u>116</u> 53	51	2 -
100	E16-42 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения диаметром 20 мм	м	95,00	1,35	128	<u>50</u> 23	22	1
101	E16-43 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко-	м	17,00	1,36	23	<u>9</u> 4	4	-

214-1-260.83(У)

138

1920:05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ванных труб для водоснабжения диаметром 25 мм							
I02	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	84,00	1,58	133	$\frac{44}{20}$	19	1
I03	CI30-I03	Вентиль 15ч8п2 диаметром 15 мм	шт	12,00	1,47	18	-	-	-
I04	CI30-I04	То же, диаметром 20 мм	"	9,00	1,69	15	-	-	-
I05	CI30-I05	То же, диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-
I06	CI30-I06	То же, диаметром 32 мм	"	4,00	2,53	10	-	-	-
I07	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванны и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЦ	"	2,00	11,90	24	$\frac{2}{1}$	1	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I08	E17-4I 3-I	Установка полотенцесу- шителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, по- верхностью нагрева 2 м ²	шт	5,00	2,62	13	$\frac{4}{2}$	2	-
I09	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I502	Смеситель для душа на гибком шланге цена 4,59-4+5,6I=6,2	шт	5,00	6,20	3I	$\frac{6}{3}$	3	-
I10	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I82I	Смеситель для мочных ванн и раковин цена 4,59-4,0+4,1xI,098=4,98	шт	17,00	4,98	85	$\frac{19}{9}$	9	-
III	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I528	Термосмеситель ТСВ5 цена 4,59-4,0+26,7=27,29	"	6,00	27,29	164	$\frac{7}{3}$	3	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	1147	$\frac{29I}{134}$	130	$\frac{4}{1}$

В том числе:

214-1-260.83(У)

140

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	751	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость возвращенных материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	124	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1147	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	291	-	-	-

214-I-260.83(V)

141

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 10. Строительные работы							
II3	E26-7 2-7	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,40	16,80	7	$\frac{10}{4}$	4	-
II4	СII4-149	Стоимость полуцилиндров	"	0,40	30,10	12	-	-	-
II5	E26-73 2-3	Обертывание поверхности изоляции тканью стекляной или лако-стеклотканью	100 м2	0,22	12,60	3	$\frac{6}{3}$	3	-
II6	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,22	31,30	7	-	-	-
II7	E26-76 14-2	Окраска изолированных поверхностей	100 м2	0,23	46,70	11	$\frac{5}{2}$	2	-
II8	E15-614 164-8	Окраска неизолированных поверхностей	"	0,45	55,60	25	$\frac{37}{17}$	17	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	81	$\frac{58}{26}$	26	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:									
стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65	-	-	-	-	-
материалы	"	-	-	18	-	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	19	-	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	18	-	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	81	-	-	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-	-	-
Всего по отделу Б	"	-	-	1228	<u>349</u>	156	<u>4</u>	-	-
					160				

В том числе:

214-Г-260.83(Г)

143

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестрой- тельных работ	руб	-	-	65	-	-	-
		материалы	"	-	-	18	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	19	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	81	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	751	-	-	-

214-I-260.83(Y)

144

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	130	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	124	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	1147	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	291	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
II9	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	128,00	3,10	397	<u>106</u> 48	47	I

214-I-260.83(V)

145

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	E16-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	71,00	1,92	I36	$\frac{59}{27}$	27	-
I21	E17-37 I-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	к-т	7,00	14,60	I02	$\frac{18}{8}$	8	-
I22	E17-32 I-8	Установка поддонов душевых мелких	"	1,00	18,30	I8	$\frac{2}{1}$	I	-
I23	E17-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	4,00	37,90	I5	$\frac{10}{4}$	4	-
I24	E17-89 6-4 C-130- I947	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1, РСТО-2	"	1,00	8,36	8	$\frac{1}{1}$	-I	-
		цена 9,18-0,82=8,36							
I25	E17-24	Умывальник керамический со смесителем	"	1,00	18,20	I8	$\frac{3}{1}$	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Е17-10	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полу- круглых без спинки, размером 550х420х150 мм	к-т	2,00	13,90	28	$\frac{4}{2}$	2	-
127	Е17-15 I-4	Умывальники с бутылоч- ным сифоном детские	"	17,00	15,50	264	$\frac{41}{19}$	18	$\frac{-1}{1}$
128	Е17-74 4-6	Видуар (больничный слив)	"	1,00	59,40	59	$\frac{7}{3}$	3	-
129	Е17-1 I-1	Ванна чугунная ПВ-I	"	2,00	47,60	95	$\frac{9}{4}$	4	-
130	Е17-57 4-I	Унитазы компакт	"	1,00	23,20	23	$\frac{4}{1}$	1	-
131	Е17-59 4-I	То же, детские	"	14,00	20,00	280	$\frac{49}{23}$	21	2
132	С130-1493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	16,00	1,07	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 6	руб	-	-	1955	<u>313</u> 142	138	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1597	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	138	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	139	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	212	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	146	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	67	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	1955	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	313	-	-	-
		Отдел 7. Водостоки							
I33	EI6-34 6-2	Прокладка трубопрово- дов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	м	26,00	3,10	81	$\frac{21}{10}$	10	-
I34	EI6-69 8-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных элект- росварных труб для отопления и водоснаб- жения наружным диа- метром 108 мм толщи- ной стенки 4 мм	м	7,00	3,12	22	$\frac{9}{4}$	4	-
I35	CI30-I062	Крепления	кг	5,74	0,29	2	-	-	-
I36	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диамет- ром 100 мм	шт	2,00	2,28	5	$\frac{9}{4}$	3	$\frac{1}{1}$

214-I-260.83 (У)

149

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	010501	Стоимость воронок ВР-9	шт	2,00	17,13	34	-	-	-
		цена							
		15,6х1,098=17,13							
		Всего по отделу 7	руб	-	-	176	<u>39</u> 18	17	<u>1</u>
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	144	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-

214-1-260.83(г)

150

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	176	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	39	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	10421	<u>2473</u> 1138	1093	<u>45</u> 10
		В том числе:							
		стоимость оборудова- ния	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-

214-1-260.83(1)

151

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	433	-	-	-
		материалы	"	-	-	126	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	244	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	244	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	72	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	159	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	113	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	546	-	-	-

214-Г-260.83(0)

152

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	523	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	800I	-	-	-
		материалы	"	-	-	663I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	35	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	848	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	858	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	463	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость возвращае- мых материалов	"	-	-	60	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1033	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	594	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	725	-	-	-

214-I-260.83(У)

153

19201-05

214-1-260.83(У)



19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	407	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	9777	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1947	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова
 Составил *К. Князева* Князева
 Проверил *О. Осипова* Осипова