

Министерство нефтяной промышленности

Утвержден Главным Управлением
Геозезни и Картографии
при Совете Министров СССР
"4" декабря 1976г.

Утвержден Министерством
нефтяной промышленности
"29" октября 1976г.

Каталог условных знаков для маркшейдерских планов разрабатываемых месторождений нефти и газа

масштабов: 1:10000, 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500

Волгоград 1977

КАТАЛОГ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ СОСТАВЛЕН В ВОЛГО -
ГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОМ И ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ (ВОЛГОГРАДНИПНЕФТЬ).

В РАЗРАБОТКЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ УЧАСТВОВАЛИ:
М. Г. СТЕПАНОВ (РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ), В. И. САМОХ -
ВАЛОВ И Н. А. БУРОВА.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ КАТАЛОГА
ВЫПОЛНИЛ В. Г. СОВА.

















В ОСНОВУ РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
"ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО МАРКШЕЙДЕРСКО - ГЕО -
ДЕЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ ПРИ ПОИСКАХ, РАЗВЕДКЕ И РАЗ -
РАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ". М. ,
МИННЕФТЕПРОМ, 1972. "МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА
ПО МАРКШЕЙДЕРСКИМ СЪЕМКАМ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МЕС -
ТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА". ВОЛГОГРАД, 1975, "УСЛОВ -
НЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
1:5000, 1:2000, 1:1000 И 1:500". М. "НЕДРА", 1973, "УС -
ЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ МАСШТА -
БА 1:10000", М. "НЕДРА", 1968, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПРОЕКТЫ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРЕДПРИ -
ЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ ПРО -
МЫШЛЕННОСТИ.

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
1	Пункты государственной геодезической сети, их названия и отметки [7, 10, 11, 12]		
2	Пункты геодезических сетей 1 и 2 разрядов, их номера и отметки [7, 11, 12]		
3	Точки плановых сетей и рабочего обоснования (РО), закрепленные на местности [7, 10, 12]		
4	Реперы грунтовые [12, 13]		
5	Марки и реперы стенные [13, 14]		
	Реперы временные		
	Координированные точки на зданиях и сооружениях		

~~Опорные пункты~~

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
8 *	Пункты (реперы) закрепления разбивочной сетки для строительства, поперечников и осей сооружений и зданий [7,10,12]		
9 *	Столбы закрепления проекта для нивелировки и их номера		
10 *	Столбы граничные		
11	Опорные пункты [8,10,14] а) на зданиях и в стенах зданий б) на технологических площадках и аллэротях	а)	а)
		б)	б)
12	Устья скважин, определенные с точностью пунктов [15,37] а) геодезических сетей 1 и 2 разрядов б) планового съемочного (рабочего обоснования)	а)	а)
		б)	б)

Оданин, построики и их части

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000	1:2000, 1:1000; 1:500
<p>3 Постройки известняке жилие (кирпичные, каменные, шлакоблочные, бетонные и др.) [16]:</p> <p>а) одноэтажные</p> <p>б) выше одного этажа</p>	<p style="text-align: center;">1:5 1:10</p> <p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) 2</p> <p>г) 2</p>	<p style="text-align: center;">1:50</p> <p>а) </p> <p>б) </p>
<p>4 Постройки известняке нежилые [16]:</p> <p>а) одноэтажные</p> <p>б) выше одного этажа</p>	<p style="text-align: center;">1:5 1:10</p> <p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) 3</p> <p>г) 3</p>	<p style="text-align: center;">1:50</p> <p>а) </p> <p>б) </p>
<p>5 Постройки известняке жилие (деревянные, смешанные, глинобитные):</p> <p>а) одноэтажные</p> <p>б) выше одного этажа</p>	<p style="text-align: center;">1:5 1:10</p> <p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) 2</p> <p>г) 2</p>	<p style="text-align: center;">1:50</p> <p>а) </p> <p>б) </p>
<p>6 Постройки известняке нежилые</p> <p>а) одноэтажные</p> <p>б) выше одного этажа</p>	<p style="text-align: center;">1:5 1:10</p> <p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) 3</p> <p>г) 3</p>	<p style="text-align: center;">1:50</p> <p>а) </p> <p>б) </p>


































Здания, постройки и их части

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000	1:2000, 1:1000, 1:500
17 к	<p>Постройки смешанные жилые.. (нижний этаж — огнестойкий, верхний — неогнестойкий; деревянные строения с тонкой облицовкой кирпичом, каменные строения с деревянной крышей и др. [18]) :</p> <p>а) одноэтажные б) выше одного этажа</p>		
18 к	<p>Постройки смешанные нежилые :</p> <p>а) одноэтажные б) выше одного этажа</p>		
19	<p>Постройки промышленные каменные старожарные (кирпичные, каменные, железобетонные и др.) [18,19]</p> <p>а) одноэтажные б) выше одного этажа</p>		
20	<p>Постройки промышленные в блочном исполнении, транспортбельные [18, 19]</p>		
21	<p>Технологические площадки с бордюрным камнем (а), без бордюрного камня (б) (А, бет. — материал покрытия; 127,69 и 127,51 — отметки высот площадки и бордюрного камня) [20]</p>		



































Здания, постройки и их части

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ		
	1:10000, 1:5000	1:2000	1:1000, 1:500
Строящиеся здания			
Наземные части подземных сооружений			
Отметка зданий (А — материал покрытия — залитая розовым или серым цветом), номера домов (23) 47,95, 47,12 — отметка высот: пола первого этажа, отмостки или тротуара на углу здания			
Навесы на столбах			
Трубы вентиляционные и дымоходные (+1,7,5 — высота трубы)			
Лестницы для подъема на различные сооружения (а), смотровые площадки (эстакады) (б)	<p>а)</p>	<p>б)</p>	<p>а)</p>
Канализационные стоки и выгребные ямы [22]			





























Здания, постройки и их части

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ				
		1:10000, 1:5000, 1:2000		1:1000, 1:500		
29 к	Львы котельные	—	—			
30 к	Прямой ("прямой")	—	—			
31 к	Столбы и фермы деревянные					
32 к	Столбы деревянные с покосами или оттяжками [23]	—	—			
33 к	Столбы и фермы металлические [23]					
34 к	Столбы и фермы железобетонные [23]					
35 к	Столбы фермные [24]	—				
36 к	Монтажные (громоотбойные на столбах) [25]	—				
37 к	Фонды электрические (а) и проекторы (б) на столбах [25]	—				

Нефтепромысловые аппараты и сооружения

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
Технологические емкости, аппараты, сосуды [26,27,28] : а) вертикальные б) сферические в) горизонтальные	а)   б)   в)  	  
9 То же: для замера продукции скважины (мерники) [26,-28,34]	 	
10 для сепарации нефти (а) и воды (б)	а)   б)  	  
11 для отделения (отстоя) воды от нефти (булжты, отстойники) [26 - 28,33,34]	 	 
12 для сепарации нефти и отделения воды	 	  
13 для деэмульсации (обезвоживания) (а) и обессоливания (б) нефти. [26-28]	а)   б)  	 






















Нефтепромысловые аппараты и сооружения

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ				
		1:10000, 1:5000, 1:2000		1:1000, 1:500		
44	для стабилизации нефти	—	—	 		
45	для демульсации, обессоливания и стабилизации нефти	—	—	 		
46	для подготовки (очистки) воды [26 - 28, 33, 34]	—	—	 		
47	Насосы на открытых площадках для перекачки нефти (а), воды (б) [27 - 29]	—	—	 		
48	Компрессоры на открытых площадках [27 - 29]	—	—	 		
49	Вакуум - компрессоры [27 - 29]	—	—	 		
50	Подогреватели (печи)					


















Нефтепромысловые аппараты и сооружения


















НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
1) Теплообменники [26 - 28,33]		
2) Холодильные установки		
3) Нефтеловушки		
4) Факелы (свечи) для выпуска газа (а) и для сжигания газа (б) (+7,8 - высота трубы)		
5) Распределительная гребенка (батарея)		
6) Резервуары металлические вертикальные [28,30]: а) для сбора и хранения нефти (2000 - емкость резервуара в м) б) для отстоя уловленной нефти (разделочные резервуары) в) для хранения воды		

Нефтепромысловые аппараты и сооружения

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ		
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500	
5	Резервуары сферические стальные для хранения нефти (а), газа под давлением или сжиженного газа (б) [28,30]	а) 	б) 	
58	Резервуары подземные железобетонные [28,30]:			
	а) для хранения нефти			
	б) для хранения воды			
59	Резервуары полуподземные железобетонные для нефти (а), для воды (б) [28,30]	а) 		
	б)			
60	Открытые выдвиги, башки на столбах или фермах (+2,5 их высота)			
61	Бессеиы, открытые отстойники, уаны			

















Нефтепромысловые объекты и установки

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ		
	1:10000, 1:5000	1:2000	1:1000, 1:500
<p>2) Индивидуальные замерные (а) и замерно-сепарационные (б) установки [26,31 - 34]</p>	<p>а)  ИУ</p> <p>б) </p>	<p> ИУ</p>	ИЗОБРАЖАЮТСЯ УСЛОВНЫМИ ЗНАКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И УСТАНОВОК
<p>3) Групповые установки по сбору нефти [6,31 - 34] :</p> <p>а) замерные</p>	<p> $\frac{17}{3УГ-6}$</p>	<p> $\frac{ГУ-7}{11}$</p>	
<p>б) замерно-сепарационные</p>	<p> ГУ-7</p>	<p> ГУ-7</p>	
<p>4) Обособленные сепарационные установки [5,31 - 34] :</p> <p>а) только для сепарации нефти от газа</p>	<p> СУ-4</p>	<p> $\frac{СУ-3}{УПС}$</p>	
<p>б) с предварительным сбросом пластовой воды</p>	<p> СУ-7</p>	<p></p>	
<p>в) с дожимными насосами</p>	<p> $\frac{ДНС-3}{НБ-2000}$</p>	<p> ДНС-4</p>	
<p>5) Нефтеборные пункты (бригадные, промежуточные, участковые и т.п.) и резервуарные парки [5,32-34]</p>	<p></p>	<p></p>	
<p>6) Концевые сепарационные установки [27,33,34]</p>	<p></p>	<p> КСУ</p>	

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ		
		1:10000, 1:5000	1:2000	1:1000, 1:500
67	Концевые соединительные сепарационные установки			КССУ
68	Обезвоживающие (а) и обессоливающие (б) установки [26,27,33]	а)  б) 		ЭЛОУ
69	Установки подготовки нефти [5,26,32 - 34]	 		УПН
70	Установка комплексной подготовки нефти	 		УКПН
71	Узлы нефтеуправления	 		
72	Установки по подготовке и очистке воды, водосборные установки [3,32 - 34]	 		ВОУ

ИЗОБРАЖАЮТСЯ УСЛОВНЫМИ ЗНАКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И УСТАНОВОК

















Нефтепромысловые объекты и установки

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
Установки подготовки газа [27,32 - 34]		
Кустовые насосные станции		
Газокомпрессорные и газораспределительные станции		
Водораспределительные и водоразборные будки		
Колодези :		
а) водоразборные		
б) пожарные, водочисные и гидранты		
Складские (а) и монтажные (б) площадки открытые [20]		
		

Изображаются условными знаками отдельных аппаратов и установок

А.П.А.
МОНТАЖ





























Нефтепромысловые объекты и установки

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
79	Аварийные бассейны для приема нефти	 нефт.	 нефт.
80	Пруды-отстойники и нефтеуплавляющая боч (а)	 пруд отст.	 а)
81	Иловые, накопительные и дренажные площадки	 ил. накопит.	 ПЛ ИЛОВАЯ
82	Электрические, трансформаторные подстанции и будки [35]	 Эл. подстан.	 КОМ ТН-4
83	Распределительные пункты, трансформаторы на столбах и поста-ментах	 ТР	 ТР
84	Противопожарная обваловка [61]	 2.0	 2.0
85	Откосы спланированные и укрепленные (а), спланированные укрепленные (б) [61]	 а) 2.0	 а)
		 б)	 б)

СКВАЖИНЫ

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000	1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
А Скважины (числитель - номер скважины, знаменатель - отметка устья) [7,36,37]		
Б Инженерно-геологические выработки [38]:		
а) скважины		
б) шурфы круглого сечения		
в) шурфы прямоугольного сечения		
КАТЕГОРИИ СКВАЖИН [36,37,99]		
В Опорные		
Г Параметрические		
Д Структурные		
Е Поисквые		
Ж Разведочные		
З Нагнетательные		















Скважины

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000	1:5000, 1:2000, 1:1000
94	Эксплуатационные газовые		
95	Эксплуатационные нефтяные (без подразделения) [40]		
96	Нефтяные по видам эксплуатации:		
	а) фонтанные		
	б) газлифтные, артезианские		
	в) с электроподъемными насосами		
	г) со штанговыми насосами		
97	Скважины с эксплуатационными вышками		
98	Скважины специального назначения [41]		
99	Скважины, ликвидированные по техническим (а) и геологическим (б) причинам	 	 
100	Устья (а) и зобов (б) наклонной скважины [49]	 	 
101	Куст скважины на индивидуальном (застывающем) (а) и на отсыпном (б) основаниях [48] 4.1	 	 

Промысловые инженерные коммуникации

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
<p>Высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) на застроенных территориях и на территории промплодов [42 - 47]:</p> <p>а) на металлических столбах и фермах (35 кв. - напряжение, 6 пр. - число проводов, +27 - высота фермы в м., +18,6 - высота нижних проводов над землей)</p> <p>б) на железобетонных столбах и фермах</p> <p>в) на металлических и железобетонных фермовых столбах [24]</p> <p>г) на деревянных столбах и фермах</p>	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p> <p>г) </p>	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p> <p>г) </p>
<p>Высоковольтные линии электропередачи на застроенных территориях и на промплодах [42 - 47]:</p> <p>а) на металлических столбах и фермах</p> <p>б) на железобетонных столбах и фермах</p> <p>в) на металлических и железобетонных фермовых столбах [24]</p> <p>г) на деревянных столбах и фермах</p>	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p> <p>г) </p>	<p>а) </p> <p>б) </p> <p>в) </p> <p>г) </p>














романтовские инженерные коммуникации

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
104 *	<p>Низковольтные линии электропередачи на металлических, железобетонных и деревянных столбах и фермах [43 - 45] :</p> <p>а) на незастроенных территориях и на промыслах</p> <p>б) на застроенных территориях и на промышленных объектах</p>	<p>а)</p>  <p>б)</p> 	 
105 *	<p>Воздушные проводные линии связи и технических средств управления (без подразделения) [46, 47] :</p> <p>а) на территории промыслов</p> <p>б) на промышленных объектах и застроенных территориях</p> <p>в) воздушные проводные линии телемеханики [46 - 47] :</p> <p>г) на территории промысла</p> <p>д) на промышленных объектах</p> <p>е) воздушные проводные линии электропередачи и технических средств управления на опях и тех же столбах [46 - 47] :</p> <p>ж) на территории промысла</p> <p>з) на промышленных объектах</p>	<p>а)</p>  <p>б)</p>  <p>в)</p>  <p>г)</p>  <p>з)</p> 	    















Промысловые инженерные коммуникации

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
108	Воздушные проводники ЛЭП и телемеханики:		
	<p>а) на территории промыслов</p> <p>б) на промышленных объектах</p>		
109	Воздушные кабельные линии связи и технических средства управления (4 - число кабелей) [47]:		
	<p>а) на территории промысла</p> <p>б) на промышленных объектах</p>		
110	Подземные (подводные) кабели, смотровые колодцы, их номера и высотные отметки, глубина заложения [48,49]:		
	а) высокого напряжения		
	б) низкого напряжения		
	в) связи и технических средств управления		
	г) зацементированные блоки (пучки) кабелей или несколько кабелей в одной траншее, их число [49]		
111	Столбы и фермы металлические, железобетонные и деревянные с концевыми кабельными муфтами (переход воздушных линий в подземные кабельные)		















ПРОМЫСЛОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
112	Проходы в ЛЭП для транспорта - ровки буровых установок : а) воздушные б) кабельные		
113	Перекрещивание линий электропе- речая, связи (без соединения) [50]		
114	Трубопроводы (назначения: Г-газ, В- вода, Кп - канализация линии - газ, Н - нефть, Т - теплофикация) [51, 52] : а) наземные б) подземные	 	 
115	Трубопроводы наземные на опорах [53]		
116	Направление движения продукта в трубопроводе [54]		
117	Вакуумные линии от нефтяных и га- зовых скважин до сборно-замер- ных установок; от КНС к ГРП до магнетотельных скважин [55]		





Промысловые инженерные коммуникации

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
	1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
Сборные, распределительные коллекторы и технологические трубопроводы [55]		
Магистральные трубопроводы [55]		
Материал и диаметр трубопровода (в мм), глубина заложения (в м), категория или величина давления (в кг/см²) [45,46]		
Несколько трубопроводов в одной траншее [49]		
Участок трубопровода в футляре (в трубе)		
Перекрещивание трубопроводов (без соединения) [50]		
Наименование диаметра трубопровода		

























Промысловые инженерные коммуникации

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
125	Конец трубопровода с заглушкой	— В —	— В —
126	Место выхода трубопровода на поверхность [57]	— Н — 	
127	Точки поворота трубопровода, их номера [58,59]:		
	а) имеющие координаты	— Н — 	— В — 
	б) не имеющие координат	— Н — 	
128	Бесколесная врезка в трубопровод и ее номер [58,59]	— Г — 	— П — 
129	Закрепленные точки на коммуникациях (маркировочные знаки, указатели, кабельные столбики) [59]:		
	а) имеющие координаты	а) 	б) 
	б) не имеющие координат	б) 	
130	Камеры на трубопроводах: наземные (а) и подземные (б), их номера и люки [48,49,51]	а) 	б) 

Промысловые инженерные коммуникации

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
131 *	<p>Непроходные каналы и туннели одинарные и двойные для подземных коммуникаций (бет, кирп.-материал каналов, 2Т, 18, 24, 16 - вид и число прокладок). Камеры на каналах, номера камер и люки [47,49]</p>	 <p>кан. непроход. кирп.</p> <p>кан. непроход. бет.</p>	 <p>кан. непроход.</p> <p>двойной кан. непроход. бет.</p>
132 *	<p>Проходные каналы и туннели и камеры на них [47,49]</p>	 <p>тун. проход. кирп.</p>	 <p>тун. проход.</p>
133 *	<p>Контрольные пункты (а), бункеры и будки смотровые (б), (+1,7-высота их обваловки); контрольные газовые трубки, коверы (в)</p>	<p>а) б) </p>	<p>а) б) </p> <p>ковер. контрол.</p>
134	<p>Канализация открытая самотечная в земляных (а) и в бетонированных (б) каналах и канавах (3,0 - ширина по верху, -1,3 - глубина) [51,52,60,61]</p>	<p>а) б) </p>	<p>бет.</p> <p>Кпр</p>

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
136 #	<p>Канализация открытая самотечная [51,52,53,60,61] : в лотках наземных</p> <p>в лотках на опорах и столбах (дер., бет. — материал опор и лотков)</p> <p>в каналах и канавах с неукрепленными (а) и укрепленными (б) откосами (-1,7 — глубина выемки в м)</p> <p>в каналах, огражденных валиками (а) и дамбами (б) (1,5 — ширина и 0,8 — высота валика, дамбы в м)</p> <p>в каналах по валу</p>	<p style="text-align: center;">лот. дер.</p>  <p style="text-align: center;">дер.</p>  <p>а)</p>  <p>б)</p>  <p>а)</p>  <p>б)</p> 	<p style="text-align: center;">лот. бет.</p>  <p style="text-align: center;">бет.</p>  <p>б)</p>  <p>а)</p>  <p>б)</p>  <p style="text-align: center;">К алу</p>  <p style="text-align: center;">быстроток бет</p>  <p style="text-align: center;">перепад бет</p>  <p style="text-align: center;">пром. ворота</p> 
136 #	<p>Участки открытой канализации, проходящие [62] :</p> <p>в трубах (бет — материал, 600 — диаметр трубы в мм)</p> <p>в дюкерах</p> <p>по быстротокам (-3,5 — высота перепада в м)</p> <p>по ступенчатым перепадам (-3,7 — высота перепада в м)</p>	<p style="text-align: center;">бет.</p>  <p style="text-align: center;">дюкер</p>  <p style="text-align: center;">быстроток</p>  <p style="text-align: center;">перепад.</p> 	<p style="text-align: center;">127,10 127,60</p>  <p style="text-align: center;">быстроток бет</p>  <p style="text-align: center;">перепад бет</p> 
137	<p>Шиберный гидрозатвор к промышленным воротам [62]</p>	<p style="text-align: center;">шибер</p> 	

Промысловые инженерные коммуникации

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
138	Водовыпуск и водовпуск [62]		
139	Колодцы на трубопроводах смотровые и с замерно - регулирующей арматурой, их номера и высотные отметки [48]	$\begin{matrix} 15 \\ \text{O} \\ 18 \\ 79,68 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 15 \\ \text{O} \\ 17 \\ 117,31 \end{matrix}$	$\text{O} \frac{120,20}{117,80 \text{ м.п.}}$
140	Колодцы с пожарным гидрантом [48,62]	$\text{--- В --- } \begin{matrix} 15 \\ \text{O} \end{matrix} \text{ --- В ---}$	$\text{--- } \text{O} \text{ --- В ---}$
141	Гидрозатворы [48,62]	$\text{--- К --- } \text{O} \text{ --- К ---}$	$\text{--- К --- } \text{O} \text{ --- К ---}$
142	Переловные колодцы [48,62]	$\text{--- К --- } \text{O} \text{ --- К ---}$	$\text{--- К --- } \text{O} \text{ --- К ---}$
143	Конденсатороборудка (дрин)	$\begin{matrix} 25 \\ \text{O} \\ 15 \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{O} \\ 15 \end{matrix}$	O $\begin{matrix} \text{O} \\ \text{дрин} \end{matrix}$
144	Сточные решетки (дождеприемники)	$\text{--- } 10 \cdot \text{III} \begin{matrix} 15 \\ \text{O} \end{matrix}$	$\text{--- } 10 \cdot \text{III} \begin{matrix} 15 \\ \text{O} \end{matrix}$
145	Бесколодезная установка трубопроводной арматуры:		
	кран (возврат) закрытый (а) и трехходовой (б)	$\begin{matrix} 20 \\ \text{O} \\ 15 \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{O} \\ 20 \\ \text{O} \\ 15 \end{matrix}$
	задвижка	$\begin{matrix} 20 \\ \text{O} \\ 15 \end{matrix}$	$\text{--- В --- } \text{O} \text{ ---}$
	кран обратный		$\text{--- Г --- } \text{O} \text{ ---}$
	кран входовый автоматический (мангуз)		$\text{--- И --- } \text{O} \text{ ---}$

Границы и ограждения

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
146 к	Границы районов [64 - 66]		
147 ж	Границы городских земель		
148	Границы территории поселковых и сельских советов [64 - 66]		
149	Границы землепользования:		
	а) постоянных земельных участков		
	б) временных земельных участков		
150 к	Границы государственных заповедников [64 - 66]		
151	Границы горных участков		
152	Границы водных участков		
153 к	Границы сельскохозяйственных угодий и природных объектов		

№	НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ	ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАНАХ МАСШТАБОВ	
		1:10000, 1:5000, 1:2000	1:1000, 1:500
154	<p>Ограды каменные и железобетонные [67,68]:</p> <p>а) высотой 1м и более</p> <p>б) высотой менее 1м с воротами</p>		
155	Ограды металлические [67 - 69]		
156	Ограды металлические на каменном, бетонном или кирпичном фундаменте	изображаются усл. зв. № 155	
157	<p>Заборы деревянные [67,68]:</p> <p>а) сплошные с воротами</p> <p>б) решетчатые (из штакетника)</p> <p>в) на каменистом, бетонном или кирпичном фундаменте</p> <p>г) с каменными опорами или столбами</p>		
158	<p>Ограждения:</p> <p>а) из колючей проволоки</p> <p>б) из проволоочной сетки (вольеры)</p>		

159

Города

Поселки сельского типа (включая совхозы) и поселки дачного типа :

- а) с числом домов более 200
- б) с числом домов от 100 до 200
- в) с числом домов от 20 до 100
- г) с числом домов менее 20

160

Поселки городского типа ; названия судоходных рек и озер

Поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т. п., не отнесенных официально к разряду поселков городского типа

Названия судоходных рек и озер, хребтов, гор, скал, курганов, урочищ

Топографический полужирный (Т - 132)

КОЛОМНА 6,0

- а) Петровка 5,0 б) Ленино 4,5
- в) Молоково 4,0 г) Ершово 3,5

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
 К Л М Н О П Р С Т У Ф Х
 Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 а б в г д е ё ж з и й к
 л м н о п р с т у ф х ц
 ч ш щ ъ ы ь э ю я

Древний курсив полужирный (Д - 432)

РЕУТОВО Р. ВОЛГА 6,0-4,0

5,0-3,0 { Северный г. Шат
 оз. Щучье ур. Широкое

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К
 Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц
 Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
 а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р
 с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Образцы шрифтов и надписей

161	<p>Вторые и повторные названия и надписи за рамками планов для:</p> <p>городов (а) и поселков сельского и дачного типов (б)</p>	<p style="text-align: center;">Рубленый широкий (Р-151)</p> <p>а) КОЛОМНА <small>50</small></p> <p>б) Петровка Ленино Ершово <small>40-25</small></p> <p>А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я</p>
162	<p>Вторые и повторные названия и надписи за рамками планов для:</p> <p>поселков городского типа, судоходных рек и озер</p> <p>поселков при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т.п. несудоходных рек и озер, хребтов, гор, скал, курганов, урочищ</p>	<p style="text-align: center;">Древний курсив остовный (Д₀-431)</p> <p>РЕУТОВО Р. ВОЛГА <small>50-30</small></p> <p>40-20 { Северный г. Шат оз. Щучье ур. Широкое</p> <p>А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я</p> <p>а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я</p>
163	<p>названия отдельных объектов, зданий и пунктов триангуляции</p> <p>Пояснительные надписи к условным знакам опорных пунктов, востроек, сооружений, установок, дорог, ограждений, гидрографии, рельефа, растительности.</p> <p>Надписи специализации объектов. Будущие индексы: материала покрытия дорог, площадей и откосов сооружений, назначения материала и диаметра трубопроводов, инвентаризация и числа проемов электросетей, павления в лабораториях и т.п.</p>	<p style="text-align: center;">БСАМ курсив остовный 2 (Б₀-431) <small>3,0 - 2,0</small></p> <p>Паромский Бердич телеф сеп адхр рез.</p> <p>НСП УКПН ст. бас. шл. пескл. пл.</p> <p>А Ц 2Н.Г ЖБ Т Б НСП Т</p> <p>А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я</p> <p>а б в г д е е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p>

ПОЯСНЕНИЯ К УСЛОВНЫМ ЗНАКАМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие условные знаки разработаны для составления и оформления маркшейдерских (специальных) планов нефтегазовых месторождений, обустроенных по различным технологическим схемам сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды.

В данной работе приведены условные знаки, отражающие специфические особенности объектов нефтяной промышленности, а также наиболее часто применяемые при составлении спецпланов условные знаки, предусмотренные Главным управлением геодезии и картографии (ГУГК). Условные знаки ГУГК, приведенные в каталоге без изменения их начертания и сопроводительных надписей, отмечены "звездочкой" (*).

Знаки промышленных и общественных объектов, естественных контуров, гидрографии, рельефа, путей сообщения, растительности и другие, не помещенные в данной работе, при изображении на спецпланах должны соответствовать условным знакам ГУГК: "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500". М., Недра, 1973 и "Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000". М., Недра, 1968.

2. Условные знаки, для которых предусмотрен пояснительный текст, сопровождаются в квадратных скобках — порядковыми номерами пунктов пояснений. В пояснительном тексте номера условных знаков, к которым этот текст относится, даются в круглых скобках — вслед за порядковым номером пояснения.

3. Все приведенные условные знаки разделены на два вида: для изображения объектов в масштабе плана и внемасштабные. Внемасштабные условные знаки применяют в случае, когда действительные размеры объекта, уменьшенные в соответствии с масштабом плана, не превышают указанных в таблицах размеров знака. В остальных случаях объект изображают в масштабе плана в соответствии с его очертанием и размерами в натуре.

4. Внемасштабные знаки вычерчивают на плане, как правило, перпендикулярно южной рамке. Если условный знак необходимо ориентировать в соответствии с действительным положением объекта на местности, то это указывают в пояснении к знаку. Рядом расположенные знаки важных объектов допускается вычерчивать с небольшим наклоном.

5. Внемасштабными условными знаками на планах масштабов 1:10000-1:2000 могут быть изображены нефтепромысловые объекты, выражающиеся в масштабе плана. В этом случае контур объекта вычерчивают в соответствии с его действительным положением на местности, а внутри контура наносят нужный внемасштабный знак.

Нефтепромысловые объекты, представляющие собой комплекс зданий, сооружений и установок, изображают на планах сочетанием масштабных и внемасштабных знаков, выделяя в первую очередь наиболее важные сооружения, установки и аппараты.

6. Положению объекта на местности должны соответствовать на плане следующие точки условного знака:

а) для знаков правильной геометрической формы (круг, квадрат, прямоугольник, звезда и т.п.) — геометрический центр знака;

б) для знаков в виде перспективного изображения — середина основания знака;

в) для знаков с прямым углом в основании — вершина угла;

г) для знаков в виде сочетания нескольких фигур — центр нижней, а при горизонтальном расположении фигур, средней из них.

7. Рисунки условных знаков сопровождаются цифрами, указывающими их размеры в миллиметрах. Если у рисунка дана только одна цифра, то это означает, что высота и ширина знака одинаковы. Для планов масштаба 1:10000 размеры знаков при возможности следует уменьшать на 1/3-1/5.

8. Условные знаки объектов должны, как правило, размещаться с просветом между ними не менее 0,3 мм.

В обоснованных случаях размеры внемасштабных знаков разрешается увеличивать в 1,5 и 2,0 раза, а в случае сосредоточения знаков — уменьшать их размеры на одну треть. В таких случаях разрешается также упрощать начертание знака, не показывая его деталей, но и не нарушая общей конфигурации знака.

9. При составлении оригиналов спецпланов на ватмане гидрографию, рельеф, растительность, грунты и микроформы земной поверхности, болота и солончаки следует вычерчивать в традиционных цветах, предусмотренных условными знаками ГУГК, — голубом, коричневым, зеленым.

При изготовлении дубликатов и различных копий с оригиналов планов условные знаки можно вычерчивать черной тушью. На копиях и одноцветных оригиналах спецпланов для отличия условных знаков друг от друга и лучшей читаемости их необходимо дополнять сокращенными пояснительными надписями.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

10 (1-8). На планах масштабов 1:10000-1:2000, как правило, справа от условного знака опорного пункта располагают надпись в виде дроби: числитель—название или номер пункта, знаменатель—отметка центра, отметки поверхности земли, обычно, не надписывают. Отметки центров, полученные из нивелирования 1-1У классов, надписывают на планах до сотых долей метра. На загруженных участках плана номера пунктов и высотные отметки надписывают только при наличии места.

11 (1, 3, 6). Отметки поверхности земли у центров пунктов надписывают до сотых долей метра на планах масштабов 1:1000 и 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. В остальных случаях необходимые указания дают в техническом задании или дополнительных требованиях. Названия (номера) пунктов располагают слева от знака; справа от знака в числителе надписывают отметку центра, в знаменателе—отметку поверхности земли.

12 (1, 4, 8). Если разность отметок центров пунктов и поверхности земли менее 0,1 м при сечении рельефа через 0,5 м и 0,2 м при большем сечении, то на планах масштабов 1:1000 и 1:500 приводят только отметки центров, надписывая их в знаменателе дроби. Номера (названия) пунктов надписывают в числителе.

13 (4). Знак грунтовых реперов следует применять также при изображении на планах строительных реперов долговременного назначения и реперов наблюдения за осадкой зданий, сооружений и оседанием земной поверхности.

14 (5, 11). Положение знаков на зданиях и сооружениях должно соответствовать фактическому. Номера (названия) пунктов и их отметки надписывают при наличии места.

15 (12). Условные знаки устьев скважин, определенных с

точностью опорных пунктов, сопровождают надписью в виде дроби, в числителе которой приводят номер скважины, в знаменателе — отметку устья.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ ЗДАНИЙ, ПОСТРОЕК И ИХ ЧАСТЕЙ

16 (14-19). Все здания и постройки общественного и промышленного назначения, не имеющие прямого отношения к нефтепромысловому хозяйству, изображают на маркшейдерских планах условными знаками, составленными ГУГК. Наиболее употребительные из этих знаков приведены в данной работе.

17. Населенные пункты на маркшейдерских планах масштабов 1:10000, 1:5000 показывают общим контуром; площадь внутри контура штрихуют через 2,0-2,5 мм.

В населенных пунктах, в которых осуществляется нефтедобыча, объекты нефтепромыслового хозяйства показывают на планах масштабными или внес масштабными условными знаками строго на своих местах. В этом случае населенные пункты с систематическим расположением построек показывают по границам кварталов, а населенные пункты с бессистемным расположением построек отображают по границам отдельных групп построек, которые можно выделить на плане.

Контурные кварталов и участков вычерчивают сплошными тонкими линиями черного цвета. В тех случаях, когда контурами кварталов или участков являются ограждения, канавы, дороги или другие объекты, их обозначают соответствующими знаками.

18 (19,20). Постройки и здания нефтепромыслового назначения, выражающиеся в масштабе плана, наносят по контурам их колодез и оснований. При этом показывают выступы и архитектурные детали размерами более 0,5 мм в масштабе плана. Контурные зданий и построек вычерчивают линиями толщиной 0,3 мм.

19 (19,20). Нефтепромысловые здания и постройки на планах масштабов 1:10000, 1:5000 следует показывать с подразделением на капитальные (стационарные) и в блочном исполнении (каркас и обшивка металлические, заполнение — стекловолокно). Штриховка знака капитальных строений в зависимости от площади контура выполняется через 1,0-1,5-2,0 мм.

На планах масштабов 1:2000-1:500 материал стен капитальных зданий показывают по дополнительным требованиям сокращен-

ной надписью. Блочное исполнение построек обозначают сокращенной надписью "бл". Кроме того, по дополнительным требованиям выделяют блоки (помещения), входящие в здание, и указывают их назначение.

20 (21,78). Назначение площадок в масштабах 1:10000—1:2000 дается при наличии свободного места на плане или по дополнительным требованиям. Если площадка обнесена оградой, то контур условного знака показывают соответствующим знаком ограждения.

21 (27). Условные знаки объектов, перекрывающиеся на планах знаками выше расположенных объектов, вычерчивают штриховым пунктиром.

22 (28). Характеристики канализационных емкостей показывают на планах масштабов 1:1000 и 1:500, надписывая в числителе—объем в м³, в знаменателе—глубину в м.

23 (31-34). Условные знаки столбов и ферм применяют для обозначения опор, являющихся составной частью различных объектов, а также для отображения на планах линий электропередачи, связи и телемеханики. На планах масштабов 1:5000 и крупнее эти знаки, как правило, наносят на своих местах. В необходимых случаях надписывают их высотные характеристики.

24 (35). Фермовые столбы выделяют на планах по дополнительным требованиям. При отсутствии таких требований фермовые столбы изображают условными знаками металлических или железобетонных столбов.

25 (33-35). Условные знаки молниеотводов, фонарей и прожекторов на столбах изображают, как правило, на планах масштабов 1:1000 и 1:500, а на планах более мелких масштабов—только по дополнительным требованиям.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ АППАРАТОВ И СООРУЖЕНИЙ

26 (38-61). Назначение технологических аппаратов, емкостей, резервуаров показывают: а) условными знаками; б) полной или сокращенной надписью их названий или марок; в) сочетанием внутри контура условных обозначений продуктов обработки (хранения). Нефть—контур или часть контура, соответствующая фактическому положению нефти в аппарате, заливается черной тушью; газ—верхняя часть контура остается "чистой" незаполненной; вода—соответствующая часть контура заполняется наклонной штрихов-

кой или остается "чистой" незаполненной. Тогда, принимая во внимание распределение продуктов обработки по удельным весам, назначение аппарата (емкости) выражают сочетанием приведенных выше обозначений. Линию раздела продуктов в знаках аппаратов и емкостей следует проводить параллельно южной рамке плана.

27 (38-61). Ориентировка условных знаков должна соответствовать натуре. На планах масштабов 1:10000-1:2000 назначение аппаратов и установок показывают, в основном, условными знаками без пояснительных надписей.

На планах масштабов 1:1000 и 1:500 надписывают название аппаратов (сепаратор, деэмульсатор и т. п.) или их тип (БАС-1, СП-1000).

28 (38-61). На планах масштабов 1:1000 и 1:500 у изображения объектов надписывают отметки оснований, площадок, фундаментов, высоты объектов в метрах, а по дополнительным требованиям - величину давления, объем резервуаров, производительность и другие характеристики. Если на плане надписывают тип (марку) аппарата или установки, то технические характеристики не приводят.

29 (47-49). Назначение насоса, компрессора может быть указано надписью, соответствующей условному сокращению транспортируемого продукта.

30 (56-59). На планах масштабов 1:10000-1:2000 условные знаки обособленных резервуаров следует сопровождать пояснительными надписями "рез." и в необходимых случаях - надписью их назначения или продукта хранения, например: резервуар нефтяной - рез.н., противопожарный резервуар - пож. На планах масштабов 1:1000 и 1:500 надписывают номер резервуара, его объем, назначение и отметки характерных точек.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТАНОВОК

31 (62-75). Условные знаки объектов и установок сопровождают сокращенными пояснительными надписями, которые в зависимости от четкости передачи названия и технологического процесса в установке, наличия места на плане и поставленных дополнительных требований могут быть следующими:

а) номер установки;

б) числитель—номер или название и номер установки, знаменатель—количество подключенных скважин (только для ГУ) или тип установки $\frac{17}{ЗУГ-5}$, $\frac{СУ-3}{УПС-2000/6}$;

в) название установки и её порядковый номер (ГУ-5, СУ-4), 32 (65,69-73). На целевых спецпланах масштабов 1:10000-1:2000 (планы расположения устьев и забоев скважин, планы горных и земельных отводов и др.) нефтепромысловые объекты и обособленные установки разрешается изображать контуром в границах занимаемой ими территории. Пояснительные надписи объектов помещают справа от контура или внутри него.

33 (39-52, 62-73). Ориентировка знаков должна соответствовать фактическому положению объектов на местности.

34 (39-52, 62-73). Технические характеристики объектов: объем резервуаров или резервуарных парков, производительность установок, давление в аппаратах и т. п. надписывают по дополнительным требованиям.

35 (82, 83). Условные знаки электроподстанций, распределительных пунктов и трансформаторов сопровождают сокращенными надписями названий и порядковых номеров. По дополнительным требованиям у знаков электроподстанций и трансформаторов показывают напряжение высокой и низкой сторон в кв, например, 110/35/6, а у распределительных пунктов — число трансформаторов и мощность в кв, например, 2х350 (два трансформатора по 350 кв каждый).

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ СКВАЖИН

36 (86-100). Основным условным знаком скважины является кружок (окружность) диаметром 1,5 мм для планов масштаба 1:10000 и 2,0 мм для планов масштабов 1:5000-1:500. Справа от знака, в числителе, надписывают номер скважины, в знаменателе—отметку устья. На загруженных участках плана и по дополнительным требованиям разрешается надписывать только номера скважин.

Категории скважин выражают дополнительными условными знаками, добавляемыми к основному знаку, а в обоснованных случаях буквенными сокращениями.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Геохимическая гхм | 6. Разведочная р |
| 2. Гидрологическая гидр | 7. Структурная стр |
| 3. Инженерно-геологическая бур | 8. Эксплуатационная
газовая г |
| 4. Опорная о | 9. Эксплуатационная
нефтяная н |
| 5. Поисковая п | |

Состояние скважин, результаты их опробования и другие геологические характеристики показывают только на копиях специалов и на геологических картах согласно "Каталогу условных знаков для картографических материалов, составляемых при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений", М, ВНИИ, 1976г

37 (86-100). Отметки высот устьев скважин в зависимости от категории и конструкции приустьевое оборудование относятся к следующим точкам:

- а) для необсаженных скважин - к поверхности земли у устья;
- б) обсаженных и оборудованных приустьевой арматурой скважин - к фланцу, муфте;
- в) для находящихся в бурении - к верхней плоскости стола ротора.

38 (86-98). На планах масштабов 1:1000 и 1:500 соответствующими условными знаками показывают вид ограждения, бордюрную линию и материал покрытия прискважинного участка.

39 (98). Назначение специальных скважин обозначают следующими буквенными сокращениями, надписываемыми перед номером скважины.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Артезианская арт | 6. Оценочная оц |
| 2. Водозаборная взз | 7. Пьезометрическая пз |
| 3. Газоподающая газ | 8. Пароподающая пар |
| 4. Для сброса технических вод тех | 9. Поглощающая пог |
| 5. Контрольная кн | |

40 (100). Забой наклонных скважин, в основном, наносят на планы расположения устьев и забоев скважин. В пояснительной надписи, кроме номера скважины и отметки устья, приводят отметку забоя. При необходимости надписывают отметки маркирующих или иных характерных горизонтов, сопровождая их условными сокращениями согласно геологической индексации.

41 (101). Эстакады и основания наносят на планы в соответствии с их действительными размерами. Устья скважин пока-

зывают при наличии свободного места, выделяя в первую очередь те скважины, устья которых определены при привязке оснований. В пояснительной надписи указывают номер основания (куста) и номера всех скважин.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ ПРОМЫСЛОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

42 (102, 103). Знаками высоковольтных ЛЭП следует показывать электролинии напряжением 10000 и более вольт.

43 (102-109). На планах масштабов 1:500-1:2000 концевые, угловые и промежуточные опоры изображают, как правило, в соответствии с их действительным положением на местности. На планах масштабов 1:5000 и 1:10000 на своих местах наносят все опоры ЛЭП высокого напряжения, угловые и концевые опоры ЛЭП низкого напряжения, линий связи и телемеханики.

44 (102-109). У знаков угловых опор "стрелки" вычерчивают так, чтобы они показывали оба направления линии и характеризовали угол поворота. По дополнительным требованиям на промышленных объектах и на застроенных территориях линии электропередачи, связи и телемеханики вычерчивают сплошными.

45 (102-109, 114-123). Условные знаки сопровождают через 10-20 см надписями технических характеристик, указывая напряжение, высоту опор, количество проводов (кабелей), высоту подвеса нижних проводов над землей; материал и диаметр труб, глубину заложения, величину или категорию давления (напряжения). Надписи размещают в разрывах линий условного знака, около опор, у рамок планшета, в местах изменения характеристик и перекрещивания с другими коммуникациями.

Если технические характеристики коммуникаций одного вида постоянны, например: диаметр выкидных линий, напряжение электролиний от трансформаторных будок до эксплуатационных скважин, то их можно не надписывать.

На планах масштабов 1:500 и 1:1000 должны быть надписаны высоты всех опор ЛЭП высокого напряжения.

46 (106-109). Если на одних и тех же столбах подвешены линии электропередачи, связи и телемеханики, то такую линию на планах изображают сочетанием соответствующих условных знаков.

47 (109, 110, 131-132). Для характеристики кабельных и воздушных электролиний можно применять следующие условные сокращения: — электролинии высокого напряжения, — электролинии низкого напряжения, — линии связи и телемеханики,

48 (110, 130, 139-143). У знаков колодцев (люков) надписывают их номера и отметки кольца люка ("обечайки"). При необходимости на плане надписывают высотные отметки характерных точек, расположенных в колодцах, сопровождавая их следующими условными сокращениями; отметка низа горловины—н. г., верха трубы — в. тр., отметка лотка—л., дна колодца—д., дна водоприемника—д. в., потолка камеры—п.к., пола—тоннеля—н.т.,

Отметку кольца люка приводят без пояснительной надписи. Если у знака люка необходимо поместить несколько отметок, то первой, без надписи, дают отметку люка.

49 (110, 121, 131, 132). Коммуникации, уложенные в одной или параллельных траншеях, в коммуникационных коридорах, в проходных и непроходных каналах, наносят на план строго на своих местах, если взаимное расположение прокладок позволяет вычертить их на плане с просветом 0,3 мм. Когда расстояние между крайними прокладками, выраженное в масштабе плана, не позволяет изобразить все коммуникации следует применять сочетания соответствующих условных знаков и надписей числа прокладок, как это показано в приведенных примерах.

50 (113, 123). В местах пересечения коммуникаций условный знак прокладки, расположенной ниже, вычерчивают с разрывом; при этом допускается некоторое удлинение или укорочение отдельных элементов знаков подземных прокладок в этих местах. Кроме того, по каждой воздушной прокладке следует приводить высоту смежных опор или расстояние между проводами до поверхности земли, а для подземных прокладок—глубину заложения.

51 (114-128): На планах все наземные трубопроводы вычерчивают сплошными линиями, а подземные трубопроводы—штриховыми линиями черного цвета.

Вид транспортируемого продукта (назначение трубопроводов) показывают условными сокращенными надписями, которые размещают по оси знака через 5-10 см, у рамок плана в местах пересечения.

В зависимости от назначения спецплана, его масштаба и дополнительно поставленных требований условные сокращенные надписи транспортируемого по трубопроводу продукта приводят с различной степенью детализации:

бенз.	- бензинопровод	глин.	- глинопровод
ВХ	- воздухопровод	ил.	- илопровод
В	- водопровод (без подразделения)	К	- канализация (без подразделения)
В _а	- водопровод артезианской воды)	К _л	- канализация ливневая
В _{мор}	- морской воды	К _б	- канализация бытовая (фекальная)
В _{об}	- оборотный (обратный)	К _{прп}	- производственно-ливневая
В _{оп}	- оборотный (прямой)	К _{уч}	- условно чистых вод
В _{ор}	- оросительный	К(аюу, тху, ушн и т. п.)	- канализация стоков с установок
В _{ид}	- поддержания пластового давления	К _{шт}	- шланговых вод
В _п	- питьевой воды	кисл.	- кислотопровод
В _{пж}	- противопожарный	конденс	- конденсатопровод
В _{пр}	- производственной (хозяйственной воды, чистой для технических целей)	маз.	- мазутопровод
В _р	- водопровод речной воды	масл.	- маслопровод
Г	- газопровод (без подразделения)	мтл.	- метанолопровод
Г ₁	- газопровод первой степени сепарации	Н	- нефтепровод (без подразделения)
Г ₂	- газопровод второй степени сепарации	Н _б	- нефтепровод безводной нефти
Г _о	- подготовленного (очищенного) газа	Н _д	- нефтепровод дегазированной нефти
Г _г	- газопровод газлифтный	Н _{об}	- обводненной нефти
Г _с	- газопровод собственных нужд	Н _{ос}	- обессоленной нефти
Г _т	- газопровод товарного газа	Н _п	- парафинистой нефти
		Н _с	- сернистой нефти
		Н _т	- подогретой нефти
		Н _т	- подготовленной (товарной) нефти

П	- паропровод	Ш _п	- шлако-золото-шлакопровод
рас.	- рассолопровод	Э	- этанопровод
Т	- теплопровод		

52 (114, 134). Для более наглядного изображения инженерных сетей на оригиналах планов допускается вычерчивание знаков коммуникаций в традиционных цветах (нефтепроводы- черным, газопроводы-красным, водопроводы-зеленым, канализация- коричневым, теплопроводы-желтым и т.п.). Но и в этом случае должны быть использованы стандартные начертания знаков и приведенные выше условные буквенные сокращения транспортируемых продуктов.

53 (115). Все опоры наземных трубопроводов на планах масштабов 1:500-1:2000, а на планах масштабов 1:5000 и 1:10000 только концевые, угловые, на переходах через препятствия и в местах пересечения с другими коммуникациями, изображают, разделяя их по материалу, на своих местах в соответствии с натурой.

54 (116). Стрелка, указывающая направление движения продукта в трубопроводе, не ставится в случае однозначного определения направления; например: выкидная линия от скважины до групповой установки, выкидная линия от КНС до нагнетательной скважины.

55 (117-119). Толщина условного знака трубопровода в зависимости от его диаметра и пропускной способности должна соответствовать одной из приведенных градаций.

56 (120). Для характеристики материала трубопровода следует применять условные сокращения: сталь-стальные, чуг. - чугунные, керам.-керамические, абс.-асбоцементные, жб. - железобетонные, пцм. - пластмассовые, фол.-фаолитовые, фан.-фанерные.

Так как промышленные трубопроводы, в основном, проложены из стальных труб, то сокращенную надпись "сталь" можно не приводить, а давать только надписи для трубопроводов, изготовленных из иных материалов.

Давление в трубопроводах выражают численной характеристикой в кг/см^2 (например, Р 6,5) или сокращенной надписью категории давления: выс.давл. - высокое давление, ср. давл. - среднее давление, низ.давл. - низкое давление, вакуум - давление ниже атмосферного.

На планах трубопроводы высокого давления, как правило, необходимо сопровождать соответствующей надписью.

57 (126). Место выхода трубопровода на поверхность на плане фиксируется началом условного знака наземного трубопровода. Условный знак бровки откоса вычерчивают выпуклой стороной в сторону подземной части трубопровода.

58 (127, 128). Если точки поворота и безколдезных врезок трубопроводов закреплены на местности столбиками и указателями, то в этом случае следует применять соответствующий условный знак № 129.

59 (129). При необходимости детализации рядом с условным знаком надписывают сокращенное обозначение: м.зн. - маркировочный знак, указ. - указатель, каб.стб. - кабельный столбик. Материал установленного маркировочного знака, столбика (дерево, металл, бетон) отражают в соответствии с условными знаками опор и столбов, № 32-35.

60 (134-136). Открытую канализацию и водотоки изображают одной сплошной линией на планах масштаба 1:10000 при ширине каналов и канав в натуре менее 6 м, в масштабе 1:5000 - менее 3 м, в масштабе 1:2000 - менее 1 м. Условный знак сопровождают стрелкой длиной 6,0-8,0 мм, показывающей направление движения потока.

Ширину каналов и канав дают на уровне бровки более низкого берега, а глубину - от уровня бровки до уровня дна в центре поперечника. Ширину дна дают по дополнительным требованиям.

61 (86, 85, 134, 135). Относительную высоту дамб, валиков и насыпей, глубину выемок показывают на планах масштабов 1:500 и 1:1000. На планах масштабов 1:2000-1:10000 эти данные приводят по дополнительным требованиям, когда они недостаточно полно выражены абсолютными отметками.

62 (136, 137). Начертание оголовков и входов в условном знаке дюкеров должно соответствовать их виду на местности. В знаке быстротока поперечные штрихи обозначают его начало и конец, в знаке ступенчатого перепада, кроме того, - каждую ступень.

63 (140-143). Данные условные знаки наносят по дополнительным требованиям, У знака перепадного колодца, кроме отметки люка, следует приводить и высоту перепада в метрах, например, - 2,7 м. При отсутствии дополнительных требований эти знаки изображают условным знаком колодца, № 139.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗНАКАМ ГРАНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ

64 (146-153). Границы политико-административного деления, землепользований, заповедников и отводов показывают со всеми обозначенными на местности поворотными пунктами этих границ.

65 (146-153). Границы, приуроченные на местности к линейным объектам, изображают четырьмя-пятью звеньями знака или отрезками линий длиной 1-2 см через каждые 4-6 см плана. Если такая граница проходит в натуре:

а) с одной стороны линейного объекта (например, автомобильной дороги), то соответственно наносят и звенья знака;

б) по узкому линейному объекту (например, по ограждению, канаве, инженерной коммуникации), условный знак наносят поочередно по обеим сторонам;

в) по середине линейного объекта, достаточно широкого для передачи изображения (по реке, каналу, просеке), знак наносят по оси объекта;

г) по контуру, подлежащему изображению точечным пунктиром, то на данном участке наносят только знак границы.

66 (146-153). Резкие повороты границы необходимо фиксировать изломами звеньев или точками знака, но не его интервалами. К рамке плана обозначение границы должен примыкать штрихом соответствующего знака.

67 (154-156). Выступающие детали рисунков условных знаков ограждений следует ориентировать на планах наружу ограждаемой территории.

68 (154-157). На планах масштабов 1:1000 и 1:500 опоры и столбы ограждений подразделяют по их материалу и изображают на своих местах в соответствии с натурой.

69 (155, 158). Высоту металлических оград надписывают на планах по дополнительным требованиям.

ПОЯСНЕНИЯ К ОБРАЗЦАМ ШРИФТОВ

70. Образцы шрифтов, применяемые для надписей и зарамочного оформления спецпланов, соответствуют "Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500", М., Недра, 1973, а их названия и индексы - "Альбому картографических шрифтов" М., Геодезиздат, 1956, 1957.

Размеры заглавных букв приведены в миллиметрах, причем первая цифра относится к планам масштабов 1:500 и 1:1000, а вторая - к планам 1:2000-1:10000.

На сильно загруженных участках плана размеры букв и цифр надписей допускается уменьшать на 1/3. Кроме того, при составлении спецпланов, получаемых путем фотоувеличения или фотоуменьшения, размеры букв (цифр) надписей следует соответственно уменьшать или увеличивать.

71. Надписи названий нефтепромысловых объектов и небольших населенных пунктов на планах масштабов 1:10000-1:2000 размещают справа и посередине их изображения на плане. На планах масштабов 1:2000 и крупнее надписи названий объектов и их технических характеристик можно располагать внутри контуров объектов, параллельно их длинным сторонам, основанием букв к югу или к востоку.

72. Надписи названий рек, ручьев, каналов, оврагов и т.п. размещают на плане вдоль изображений соответствующих объектов не реже чем через каждые 20 см и обязательно в верховьях (у истока), в местах впадения притоков и около рамок планшетов.

73. Условные сокращения для ряда надписей в зависимости от наличия свободного места на плане предусмотрены в двух вариантах, например: смеситель - смесит., смс., деэмульсатор - деэм., дэм.

ПОЯСНЕНИЯ К ОБРАЗЦАМ ОФОРМЛЕНИЯ РАМОК

74. Вычерчивание рамок и надписей зарамочного оформления специальных планов необходимо выполнять в соответствии с прилагаемыми образцами.

75. При топографических съёмках нефтегазовых месторождений вычерчивание рамок и зарамочного оформления топографических карт и планов должно проводиться в соответствии с требованиями действующих условных знаков ГУГК.

76. При выполнении специальных съёмок предприятиями ГУГК, Госстроя или иных ведомств и министерств в технических условиях на съёмку указывают дополнительные требования по оформлению планшетов съёмки, руководствуясь прилагаемыми образцами.

77. Над северной рамкой должны быть размещены надписи наименований:

- министерства;
- объединения;
- название плана (только для планов масштабов 1:10000-1:2000.);
- номенклатуры планшета;
- нефтегазодобывающего управления или управления буровых работ;
- объекта съёмки (разведочной площади, месторождения для планов масштабов 1:10000-1:2000 или промыслового объекта, площадки для планов масштабов 1:1000 и 1:500).

78. Под южной рамкой должны быть размещены:

- схема расположения планшетов объекта съёмки;
- масштаб плана;
- сечение рельефа;
- сведения о первичных материалах, на основании которых составлен план;
- ответственные исполнители.

79. В схеме расположения планшетов на участке съёмки штриховкой выделяют клетку, соответствующую данному планшету, и указывают номера смежных планшетов.

80. Оригиналы спецпланов должны быть заверены подписями исполнителя и руководителя работ. Согласование составленного плана с техническими службами промысла утверждает

тся подписью главного инженера.

81. Для каждого планшета маркшейдерского плана ведут формуляр в виде журнала или отдельного листа, который наклеивают на обратную сторону планшета. В формуляре указывают вид работ, материалы, использованные для составления плана, сроки начала и окончания работ ответственных исполнителей, дают схему расположения участков работ на планшете.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

А

Абсорбер, абсорбционная колонна	абс.
Аварийный	авар.
Автобусная станция	автоб.ст.
Автовокзал	авт. вка.
Автозаправочная станция	АЗС
Автоматизированная групповая замерная установка	АГЗУ,ГУ
Авторемонтный завод (мастерские)	авторем.
Автотранспортная колонна (предприятие)	АТК, АТП
Азимутный	аз.
Акведук	акв.
Амбар нефтяной	амбар нефт.
Амбулатория	амб.
Артезианская скважина	арт.сква.
Асбоцементный (материал труб)	асб.
Асфальт, асфальтобетон (материал покрытия дорог)	А
Ацетиленопровод	Ац
Аэродром	аэрд.
Аэропорт	аэроп.

Б

База	база
Барьерный	бар.
Бассейн	бас.
Бассейн испарительный	бас. исп.
Бассейн накопительный	бас. нак.
Бассейн нефтяной	бас. нефт., бас. н
Бассейн отстойный	бас. отст.
Бассейн шламовый	бас.шл
Башенный	баш.
Бензин, бензоколонка, бензобака, бензопровод	бенз.
Бетон (материал), бетонный завод	бет.
Бетон (материал покрытия дорог)	Б
Биологическая станция очистки вод	биол.ст.

Блок, блочный	бл.
Блок автоматики	БА
Блок местной автоматики	БМА
Блок управления	бл. упр
Бон нефтеуправляющий плавучий	бон
Бригада, бригадный	бриг.
Брусчатка (материал покрытия дорог)	Бр
Будка воздухораспределительная	ВхРБ
Будка газораспределительная	ГРБ
Будка железнодорожная	Б
Будка трансформаторная	б. тр
Бункер погрузочный	бунк.
Буровая вышка	бур.
Бутовый	бут.
Бухта (при собственном названии)	бух.

В

Вакуум компрессорная станция	ВКС
Вакуум-скважина	вак. скв.
Вентилятор, вентиляционный	вент.
Вертикальный	верт.
Вертолетно-посадочная площадка	ВПП
Верх кабеля, верх трубы	в. каб., в. тр.
Висячий	висяч.
Водная станция	вод. ст.
Водозаборная скважина, водозабор	вдзб.
Водокачка	вдкч.
Водомерный пост	вод. пост., вод. п.
Водонагнетательная	вднagn.
Водонапорный	вдпп.
Водонапорный запасной резервуар, башня	вод., В
Водонасосная станция	в.нас.
Водоотводящий	вдотв.
Водоотлив	вдотл.
Водоочистная установка	ВОУ
Водоприемный	вдприем
Водопровод	В
Водопровод артезианской воды	Ва

Водопроводная станция	вдпр. ст
Водопровод морской воды	Вмор
Водопровод оборотного водоснабжения, обратный	Воб
Водопровод оборотного водоснабжения, прямой	Воп
Водопровод оросительный	Вор
Водопровод питьевой воды	Вп
Водопровод производственный ² (хозяйственной воды, чистой для технологических целей)	Впр
Водопровод противопожарный	Впж
Водопровод речной воды	Вр
Водоразборная, водораспределительная будка	ВРБ
Водораспределительный пункт	ВРП
Водосборный, водосборник	вдсб.
Водослив	вдсл.
Водоснабжения цех	вод. цех
Водоспускной	вдсп.
Водохранилище	вдхр.
Воздухопровод	ВХ
Ворота промылочные (на открытой канализации) ворота	пром.
Временный	вр. , врем
Вспомогательный	вспом.
Выветриватель (в УПГ)	выветр.
Выпрямитель	выпр.
Высокое давление	выс. давл
Выход запасной	вых. зап
Вышкомонтажный цех	ВМЦ

Г

Гавань (при собственном названии)	гав.
Газ, газопровод	Г
Газгольдер	газг.
Газобензиновый завод	ГБЗ
Газовая вышка, скважина, газовый завод	газ.
Газокомпрессорная станция (комплекс сооружений и зданий)	ГКС
Газоперерабатывающий завод	ГПЗ
Газораспределительный пункт	ГРП

газораспределительная станция	ГРС
газофракционная установка	ГФУ
газ	газ.
геологическая канава, скважина, расчистка и т. п.	геол.
гайдант	гидр.
гидрологическая станция	гидрл. ст
гидрометрический створ	гидроствор
гидронаблюдательный	гидронабл.
гидроотвал (отвал, созданный при помощи гидромеханизации)	гидроотвал
гидроэлектростанция	ГЭС
глина (продукт добычи)	глин.
глиноземной завод	глиноз.
главная понизительная подстанция	ГПП
оловяные сооружения	ГОС
горько-соленая вода	Г-сол.
горюче-смазочных материалов склад	ГСМ
гранит (материал покрытия дорог, площадок)	Г
градирня	грл.
граница водного отвода	гран. вод. отв.
граница водонефтяного контакта	ВНК
граница газовой контакта	ГВК
граница газонефтяного контакта	ГНК
граница горного отвода	гран. горн. отв.
граница земельного отвода	гран. зем. отв.
граница проектная	гран. проекти.
граничный столб	гран. стб.
грунтовая	грунт.
групповая установка	ГУ
гравий	грав.

Д

Дегидратор	дегидр., дгд
Дело пожарное	пож. дело
Дерево (материал покрытия дорог)	Д
Деревянно-земляная плотина	дер. -земл., д. -земл.
Деревянный (материал мостов, сооруж.)	дер.

Дернование, дернение (способ укрепления откосов)	дерн.
Десорбер (выпарная колонна)	дсб.
Дизельная электростанция	ДЭС
Дизельного топлива колодез, резервуар	дизельн., диз.
Диспетчерская	дисп.
Дожимная насосная станция	ДНС
Домостроительный завод (комбинат)	ДСК
Дренажный трубопровод, дренаж	Др., др.
Дренажная площадка	пл.дрен.
Дрип (конденсатосборник)	дрип

Е

Емкость	емк.
-------------------	------

Ж

Жалюзи	жилз.
Железобетонный (материал строительный)	ЖБ, жб.
Железобетонных изделий завод	ЖБИ
Жилой	Ж, жил.

З

Забой	заб.
Завал	зав.
Завод	з-д
Загрязненный	загряз.
Замерная емкость (мерник)	М
Замерная (замерно-сепарационная) групповая установка	ГУ
Замерная (замерно-сепарационная) индивидуальная установка	ИУ
Зановочный	занп.
Заправочный (станция и ф. п.)	запр.
Засыпной (колодец, шурф)	засып.
Затвор гидравлический	з. гидр.
Затопленный (колодец, шурф)	затопл.
Затвор гидравлический шиберный	шибер
Земляной (материал плотин)	земл.

И

Иловая площадка	ш. пл
Имена (часть собственного названия)	им.
Известняк, известковый карьер	изв.
Йодо-бромная вода	Йод.-бром
Испаритель (в УПГ)	исп.
Испарительный	исп.
Источник	ист.

К

Кабель	каб.
Кабельный столбик-сторожок	каб. стб.
Кавальер	квал.
Калорифер, калориферный	клф.
Камера-водосборник	В., вдсб.
Камера	К, кам.
Камера распределительная	кам. расп.
Каменистый (грунт дна рек, морей, бродов)	К
Каменная наброска (способ укрепления откосов)	кам. набр
Каменный (материал мостов, плотин и т. д.)	кам.
Каменный (материал постройки зданий: каменный, кирпичный)	К
Камень колотый (материал покрытия дорог)	К
Канавка	к-ва
Канавка нагорная	наг. к-ва
Канал	кан.
Канализационная насосная станция	к. нас.
Канализация	К
Канализация бытовая (фекальная)	Кб
Канализация ливневая	Кл
Канализация производственная незагрязненная	Кпр
Канализация производственно-ливневая	Кпрл
Канализация условно чистых вод	Куч.
Канализация химически загрязненных стоков	Кхим
Канал непроходной	кан. непрх.
Канал полупроходной	кан. полпрх.
Канал проходной	кан. прх.
Керамический (завод, материал труб)	керам.

Керосин, керосиновый, керосинопровод (цистерна, колонка и т. п.)	керос.
Кирпичный завод	кирп.
Кислота, кислотный, кислотопровод	кисл.
Кликер (материал покрытия дорог)	Кл
Ключ	кл.
Коллектор	колл.
Колодец	Кк
Колодец-бензоуловитель	к. — бензоул.
Колодец-грязеотстойник	к. — отст.
Колонна (аппарат)	квл.
Компенсатор	комп.
Компрессорная станция (здание)	КС, компр.
Комплектная трансформаторная подстанция	КТП
Конденсаторопровод	конденс.
Конденсаторосборник (дрип)	дрип
Консервация	конс.
Контора	конт.
Контора разведочного бурения	КРБ
Контрольный пункт	контр.п., кп.
Концевая сепарационная установка	КСУ
Концевая совмещенная сепарационная установка	КССУ
Котельная	кот.
Кустовая насосная станция	КНС
Кустовая насосная станция блочная	БКНС

Л

Лаборатория	лаб.
Ленточный	лент.
Лестница, лестничный	лест.
Ливнеспуск, ливнеспуск	лвн.
Лоток	лот.
Люк	Лл

М

Мазутопровод	маз.
Маркировочный знак (на коммуникации)	марк. зн., м. зн.
Маслопровод; маслораздаточная колонка; маслохранилище (цистерна, бак)	масл.

Мастерская	маст
Материалопровод	М
Металлический (материал постройки резервуаров, мостов)	М, мет
Мерник	М
Метанол	МТЛ
Метеорологическая станция	мет. ст
Механизированный	механнз., МХНЗ
Мойка для автомашин и тракторов	мойке
Мошение (способ укрепления откосов)	мош.
Муфта (в приустьевой арматуре)	мф.

Н

Наблюдательная скважина, установка	набл. нбл.
Нагнетательная скважина, установка	нагн., нгн
Накопительная площадка	пл. накл.
Наливной	налив.
Напорный	напорн.
Насос, насосная станция, установка (здание)	нас.
Недействующий	недейств., нед.
Нежная постройка	Н
Непроходной (канал, туннель)	непрох., нпрх.
Нефтегазодобывающее управление	НГДУ
Нефтеловушка	нфтл.
Нефтенасосная станция	н. нас.
Нефтепровод	Н
Нефтеборный	нефтеборн., н. сборн.
Нефтеборный пункт	НСП
Нефтестабилизационная установка	НСУ
Нефтяной-я, -е	нефт., н
Низкое давление	низк. давл.

О

Обезвоживающая установка	обез, или их тип:
Обессоливающая установка	обессол. УДО, ЭЛОУ и т. п.
Обмывочный	обмыв.
Обходной	обх.

Огнеупорных изделий завод	огнеуп.
Огород	ог.
Одоризационная установка	одориз.
Озеро	оз.
Операторная	опер.
Ориентирный пункт	ор. п
Осветлитель	осветл.
Отвал	отв.
Отстойник	отст.
Очистная, - е (станция, сооружения)	очист.

П

Паром	пар.
Паропровод	П
Первый-я, -е (часть собственного названия)	1-я, 1-я, 1-е.
Передвижная механизированная колонна	ПМК
Песок (продукт добычи), песчаная осыпь	пес.
Пескоструйка	пскл.
Пенопорошок (для противопожарных целей)	пнп.
Песчаный (грунт дна, бродов, оснований)	П
Печь	пч.
Пешеходный	пеш.
Пикет	пк.
Пластмассовый (материал труб)	плм.
Платформа железнодорожная	платф.
Площадка (технологическая)	пл.
Поверхностно активные вещества (склад, емкость)	ПАВ
Погрузочно-разгрузочная площадка	погруз.
Подвесной	подв.
Подводный	подводн.
Подземное водохранилище	подземн. вдхр.
Подогреватель	подогр.
Подстанция электрическая	эл. подст.
Пожарная, -е, -й (вышка, дено, сарай)	пож.
Пол (у отметки высот пола первого этажа)	п
Полупроходной (туннель, канал)	полупрох. плпк.
После фильтрации	п. фильтр.
Посадочная площадка	пос. пл.

Постамент	пост.
Пристань	прист.
Провода (в характеристиках ЛЭП и ЛЭС)	пр.
Прожектор, прожекторная вышка	прож.
Противопожарный	пож.
Проходная	прх.
Проходной (канал, туннель)	прох., прх.
Пруд	пр.
Пруд-аккумулятор	пр.-акк.
Пруд буферный	пр. буф.
Пруд-отстойник	пр. - отст.
Путевой подогреватель (нефти)	ПП

Р

Рабочий поселок	р. п., раб. пос
Радиомачта, радиотрансляции линия	радио
Радиорелейный	радиорел.
Радиостанция	радиост.
Разведочный	развед.
Разрушенный	разр.
Районная горно-техническая инспекция	РГТИ
Районная инженерно-диспетчерская служба	РИДС
Районная инженерно-технологическая служба	РИТС
Рапоохранилище	рапохр.
Распределительный пункт (установка)	РП(РУ)
Распределитель, распределительный	распред., распр.
Рассолопровод	рас.
Реагент	реаг.
Реагентопровод	Рг
Регулятор	рег.
Резервуар	резерв., рез., р
Резервуарный парк	РП
Резервуар (стальной цилиндрический)	РВС
Резервуар сферический	рез. сф.
Ремонтно-строительное управление	PCY
Ремонтно-техническая станция	РТС

С

Сборный пункт	СП
Сезонная наледь	сезон. наледь.
Сельскохозяйственный	с. - х.
Сепаратор	сеп.
Сепаратор-делитель	сеп-дел.
Сепаратор-деэмульсатор (УДО-2 м, УДО-3 м, СП-2000 и др.)	деэм. , дэм. или его тип
Сепаратор-подогреватель	с. - п.
Сепарационная установка	СУ
Сернистый источник, сера (продукт добычи)	серн.
Сероочистная установка	СОУ
Скалистый, скальный	скал.
Скважина	скви.
Склад	скл.
Склад взрывчатых материалов	ВМ
Складская площадка	скл. пл.
Склад горюче-смазочных материалов	ГСМ
Смеситель	смесит. , смс.
Смешанная постройка	СМ
Смотровой	смотр.
Стабилизационный, -я	стаб.
Стальной (материал трубопроводов)	сталь.
Станция	ст.
Станция катодной защиты	СКЗ
Станция перекачки	ст. перекач.
Стекло-бетон (материал построек)	С-Б
Столб	стб.
Стоянка для автомашин и самоходных механизмов (открытая)	автопл
Строительных материалов завод	стр. м.
Строительно-монтажное управление	СМУ
Строящийся	стр.
Сухой (колодец, канава)	сух.
Сферический, - я, - е	сф.
Сыпучих веществ трубопровод	сын.

Т

Твердый (грунт дна, рек)	Т
Телевизионная мачта	телевиз.
Телеграфная линия	телегр.
Телефонная линия связи	телеф.
Теплофикация (трубопровод)	Т
Теплообменник	тпобмн.
Теплохимическая установка подготовки нефти	ТХУ
Теплоэлектроцентрль	ТЭЦ
Товарная станция	тов. ст.
Товарный парк	тов.парк, ТП
Топливный	топл.
Трамвайная линия	трам.
Трансформатор, трансформаторная	тр.
Трансформаторная подстанция	ТП
Трап (сепаратор)	трап., три.
Труба (котельной)	т
Трубный-я	труб.
Туалет	Т
Туннель	тун.

У

Узлы нефтеуправливания местные	узли.
Указатель	указ.
Управление буровых работ	УБР
Усилительный пункт	усил. п.
Усреднитель -отстойник	уср. - отст.
Установка для доочистки сточных вод	БОУ
Установка катодной защиты	УКЗ
Установка комплексной подготовки нефти	УКПН
Установка подготовки газа	УПГ
Установка подготовки нефти	УПН
Установка по осушке газа	УОГ
Установка по очистке пластовых вод	БОУ
Участок, участковый	уч.
Участок рекультивации	рекултв.

Фанера (материал труб)	фан.
Фаолит (материал труб)	фаол.
Фарфоровый, фаянсовый	фарф.
Фильтры	фильт.
Флотационный, -я	флотаци.
Фланец (в приустьеовой арматуре)	фл.
Фонтан, фонтанирующий	фонт.
Фундамент (у отметки высот)	ф.

X

Химическая очистка	хим. очист.
Химический реагент	хим. реаг.
Хлораторный, хлоридный	хл.
Холодильник	холод., хлд.
Хранилище	хрн.

II

Цементный завод	цем.
Цементобетон (материал покрытия дорог)	цб.
Центральные очистные сооружения	ЦОС
Центральный пункт сбора нефти	ЦПС
Центральная подстанция	ЦП
Центральный резервуарный парк	ЦРП
Цистерна	цист.
Цоколь здания (у отметки высот)	ц

Ч

Чугунный (материал труб)	чуг.
--------------------------------------	------

Ш

Шиберный гидрозатвор	шибер.
Шлак (материал покрытия дорог)	ш.

Шламопровод	Шл
Шлам, -ый, -е	шлм.
Шурф	шф.

Ш

Щебень (материал покрытия дорог)	Щ
Щелочепровод	щел., Щп
Щитовая	щит.

Э

Эксплуатационный, -я	экспл., Э
Эlevator (подъемный механизм)	элев.
Электрическая подстанция	эл. подст.
Электростанция	эл. ст
Электрообезвоживающая установка подготовки нефти	ЭЛОУ
Электродегидратор	эдг.
Электродегидратор комбинированный с нагревателем	ЭКН
Эстакада	эст.

Я

Ярус	Яр.
----------------	-----

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ"

7

ГР№
Сборный пункт № 6

Коробковское НГДУ




Схема расположения планшетов



1:500
В 1 сантиметре 5 метров
Сплошные горизонтали поведены через 0,5 метра
Система высот Балтийская

Исполнительная съемка 1974 г.

Ст. маршейдер. (Смирнов Г. П.)
маршейдер. (Лебедев В. П.)

