

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

СБОРНИК № 15

Отделочные работы

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПБ

СБОРНИК № 15

Отделочные работы

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

**Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-15 СПб
Отделочные работы.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости отделочных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом №223 от 07.09.2001, распоряжением 582-р от 20.12.2007.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 15

Отделочные работы

ТЕР-2001-15 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения отделочных работ и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. В настоящий сборник включены расценки на:

- а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;
- б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;
- в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;
- г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;
- д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;
- е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. Расценки настоящего сборника предусматривают:

- а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков».
- б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из кирпича и блоков»;
- в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. В расценках на облицовку природным камнем предусмотрены:

- а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;
- б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;
- в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно расценок табл. 01-005.

Расценки, указанные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Расценки по таблице 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Расценки по таблице 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В таблицах 01-023 и 01-025 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в расценках принимаются:

— цементный 1:3;

— цементно-известковый 1:1:6;

— известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, а также к затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты определенные по формуле: $k = T_{ф}/T_{н}$, где $T_{ф}$ - проектная (фактическая) толщина намета, $T_{н}$ - нормативная (усредненная) толщина намета.

1.8. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падугов, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.11. Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и др. водных составов увлажнить до матового блеска.

Расход ресурсов на выполнение насечки поверхности следует определять по нормам табл. 02-031 (нормы 8-9).

1.12. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 4 табл. 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В расценках табл. с 02-001 по 02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, затраты на которое следует определять по расценкам табл. 02-036 (расценки 1-4), а на устройство карнизов и тяг – по расценкам табл. 02-036 (расценки 5-6).

1.15. В расценках табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.17. В расценках на установку лепных изделий предусмотрены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментованные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментованные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.19. В расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки. В расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В расценках табл. 04-025, 04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда и 17,66 руб. оплаты труда рабочих.

1.22. Для определения расхода ресурсов на окраску заполнения оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда и 25,89 руб. оплаты труда рабочих.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 расценки 1-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 расценок. 1-8).

1.25. В расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 расценок. 3-8) предусмотрен затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.26. В расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 расценок. 9-11) предусмотрен затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценкам табл. 04-047 (расценка 8).

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-13 СПб «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.29. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В расценке 5 табл. 05-001 предусмотрены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В расценках 3, 4 таблицы 05-002 предусмотрены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует

определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	графаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.33. Расценки таблиц сборника «Отделочные работы» разработаны из условия выполнения облицовочных штукатурных и других отделочных работ с точностью в пределах допусков, предусмотренных п. 3.14 и табл. 9 СНиП 3.04.01-87, «Изоляционные и отделочные покрытия». В случае, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к качеству отделки, надлежит разрабатывать индивидуальные сметные расценки, либо индивидуальные повышающие коэффициенты к расценкам таблиц сборника № 15 «Отделочные работы», учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными требованиями к качеству отделочных работ.

1.34. В соответствии с требованиями п. 3.8. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя облицовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

Затраты по обеспыливанию следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций оборудования от коррозии».

Таблица 15-4. «Состав работ при оштукатуривании поверхностей»

Технологические операции	Оштукатуривание		
	простое	улучшенное	высококачественное
Подготовка поверхностей под оштукатуривание	+	+	+
Провешивание поверхностей	+	+	+
Установка маяков	-	-	+
Нанесение обрызга	+	+	+
Нанесение грунта	+	+	+
Разравнивание нанесенного грунта	+	+	+
Нанесение грунта (второй слой)	-	-	+
Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя)	-	-	+
Разделка углов	+	+	+
Разделка потолочных рустов	+	+	+
Нанесение накрывочного слоя	-	+	+
Затирка	+	+	+
Отделка откосов и заглашин	+	+	+

Примечания:

1. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерцементным раствором, промывкой 10 %-ным раствором технической соляной кислоты.

2. Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

1.35. При устройстве подвесных потолков типа «Армстронг» с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к нормам затрат труда рабочих-строителей таблицы ТЕР 15-01-047-15 применять коэффициент 1,2.

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

- а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
- б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);
- в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:
— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 02-015, 02-016 (расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 02-031 (расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение определять по расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой: до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб, мм: 15 – 0,11 м²; 20 – 0,13 м²; 25 – 0,16 м²; 32 – 0,18 м²; 40 – 0,21 м²; 50 – 0,26 м²;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

50 – 0,28 м²; 75 – 0,37 м²; 100 – 0,48 м²; 125 – 0,59 м²; 150 – 0,72 м².

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	Улучшенная	Высококачественная		Улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3. Расшивка трещин	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11. Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. Вторая огрунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 15-36 Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ 1)	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой ²⁾	-	+	-	-
6. Огрунтовка	+	-	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

1) под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

2) смачивание выполняется только при окраске цементным составом красками.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцов дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5. Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11. Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12. Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20. Вытягивание филенок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, грунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями						Потолков	Обивка дверей Обивочным и материалам и по войлоку
	стен							
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненные плотные	Лин-круст	простые и средней плотности	тисненные плотные	Лин-круст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набеда верха стен	+	+	+	+	+	+	-	-
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	-	-	-	+	-
3. Оклейка стыков	-	-	-	+	+	+	-	-
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	-	-
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка пемзой	-	-	+	-	-	-	-	-
8. Оклейка бумагой	+	+	-	-	-	-	-	-
9. Шлифовка пемзой	-	+	-	-	-	-	-	-
10. Проклейка поверхностей	-	-	+	-	-	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	-
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	-
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	-
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	+
15. Формирование валиков	-	-	-	-	-	-	-	+
16. Прибивка тесьмы	-	-	-	-	-	-	-	+
17. Прибивка материала	-	-	-	-	-	-	-	+

Таблица 15-Зд. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набега верху стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
4. Оклейка стыков	-	-	-	-	+	+
5. Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	-	-	-	-	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-	-
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	-	-
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к Единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (1), 01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скarpелью)	02-005	1,25	—	—
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3	—	—
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на	02-022, 02-023	1,3	—	—

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
плоской поверхности				
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
01. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И
ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ**

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-001-01	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	18 926,20	15 524,39	151,74	55,48	3 250,07	1 175,20
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					100	
15-01-001-02	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3	22 389,64	18 957,67	153,44	55,48	3 278,53	1 435,10
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					100	
15-01-001-03	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4	25 776,42	22 092,40	155,42	55,48	3 528,60	1 672,40
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					100	
15-01-001-04	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6	29 901,06	25 824,23	159,90	55,74	3 916,93	1 954,90
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Заграты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-05	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	35 952,21	31 347,33	164,12	55,74	4 440,76	2 373,00
						(Проект) 100	
15-01-001-06	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 2 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	11 713,09	8 948,09	786,69	212,57	1 978,31	706,80
						(Проект) 99	
15-01-001-07	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 3 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	13 730,70	10 968,62	783,77	211,53	1 978,31	866,40
						(Проект) 98	
15-01-001-08	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 4 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	15 606,92	12 844,84	783,77	211,53	1 978,31	1 014,60
						(Проект) 98	
15-01-001-09	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: до 6 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	17 507,64	14 721,05	783,77	211,53	2 002,82	1 162,80
						(Проект) 98	
15-01-001-10	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	19 940,99	17 179,62	778,16	209,98	1 983,21	1 357,00
						(Проект) 97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-11	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью ""под скалу"" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	12 145,64	9 255,09	903,14	255,27	1 987,41	741,00
						<i>(Проект)</i> 97	
15-01-001-12	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью ""под скалу"" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	14 139,85	11 248,49	903,14	255,27	1 988,22	900,60
						<i>(Проект)</i> 97	
15-01-001-13	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью ""под скалу"" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	15 987,42	13 099,51	899,69	253,97	1 988,22	1 048,80
						<i>(Проект)</i> 96	
15-01-001-14	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью ""под скалу"" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: до <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	17 978,20	15 092,92	896,24	252,68	1 989,04	1 208,40
						<i>(Проект)</i> 95	
15-01-001-15	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью ""под скалу"" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: более 6 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	20 112,41	17 228,71	892,79	251,38	1 990,91	1 379,40
						<i>(Проект)</i> 94	

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-002-01	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	9 177,04	6 644,70	592,43	141,57	1 939,91	517,50
						<i>(Проект)</i> 99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-02 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 3 Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	10 949,24	8 416,62	591,90	141,31	1 940,72 (Проект) 98	655,50
15-01-002-03 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 4 Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	12 425,84	9 893,22	591,90	141,31	1 940,72 (Проект) 98	770,50
15-01-002-04 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 6 Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	13 903,26	11 369,82	591,90	141,31	1 941,54 (Проект) 98	885,50
15-01-002-05 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	14 938,49	12 403,44	591,64	141,18	1 943,41 (Проект) 97	966,00
15-01-002-06 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	9 384,50	8 091,93	89,52	35,61	1 203,05 (Проект) 100	621,50
15-01-002-07 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	11 597,95	10 298,82	89,83	35,61	1 209,30 (Проект) 100	791,00
15-01-002-08 (101-9030) (412-9180)	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: Детали крепления (Т) Плиты облицовочные (М2)	13 664,12	12 358,58	90,18	35,61	1 215,36 (Проект) 100	949,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-09	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	15 586,92	14 271,22	90,69	35,61	1 225,01	1 096,10
						(Проект) 100	
15-01-002-10	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: более 6 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	17 977,78	16 625,24	91,45	35,61	1 261,09	1 276,90
						(Проект) 100	

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-003-01	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	28 931,23	25 400,59	159,35	55,35	3 371,29	1 898,40
						(Проект) 100	
15-01-003-02	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	33 759,05	29 936,41	162,62	55,35	3 660,02	2 237,40
						(Проект) 100	
15-01-003-03	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	39 206,98	34 925,81	168,94	55,61	4 112,23	2 610,30
						(Проект) 100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-04	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	46 447,07	41 578,35	176,53	55,61	4 692,19	3 107,50
						<i>(Проект)</i> 100	
15-01-003-05	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	39 867,16	36 253,68	163,76	55,35	3 449,72	2 587,70
						<i>(Проект)</i> 100	
15-01-003-06	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	46 201,73	42 269,57	167,06	55,35	3 765,10	3 017,10
						<i>(Проект)</i> 100	
15-01-003-07	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	53 284,74	48 918,72	173,58	55,61	4 192,44	3 491,70
						<i>(Проект)</i> 100	
15-01-003-08	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	62 419,42	57 467,62	181,18	55,61	4 770,62	4 101,90
						<i>(Проект)</i> 100	
15-01-003-09	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	16 522,09	13 759,34	784,44	211,66	1 978,31	1 071,60
						<i>(Проект)</i> 98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-10	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	19 010,49	16 247,74	784,44	211,66	1 978,31 <i>(Проект)</i> 98	1 265,40
15-01-003-11	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	20 937,88	18 150,62	784,44	211,66	2 002,82 <i>(Проект)</i> 98	1 413,60
15-01-003-12	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	23 703,64	20 931,77	781,25	210,49	1 990,62 <i>(Проект)</i> 97	1 630,20
15-01-003-13	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	21 467,41	18 704,66	784,44	211,66	1 978,31 <i>(Проект)</i> 98	1 379,40
15-01-003-14	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	24 713,68	21 950,93	784,44	211,66	1 978,31 <i>(Проект)</i> 98	1 618,80
15-01-003-15	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	27 824,96	25 042,61	784,44	211,66	1 997,91 <i>(Проект)</i> 98	1 846,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-16	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м ² : более 6 <i>Детали крепления</i> (Т)	30 906,16	28 134,29	781,25	210,49	1 990,62	2 074,80
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					97	

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-004-01	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² : до 3 <i>Детали крепления</i> (Т)	13 497,05	10 926,84	591,90	141,31	1 978,31	851,00
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					98	
15-01-004-02	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² : до 4 <i>Детали крепления</i> (Т)	15 268,97	12 698,76	591,90	141,31	1 978,31	989,00
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					98	
15-01-004-03	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² : до 6 <i>Детали крепления</i> (Т)	17 208,15	14 618,34	591,90	141,31	1 997,91	1 138,50
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					98	
15-01-004-04	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м ² : более 6 <i>Детали крепления</i> (Т)	18 971,85	16 390,26	590,97	141,05	1 990,62	1 276,50
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					97	
15-01-004-05	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м ² : до 3 <i>Детали крепления</i> (Т)	16 916,69	14 346,48	591,90	141,31	1 978,31	1 058,00
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)	<i>Плиты облицовочные</i> (М2)					98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-06	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	19 411,73	16 841,52	591,90	141,31	1 978,31	1 242,00
(101-9030)						(Проект)	
						98	
15-01-004-07	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	21 770,43	19 180,62	591,90	141,31	1 997,91	1 414,50
(101-9030)						(Проект)	
						98	
15-01-004-08	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	23 945,37	21 363,78	590,97	141,05	1 990,62	1 575,50
(101-9030)						(Проект)	
						97	
15-01-004-09	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	15 989,01	14 628,75	91,13	35,61	1 269,13	1 107,40
(101-9030)						(Проект)	
						100	
15-01-004-10	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	18 835,84	17 464,94	91,72	35,61	1 279,18	1 322,10
(101-9030)						(Проект)	
						100	
15-01-004-11	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	21 557,66	20 151,86	92,57	35,61	1 313,23	1 525,50
(101-9030)						(Проект)	
						100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-12	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: более 6 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	23 953,21	22 540,22	93,38	35,61	1 319,61	1 706,30
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)						100	
15-01-004-13	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	24 393,12	22 955,39	95,96	35,10	1 341,77	1 638,50
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)						100	
15-01-004-14	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 4 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	27 728,34	26 279,96	96,55	35,10	1 351,83	1 875,80
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)						100	
15-01-004-15	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: до 6 <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	31 086,26	29 604,53	97,31	35,10	1 384,42	2 113,10
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)						100	
15-01-004-16	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: более <i>Детали крепления</i> (Т) <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	33 957,16	32 454,17	98,38	35,10	1 404,61	2 316,50
(101-9030)						(Проект)	
(412-9180)						99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-005-01	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: гранитом полированным	383,49	358,26	25,23	9,22	-	27,12
15-01-005-02	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под "скалу"	239,82	214,59	25,23	9,22	-	16,95
15-01-005-03	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: известняком	167,96	159,60	8,36	3,12	-	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	4 440,00	-	-	-	4 440,00	-
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	---	---	----------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-007-01	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	73 749,43	66 654,18	484,00	157,24	6 611,25	4 915,50
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	
15-01-007-02	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	59 015,86	53 323,34	456,76	155,57	5 235,76	3 932,40
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-007-03	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9230) Камни фасонные (МЗ)	49 400,38	44 436,12	714,14	153,89	4 250,12	3 277,00
						(Проект)	
						(Проект)	
15-01-007-04	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9230) Камни фасонные (МЗ)	45 229,82	42 290,93	436,59	151,53	2 502,30	3 118,80
						(Проект)	
						(Проект)	
15-01-007-05	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 250 мм (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9230) Камни фасонные (МЗ)	37 397,11	34 782,76	418,40	149,86	2 195,95	2 565,10
						(Проект)	
						(Проект)	
15-01-007-06	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9230) Камни фасонные (МЗ)	33 279,22	30 492,37	755,21	162,18	2 031,64	2 248,70
						(Проект)	
						(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-008-01	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм	35 293,80	31 925,93	1 171,40	313,30	2 196,47	2 416,80
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	
15-01-008-02	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 250 мм	29 926,16	26 655,14	1 169,55	312,39	2 101,47	2 017,80
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	
15-01-008-03	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм	27 850,94	24 396,23	1 400,74	311,87	2 053,97	1 846,80
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	
15-01-008-04	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм	29 329,93	25 977,47	1 155,99	307,72	2 196,47	1 966,50
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (МЗ)					(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-008-05	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм	25 283,29	22 027,68	1 154,14	306,81	2 101,47	1 667,50
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (М3)					(Проект)	
15-01-008-06	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 450 мм	24 251,66	20 812,36	1 385,33	306,29	2 053,97	1 575,50
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9230)	Камни фасонные (М3)					(Проект)	

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-009-01	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6	9 527,39	7 911,47	39,67	14,30	1 576,25	598,90
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-009-02	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 8	11 037,35	9 404,20	40,61	14,30	1 592,54	711,90
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-009-03	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 10	14 674,74	12 986,75	43,60	14,30	1 644,39	983,10
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами <i>(412-9160) Плиты мраморные полированные для подступенков</i> <i>(M2)</i>	9 394,35	8 091,93	86,47	33,26	1 215,95	621,50
<i>(412-9170)</i>	<i>Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников</i> <i>(M2)</i>					20	
						81	
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит <i>(412-9170) Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников</i> <i>(M2)</i>	8 800,15	5 540,96	95,67	37,55	3 163,52	395,50
						100	

02. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

15-01-016-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн <i>(101-9056) Плитки керамические фасадные неглазурованные</i> <i>(M2)</i>	2 877,34	1 404,36	28,48	11,83	1 444,50	117,52
						100	
15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен <i>(101-9056) Плитки керамические фасадные неглазурованные</i> <i>(M2)</i>	4 554,34	3 539,70	39,30	17,17	975,34	307,80
						100	
15-01-016-03	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн <i>(101-9056) Плитки керамические фасадные неглазурованные</i> <i>(M2)</i>	5 472,04	4 457,40	39,30	17,17	975,34	387,60
						100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

15-01-017-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен <i>(101-0270) Плитки керамические фасадные глазурованные гладкие цветные (однотонные) толщиной 9 мм</i> <i>(М2)</i>	4 356,61	3 343,05	39,30	17,17	974,26	290,70
						100	
15-01-017-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: колонн <i>(101-0270) Плитки керамические фасадные глазурованные гладкие цветные (однотонные) толщиной 9 мм</i> <i>(М2)</i>	5 431,63	4 418,07	39,30	17,17	974,26	384,18
						100	

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

15-01-018-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен <i>(101-9881) Ковры из плиток неглазурованных мелкогабаритных прямоугольных</i> <i>(М2)</i>	3 233,59	2 053,21	24,38	10,01	1 156,00	178,54
						101	
15-01-018-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: колонн <i>(101-9881) Ковры из плиток неглазурованных мелкогабаритных прямоугольных</i> <i>(М2)</i>	3 467,50	2 287,12	24,38	10,01	1 156,00	198,88
						101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	3 324,38	2 560,44	24,73	11,19	739,21	228,00
(101-9049)	<i>Плитки рядовые</i> (М2)					100	
15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	6 123,78	2 851,32	35,81	16,66	3 236,65	259,92
(101-9049)	<i>Плитки рядовые</i> (М2)					100	
15-01-019-03	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону.	3 464,24	2 662,86	24,73	11,19	776,65	237,12
(101-9049)	<i>Плитки рядовые</i> (М2)					99	
(101-0302)	<i>Комплекты для туалетной комнаты Т-7</i> (КОМПЛЕКТ)					7	
15-01-019-04	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву	6 223,83	2 951,37	35,81	16,66	3 236,65	269,04
(101-0302)	<i>Комплекты для туалетной комнаты Т-7</i> (КОМПЛЕКТ)					7	
(101-9049)	<i>Плитки рядовые</i> (М2)					99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	1 832,03	1 793,09	31,43	21,00	7,51	159,67
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					100	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (T)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (T)					0,05	
15-01-019-06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву	4 711,83	2 162,52	44,36	27,38	2 504,95	197,13
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					100	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (T)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (T)					0,05	
15-01-019-07	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	1 904,36	1 865,42	31,43	21,00	7,51	166,11
(101-0302)	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 (КОМПЛЕКТ)					7	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					99	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (T)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (T)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-019-08	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву	4 787,96	2 238,65	44,36	27,38	2 504,95	204,07
(101-0302)	Комплекты для туалетной комнаты Т-7 (КОМПЛЕКТ)					7	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					99	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-020-01	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	3 158,59	2 394,01	24,73	11,19	739,85	213,18
(101-9046)	Плитки угловые (М)					51	
(101-9047)	Плитки плинтусные (М)					46	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					46	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					93	
15-01-020-02	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	6 249,48	2 976,38	35,81	16,66	3 237,29	271,32
(101-9046)	Плитки угловые (М)					51	
(101-9047)	Плитки плинтусные (М)					46	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					46	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-03	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	3 645,06	2 880,50	24,73	11,19	739,83	256,50
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плинтусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	
15-01-020-04	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	6 737,19	3 464,11	35,81	16,66	3 237,27	315,78
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плинтусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	
15-01-020-05	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	3 285,79	2 522,03	24,73	11,19	739,03	224,58
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плинтусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-06	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	6 386,22	3 113,94	35,81	16,66	3 236,47	283,86
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плитусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	
15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	6 145,80	5 382,19	24,73	11,19	738,88	430,92
(101-9046)	Плитки угловые (M)					204	
(101-9047)	Плитки плитусные (M)					51	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					51	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					85	
15-01-020-08	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по дереву	9 572,59	6 300,46	35,81	16,66	3 236,32	519,84
(101-9046)	Плитки угловые (M)					204	
(101-9047)	Плитки плитусные (M)					51	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					51	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					85	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-09	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	1 868,53	1 829,59	31,43	21,00	7,51	162,92
(101-9046)	Плитки угловые (М)					51	
(101-9047)	Плитки плитусные (М)					46	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					46	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					93	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	
15-01-020-10	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву	4 769,83	2 257,96	44,36	27,38	2 467,51	205,83
(101-9046)	Плитки угловые (М)					51	
(101-9047)	Плитки плитусные (М)					46	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					46	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					93	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	2 057,31	2 018,37	31,43	21,00	7,51	179,73
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плитусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (T)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (T)					0,05	
15-01-020-12	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по дереву	5 139,51	2 627,64	44,36	27,38	2 467,51	239,53
(101-9046)	Плитки угловые (M)					61	
(101-9047)	Плитки плитусные (M)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (M)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (M2)					91,5	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (T)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (T)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-13	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону.	1 805,64	1 766,70	31,43	21,01	7,51	157,32
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					91,5	
(101-9046)	Плитки угловые (М)					61	
(101-9047)	Плитки плитусные (М)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					56	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	
15-01-020-14	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву	5 759,10	3 247,23	44,36	27,38	2 467,51	296,01
(101-9046)	Плитки угловые (М)					61	
(101-9047)	Плитки плитусные (М)					56	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					56	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					91,5	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону	5 224,16	5 185,22	31,43	21,00	7,51	415,15
(101-9046)	Плитки угловые (М)					204	
(101-9047)	Плитки плинтусные (М)					51	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					51	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					85	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	
15-01-020-16	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву	9 082,24	6 570,37	44,36	27,38	2 467,51	542,11
(101-9046)	Плитки угловые (М)					204	
(101-9047)	Плитки плинтусные (М)					51	
(101-9048)	Плитки карнизные (М)					51	
(101-9049)	Плитки рядовые (М2)					85	
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) (Т)					0,375	
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов (Т)					0,05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания

15-01-021-01	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню	2 375,55	1 403,34	24,01	11,85	948,20	114,00
15-01-021-02	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по дереву	5 907,66	1 738,79	68,70	24,07	4 100,17	141,25
15-01-021-03	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	3 122,64	2 150,43	24,01	11,85	948,20	169,86
15-01-021-04	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7 058,64	2 889,77	68,70	24,07	4 100,17	228,26
15-01-021-05	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: откосов	3 488,33	2 251,45	30,08	14,84	1 206,80	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

15-01-022-01	Облицовка оселковым мрамором: стен гладких	33 988,35	19 895,23	91,05	25,50	14 002,07	1 467,20	
(101-9127)	Камни оселковые шлифовочные среднезернистые							5
(101-9128)	Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые							8
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора'					60		
15-01-022-02	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	42 143,30	28 050,18	91,05	25,50	14 002,07	1 971,20	
(101-9127)	Камни оселковые шлифовочные среднезернистые							5
(101-9128)	Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые							8
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора'					60		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-022-03	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами <i>(101-9127) Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	78 170,00	60 562,88	124,76	34,76	17 482,36	4 256,00
<i>(101-9128)</i>	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					10	
<i>(101-9129)</i>	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					15	
						120	
15-01-022-04	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких <i>(101-9127) Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	48 707,45	34 591,71	113,67	29,29	14 002,07	2 430,90
<i>(101-9128)</i>	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					5	
<i>(101-9129)</i>	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					8	
						60	
15-01-022-05	Облицовка оселковым мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами <i>(101-9127) Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	93 310,72	75 703,60	124,76	34,76	17 482,36	5 320,00
<i>(101-9128)</i>	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					10	
<i>(101-9129)</i>	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					15	
						120	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плит усов и капителей
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

15-01-023-01	Облицовка оселковым мрамором: откосов <i>Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	50 430,85	36 337,73	91,05	25,50	14 002,07	2 553,60
(101-9127)						5	
(101-9128)	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					8	
(101-9129)	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					60	
15-01-023-02	Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плит усов простых <i>Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	58 566,75	40 959,63	124,76	34,76	17 482,36	2 878,40
(101-9127)						10	
(101-9128)	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					15	
(101-9129)	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					120	
15-01-023-03	Облицовка оселковым мрамором: тяг, поясков и плит усов сложных <i>Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	91 876,34	74 269,22	124,76	34,76	17 482,36	5 219,20
(101-9127)						10	
(101-9128)	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					15	
(101-9129)	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					120	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-023-04	Облицовка оселковым мрамором: капителей простых <i>Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	70 838,70	53 231,58	124,76	34,76	17 482,36	3 740,80
(101-9127)						10	
(101-9128)	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					15	
(101-9129)	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					120	
15-01-023-05	Облицовка оселковым мрамором: капителей сложных <i>Камни оселковые шлифовочные среднезернистые</i> <i>(КГ)</i>	114 029,60	96 422,48	124,76	34,76	17 482,36	6 776,00
(101-9127)						10	
(101-9128)	<i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> <i>(КГ)</i>					15	
(101-9129)	<i>Камни природные шлифовочные 'Печора'</i> <i>(КГ)</i>					120	

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

15-01-024-01	Облицовка утюжным мрамором: стен гладких	13 232,67	7 593,60	25,90	7,87	5 613,17	560,00
15-01-024-02	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18 867,28	13 228,21	25,90	7,87	5 613,17	929,60
15-01-024-03	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	34 326,75	28 687,68	25,90	7,87	5 613,17	2 016,00
15-01-024-04	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	22 373,55	16 734,48	25,90	7,87	5 613,17	1 176,00
15-01-024-05	Облицовка утюжным мрамором: столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	41 179,92	35 540,85	25,90	7,87	5 613,17	2 497,60

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

 Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

15-01-025-01	Облицовка утюжным мрамором: откосов	23 807,93	18 168,86	25,90	7,87	5 613,17	1 276,80
15-01-025-02	Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плитусов простых	26 040,28	20 400,13	25,90	7,87	5 614,25	1 433,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-025-03	Облицовка утюжным мрамором: тяг, поясков и плинтусов сложных	42 456,01	36 815,86	25,90	7,87	5 614,25	2 587,20
15-01-025-04	Облицовка утюжным мрамором: капителей простых	32 255,94	26 615,79	25,90	7,87	5 614,25	1 870,40
15-01-025-05	Облицовка утюжным мрамором: капителей сложных	53 452,95	47 812,80	25,90	7,87	5 614,25	3 360,00

03. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-031-01	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2	13 496,54	9 468,14	1 730,33	1 097,01	2 298,07	727,20
(101-9030)	Детали крепления					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные					101	
15-01-031-02	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	16 502,38	11 703,68	1 982,63	1 262,44	2 816,07	898,90
(101-9030)	Детали крепления					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные					101	
15-01-031-03	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	19 390,28	13 807,71	2 248,50	1 436,01	3 334,07	1 060,50
(101-9030)	Детали крепления					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные					101	
15-01-031-04	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	22 919,52	15 780,24	2 766,54	1 775,01	4 372,74	1 212,00
(101-9030)	Детали крепления					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-05	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	27 781,71	18 097,80	3 534,74	2 277,25	6 149,17	1 390,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-031-06	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	32 436,45	20 311,20	4 344,77	2 806,09	7 780,48	1 560,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-031-07	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	36 451,19	22 654,80	5 131,65	3 321,37	8 664,74	1 740,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-031-08	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	40 986,00	24 868,20	5 897,98	3 823,09	10 219,82	1 910,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-031-09	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2	19 577,09	14 276,05	2 505,22	1 597,10	2 795,82	1 080,70
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-031-10	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 3	24 871,39	18 678,94	2 878,63	1 841,18	3 313,82	1 414,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-031-11	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4.	30 986,77	23 882,36	3 272,59	2 098,82	3 831,82	1 807,90
(412-9180)	Плиты облицовочные (M2)					101	
(101-9030)	Детали крепления (T)					(Проект)	

Измеритель: 100 м2

15-01-031-12	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 6	39 556,28	30 647,20	4 041,26	2 600,54	4 867,82	2 320,00
(101-9030)	Детали крепления (T)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (M2)					101	
15-01-031-13	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 8	47 939,88	37 252,20	4 787,61	3 089,22	5 900,07	2 820,00
(101-9030)	Детали крепления (T)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (M2)					101	
15-01-031-14	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 10	55 556,51	43 064,60	5 553,81	3 590,94	6 938,10	3 260,00
(101-9030)	Детали крепления (T)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (M2)					101	
15-01-031-15	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 12	63 510,61	49 141,20	6 321,31	4 092,66	8 048,10	3 720,00
(101-9030)	Детали крепления (T)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (M2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-16	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: более 12 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	70 900,29	53 896,80	7 473,67	4 852,02	9 529,82	4 080,00
						<i>(Проект)</i> 101	

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-032-01	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 3 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	27 365,77	23 473,87	1 100,26	685,05	2 791,64	1 754,40
						<i>(Проект)</i> 101	
15-01-032-02	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 4 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	33 613,39	28 649,26	1 654,49	1 048,45	3 309,64	2 141,20
						<i>(Проект)</i> 101	
15-01-032-03	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 6 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	43 073,21	36 216,98	2 064,99	1 316,94	4 791,24	2 706,80
						<i>(Проект)</i> 101	
15-01-032-04	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 9 <i>(101-9030) Детали крепления (Т)</i> <i>(412-9180) Плиты облицовочные (М2)</i>	54 503,21	45 811,78	2 937,76	1 886,98	5 753,67	3 423,90
						<i>(Проект)</i> 101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-05	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	62 337,34	51 780,60	3 766,00	2 429,38	6 790,74	3 870,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-06	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	70 418,15	58 872,00	4 532,33	2 931,10	7 013,82	4 400,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-07	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	81 495,21	68 104,20	5 341,19	3 459,94	8 049,82	5 090,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-08	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 3	41 167,43	36 082,76	2 291,43	1 466,10	2 793,24	2 575,50
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-09	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 4	56 016,08	49 100,85	3 159,99	2 035,62	3 755,24	3 504,70
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-10	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 6	70 584,46	61 784,10	4 008,91	2 591,58	4 791,45	4 410,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-11	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 9	85 849,44	75 233,70	4 861,00	3 148,06	5 754,74	5 370,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-12	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 12	101 303,38	88 823,40	5 689,24	3 690,46	6 790,74	6 340,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-13	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 15	115 852,71	102 273,00	6 558,97	4 259,98	7 020,74	7 300,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-14	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: более 15	140 302,31	123 988,50	8 257,07	5 371,90	8 056,74	8 850,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-15	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 3	19 084,22	16 034,30	750,68	468,36	2 299,24	1 213,80
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-16	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 4	24 804,95	20 413,41	1 130,30	716,51	3 261,24	1 545,30
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-17	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 6	30 792,98	25 083,15	1 412,59	900,92	4 297,24	1 898,80
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-18	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 9	39 449,16	32 154,46	2 033,96	1 306,89	5 260,74	2 434,10
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-19	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12	45 855,48	36 988,00	2 570,74	1 658,09	6 296,74	2 800,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-20	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² : до 15	53 097,23	43 460,90	3 109,59	2 010,65	6 526,74	3 290,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-21	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² : более 15	60 089,35	48 877,00	3 649,61	2 363,21	7 562,74	3 700,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-22	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² : до 4	47 203,72	40 769,10	3 172,10	2 050,81	3 262,52	2 910,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-23	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² : до 6	57 228,23	48 894,90	4 034,81	2 620,33	4 298,52	3 490,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-24	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² : до 9	68 588,85	58 421,70	4 906,41	3 190,37	5 260,74	4 170,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-25	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 12	80 021,38	67 948,50	5 776,14	3 759,89	6 296,74	4 850,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-26	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: до 15	90 646,74	77 475,30	6 644,70	4 329,41	6 526,74	5 530,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-032-27	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: более 15	109 392,43	93 446,70	8 382,99	5 468,45	7 562,74	6 670,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Таблица 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилеястр, откосов, проемов

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-033-01	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 4	21 782,58	16 340,18	2 217,88	1 421,47	3 224,52	1 272,60
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-033-02	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 6	25 359,98	18 361,20	2 738,26	1 760,47	4 260,52	1 430,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-03	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 9	29 419,94	20 672,40	3 524,80	2 276,27	5 222,74	1 610,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-033-04	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 12	34 076,14	23 497,20	4 312,85	2 791,55	6 266,09	1 830,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-033-05	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: более 12	37 673,32	25 808,40	4 562,18	2 954,27	7 302,74	2 010,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-033-06	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2: до 4	25 406,12	19 139,40	3 045,08	1 963,87	3 221,64	1 470,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	
15-01-033-07	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2: до 6	29 498,34	21 613,20	3 627,50	2 343,55	4 257,64	1 660,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-08	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2: до 9 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	34 253,02	24 347,40	4 682,88	3 035,63	5 222,74	1 870,00
						(Проект) 102	
15-01-033-09	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2: до 12 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	39 780,91	27 472,20	6 049,97	3 930,59	6 258,74	2 110,00
						(Проект) 102	
15-01-033-10	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2: более 12 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	45 390,04	30 857,40	7 229,90	4 703,51	7 302,74	2 370,00
						(Проект) 102	

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-034-01	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2: до 4 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	26 059,28	20 619,76	2 217,88	1 421,47	3 221,64	1 605,90
						(Проект) 101	
15-01-034-02	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2: до 6 (101-9030) Детали крепления (Т) (412-9180) Плиты облицовочные (М2)	30 236,30	23 240,40	2 738,26	1 760,47	4 257,64	1 810,00
						(Проект) 101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-03	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м ² : до 9	35 711,54	26 964,00	3 524,80	2 276,27	5 222,74	2 100,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					102	
15-01-034-04	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м ² : до 12	41 259,19	30 687,60	4 312,85	2 791,55	6 258,74	2 390,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					102	
15-01-034-05	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м ² : более 12	46 661,32	34 796,40	4 562,18	2 954,27	7 302,74	2 710,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					102	
15-01-034-06	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м ² : до 4	36 098,72	29 832,00	3 045,08	1 963,87	3 221,64	2 200,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					103	
15-01-034-07	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м ² : до 6	40 971,54	33 086,40	3 627,50	2 343,55	4 257,64	2 440,00
(101-9030)	Детали крепления (Т)					(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные (М2)					104	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-08	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2: до 9	46 924,42	37 018,80	4 682,88	3 035,63	5 222,74	2 730,00
(101-9030)	Детали крепления	(Т)				(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				105	
15-01-034-09	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2: до 12	54 073,51	41 764,80	6 049,97	3 930,59	6 258,74	3 080,00
(101-9030)	Детали крепления	(Т)				(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				106	
15-01-034-10	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2: более 12	60 907,84	46 375,20	7 229,90	4 703,51	7 302,74	3 420,00
(101-9030)	Детали крепления	(Т)				(Проект)	
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				107	

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м2 полов

15-01-035-01	Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморных типа "брекчия"	12 733,42	10 772,63	160,60	77,39	1 800,19	862,50
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				101	
15-01-035-02	Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа "брекчия"	16 758,12	14 794,41	163,52	78,42	1 800,19	1 184,50
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				101	
15-01-035-03	Устройство полов из полированных плит различной формы: мраморно-гранитных типа "брекчия"	14 027,85	12 065,34	162,32	78,04	1 800,19	966,00
(412-9180)	Плиты облицовочные	(М2)				101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-035-04 (412-9180)	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2: до 4 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	15 596,13	10 848,81	2 738,13	1 766,12	2 009,19 101	868,60
15-01-035-05 (412-9180)	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2: до 6 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	19 547,32	13 876,39	3 452,74	2 233,80	2 218,19 101	1 111,00
15-01-035-06 (412-9180)	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2: до 10 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	25 493,97	18 110,50	4 894,53	3 178,03	2 488,94 101	1 450,00
15-01-035-07 (412-9180)	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2: более 10 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	28 971,75	20 858,30	5 501,01	3 575,18	2 612,44 101	1 670,00

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-036-01 (101-9030) (412-9180)	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 10 <i>Детали крепления</i> (T) <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	63 595,60	50 459,60	5 352,58	3 474,09	7 783,42 (Проект) 103	4 040,00
15-01-036-02 (101-9030) (412-9180)	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 20 <i>Детали крепления</i> (T) <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	99 210,66	74 940,00	10 567,24	6 891,86	13 703,42 (Проект) 106	6 000,00
15-01-036-03 (101-9030) (412-9180)	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: до 30 <i>Детали крепления</i> (T) <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	134 575,65	99 170,60	15 781,63	10 309,49	19 623,42 (Проект) 108	7 940,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-036-04 <i>(101-9030)</i> <i>(412-9180)</i>	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 10 <i>Детали крепления</i> <i>(Т)</i> <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	75 049,57	61 201,00	5 533,15	3 582,24	8 315,42 <i>(Проект)</i> <i>103</i>	4 900,00
15-01-036-05 <i>(101-9030)</i> <i>(412-9180)</i>	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 20 <i>Детали крепления</i> <i>(Т)</i> <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	123 800,28	98 671,00	10 893,86	7 095,06	14 235,42 <i>(Проект)</i> <i>106</i>	7 900,00
15-01-036-06 <i>(101-9030)</i> <i>(412-9180)</i>	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: до 30 <i>Детали крепления</i> <i>(Т)</i> <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	177 505,65	141 137,00	16 213,23	10 580,76	20 155,42 <i>(Проект)</i> <i>108</i>	11300,00

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-037-01 <i>(412-9180)</i>	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	20 765,94	13 553,80	3 693,23	2 352,60	3 518,91 <i>101</i>	1 070,60
15-01-037-02 <i>(412-9180)</i>	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 6 <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	26 644,75	17 597,40	4 462,19	2 854,84	4 585,16 <i>102</i>	1 390,00
15-01-037-03 <i>(412-9180)</i>	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 <i>Плиты облицовочные</i> <i>(М2)</i>	36 922,38	25 320,00	5 994,72	3 858,28	5 607,66 <i>102</i>	2 000,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-038-01 (101-9030) (412-9180)	Облицовка ступеней гранитными плитами Детали крепления <i>(Т)</i> Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	32 776,77	17 173,00	4 160,50	2 675,03	11 443,27 <i>(Проект)</i> 102	1 300,00
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	----------

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01 (101-9030) (403-9178)	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм Детали крепления <i>(Т)</i> Ступени <i>(М)</i>	20 081,26	10 290,35	232,24	88,19	9 558,67 <i>(Проект)</i> 100	734,50
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	-------	------------------------------------	--------

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м2 пола

15-01-040-01 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2: до 4 Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	12 189,69	8 055,56	2 177,19	1 399,01	1 956,94 101	636,30
15-01-040-02 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2: до 6 Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	14 658,83	9 717,82	2 746,55	1 771,33	2 194,46 101	767,60
15-01-040-03 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2: до 10 Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	18 910,05	12 530,87	3 899,72	2 526,24	2 479,46 101	989,80
15-01-040-04 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2: более 10 Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	20 884,26	13 926,00	4 478,76	2 905,92	2 479,50 101	1 100,00
15-01-040-05 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 4 Плиты облицовочные <i>(М2)</i>	17 973,59	11 773,80	4 147,83	2 689,89	2 051,96 101	930,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-040-06 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м ² : до 6 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	21 203,89	14 960,32	3 954,09	2 561,84	2 289,48 101	1 181,70
15-01-040-07 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м ² : до 10 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	28 251,80	20 002,80	5 626,97	3 657,31	2 622,03 101	1 580,00
15-01-040-08 (412-9180)	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м ² : более 10 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	32 408,67	23 167,80	6 286,30	4 088,22	2 954,57 101	1 830,00

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

 Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-041-01 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² : до 4 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	22 115,41	15 237,80	3 051,14	1 969,45	3 826,47 101	1 220,00
15-01-041-02 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² : до 6 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	25 885,30	17 361,10	3 631,48	2 349,13	4 892,72 101	1 390,00
15-01-041-03 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² : до 9 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	30 757,07	20 108,90	4 689,20	3 041,21	5 958,97 101	1 610,00
15-01-041-04 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² : до 12 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	37 909,71	22 606,90	6 057,59	3 936,17	9 245,22 101	1 810,00
15-01-041-05 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² : до 15 <i>Плиты облицовочные</i> (М2)	43 326,91	25 229,80	7 237,39	4 709,09	10 859,72 101	2 020,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-041-06 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 18 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	49 114,70	27 727,80	8 646,93	5 631,82	12 739,97	2 220,00
						101	
15-01-041-07 (412-9180)	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: до 20 <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	55 746,47	30 475,60	10 280,65	6 703,06	14 990,22	2 440,00
						101	

04. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков деко ративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-047-01 (104-9010)	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клею <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (M2)	6 252,65	3 821,73	72,52	13,45	2 358,40	344,30
						102	
15-01-047-02 (104-9010)	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с откосом 5 см <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (M2)	14 613,66	7 203,90	152,83	24,10	7 256,93	649,00
						102	
15-01-047-03 (104-9010)	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без откоса <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (M2)	23 981,33	11 355,30	213,29	35,34	12 412,74	1 023,00
						103	
15-01-047-04 (104-9010)	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (M2)	16 212,09	6 800,97	159,14	25,41	9 251,98	612,70
						103	
15-01-047-05 (104-9010)	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с откосом 5 см, с открытым рустом <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (M2)	14 088,90	6 459,09	152,83	24,10	7 476,98	581,90
						103	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-06	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников (104-9010) <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (104-9221) <i>Материалы теплоизоляционные рулонные</i> (М2)	21 178,09	8 949,93	221,26	36,86	12 006,90	806,30
						103	
						105	
15-01-047-07	Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом (104-9010) <i>Плиты акустические (тип, марка по проекту)</i> (104-9221) <i>Материалы теплоизоляционные рулонные</i> (М2)	19 049,69	8 608,05	209,74	34,76	10 231,90	775,50
						103	
						105	
15-01-047-08	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников (101-9162) <i>Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы гипсокартонные 12 мм</i> (М2)	14 606,78	6 556,77	175,43	28,32	7 874,58	590,70
						103	
15-01-047-09	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (101-9162) <i>Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы гипсокартонные 12 мм</i> (М2)	14 231,51	6 581,19	173,34	27,97	7 476,98	592,90
						103	
15-01-047-10	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников (101-9162) <i>Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы гипсокартонные 12 мм</i> (М2) (104-9090) <i>Плиты теплоизоляционные</i> (М2)	20 933,09	8 766,78	270,31	46,55	11 896,00	789,80
						103	
						103	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-047-11	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом	20 192,04	8 669,10	271,54	46,55	11 251,40	781,00
(101-9162)	Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы гипсокартонные 12 мм					103	
	(M2)						
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные					103	
	(M2)						

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	21 310,90	9 800,88	332,25	40,96	11 177,77	832,70
(101-9030)	Детали крепления					0,0283	
	(T)						
(101-9153)	Плиты алюминиевые					0,244	
	(T)						
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные					105	
	(M2)						

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400*400 мм по металлическим направляющим с относом	31 047,08	13 919,40	357,04	62,57	16 770,64	1 254,00
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные					100	
	(M2)						
(201-9006)	Конструкции металлические					0,562	
	(T)						
15-01-047-14	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400*400 мм по металлическим направляющим без отнosa	29 669,69	13 919,40	341,43	59,77	15 408,86	1 254,00
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные					100	
	(M2)						
(201-9006)	Конструкции металлические					0,562	
	(T)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-048-01 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	15 680,84	12 698,76	1 030,18	192,31	1 951,90	989,00
						100	
15-01-048-02 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм: с расшивкой швов <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	15 711,22	12 698,76	1 029,51	192,18	1 982,95	989,00
						97	
15-01-048-03 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	11 562,65	8 121,30	1 490,71	287,05	1 950,64	632,50
						100	
15-01-048-04 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: с расшивкой швов <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	11 595,10	8 121,30	1 490,04	286,92	1 983,76	632,50
						98	
15-01-048-05 (412-9180)	Облицовка стен доломитовыми плитами ""под скалу"" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	19 668,33	16 242,60	1 431,80	299,64	1 993,93	1 265,00
						94	
15-01-048-06 (412-9180)	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	11 562,65	8 121,30	1 490,71	287,05	1 950,64	632,50
						100	
15-01-048-07 (412-9180)	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм: с расшивкой швов <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	11 595,10	8 121,30	1 490,04	286,92	1 983,76	632,50
						98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-048-08 (412-9180)	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	19 295,53	16 094,94	963,11	192,31	2 237,48	1 253,50
						100	
15-01-048-09 (412-9180)	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	19 338,33	16 094,94	962,44	192,18	2 280,95	1 253,50
						97	
15-01-048-10 (412-9180)	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	18 122,49	14 470,68	1 404,88	278,57	2 246,93	1 127,00
						100	
15-01-048-11 (412-9180)	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов <i>Плиты облицовочные</i> (M2)	18 138,38	14 470,68	1 404,21	278,44	2 263,49	1 127,00
						98	

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м2 облицовки стен

15-01-049-01 (101-9161) (113-9400)	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: покрытых эмалями <i>Плиты древесностружечные</i> (M2) <i>Эмаль</i> (КГ)	684,05	575,32	93,40	16,66	15,33	50,60
						102,5	
						5,2	
15-01-049-02 (101-9158) (101-9161)	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: обтянутых винилискожей <i>Винилискожа</i> (M2) <i>Плиты древесностружечные</i> (M2)	706,67	588,98	102,52	18,71	15,17	50,60
						101,2	
						102,5	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком	5 861,75	3 585,12	107,17	19,66	2 169,46	308,00
(101-9144)	<i>Пластик бумажно-слоистый (M2)</i>					103	
(101-9161)	<i>Плиты древесностружечные (M2)</i>					102,5	
15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном	861,32	588,98	93,40	16,66	178,94	50,60
(101-9161)	<i>Плиты древесностружечные (M2)</i>					102,5	

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: **100 м2 облицовки**

15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке.	1 509,62	563,18	65,59	10,17	880,85	50,15
(101-9155)	<i>Листы облицовочные декоративные (M2)</i>					101,4	
15-01-050-02	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке	2 260,14	866,73	89,30	12,99	1 304,11	77,18
(101-9155)	<i>Листы облицовочные декоративные (M2)</i>					103,7	
15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею	980,98	436,51	35,22	6,56	509,25	38,87
(101-9155)	<i>Листы облицовочные декоративные (M2)</i>					101,8	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-04 (101-9155)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>Листы облицовочные декоративные</i> (М2)	2 925,42	1 869,46	36,59	6,79	1 019,37 105	166,47

Таблица 15-01-051. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством металлического каркаса

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-051-01 (101-9154) (201-9006-051) (201-9006-052)	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции <i>Листы гипсокартонные</i> (М2) <i>Профиль направляющий ПН</i> (М) <i>Профиль стоечный ПС</i> (М)	4 556,64	1 775,72	52,11	12,20	2 728,81 105 73,5 220	154,41
15-01-051-02 (101-9154) (104-9090) (201-9006-051) (201-9006-052)	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией <i>Листы гипсокартонные</i> (М2) <i>Плиты теплоизоляционные</i> (М2) <i>Профиль направляющий ПН</i> (М) <i>Профиль стоечный ПС</i> (М)	4 855,81	2 055,05	71,95	17,07	2 728,81 105 103 73,5 220	178,70
15-01-051-03 (101-9154) (201-9006-051) (201-9006-052)	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции <i>Листы гипсокартонные</i> (М2) <i>Профиль направляющий ПН</i> (М) <i>Профиль стоечный ПС</i> (М)	4 938,88	2 110,48	52,49	12,20	2 775,91 105 91,88 220	183,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-051-04	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией	5 279,92	2 431,68	72,33	17,07	2 775,91	211,45
(101-9154)	Листы гипсокартонные (M2)					105	
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные (M2)					103	
(201-9006-051)	Профиль направляющий ПН (M)					91,88	
(201-9006-052)	Профиль стоечный ПС (M)					220	
15-01-051-05	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции	5 025,36	2 196,96	52,49	12,20	2 775,91	191,04
(101-9154)	Листы гипсокартонные (M2)					105	
(201-9006-051)	Профиль направляющий ПН (M)					91,88	
(201-9006-052)	Профиль стоечный ПС (M)					220	
15-01-051-06	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией	5 380,43	2 532,19	72,33	17,07	2 775,91	220,19
(101-9154)	Листы гипсокартонные (M2)					105	
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные (M2)					103	
(201-9006-051)	Профиль направляющий ПН (M)					91,88	
(201-9006-052)	Профиль стоечный ПС (M)					220	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-051-07	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	13 985,98	4 332,51	76,73	16,58	9 576,74	376,74
(101-9154)	<i>Листы гипсокартонные (М2)</i>					105	
(201-9006-051)	<i>Профиль направляющий ПН (М)</i>					207,5	
(201-9006-052)	<i>Профиль стоечный ПС (М)</i>					420	

Таблица 15-01-052. Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе с подшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-052-01	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двухуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом	9 035,69	2 642,13	85,66	12,93	6 307,90	229,75
(101-9154)	<i>Листы гипсокартонные (М2)</i>					105	
15-01-052-02	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием подвеса с зажимом	9 083,14	2 394,53	83,51	12,57	6 605,10	208,22
(101-9154)	<i>Листы гипсокартонные (М2)</i>					105	
15-01-052-03	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на двухуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием прямого подвеса	8 623,00	2 661,79	85,72	12,93	5 875,49	231,46
(101-9154)	<i>Листы гипсокартонные (М2)</i>					105	
15-01-052-04	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 с использованием прямого подвеса	8 861,13	2 405,23	83,58	12,57	6 372,32	209,15
(101-9154)	<i>Листы гипсокартонные (М2)</i>					105	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-052-05 (101-9154)	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием подвеса с зажимом Листы гипсокартонные (М2)	8 559,69	2 394,53	83,51	12,57	6 081,65	208,22
						105	
15-01-052-06 (101-9154)	Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 47х17 с использованием прямого подвеса Листы гипсокартонные (М2)	8 347,48	2 405,23	83,58	12,57	5 858,67	209,15
						105	

Таблица 15-01-053. Устройство плиточных модульных и реечных подвесных потолков на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-053-01 (101-9155)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Листы облицовочные декоративные (М2)	8 538,69	1 179,90	39,99	9,52	7 318,80	102,60
						(Проект)	
15-01-053-02 (101-9155)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Листы облицовочные декоративные (М2)	7 818,69	1 179,90	39,99	9,52	6 598,80	102,60
						(Проект)	
15-01-053-03 (201-9009-044)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги Профили реечные для потолков без заполняющего профиля (тип <Б>) (М)	5 407,12	884,93	39,99	9,52	4 482,20	76,95
						(Проект)	
15-01-053-04 (201-9009-044)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой Профили реечные для потолков без заполняющего профиля (тип <Б>) (М)	5 151,12	884,93	39,99	9,52	4 226,20	76,95
						(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-053-05	Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем с зажимом без тяги (201-9009-043) Профили реечные для потолков с заполняющим профилем (тип <A>) (М) (201-9009-045) Заполняющий профиль для реечных потолков (М)	5 541,78	1 017,64	39,99	9,52	4 484,15 (Проект) (Проект)	88,49
15-01-053-06	Устройство подвесных потолков: реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой (201-9009-043) Профили реечные для потолков с заполняющим профилем (тип <A>) (М) (201-9009-045) Заполняющий профиль для реечных потолков (М)	5 285,78	1 017,64	39,99	9,52	4 228,15 (Проект) (Проект)	88,49

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
01. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен	1 725,55	834,26	75,94	36,20	815,35	70,88
15-02-001-02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4 300,49	3 474,23	6,60	-	819,66	263,00
15-02-001-03	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	2 204,98	1 378,72	6,60	-	819,66	112,00
15-02-001-04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения	3 017,44	2 191,18	6,60	-	819,66	178,00
15-02-001-05	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых	2 586,59	1 760,33	6,60	-	819,66	143,00
15-02-001-06	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8 981,65	4 759,56	38,37	-	4 183,72	351,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

15-02-001-07	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников криволинейных	14 476,69	10 254,60	38,37	-	4 183,72	810,00
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------	---	----------	--------

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-002-01	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	2 596,46	1 419,98	76,67	36,20	1 099,81	117,16
15-02-002-02	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами	4 652,19	3 145,92	86,77	40,75	1 419,50	232,00
15-02-002-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких	6 324,10	5 364,00	8,49	-	951,61	360,00
15-02-002-04	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): с прорезными рустами	7 945,36	6 854,00	9,70	-	1 081,66	460,00
15-02-002-05	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных гладких	2 968,02	2 007,92	8,49	-	951,61	152,00
15-02-002-06	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами	4 101,68	3 010,32	9,70	-	1 081,66	222,00
15-02-002-07	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких	4 104,08	3 143,98	8,49	-	951,61	238,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-002-08	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5 713,91	4 623,30	9,70	-	1 080,91	330,00
15-02-002-09	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких	3 602,10	2 642,00	8,49	-	951,61	200,00
15-02-002-10	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами	5 195,54	4 104,93	9,70	-	1 080,91	293,00

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов
Измеритель: **100 м откосов**

15-02-003-01	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	668,01	376,64	2,49	-	288,88	32,00
15-02-003-02	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм криволинейных	1 021,11	729,74	2,49	-	288,88	62,00
15-02-003-03	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	1 089,69	628,52	4,12	-	457,05	53,40
15-02-003-04	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм криволинейных	1 685,25	1 224,08	4,12	-	457,05	104,00

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м² проекции на стену**

15-02-004-01	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных	10 918,46	5 870,28	45,56	-	5 002,62	426,00
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------	---	----------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-004-02	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных	16 672,98	11 624,80	45,56	-	5 002,62	880,00

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-005-01 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких <i>Раствор декоративный</i> (М3)	3 052,93	2 010,47	85,56	36,20	956,90 0,7	165,88
15-02-005-02 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен с прорезными рустами <i>Раствор декоративный</i> (М3)	5 070,05	4 026,78	86,37	36,20	956,90 1	296,96
15-02-005-03 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких <i>Раствор декоративный</i> (М3)	8 567,40	7 599,00	11,50	0,00	956,90 0,7	510,00
15-02-005-04 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами <i>Раствор декоративный</i> (М3)	10 058,21	9 089,00	12,31	0,00	956,90 1	610,00
15-02-005-05 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных гладких <i>Раствор декоративный</i> (М3)	4 033,12	3 064,72	11,50	0,00	956,90 0,7	232,00
15-02-005-06 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: колонн прямоугольных с прорезными рустами <i>Раствор декоративный</i> (М3)	5 091,45	4 122,24	12,31	0,00	956,90 1	304,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-005-07 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения гладких <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	5 327,70	4 359,30	11,50	0,00	956,90	330,00
						0,7	
15-02-005-08 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: пилястр переменного сечения с прорезными рустами <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	6 685,29	5 716,08	12,31	0,00	956,90	408,00
						1	
15-02-005-09 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: пилястр прямых гладких <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	4 706,83	3 738,43	11,50	0,00	956,90	283,00
						0,7	
15-02-005-10 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: пилястр прямых с прорезными рустами <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	6 054,84	5 085,63	12,31	0,00	956,90	363,00
						1	

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов
Измеритель: 100 м откосов

15-02-006-01 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	831,51	647,29	2,78	0,00	181,44	49,00
						0,3	
15-02-006-02 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м криволинейных <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	1 373,12	1 188,90	2,78	0,00	181,44	90,00
						0,3	
15-02-006-03 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м плоских <i>Раствор декоративный (МЗ)</i>	1 431,80	1 109,64	4,22	0,00	317,94	84,00
						0,4	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-006-04 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: более 200 м криволинейных <i>Раствор декоративный</i> (МЗ)	2 290,45	1 968,29	4,22	0,00	317,94 0,4	149,00

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м2 проекции на стену

15-02-007-01 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных <i>Раствор декоративный</i> (МЗ)	10 975,82	7 358,52	42,91	0,00	3 574,39 2,9	534,00
15-02-007-02 (402-9020)	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: криволинейных <i>Раствор декоративный</i> (МЗ)	18 808,80	15 191,50	42,91	0,00	3 574,39 2,9	1 150,00

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-008-01 (412-9007)	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой <i>Крошка мраморная</i> (Т)	2 678,26	402,79	46,52	9,43	2 228,95 0,396	28,75
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	-------	------	-------------------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-009-01 (101-9472)	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой <i>Крошка стеклянная</i> (Т)	2 678,26	402,79	46,52	9,43	2 228,95 0,21	28,75
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	-------	------	------------------	-------

02. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-015-01	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен	1 845,56	728,83	113,31	64,97	1 003,42	65,66
15-02-015-02	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	1 883,16	763,57	113,31	64,97	1 006,28	68,79
15-02-015-03	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по дереву стен	2 995,30	764,79	153,09	80,28	2 077,42	68,90
15-02-015-04	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по дереву потолков	3 173,74	811,19	153,09	80,28	2 209,46	73,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-015-05	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	2 208,82	853,76	114,10	65,36	1 240,96	74,24
15-02-015-06	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков	2 299,80	896,43	114,10	65,36	1 289,27	77,95
15-02-015-07	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по дереву стен	3 593,29	947,14	156,95	81,58	2 489,20	82,36
15-02-015-08	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	3 718,09	991,88	158,96	81,96	2 567,25	86,25
15-02-015-09	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен	3 166,13	1 419,98	117,53	67,05	1 628,62	117,16
15-02-015-10	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по камню и бетону потолков	3 305,31	1 490,28	117,53	67,05	1 697,50	122,96
15-02-015-11	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по дереву стен	4 697,05	1 491,37	179,18	91,33	3 026,50	123,05
15-02-015-12	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная: по дереву потолков	4 854,61	1 588,93	182,53	91,97	3 083,15	131,10

15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-016-01	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	1 682,93	836,94	139,15	79,03	706,84	75,40
15-02-016-02	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое потолков	1 711,74	875,57	139,15	79,07	697,02	78,88
15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	2 044,44	987,16	144,96	81,94	912,32	85,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-016-04	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное потолков	2 073,82	1 000,50	144,96	81,94	928,36	87,00
15-02-016-05	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:высококачественное стен	2 977,70	1 644,93	148,92	83,89	1 183,85	135,72
15-02-016-06	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:высококачественное потолков	3 086,71	1 729,28	148,92	83,89	1 208,51	142,68

Таблица 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-017-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: простая	2 088,12	865,25	149,74	85,15	1 073,13	77,95
15-02-017-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная	2 490,76	1 024,54	155,55	88,02	1 310,67	89,09
15-02-017-03	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная	3 559,00	1 701,16	159,51	89,97	1 698,33	140,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая	1 945,84	1 004,33	170,47	97,07	771,04	90,48
15-02-018-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	2 337,42	1 184,62	176,28	99,94	976,52	103,01
15-02-018-03	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются высококачественная	3 396,58	1 968,29	180,24	101,89	1 248,05	162,40

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-019-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен	716,53	451,33	6,60	3,26	258,60	42,18
15-02-019-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: потолков	865,20	555,58	7,92	3,91	301,70	51,30
15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	615,31	582,72	31,23	23,74	1,36	51,89
(402-9110)	<i>Смеси растворные сухие (Т)</i>					0,97	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-019-04 (402-9110)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков <i>Смеси растворные сухие</i> (Т)	792,16	754,05	36,51	27,67	1,60	63,10
						1,131	
15-02-019-05 (402-9110)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских <i>Смеси растворные сухие</i> (Т)	1 127,99	1 069,02	56,55	42,27	2,42	91,84
						1,718	
15-02-019-06 (402-9110)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов криволинейных <i>Смеси растворные сухие</i> (Т)	2 495,64	2 436,67	56,55	42,27	2,42	195,09
						1,718	
15-02-019-07 (101-9732) (402-9110)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями Кнауф (Голдбанд, Ротбанд): стен <i>Грунтовка</i> (Т) <i>Смеси растворные сухие</i> (Т)	638,31	628,88	8,07	2,60	1,36	56,00
						0,018	
						0,825	
15-02-019-08 (101-9732) (402-9110)	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями Кнауф (Голдбанд, Ротбанд): потолков <i>Грунтовка</i> (Т) <i>Смеси растворные сухие</i> (Т)	824,87	813,80	9,47	2,99	1,60	68,10
						0,02	
						0,962	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-019-09	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями Кнауф (Голдбанд, Ротбанд): оконных и дверных откосов плоских <i>Грунтовка</i>	1 171,55	1 153,64	15,49	4,80	2,42	99,11
(101-9732)						0,03	
(402-9110)	<i>Смеси растворные сухие</i>					1,461	
15-02-019-10	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями Кнауф (Голдбанд, Ротбанд): оконных и дверных откосов криволинейных <i>Грунтовка</i>	2 647,55	2 629,64	15,49	4,80	2,42	210,54
(101-9732)						0,03	
(402-9110)	<i>Смеси растворные сухие</i>					1,461	

Таблица 15-02-020. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону	2 719,29	962,81	121,90	68,75	1 634,58	84,68
--------------	--------------------------------------------------------	----------	--------	--------	-------	----------	-------

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	6 756,36	2 720,26	461,35	250,12	3 574,75	257,60
(101-1305)	<i>Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400</i>					2,97	
(408-9030)	<i>Песок баритовый</i>					4,8	
15-02-021-02	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	457,90	171,49	182,16	101,74	104,25	16,24
(101-1305)	<i>Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400</i>					0,75	
(408-9030)	<i>Песок баритовый</i>					1,2	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	850,04	386,09	194,51	97,98	269,44	35,65
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400					2,25	
(408-9030)	Песок баритовый					3,6	
15-02-021-04	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	275,50	112,09	73,01	35,66	90,40	10,35
(101-1305)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400					0,75	
(408-9030)	Песок баритовый					1,2	

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию
Измеритель: 100 м2 поверхности потолка

15-02-022-01	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной	27 996,19	20 091,42	142,92	73,26	7 761,85	1 587,00
15-02-022-02	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м2	24 005,02	16 306,08	142,92	73,26	7 556,02	1 288,00
15-02-022-03	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м2	18 518,56	11 356,02	142,92	73,26	7 019,62	897,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-04	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м ²	16 513,70	9 900,12	122,71	62,98	6 490,87	782,00
15-02-022-05	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м ²	13 754,28	8 007,45	103,16	52,70	5 643,67	632,50
15-02-022-06	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 0,8 м ²	43 099,63	34 257,12	163,32	84,32	8 679,19	2 668,00
15-02-022-07	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 2 м ²	36 792,25	28 203,06	163,32	84,32	8 425,87	2 196,50
15-02-022-08	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 4 м ²	27 491,55	19 491,12	163,32	84,32	7 837,11	1 518,00
15-02-022-09	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 6 м ²	24 279,45	16 833,24	142,26	73,91	7 303,95	1 311,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

15-02-022-10	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: до 12 м2	20 359,78	13 880,04	122,85	63,50	6 356,89	1 081,00
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--------	-------	----------	----------

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-023-01	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: цементно-известковым раствором	5 510,51	2 539,50	99,16	53,36	2 871,85	215,76
15-02-023-02	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: декоративным раствором	7 544,36	4 201,64	101,27	54,40	3 241,45	336,40

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-024-01	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску <i>(101-0741) Листы гипсокартонные 12 мм (М2)</i>	1 713,61	759,91	83,65	34,73	870,05	71,02
15-02-024-02	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями <i>(101-0741) Листы гипсокартонные 12 мм (М2)</i>	1 488,73	650,13	83,65	34,73	754,95	60,76
15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску <i>(101-0741) Листы гипсокартонные 12 мм (М2)</i>	2 787,70	1 854,10	83,65	34,73	849,95	173,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-024-04 (101-0741)	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями <i>Листы гипсокартонные 12 мм</i> (M2)	1 877,83	676,66	35,50	8,36	1 165,67	66,60
						105	
15-02-024-05 (101-0741) (402-9111)	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас <i>Листы гипсокартонные 12 мм</i> (M2) <i>Смесь сухая для заделки швов</i> (T)	1 480,24	991,61	64,40	20,62	424,23	88,30
						105	
						0,0276	

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-025-01 (203-0499)	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок <i>Раскладки, размер 19x19 мм</i> (альбом РС 9207) (M)	68,03	56,03	1,90	0,49	10,10	5,77
						210	

03. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Таблица 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	5 298,62	2 320,16	54,36	26,82	2 924,10	204,06
15-02-031-02	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: криволинейных	7 903,94	4 925,48	54,36	26,82	2 924,10	433,20
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	14 409,31	3 542,30	43,81	21,61	10 823,20	300,96
15-02-031-04	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1 942,73	751,50	31,05	9,06	1 160,18	59,36
15-02-031-05	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по дереву	1 808,79	751,50	27,70	8,42	1 029,59	59,36
15-02-031-06	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2 759,96	1 112,82	44,15	12,28	1 602,99	85,47
15-02-031-07	Вытягивание тяг и падуг: при высококачественной штукатурке по дереву	2 302,92	1 122,84	28,35	8,94	1 151,73	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-031-08	Насечка поверхности: стен	385,91	385,91	-	-	-	37,00
15-02-031-09	Насечка поверхности: потолок	479,78	479,78	-	-	-	46,00

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	18 262,59	9 390,66	178,23	59,25	8 693,70	731,36
--------------	-------------------------------	-----------	----------	--------	-------	----------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-033-01 (104-9290)	Обивка поверхностей: изоляционным материалом Материалы изоляционные (М2)	58,30	52,53	2,74	0,46	3,03 104	5,60
15-02-033-02	Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	701,72	287,97	2,74	0,46	411,01	30,70

Таблица 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)

15-02-034-01	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок	3 482,27	1 093,88	162,89	91,92	2 225,50	95,12
15-02-034-02	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4 628,31	1 566,16	124,65	68,35	2 937,50	134,55
15-02-034-03	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	5 505,24	2 456,16	111,58	60,80	2 937,50	196,65
15-02-034-04	Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	7 712,47	3 366,13	65,58	24,28	4 280,76	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-035-01	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных	159,67	112,37	3,69	1,82	43,61	11,06
15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит	590,22	349,61	5,81	2,86	234,80	33,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-03	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	110,09	73,19	2,90	1,43	34,00	6,84
15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	413,97	377,07	2,90	1,43	34,00	33,97

Таблица 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	5 685,40	1 459,34	43,69	18,72	4 182,37	129,95
15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков	5 912,34	1 624,31	43,69	18,72	4 244,34	144,64
15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен	6 506,75	1 905,33	50,55	22,11	4 550,87	161,88
15-02-036-04	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков	6 756,57	2 093,18	50,55	22,11	4 612,84	177,84
15-02-036-05	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн	8 900,49	4 300,86	50,55	22,11	4 549,08	339,72
15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	13 028,27	4 492,02	99,77	40,94	8 436,48	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

 Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	1 496,95	280,53	8,79	2,72	1 207,63	24,98
15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков	2 474,96	518,15	13,05	4,01	1 943,76	46,14
15-02-037-03	Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн	1 656,64	440,22	8,79	2,72	1 207,63	39,20
15-02-037-04	Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг	2 692,60	735,79	13,05	4,01	1 943,76	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

 Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-038-01	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен	505,85	133,72	25,00	7,31	347,13	12,19
--------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------	------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-038-02	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: потолков	573,18	193,72	32,32	7,31	347,14	17,25

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

15-03-001-01 (203-9001)	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм Детали (М)	340,98	314,37	7,92	1,43	18,69	29,38
15-03-001-02 (203-9001)	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм Детали (М)	819,34	689,19	17,29	3,38	112,86	64,41
15-03-001-03 (203-9001)	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм Детали (М)	1 350,11	1 172,83	30,98	8,31	146,30	109,61
15-03-001-04 (203-9001)	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм Детали (М)	2 117,23	1 886,20	47,12	12,59	183,91	176,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

15-03-002-01 (203-9002)	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром: до 250 мм Детали (шт)	8,14	6,71	1,01	0,26	0,42	0,62
15-03-002-02 (203-9002)	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром: до 500 мм Детали (шт)	16,08	13,86	1,05	0,26	1,17	1,28
15-03-002-03 (203-9002)	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром: до 750 мм Детали (шт)	27,39	23,72	1,18	0,26	2,49	2,19
15-03-002-04 (203-9002)	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков), диаметром: до 1750 мм Детали (шт)	64,56	50,47	1,96	0,52	12,13	4,66

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-003-01 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм Детали (шт)	62,04	52,20	1,60	0,26	8,24	4,82
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-003-02 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 750 мм Детали (ШТ)	84,86	66,60	1,60	0,26	16,66	6,15
15-03-003-03 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм Детали (ШТ)	137,84	116,66	2,02	0,26	19,16	10,26
15-03-003-04 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 1000 мм Детали (ШТ)	247,49	206,25	2,29	0,39	38,95	18,14
15-03-003-05 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 2000 мм Детали (ШТ)	522,31	376,46	3,08	0,78	142,77	33,11
15-03-003-06 (203-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали (ШТ)	28,45	20,65	1,10	0,26	6,70	1,93

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (203-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали (ШТ)	14,46	12,83	1,01	0,26	0,62	1,09
15-03-004-02 (203-9002)	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм Детали (ШТ)	8,98	4,77	1,01	0,26	3,20	0,44
15-03-004-03 (203-9002)	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм Детали (ШТ)	14,61	7,26	1,01	0,26	6,34	0,67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика материалов, единица измерения	3	4	5	6	7	8
15-03-004-04 (203-9002)	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм <i>Детали</i> (шт)	8,33	5,24	1,06	0,26	2,03 <i>1</i>	0,49
15-03-004-05 (203-9002)	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм <i>Детали</i> (шт)	17,21	9,63	1,06	0,26	6,52 <i>1</i>	0,90
15-03-004-06 (203-9002)	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм <i>Детали</i> (шт)	27,18	17,76	1,10	0,26	8,32 <i>1</i>	1,66
15-03-004-07 (203-9002)	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм <i>Детали</i> (шт)	46,35	26,96	1,37	0,39	18,02 <i>1</i>	2,52
15-03-004-08 (203-9002)	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью: до 0.1 м ² <i>Детали</i> (шт)	5,84	4,59	0,93	0,26	0,32 <i>1</i>	0,44
15-03-004-09 (203-9002)	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью: до 0.5 м ² <i>Детали</i> (шт)	16,50	13,87	0,93	0,26	1,70 <i>1</i>	1,33
15-03-004-10 (203-9002)	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 500 мм <i>Детали</i> (шт)	15,69	11,91	0,97	0,26	2,81 <i>1</i>	1,10
15-03-004-11 (203-9002)	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1000 мм <i>Детали</i> (шт)	18,27	16,79	1,01	0,26	0,47 <i>1</i>	1,55
15-03-004-12 (203-9002)	Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1350 мм <i>Детали</i> (шт)	23,27	21,66	1,01	0,26	0,60 <i>1</i>	2,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-13 (203-9002)	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм Детали (ШТ)	37,02	33,58	1,10	0,26	2,34 1	2,92
15-03-004-14 (203-9002)	Установка гипсовых гербов высотой: до 1000 мм Детали (ШТ)	48,75	43,36	1,18	0,26	4,21 1	3,77
15-03-004-15 (203-9002)	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм Детали (ШТ)	69,96	60,49	1,54	0,39	7,93 1	5,26

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

15-03-005-01 (203-9001)	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой: до 100 мм Детали (М)	572,82	477,28	10,84	2,47	84,70 101	44,07
15-03-005-02 (203-9001)	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой: до 250 мм Детали (М)	1 135,31	976,54	21,71	5,58	137,06 101	90,17
15-03-005-03 (203-9001)	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой: до 500 мм Детали (М)	1 860,55	1 639,88	46,37	13,89	174,30 101	151,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-005-04 (203-9001)	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой: до 750 мм <i>Детали</i> (М)	2 837,39	2 533,25	69,17	20,64	234,97	233,91
						101	
15-03-005-05 (203-9001)	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента <i>Детали</i> (М)	2 229,50	1 437,95	29,35	10,64	762,20	131,08
						101	
15-03-005-06 (203-9001)	Установка цементных поручней и тетив любого профиля: с орнаментом <i>Детали</i> (М)	2 783,55	1 983,38	37,97	13,89	762,20	180,80
						101	

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01 (203-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали</i> (ШТ)	11,24	9,53	1,01	0,26	0,70	0,93
						1	
15-03-006-02 (203-9002)	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм <i>Детали</i> (ШТ)	7,39	6,28	0,93	0,26	0,18	0,58
						1	
15-03-006-03 (203-9002)	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали</i> (ШТ)	10,83	9,53	0,93	0,26	0,37	0,88
						1	
15-03-006-04 (203-9002)	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 650 мм <i>Детали</i> (ШТ)	15,24	13,60	0,93	0,26	0,71	1,24
						1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-006-05 (203-9002)	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 1100 мм <i>Детали</i> (ШТ)	20,27	18,21	0,93	0,26	1,13	1,66
						1	

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

15-03-007-01 (203-9002)	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных ионических, дорических, тосканских высотой: до 500 мм <i>Детали</i> (ШТ)	75,83	66,71	0,93	0,26	8,19	6,16
						1	
15-03-007-02 (203-9002)	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 750 мм <i>Детали</i> (ШТ)	101,43	89,24	1,20	0,39	10,99	8,24
						1	
15-03-007-03 (203-9002)	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 500 мм <i>Детали</i> (ШТ)	202,31	165,95	2,02	0,26	34,34	14,43
						1	
15-03-007-04 (203-9002)	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм <i>Детали</i> (ШТ)	346,01	294,98	2,55	0,52	48,48	25,65
						1	
15-03-007-05 (203-9002)	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 2000 мм <i>Детали</i> (ШТ)	671,94	550,97	4,54	1,30	116,43	47,91
						1	
15-03-007-06 (203-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали</i> (ШТ)	50,52	28,25	0,93	0,26	21,34	2,64
						1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (203-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	19,19	17,66	1,01	0,26	0,52	1,50
15-03-007-08 (203-9002)	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	9,42	5,31	1,01	0,26	3,10	0,49
15-03-007-09 (203-9002)	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	15,70	8,87	1,06	0,26	5,77	0,79
15-03-007-10 (203-9002)	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	9,41	6,31	1,01	0,26	2,09	0,59
15-03-007-11 (203-9002)	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	19,71	12,31	1,06	0,26	6,34	1,15
15-03-007-12 (203-9002)	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	32,71	23,75	1,10	0,26	7,86	2,22
15-03-007-13 (203-9002)	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	56,31	37,77	1,63	0,52	16,91	3,53

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

15-03-008-01 (203-9002)	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм <i>Детали</i> <i>(шт)</i>	20,44	16,79	0,93	0,26	2,72	1,55
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-008-02 (203-9002)	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм <i>Детали</i> (ШТ)	33,71	23,83	1,01	0,26	8,87	2,20
15-03-008-03 (203-9002)	Установка цементных ваз гладких высотой: до 1350 мм <i>Детали</i> (ШТ)	44,75	30,11	1,28	0,39	13,36	2,78
15-03-008-04 (203-9002)	Установка цементных гербов высотой: до 750 мм <i>Детали</i> (ШТ)	50,28	46,46	1,10	0,26	2,72	4,04
15-03-008-05 (203-9002)	Установка цементных гербов высотой: до 1000 мм <i>Детали</i> (ШТ)	65,64	59,80	1,45	0,39	4,39	5,20
15-03-008-06 (203-9002)	Установка цементных гербов высотой: до 1500 мм <i>Детали</i> (ШТ)	94,43	84,64	1,80	0,52	7,99	7,36

РАЗ ДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
01. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-001-01	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	122,90	67,09	2,32	0,48	53,49	6,27
15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:	194,90	121,88	3,00	0,59	70,02	11,11
15-04-001-03	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	881,36	715,57	7,12	1,28	158,67	65,23
15-04-001-04	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	548,49	429,59	5,06	0,94	113,84	39,16
15-04-001-05	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная	293,45	200,31	2,32	0,48	90,82	18,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-06	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая высококачественная по штукатурке	994,33	772,29	6,43	1,17	215,61	70,40
15-04-001-07	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	711,64	555,08	3,69	0,71	152,87	50,60

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	117,84	101,90	1,63	0,36	14,31	10,21
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
15-04-002-02	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	63,44	48,70	1,63	0,36	13,11	4,88
15-04-002-03	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву	56,00	43,21	1,63	0,36	11,16	4,33
15-04-002-04	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу	503,94	141,62	2,32	0,48	360,00	14,19
15-04-002-05	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву	301,41	59,78	1,63	0,36	240,00	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	391,72	65,40	2,32	0,48	324,00	6,27
--------------	--------------------------------------------------------------------------	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м2 разделяваемой поверхности

15-04-004-01	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1	35,12	32,08	0,95	0,25	2,09	2,89
15-04-004-02	Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более	58,43	55,39	0,95	0,25	2,09	4,99
15-04-004-03	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1	53,97	36,96	0,95	0,25	16,06	3,33
15-04-004-04	Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более	115,04	73,93	0,95	0,25	40,16	6,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-004-05	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1	32,64	23,42	0,95	0,25	8,27	2,11
15-04-004-06	Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более	48,63	39,41	0,95	0,25	8,27	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Краски водоземulsionные</i> (T)	183,28	166,52	5,74	1,05	11,02	15,18
(101-9844)						0,052	
15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков <i>Краски водоземulsionные</i> (T)	204,38	185,83	6,43	1,17	12,12	16,94
(101-9844)						0,057	
15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен <i>Краски водоземulsionные</i> (T)	585,85	470,61	10,81	1,99	104,43	42,90
(101-9844)						0,063	
15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков <i>Краски водоземulsionные</i> (T)	715,13	591,28	11,50	2,10	112,35	53,90
(101-9844)						0,069	
15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Краски водоземulsionные</i> (T)	299,22	278,75	7,12	1,28	13,35	25,41
(101-9844)						0,063	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-06 (101-9844)	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков <i>Краски вододispersионные</i> (Т)	335,20	313,74	7,12	1,28	14,34	28,60
						0,069	
15-04-005-07 (101-9844)	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная по штукатурке стен <i>Краски вододispersионные</i> (Т)	984,12	809,19	14,50	2,69	160,43	68,75
						0,063	
15-04-005-08 (101-9844)	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная по штукатурке потолков <i>Краски вододispersионные</i> (Т)	1 254,63	1 052,59	15,87	2,92	186,17	89,43
						0,069	
15-04-005-09 (101-9844)	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Краски вододispersионные</i> (Т)	627,13	546,36	9,44	1,76	71,33	46,42
						0,063	
15-04-005-10 (101-9844)	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков <i>Краски вододispersионные</i> (Т)	745,11	657,71	10,13	1,87	77,27	55,88
						0,069	

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

 Измеритель: 100 м² фасада

15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	108,42	65,92	1,61	0,23	40,89	6,32
--------------	----------------------------------------------------------------	--------	-------	------	------	-------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	1 086,27	212,56	8,62	1,38	865,09	20,38
15-04-011-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная	260,43	104,61	6,50	1,03	149,32	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-012-01 (101-9843)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая <i>Краски перхлорвиниловые</i> (Т)	809,13	159,73	8,56	1,38	640,84 0,059	14,39
15-04-012-02 (101-1547)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая <i>Эмаль КО-174 кремнийорганическая</i> (Т)	243,64	154,85	8,62	1,38	80,17 0,079	13,95
15-04-012-03 (101-9844)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная <i>Краски вододисперсионные</i> (Т)	136,15	106,45	3,71	0,58	25,99 0,038	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая	62,89	47,40	1,56	0,23	13,93	4,43
15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	1 000,60	152,80	8,56	1,38	839,24	14,28
15-04-013-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: цементная	205,01	75,22	6,46	1,03	123,33	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-014-01 (101-9843)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая <i>Краски перхлорвиниловые</i> (Т)	562,62	114,50	7,72	1,26	440,40 0,059	10,07
15-04-014-02 (101-1547)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <i>Эмаль КО-174 кремнийорганическая</i> (Т)	173,21	111,31	7,72	1,26	54,18 0,079	9,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-014-03 (101-9844)	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная Краски вододispersсионные (Т)	80,28	76,63	3,65	0,58	0,00 0,038	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

15-04-015-01	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая	335,27	125,63	168,75	0,23	40,89	11,60
15-04-015-02	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: силикатная	1 580,89	304,32	411,34	1,26	865,23	28,10
15-04-015-03	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: цементная	619,22	199,27	270,63	0,92	149,32	18,40

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

15-04-016-01 (101-9843)	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая Краски перхлорвиниловые (Т)	1 159,10	225,13	293,13	1,26	640,84 0,059	19,80
15-04-016-02 (101-1547)	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая Эмаль КО-174 кремнийорганическая (Т)	582,76	218,30	284,29	1,26	80,17 0,079	19,20
15-04-016-03 (101-9844)	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная Краски вододispersсионные (Т)	439,72	180,78	232,95	0,58	25,99 0,038	15,90

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

15-04-017-01	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: известковая	222,04	89,91	118,20	0,23	13,93	8,10
15-04-017-02	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: силикатная	1 349,66	218,67	291,75	1,26	839,24	19,70
15-04-017-03	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная	458,16	143,19	191,64	0,92	123,33	12,90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-018-01 (101-9843)	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая <i>Краски перхлорвиниловые</i> (Т)	810,26	161,80	208,06	1,26	440,40 0,059	13,90
15-04-018-02 (101-1547)	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <i>Эмаль КО-174 кремнийорганическая</i> (Т)	413,58	157,14	202,26	1,26	54,18 0,079	13,50
15-04-018-03 (101-9844)	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная <i>Краски вододисперсионные</i> (Т)	292,83	129,20	163,63	0,58	0,00 0,038	11,10

03. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-024-01 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву:стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	556,62	300,14	3,69	0,71	252,79 0,027	28,05
15-04-024-02 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	631,48	348,39	3,69	0,71	279,40 0,0307	32,56
15-04-024-03 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву: полов <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	549,15	256,59	3,00	0,59	289,56 0,0195	23,98
15-04-024-04 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	442,64	382,53	3,00	0,59	57,11 0,0245	35,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
15-04-024-05 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	536,80	476,69	3,00	0,59	57,11	44,55	0,0245
15-04-024-06 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	125,75	123,48	0,95	0,25	1,32	11,54	0,0093
15-04-024-07 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	170,90	168,63	0,95	0,25	1,32	15,76	0,0093
15-04-024-08 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	534,72	225,98	3,69	0,71	305,05	21,12	0,0267
15-04-024-09 (101-9840)	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	599,91	244,82	3,69	0,71	351,40	22,88	0,0302

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-025-01 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	923,11	649,57	5,74	1,05	267,80	58,52	0,0258
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------	------	--------	-------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-02 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 091,19	791,32	7,80	1,40	292,07 0,0298	71,29
15-04-025-03 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	932,28	570,21	8,07	1,53	354,00 0,025	51,37
15-04-025-04 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 186,80	1 029,30	6,43	1,17	151,07 0,02474	92,73
15-04-025-05 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 683,54	1 538,46	6,43	1,17	138,65 0,02544	138,60
15-04-025-06 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	311,95	288,27	1,63	0,36	22,05 0,0104	25,97
15-04-025-07 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:блоков, подготовленных под вторую окраску оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	462,24	444,78	1,63	0,36	15,83 0,0108	40,07
15-04-025-08 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 199,27	566,21	7,80	1,40	625,26 0,01837	51,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-09 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 424,12	695,97	8,07	1,53	720,08 0,021	62,70
15-04-025-10 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	894,07	378,51	3,00	0,59	512,56 0,01837	34,10
15-04-025-11 (101-9840)	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 016,41	415,14	3,69	0,71	597,58 0,021	37,40

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-026-01 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 355,66	1 004,69	8,07	1,53	342,90 0,025	85,36
15-04-026-02 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 649,17	1 266,22	9,44	1,76	373,51 0,0289	107,58
15-04-026-03 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 401,82	911,47	10,81	1,99	479,54 0,0255	77,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-026-04 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 962,24	1 747,85	8,07	1,53	206,32 0,0246	148,50
15-04-026-05 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:заполнений проемов оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	2 696,76	2 485,82	8,07	1,53	202,87 0,0253	211,20
15-04-026-06 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 695,72	946,43	10,13	1,87	739,16 0,0184	80,41
15-04-026-07 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	2 041,93	1 175,59	11,50	2,10	854,84 0,0213	99,88
15-04-026-08 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 318,94	683,60	6,43	1,17	628,91 0,0184	58,08
15-04-026-09 (101-9840)	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 507,22	780,70	6,43	1,17	720,09 0,021	66,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-027-01	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:стен	182,79	140,84	1,63	0,36	40,32	12,10
15-04-027-02	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолок	240,66	193,81	1,63	0,36	45,22	16,65
15-04-027-03	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:заполнений проемов дверных	300,25	255,85	1,63	0,36	42,77	21,98
15-04-027-04	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:заполнений проемов оконных	385,34	338,49	1,63	0,36	45,22	29,08
15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен	214,60	139,56	2,32	0,48	72,72	11,99
15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:потолков	275,13	192,06	3,00	0,59	80,07	16,50

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 разделяваемой поверхности

15-04-028-01 (101-9840)	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	448,63	416,51	0,00	0,00	32,12	32,90
15-04-028-02 (101-9840)	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	396,73	364,61	0,00	0,00	32,12	28,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

15-04-029-01 (101-9750)	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз <i>Лаки</i> (Т)	65,65	57,44	0,95	0,25	7,26	4,88
						0,011	
15-04-029-02 (101-9750)	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза <i>Лаки</i> (Т)	158,11	145,01	2,32	0,48	10,78	12,32
						0,0208	
15-04-029-03	Оклейка тканями: полов	976,56	101,36	8,76	1,64	866,44	9,24
15-04-029-04	Оклейка тканями: стен	1 064,65	189,45	8,76	1,64	866,44	17,27
15-04-029-05 (113-0267)	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий <i>Антипирен 'Роса'</i> (Т)	373,56	368,50	5,06	0,94	0,00	32,41
						0,0614	

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-030-01 (101-9840)	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	193,69	104,83	2,32	0,48	86,54	9,68
						0,0212	
15-04-030-02 (101-9840)	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	221,09	132,23	2,32	0,48	86,54	12,21
						0,0273	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (101-9840) <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	517,30	439,59	2,32	0,48	75,39	40,59
						0,0246	

15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (101-9840) <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	847,29	769,58	2,32	0,48	75,39	71,06
						0,0246	

Измеритель: 100 м2 изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции (101-9840) <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	303,25	227,54	3,00	0,59	72,71	21,01
						0,0381	

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м2 кровли

15-04-031-01	Окраска кровли суриком: за 1 раз	479,24	84,58	2,32	0,48	392,34	7,81
15-04-031-02	Окраска кровли суриком: за 2 раза	611,58	109,60	3,00	0,59	498,98	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов

15-04-032-01	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами	192,43	93,79	0,95	0,25	97,69	8,66
15-04-032-02	Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб	144,40	70,94	0,95	0,25	72,51	6,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

04. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

15-04-038-01 (101-9840)	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 304,01	702,30	5,74	1,05	595,97 0,00522	64,02
15-04-038-02 (101-9840)	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 325,28	917,09	5,74	1,05	402,45 0,00464	83,60
15-04-038-03 (101-9840)	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений проемов оконных <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	1 605,31	1 192,22	5,74	1,05	407,35 0,00464	108,68
15-04-038-04 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 1 раз стен <i>Лак</i> (Т)	83,43	77,09	0,95	0,25	5,39 0,011	6,55
15-04-038-05 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 1 раз потолков <i>Лак</i> (Т)	101,68	95,34	0,95	0,25	5,39 0,011	8,10
15-04-038-06 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 1 раз заполнений проемов дверных <i>Лак</i> (Т)	116,04	109,70	0,95	0,25	5,39 0,011	9,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-038-07 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 1 раз заполнения проемов оконных <i>Лак</i>	165,71	159,37	0,95	0,25	5,39	13,54
						0,011	
15-04-038-08 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза стен <i>Лак</i>	204,50	192,09	1,63	0,36	10,78	16,32
						0,022	
15-04-038-09 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза потолков <i>Лак</i>	248,74	235,64	2,32	0,48	10,78	20,02
						0,022	
15-04-038-10 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза заполнения проемов дверных <i>Лак</i>	283,69	270,59	2,32	0,48	10,78	22,99
						0,022	
15-04-038-11 (101-9750)	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза заполнения проемов оконных <i>Лак</i>	409,28	396,18	2,32	0,48	10,78	33,66
						0,022	

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности
Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности

15-04-039-01 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз стен <i>Лак</i>	84,68	77,09	1,63	0,36	5,96	6,55
						0,0128	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности

15-04-039-02 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз потолков <i>Лак</i> (Т)	102,93	95,34	1,63	0,36	5,96 0,0128	8,10
15-04-039-03 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз заполнения проемов дверных <i>Лак</i> (Т)	117,29	109,70	1,63	0,36	5,96 0,0128	9,32
15-04-039-04 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз заполнения проемов оконных <i>Лак</i> (Т)	166,96	159,37	1,63	0,36	5,96 0,0128	13,54
15-04-039-05 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза стен <i>Лак</i> (Т)	204,85	190,32	2,32	0,48	12,21 0,0255	16,17
15-04-039-06 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза потолков <i>Лак</i> (Т)	250,17	235,64	2,32	0,48	12,21 0,0255	20,02
15-04-039-07 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнения проемов дверных <i>Лак</i> (Т)	285,12	270,59	2,32	0,48	12,21 0,0255	22,99
15-04-039-08 (101-9750)	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 2 раза заполнения проемов оконных <i>Лак</i> (Т)	410,71	396,18	2,32	0,48	12,21 0,0255	33,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-040-01 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: стен <i>Лак</i> (Т)	177,73	157,09	0,95	0,25	19,69 <i>0,006</i>	14,32
15-04-040-02 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений дверных проемов и печей <i>Лак</i> (Т)	226,44	205,80	0,95	0,25	19,69 <i>0,006</i>	18,76
15-04-040-03 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб <i>Лак</i> (Т)	455,38	434,74	0,95	0,25	19,69 <i>0,006</i>	39,63
15-04-040-04 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: стен <i>Лак</i> (Т)	154,58	133,94	0,95	0,25	19,69 <i>0,0045</i>	12,21
15-04-040-05 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей <i>Лак</i> (Т)	195,94	175,30	0,95	0,25	19,69 <i>0,0045</i>	15,98
15-04-040-06 (101-9750)	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток <i>Лак</i> (Т)	413,91	393,27	0,95	0,25	19,69 <i>0,0045</i>	35,85

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-040-07	Окраска по металлу графитом за 2 раза: стен	360,87	323,03	0,95	0,25	36,89	30,19
15-04-040-08	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений дверных проемов и печей	454,71	416,87	0,95	0,25	36,89	38,96
15-04-040-09	Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток	705,31	667,47	0,95	0,25	36,89	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	829,98	624,63	0,95	0,25	204,40	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-041-01 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: стен <i>Лак</i> (Т)	307,01	266,68	0,95	0,25	39,38 <i>0,012</i>	24,31
----------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------	--------	------	------	-----------------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-02 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений дверных проемов и печей <i>Лак</i> (Т)	391,04	350,71	0,95	0,25	39,38 <i>0,012</i>	31,97
15-04-041-03 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб <i>Лак</i> (Т)	779,49	739,16	0,95	0,25	39,38 <i>0,012</i>	67,38
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
15-04-041-04 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: стен <i>Лак</i> (Т)	255,89	215,56	0,95	0,25	39,38 <i>0,009</i>	19,65
15-04-041-05 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей <i>Лак</i> (Т)	321,60	281,27	0,95	0,25	39,38 <i>0,009</i>	25,64
Измеритель: 100 м2							
15-04-041-06 (101-9750)	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток <i>Лак</i> (Т)	669,90	629,57	0,95	0,25	39,38 <i>0,009</i>	57,39

05. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности							
15-04-047-01	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: клеевая	1 333,04	1 169,94	8,76	1,64	154,34	95,04
15-04-047-02 (101-9840)	Декоративная отделка поверхностей под мрамор: масляная <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	2 786,49	1 841,58	13,82	2,58	931,09 <i>0,0241</i>	149,60
15-04-047-03	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности: 1	2 403,11	2 234,27	6,43	1,17	162,41	181,50
15-04-047-04	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности: 2	3 399,25	3 222,76	6,43	1,17	170,06	261,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-05	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности: 3	5 314,96	5 132,04	6,43	1,17	176,49	416,90
15-04-047-06 (101-9840)	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности: 1 <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	4 080,33	2 789,45	15,19	2,81	1 275,69 <i>0,0361</i>	226,60
15-04-047-07 (101-9840)	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности: 2 <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	5 196,43	3 832,10	15,19	2,81	1 349,14 <i>0,0391</i>	311,30
15-04-047-08 (101-9840)	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности: 3 <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	6 827,84	5 294,53	15,87	2,92	1 517,44 <i>0,0421</i>	430,10
15-04-047-09	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности: 1	590,13	571,18	1,63	0,36	17,32	46,40
15-04-047-10	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности: 2	1 071,09	1 052,14	1,63	0,36	17,32	85,47
15-04-047-11	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности: 3	1 795,28	1 776,33	1,63	0,36	17,32	144,30
15-04-047-12	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету: клеевая	3 056,97	3 019,77	0,95	0,25	36,25	245,31
15-04-047-13 (101-9840)	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету: масляная <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (Т)	3 475,92	3 279,38	1,63	0,36	194,91 <i>0,0072</i>	266,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе
Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

15-04-048-01	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	850,88	471,10	19,66	3,11	360,12	36,69
						0,25	
15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 134,42	751,01	23,29	3,68	360,12	58,49
						0,3	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 181,26	790,56	30,55	4,83	360,15	61,57
						0,4	
15-04-048-04	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 232,69	834,73	37,80	5,98	360,16	65,01
						0,5	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	769,93	432,71	17,11	3,04	320,11	33,70
						0,21	
15-04-048-06	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 053,15	712,11	20,93	3,74	320,11	55,46
						0,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 102,65	753,96	28,56	5,15	320,13	58,72
						0,36	
15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм); (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	1 164,82	809,43	35,24	6,32	320,15	63,04
						0,45	
15-04-048-09	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) (402-9096) Состав минеральный или полимерминеральный декоративный (Т)	875,96	536,33	19,51	3,51	320,12	40,60
						0,24	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-10	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	1 386,86	1 044,38	22,36	3,97	320,12	79,06
(402-9096)	<i>Состав минеральный или полимерминеральный декоративный</i> (Т)					0,28	
15-04-048-11	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	1 488,02	1 099,47	28,41	4,60	360,14	83,23
(402-9096)	<i>Состав минеральный или полимерминеральный декоративный</i> (Т)					0,38	
15-04-048-12	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	1 560,87	1 166,58	34,13	5,52	360,16	88,31
(402-9096)	<i>Состав минеральный или полимерминеральный декоративный</i> (Т)					0,47	
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	289,54	289,54	-	-	-	22,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	275,41	188,49	-	-	86,92	14,68

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

01. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом

Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

15-05-001-01 (101-9882)	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 095,23	478,53	62,65	10,23	554,05 147	45,88
15-05-001-02 (101-9882)	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 155,46	506,79	64,34	10,50	584,33 156	48,59
15-05-001-03 (101-9882)	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом <i>Стекло оконное</i> (M2)	610,83	253,45	35,03	5,72	322,35 78	24,30
15-05-001-04 (101-9882)	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 143,58	532,76	64,34	10,50	546,48 157	51,08
15-05-001-05 (101-9882)	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом <i>Стекло оконное</i> (M2)	784,51	372,46	36,71	5,99	375,34 87	35,71
15-05-001-06 (101-9882)	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное</i> (M2)	773,20	370,06	39,08	6,38	364,06 95	35,48
15-05-001-07 (101-9882)	Остекление оконным стеклом дверей балконных: в два полотна открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное</i> (M2)	833,29	393,63	52,89	8,64	386,77 101	37,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-001-08 (101-9882)	Остекление оконным стеклом дверей балконных: с одинарным переплетом <i>Стекло оконное</i> (М2)	413,08	195,67	18,85	3,08	198,56 50	18,76
15-05-001-09 (101-9882)	Остекление оконным стеклом дверей балконных: со спаренным переплетом <i>Стекло оконное</i> (М2)	783,69	388,93	44,80	7,31	349,96 102	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом

Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин

15-05-002-01 (101-9882)	Остекление стеклом оконным прочих дверей: на штапиках по замазке <i>Стекло оконное</i> (М2)	1 435,65	986,47	64,34	10,50	384,84 106	94,58
15-05-002-02 (101-9882)	Остекление стеклом оконным прочих дверей: на эластичных прокладках <i>Стекло оконное</i> (М2)	3 818,40	986,47	64,34	10,50	2 767,59 106	94,58
15-05-002-03 (101-9470)	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках: дверей <i>Стекло листовое витринное полированное</i> (М2)	4 957,12	1 662,96	99,37	16,22	3 194,79 102	159,44
15-05-002-04 (101-9470)	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках: витрин с металлическими переплетами <i>Стекло листовое витринное полированное</i> (М2)	2 978,20	1 280,07	99,37	16,22	1 598,76 102	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

15-05-003-01 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: два переплета открывающихся в одну сторону <i>Стекло листовое 4 мм</i> (М2)	1 881,51	1 249,31	78,15	12,76	554,05 147	119,78
15-05-003-02 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: два переплета открывающихся в разные стороны <i>Стекло листовое 4 мм</i> (М2)	2 008,75	1 320,02	104,40	17,04	584,33 156	126,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-003-03 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	1 029,56	662,41	44,80	7,31	322,35	63,51
						78	
15-05-003-04 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: со спаренным переплетом <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	2 022,77	1 390,74	85,55	13,97	546,48	133,34
						157	
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрагмуг с одним переплетом <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	1 393,03	968,84	48,85	7,98	375,34	92,89
						87	
15-05-003-06 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных: в два полотна открывающихся в одну сторону <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	1 378,70	961,75	52,89	8,64	364,06	92,21
						95	
15-05-003-07 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных: в два полотна открывающихся в разные стороны <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	1 476,82	1 020,68	69,37	11,32	386,77	97,86
						101	
15-05-003-08 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных: с одинарным переплетом <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	735,37	509,19	27,62	4,51	198,56	48,82
						50	
15-05-003-09 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных: со спаренным переплетом <i>Стекло листовое 4 мм</i> (M2)	1 421,44	1 011,19	60,29	9,84	349,96	96,95
						102	

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

15-05-004-01 (101-9882)	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом: окон в два спаренных переплета <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 800,94	883,94	101,04	16,50	815,96	84,75
						236	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-004-02 (101-9882)	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом: дверей балконных в два спаренных переплета <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 074,35	553,94	64,34	10,50	456,07 133	53,11

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях
Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

15-05-005-01 (101-9882)	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: окон в два спаренных переплета <i>Стекло оконное</i> (M2)	3 251,97	2 298,25	137,76	22,49	815,96 236	220,35
15-05-005-02 (101-9882)	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: дверей балконных в два спаренных переплета <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 967,37	1 437,88	73,42	11,98	456,07 133	137,86

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
Измеритель: 100 м2 площади остекления

15-05-006-01 (101-1266)	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм <i>Стекло листовое 7 мм марки М8 площадью до 4 м2, 1 группы</i> (M2)	3 888,16	1 019,53	101,04	16,50	2 767,59 106	97,75
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------	-------	-----------------	-------

02. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий
Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу

15-05-012-01 (101-9882)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным установленным в коробки <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 241,75	294,65	32,67	5,33	914,43 77	28,25
15-05-012-02 (101-9882)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: оконным установленным без коробок <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 280,71	324,16	33,66	5,49	922,89 77	31,08

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-03 (101-1271)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным установленным в коробках <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	1 451,35	472,58	64,34	10,50	914,43 77	45,31
15-05-012-04 (101-1271)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: армированным установленным без коробок <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	1 511,99	519,73	69,37	11,32	922,89 77	49,83
15-05-012-05 (101-9882)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом: оконным <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 365,76	324,16	33,66	5,49	1 007,94 85	31,08
15-05-012-06 (101-1271)	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом: армированным установленным в коробках <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	1 597,04	519,73	69,37	11,32	1 007,94 85	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов

Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу пер

15-05-013-01 (101-9882)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: стеновых стеклом оконным <i>Стекло оконное</i> (M2)	2 414,97	512,63	52,21	8,52	1 850,13 101	49,15
15-05-013-02 (101-9882)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: фонарных стеклом оконным <i>Стекло оконное</i> (M2)	1 737,85	408,96	48,16	7,86	1 280,73 102	39,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-013-03 (101-1271)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: стеновых стеклом армированным <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	3 164,89	1 220,81	93,95	15,33	1 850,13	108,71
						101	
15-05-013-04 (101-1271)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: фонарных стеклом армированным <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	2 351,27	980,94	89,60	14,63	1 280,73	87,35
						102	
15-05-013-05 (101-9882)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: перегородок стеклом оконным <i>Стекло оконное</i> (M2)	2 697,70	607,88	60,29	9,84	2 029,53	54,13
						111	
15-05-013-06 (101-1271)	Остекление промышленных зданий стальных переплетов: перегородок стеклом армированным <i>Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм</i> (M2)	3 478,38	1 345,13	103,72	16,93	2 029,53	119,78
						111	

03. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м2 проема

15-05-019-01 (101-1287)	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом:коробчатого сечения в один слой <i>Стекло профильное строительное коробчатого сечения</i> (M2)	126,66	12,63	2,36	0,39	111,67	1,18
						0,94	
15-05-019-02 (101-1286)	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом:швеллерного сечения в один слой <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (M2)	120,50	7,92	2,36	0,39	110,22	0,74
						0,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-019-03 (101-1286)	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом:швеллерного сечения в два слоя <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (M2)	306,11	16,69	95,32	15,56	194,10	1,56
						1,96	
15-05-019-04 (101-1286)	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом:швеллерного сечения в один слой <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (M2)	116,13	9,20	2,36	0,39	104,57	0,86
						0,94	
15-05-019-05 (101-1286)	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом: швеллерного сечения в два слоя <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (M2)	304,21	18,30	91,59	14,94	194,32	1,71
						1,88	

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м2 перегородок за вычетом проемов

15-05-020-01 (101-1287)	Остекление перегородок профильным стеклом марки:кп-1-250 в один слой <i>Стекло профильное строительное коробчатого сечения</i> (M2)	69,80	8,67	2,36	0,39	58,77	0,81
						0,99	
15-05-020-02 (101-1286)	Остекление перегородок профильным стеклом марки:шп-250 в два слоя <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (M2)	147,93	13,16	2,36	0,39	132,41	1,23
						1,98	

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м2 стеклопакетов

15-05-021-01 (101-1836)	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:до 0,5 м2 <i>Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 4мм</i> (M2)	4 697,05	1 850,39	140,42	22,92	2 706,24	177,41
						100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-021-02 (101-1836)	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 1 м ² <i>Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 4мм</i> (М2)	4 196,88	1 614,67	140,42	22,92	2 441,79 100	154,81
15-05-021-03 (101-1836)	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м ² <i>Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 4мм</i> (М2)	2 948,39	1 202,16	140,42	22,92	1 605,81 100	115,26
15-05-021-04 (101-1836)	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м ² <i>Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла 4мм</i> (М2)	3 057,17	915,75	140,42	22,92	2 001,00 100	87,80

Таблица 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

 Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01 (101-1286)	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой <i>Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения</i> (М2)	185,12	8,98	2,32	0,48	173,82 1,19	0,79
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	------	------	----------------	------

РАЗ ДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

15-06-001-01 (101-9265)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности <i>Обои</i> (10М2)	490,40	364,21	0,95	0,25	125,24 11,3	33,63
15-06-001-02 (101-9265)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными <i>Обои</i> (10М2)	684,33	521,15	0,95	0,25	162,23 11,5	46,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-001-03 (101-0575)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: линкрустом <i>Линкруст</i> (M2)	956,47	582,73	8,71	2,06	365,03 <i>112</i>	49,51
15-06-001-04 (101-9265)	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности <i>Обои</i> (10M2)	357,33	299,34	0,95	0,25	57,04 <i>11,3</i>	27,64
15-06-001-05 (101-9265)	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>Обои</i> (10M2)	445,55	363,41	0,95	0,25	81,19 <i>11,5</i>	32,74
15-06-001-06 (101-0575)	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: линкрустом <i>Линкруст</i> (M2)	894,98	516,11	8,71	2,06	370,16 <i>112</i>	43,85
15-06-001-07 (101-9265)	Оклейка обоями потолков <i>Обои</i> (10M2)	241,47	192,09	0,95	0,25	48,43 <i>11,3</i>	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5 573,66	704,20	0,95	0,25	4 868,51	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

15-06-002-01 (101-9265)	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону <i>Обои</i> (10M2)	1 053,09	694,85	0,95	0,25	357,29 <i>11,2</i>	64,16
15-06-002-02 (101-9265)	Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону <i>Обои</i> (10M2)	1 731,45	1 009,66	0,95	0,25	720,84 <i>11,2</i>	88,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-03	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям <i>(101-9265) Обои (10М2)</i>	586,98	516,92	0,95	0,25	69,11	47,73
						11,2	
15-06-002-04	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям <i>(101-9265) Обои (10М2)</i>	1 187,53	821,60	0,95	0,25	364,98	72,26
						11,2	
15-06-002-05	Оклейка стен моющимися обоями: обоями на бумажной основе по листовым материалам <i>(101-9265) Обои (10М2)</i>	513,66	443,60	0,95	0,25	69,11	40,96
						11,2	
15-06-002-06	Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по листовым материалам <i>(101-9265) Обои (10М2)</i>	1 001,97	636,04	0,95	0,25	364,98	55,94
						11,2	

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно- отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

15-06-003-01	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону <i>(101-1834) Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 (1000М2)</i>	1 537,51	1 158,31	0,95	0,25	378,25	95,57
						0,107	
15-06-003-02	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям <i>(101-1834) Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 (1000М2)</i>	1 202,94	914,82	0,95	0,25	287,17	75,48
						0,107	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-003-03 <i>(101-1834)</i>	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам <i>Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12</i> <i>(1000М2)</i>	1 149,12	861,00	0,95	0,25	287,17 <i>0,107</i>	71,04

Таблица 15-06-004. Оклейка стен стеклообоями с окраской
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

15-06-004-01 <i>(101-9764)</i> <i>(101-9770)</i>	Оклейка стен стеклообоями с окраской: с подготовкой поверхности <i>Клей обойный</i> <i>(КГ)</i> <i>Стеклообои</i> <i>(10М2)</i>	3 411,91	1 742,70	10,81	1,99	1 658,40 <i>34</i> <i>11,2</i>	157,00
15-06-004-02 <i>(101-9764)</i> <i>(101-9770)</i>	Оклейка стен стеклообоями с окраской: без подготовки поверхности <i>Клей обойный</i> <i>(КГ)</i> <i>Стеклообои</i> <i>(10М2)</i>	1 544,14	1 332,00	5,74	1,05	206,40 <i>34</i> <i>11,2</i>	120,00

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-020129	Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш/ч	99,39	15,80
маш-030101	Автопогрузчики 5 т	маш/ч	66,97	12,84
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-030402	Лебедки электрические до 12,26 (1,25) кН	маш/ч	2,09	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-031891	Тали электрические 0,5 т общего	маш/ч	0,98	-
маш-031910	Люльки	маш/ч	27,62	-
маш-040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,56	-
маш-050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м ³ /мин	маш/ч	53,09	12,12
маш-050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м ³ /мин	маш/ч	3,00	-
маш-110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш/ч	20,91	12,66
маш-110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш/ч	14,57	12,66
маш-110980	Растворосмесители турбулентного типа	маш/ч	15,70	12,66
маш-111500	Растворонасосы 1 м ³ /ч	маш/ч	22,53	13,02
маш-111501	Растворонасосы 3 м ³ /ч	маш/ч	26,64	13,02
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш/ч	1,20	-
маш-330301	Машины шлифовальные электрические	маш/ч	1,09	-
маш-331400	Станки камнерезные универсальные	маш/ч	20,68	13,56
маш-331411	Аппараты пескоструйные	маш/ч	2,95	-
маш-331451	Перфораторы электрические	маш/ч	1,30	-
маш-331531	Пилы электрические дисковые	маш/ч	0,76	-
маш-340151	Агрегаты шпатлевно-окрасочные типа Универсал-2	маш/ч	1,41	-
маш-340701	Краскотерки	маш/ч	0,19	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50
маш-888899	Подъемник <Монтажхелфер>	маш/ч	4,09	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	20 300,00
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	24 100,00
101-0156	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	т	19 280,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10 100,00
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x 80 мм	т	11 100,00
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	9 360,00

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	9 360,00
101-0215	Герметик высыхающий 51-Г-13	кг	20,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7 570,00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	528,00
101-0270	Плитки керамические фасадные глазурованные гладкие цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	56,40
101-0331	Контакт керосиновый	т	6 500,00
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	93 500,00
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белые	т	14 700,00
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные Э-ВА-27т белые	т	11 200,00
101-0383	Белила цинковые густотертые МА-011-0	т	19 400,00
101-0388	Сурик железный МА-0115	т	12 400,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	20 000,00
101-0508	Лак АК-113, АК-113Ф полиакриловый на акриловых сополимерах	т	50 200,00
101-0575	Линкруст	м2	66,50
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная 'Геростон'	т	84 600,00
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	31,90
101-0617	Мастика тиоколовая КБ-0,5	кг	49,00
101-0620	Мел природный молотый	т	405,00
101-0622	Миткаль 'Т-2' суровый (суровье)	10м	50,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	5,33
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	28 200,00
101-0631	Опилки древесные	м3	18,90
101-0634	Парусина суровая	10м	123,00
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1 260,00
101-0639	Пемза шлаковая	м3	70,30
101-0741	Листы гипсокартонные 12 мм	м2	27,80
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 600,00
101-0797	Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6,3-6,5 мм в мотках	т	3 320,00
101-0800	Проволока латунная 1,5 мм	т	74 000,00
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 3 мм	т	9 310,00
101-0821	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1,1 мм	т	9 560,00
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	80 300,00
101-0837	Растворитель Р-4А	т	11 100,00
101-0867	Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм	т	37 000,00
101-0874	Сетки тканые с квадратными ячейками ? 05 без покрытия	м2	18,00
101-0878	Скипидар живичный	т	16 600,00
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 5,5 мм	м2	90,70
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м2	106,00
101-1287	Стекло профильное строительное коробчатого сечения	м2	191,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-1292	Растворитель (уайт-спирит)	т	7 740,00
101-1293	Уголь древесный марки А	т	7 000,00
101-1296	Уголь каменный марки А	т	472,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400	т	458,00
101-1330	Портландцемент пуццолановый М400	т	469,00
101-1375-001	Шпатлевка гипсовая 'Фугенфюллер Лайт'	т	7 180,00
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	13 400,00
101-1504	Электроды типа Э-42 2 мм	т	24 700,00
101-1547	Эмаль КО-174 кремнийорганическая	т	45 700,00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	52,10
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2 450,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	53,40
101-1704	Войлок строительный	т	10 400,00
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1 980,00
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	17 670,00
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	44 700,00
101-1743	Клей "Бустилат"	т	10 700,00
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	16 900,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1777	Паста антисептическая	т	11 160,00
101-1779	Краски огнезащитные	т	26 300,00
101-1782	Ткань мешочная	10м2	109,00
101-1788	Сталь полосовая толщиной 10 мм, шириной 220 мм, марки СТЗСП	т	6 050,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА)	т	24 100,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	4 030,00
101-1817	Клей обойный КМЦ	т	34 500,00
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25 % натуральной, 75 % комбинированной)	т	21 600,00
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	37 900,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.)	т	18 800,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
101-1827	Лак МА-592 масляный	т	65 349,00
101-1829	Бумага ролевая	т	6 030,00
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000м2	5 980,00
101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	25 000,00
101-1839	Клей казеиновый	т	56 800,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,98
101-1847	Замазка защитная	кг	7,80
101-1848	Замазка силикатная	кг	24,30

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-1849	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80 м	т	37 700,00
101-1850	Резина губчатая	кг	61,30
101-1851	Резина прессованная	кг	57,60
101-1930	Ветонит '5000' для выравнивания полов	т	12 100,00
101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180	т	12 900,00
101-9030	Детали крепления	т	9 940,00
101-9105-001	Дюбели для крепления металлических профилей 6.0x40 мм	10шт	12,40
101-9105-002	Дюбели для крепления подвесов потолка 6.0x40 мм	10шт	21,36
101-9127	Камни оселковые шлифовочные среднезернистые	кг	1,65
101-9128	Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые	кг	1,65
101-9129	Камни природные шлифовочные 'Печора'	кг	4,10
101-9130	Карборунд	кг	6,86
101-9156	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	5,62
101-9157	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	6,15
101-9158	Винилискожа	м2	25,44
101-9162	Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы гипсокартонные 12 мм	м2	34,00
101-9168	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	5 020,00
101-9209	Губка резиновая (морская)	кг	30,70
101-9390	Сталь угловая	т	5 520,00
101-9455	Лента с липким слоем	10м	5,30
101-9455-001	Лента для заделки швов ГКЛ серпянка строби шириной 5см	100м	23,30
101-9455-003	Лента уплотняющая под профили 'Дихтунгсбанд'	м	7,40
101-9510	Церезит	т	6 000,00
101-9680-001	Шурупы самонарезающие по металлу М-25x3.5 мм	1000шт	86,90
101-9680-003	Шурупы самонарезающие с буром М-13x4.2 мм	1000шт	183,34
101-9732	Грунтовка	т	55 300,00
101-9732-026	Грунтовка 'Тифенгрунд'	л	51,40
101-9763	Клейстер готовый	кг	8,00
101-9771	Растворитель	т	14 300,00
101-9842	Краски силикатные	т	12 000,00
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	22 400,00
101-9848	Краски сухие цементные	т	1 600,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м	м3	487,00
102-0025	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м3	1 930,00
102-0026	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м3	1 350,00
102-0029	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1 520,00
102-0050	Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м3	1 170,00
102-0054	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м3	1 070,00
102-0057	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м3	1 900,00
102-0083	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	2 500,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
102-0113	Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III	м3	1 150,00
102-0136	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт II	м3	1 140,00
102-0308	Дрель штукатурная 4 мм, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм	1000шт	140,00
102-9210	Клинья деревянные	м3	632,00
110-0115	Совол пластификаторный	т	13 600,00
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	16 000,00
113-0006	Аммоний фосфорнокислый (диамоний фосфат) марки Б	т	15 500,00
113-0032	Грунтовка ХС-04 ко ричневая	т	24 200,00
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	16 000,00
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1 730,00
113-0090	Лак ХС- 76 химстойкий	т	25 600,00
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	3 450,00
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	7 310,00
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16 300,00
113-0267	Антипирен 'Роса'	т	31 600,00
113-0304	Клей резиновый ? 88- Н	кг	38,30
113-0312	Графит измельченный	т	4 500,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	4 930,00
113-9045	Клей	кг	17,50
113-9072	Порошок полирующий	кг	18,80
113-9310	Состав грунтовочный на латексной основе	т	20 000,00
113-9400	Эмаль	кг	33,80
201-9006-006	Удлинитель для подвесного потолка к профилю 60x27мм	шт	2,24
201-9006-007	Соединители двухуровневые для подвесного потолка к профилю 60x27мм	шт	2,30
201-9006-010	Соединители одноуровневые для подвесного потолка к профилю 60x27мм	шт	4,00
201-9006-032	Соединители одноуровневые для подвесного потолка к профилю 47x17мм	шт	3,91
201-9006-033	Удлинитель для подвесного потолка к профилю 47x17мм	шт	2,24
201-9006-034	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47x17 мм	шт	1,52
201-9006-035	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60x27 мм	шт	2,00
201-9006-038	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 47x17мм	шт	3,48
201-9006-039	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60x27мм	шт	4,10
201-9006-042	Тяги к подвесам l= 500 мм	шт	1,60
201-9006-043	Профили алюминиевые углозащитные 25x25мм	м	8,20
201-9006-046	Подвесы с зажимом и тягой	шт	5,60
201-9006-047	Подвесы без тяги для растровых потолков	шт	13,00
201-9006-048	Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт	7,20
201-9006-049	Соединители профилей 84/12 белые	шт	9,30
201-9009-001	Профили ПП47 металлические потолочные 47x17мм	м	9,93

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
201-9009-002	Профили ПП60 металлические потолочные 60x27 мм	м	10,93
201-9009-003	Профили ППН17 металлические потолочные направляющие 17x20мм	м	6,50
201-9009-004	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28x27 мм	м	7,92
201-9009-021	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	7,50
201-9009-023	Т-профили основные 24x38 мм CLIX	м	23,50
201-9009-026	Т-профили поперечные 24x38 мм белые	м	10,10
201-9009-028	Т-профили продольные 24x28 мм белые	м	10,10
201-9009-042	Профили трапециевидные 35*30 мм	м	32,60
203-0339	Нащельники 34x13 мм	м	3,55
203-0340	Нащельники 40x13 мм	м	3,81
203-0499	Раскладки, размер 19x19 мм (альбом РС 9207)	м	4,14
203-9007	Рейки деревянные	м3	2 740,00
206-9013	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	62 200,00
206-9016	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	64 500,00
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный М150	м3	414,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	475,00
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	431,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	670,00
402-9020	Раствор декоративный	м3	582,00
402-9060	Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту)	м3	475,00
402-9111	Смесь сухая для заделки швов	т	4 457,61
407-0001	Глина	м3	107,00
408-9030	Песок баритовый	м3	7 780,00
408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	90,50
408-9347	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	180,00
411-0001	Вода	м3	2,16
411-0002	Вода водопроницаемая	м3	2,16
412-9007	Крошка мраморная	т	468,00
500-9596	Бумага шлифовальная	м2	37,00
500-9622	Тесьма	м	0,67

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	15
01. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	15
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	15
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	17
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	19
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	22
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	25
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять.	25
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	25
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	27
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	28
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	29
02. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	29
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	29
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе	30
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	30
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	31
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	33
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	40
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	40
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	42
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	43
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	43
03. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	44
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	44
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	47
Таблица 15-01-033. Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов	52
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	54
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	56
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	57
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	58
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	59
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	59
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	59
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	60
04. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	61
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	61
Таблица 15-01-048. Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов	64
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	65

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	66
Таблица 15-01-051. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством металлического каркаса	67
Таблица 15-01-052. Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе с подшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ)	69
Таблица 15-01-053. Устройство плиточных модульных и реечных подвесных потолков на металлическом каркасе	70
РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	71
01. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	71
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	71
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	72
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	73
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	73
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	74
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	75
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	76
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	76
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	76
02. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	76
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	76
Таблица 15-02-016. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	77
Таблица 15-02-017. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	78
Таблица 15-02-018. Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	79
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)	79
Таблица 15-02-020. Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону	81
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	81
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию	82
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию	84
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	84
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	85
03. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	85
Таблица 15-02-031. Оштукатуривание отдельных мест	85
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	86
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	86
Таблица 15-02-034. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	86
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	86
Таблица 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	87
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	87
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	87

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	88
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	88
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	89
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	89
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	90
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	92
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	93
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	94
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	95
РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	96
01. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	96
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	96
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	97
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	97
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	97
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами	98
02. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	99
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	99
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	100
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	100
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	100
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	101
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	101
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	101
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	102
03. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	102
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	102
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	103
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	105
Таблица 15-04-027. Третья шпателька при высококачественной окраске	107
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	107
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка тканями	108
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	108
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	109
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	109
04. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	110
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	110
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	111
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	113
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	113
05. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	114

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	114
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе	116
РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	121
01. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	121
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом	121
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом	122
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	122
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	123
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	124
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	124
02. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	124
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	124
Таблица 15-05-013. Остекление промышленных зданий стальных переплетов	125
03. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	126
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	126
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	127
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	127
Таблица 15-05-022. Остекление профильным стеклом зенитных фонарей	128
РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	128
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	128
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	129
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	130
Таблица 15-06-004. Оклейка стен стеклообоями с окраской	131
Приложение 1	132