



Настоящие технические условия распространяются на здания мобильные (инвентарные) контейнерного и сборно-разборного типа (далее здания) общественного, жилого и вспомогательного вида из блок-контейнеров панельной конструкции типоразмерного ряда системы "Нефтегазстрой", предназначенные для обслуживания строительных и монтажных организаций и применения в полевых городках и вахтовых поселках.

Здания в зависимости от исполнения рассчитаны на эксплуатацию в районах со следующими климатическими параметрами:

- северное "С" — подрайоны IА, IБ, IГ и IД,  
 — расчетная температура наружного воздуха до минус 55°C,  
 вес снегового покрова 1,5 кПа (150 кгс/м<sup>2</sup>);
- обычное "02" — подрайоны IIБ, IIВ, IIIГ, IIIБ и IIIВ,  
 — расчетная температура наружного воздуха минус 35°C,  
 — вес снегового покрова 1,0 кПа (100 кгс/м<sup>2</sup>);
- южное "Ю" — район IV,  
 — расчетная температура наружного воздуха минус 25°C,  
 — вес снегового покрова 0,5 кПа (50 кгс/м<sup>2</sup>).

Степень огнестойкости зданий из блок-контейнеров — У.

Типоразмерный ряд блок-контейнеров системы "Нефтегазстрой" включает:

"Нефтегазстрой 12", "Нефтегазстрой 9", "Нефтегазстрой 6", где цифры в обозначении блок-контейнеров соответствуют их координационной длине.

Блок-контейнеры зданий системы "Нефтегазстрой" собирают из каркасных несущих панелей основания и покрытия <sup>дальней</sup> на всю длину блока, и унифицированных несущих угловых и самонесущих стеновых рядовых и доборных панелей.

Обшивки панелей стен и покрытий и внутренняя обшивка панелей основания приняты из цементностружечных плит.

Т 4 102 - 529 - 89

Издательство № докум Подпись Дата

Разраб. Омельченко 10.89  
 Пров. Захаров 10.89  
 Рук. темы Сысоев  
 Н. кон. Разоренова

Здания мобильные (инвентарные) из блок-контейнеров панельной конструкции системы "Нефтегазстрой"  
 Технические условия

Лист	Лист	Листов
	2	23

ВНИИКСпецстрой  
 конструкция

330М, 400, 400\*400 1-05611 1-05611 и 05611  
 1987 г. 31.08.89

Наружная обшивка панелей основания - из стального листа.

Соединение панелей в пространственную конструкцию блок-контейнеров осуществляется на болтах.

Маркировка зданий должна соответствовать требованиям ГОСТ22853 (ОКП 53 6300).

При заказе следует указывать наименования здания, исполнение и номер настоящих технических условий.

Пример условного обозначения мобильного здания сборно-разборного из блок-контейнеров длиной 9,6 м, обычного исполнения 02, системы "Нефтегазстрой" жилого, общежития на 12 человек:

М-С1-3-"Нефтегазстрой" 9" - ЖОБЦ-0012 ТУ 102 - 529 - 89

№ докум.	Подп.	У. дата	Взам. инв.	Инв. № докл.	Подп.	и дата
95433		31.12.83				

ТУ 102 - 529 - 89

Лист

3

## І. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

І.1. Здания мобильные (инвентарные) из блок-контейнеров панельной конструкции системы "Нефтегазстрой" должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 22853, ГОСТ 23345 (ОКП 490000), ГОСТ 23274 (ОКП 536300), ГОСТ 25957 и комплектов рабочих чертежей на базовые блок-контейнеры І0642 или 90ІІ07 и рабочей документации на соответствующий вид здания.

І.2. Номенклатура зданий, разработанных на основе блок-контейнеров панельной конструкции системы "Нефтегазстрой", их условное обозначение и номер проекта должны соответствовать указанному в табл.І.

І.3. Номенклатура мебели и инженерного оборудования и их расположение в помещении должны соответствовать проекту на соответствующий вид здания.

І.4. Здания могут эксплуатироваться как отдельностоящие здания контейнерного типа из блоков длиной І2 и 9,6 м, так и облокированные длинными сторонами - здания сборно-разборного типа.

І.5. При сборке зданий необходимо соблюдать требования "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".

І.6. Основные параметры и технико-экономические показатели зданий из блок-контейнеров системы "Нефтегазстрой" должны соответствовать указанным в табл. 2,3 и 4.

І.7. Характеристики

І.7.1. Блок-контейнеры "Нефтегазстрой І2", "Нефтегазстрой 9" и "Нефтегазстрой 6" являются модулями мобильных зданий.

І.7.2. Основные параметры и размеры базовых блок-контейнеров для северного исполнения "С" и обычного исполнения "02" приведены в табл. 5.

І.7.3. Несущие и ограждающие панели блок-контейнеров зданий должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853 (ОКП 53 6300), СНиП 2.0І.07-85, СНиП ІІ-3-79 и СНиП П-25-80.

І.7.4. Панели основания, покрытия и стеновые должны иметь металлодеревянный каркас и две обшивки.

І.7.5. Наружную и внутреннюю обшивку панелей стен и покрытия и внутреннюю обшивку панелей основания следует выполнять из цементно-стружечных плит марки ЦСП-І по ГОСТ 268І6 (ОКП 55 372І).

І.7.6. Перепады по толщине смежных листов обшивки не должны превышать І мм. Сколы кромок и выкрашивание углов обшивок из це-

№, Инвент. Полп. и дата  
Взам. инв. №, Инв. Полп. и дата  
95433  
31.12.91

Таблица I

Вид и наименование здания	Условное обозначение	Блок-контейнер "Мин-нефтегазстрой"		Номер проекта
		координат. длина, м	к-во	
<b>Жилые</b>				
1. Общежитие на 3 человека	М-С1-4-"Нефтегаз-строй 9"-ЖОБЦ-0003	9	1	10525 х)
2. Общежитие на 12 человек	М-С1-4-"Нефтегаз-строй 9"-ЖОБЦ-0012	9	1	901101-1 901102-1
3. Гостиница на 4 человека для автотуристов	М-С1-3 "Нефтегаз-строй 12"-ЖОБЦ-0004	12	1	10660 х)
<b>Общественные</b>				
1. Магазин смешанной торговли на одного продавца	М-С1-4 "Нефтегаз-строй 9" -ОМТС-0001	9	1	901101-3 901102-3
2. Здравпункт	М-С1-3 "Нефтегаз-строй 9"-ОЗДР-0007	9	2	901401-4
<b>Вспомогательные</b>				
1. Душевая	М-С1-3 "Нефтегаз-строй 9"-ВДУГ-0004	9	1	901401-1
2. Здание для отдыха на 12 человек	М-С1-3 "Нефтегаз-строй 9"-ВВОТ-0012	9	1	901401-2
	М-С1-1 "Нефтегаз-строй 9"-ВВОТ-0012	9	1	901401-3
3. Столовая на 20 человек	М-С1-4 "Нефтегаз-строй 9"-ВССЗ-0020	9	3	901101-2 901102-2

Примечание. х) Здания разработаны на основе базовых блок-контейнеров указанных проектов

координат. и дата  
взам. итз. Минв. Едуобл. Полп. и дата  
95433

## ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ

Наименование показателя	Ед. из- мер.	Общжитие на	Гостиница	Общжитие
		на 3 человек	на 4 чело- века для автотурис- тов	на 12 че- ловек
		Исполнение "С"	Исполнение "С"	Исполнение "С"
1. Вместимость	мест	3	4	12
2. Строительный объем	м <sup>3</sup>	68,70	91,10	376,50
3. Площадь застройки	м <sup>2</sup>	26,80	35,40	142,60
4. Общая площадь	м <sup>2</sup>	20,30	28,10	133,20
5. Жилая площадь	м <sup>2</sup>	12,29	28,08	68,40
6. Показатель на I место:				
строительный объем,	м <sup>3</sup>	22,90	22,70	31,30
общая площадь,	м <sup>2</sup>	6,76	8,85	11,10
жилая площадь	м <sup>2</sup>	4,09	7,02	5,70
7. Показатели материалоемкости на I м <sup>2</sup> общей площади:				
- сталь,	кг	0,057(1,363)	0,050(1,535)	
- древесина,	м <sup>3</sup>	0,084(1,85)	0,070(2,30)	
ЦСП-I:				
- толщиной 10 мм,	м <sup>2</sup>	8,65(189,60)	8,12(251,80)	
- толщиной 20 мм,	м <sup>2</sup>	1,00(21,96)	1,0(31,10)	
- пенополистирол, $\gamma = 35 \text{ кг/м}^3$	м <sup>3</sup>	0,69(15,25)	0,68(20,99)	
8. Расход тепла на отопление	Вт/ч	5000	5800	26170
9. Установленная мощность	кВт	6,78	5,30	22,74

Примечание. В скобках указан расход материалов на здание.

Инв. № подл. Полп. и дата  
95433

Взам. инв. № инв. № докум. Полп. и дата  
31.12.89

Таблица 3

## ЗДАНИЯ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. изме- рения	Здание для отды- ха на 12 человек			Столовая на 20 мест
		Душевая		Исполнение	
		Исполнение			
		02	02	D	C
1. Мощность		4	12	12	20
2. Строительный объем	м <sup>3</sup>	82,00	83,76	83,76	225,06
3. Площадь застройки	м <sup>2</sup>	28,24	28,49	28,49	85,25
4. Общая площадь помеще- ний	м <sup>2</sup>	23,85	23,74	23,74	73,56
5. Показатель материалоемкости на 1 м <sup>2</sup> общей площади:					
- сталь,	кг	0,061 (1,96)	0,061 (1,46)	0,061 (1,46)	0,057 (4,20)
- древесина,	м <sup>3</sup>	0,080 (1,95)	0,081 (1,95)	0,081 (1,95)	0,077 (5,70)
ЦСП-I:					
- толщиной 10 мм,	м <sup>2</sup>	9,80 (233,94)	9,80 (233,94)	9,80 (233,94)	7,05 (518,65)
- толщиной 20 мм,	м <sup>2</sup>	1,00 (24,62)	1,00 (24,67)	1,00 (24,67)	2,00 (170,50)
- пенополистирол, $\gamma=35$ кг/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	0,690 (16,43)	0,690 (16,43)	0,690 (16,43)	0,667 (49,20)
6. Расход тепла на отопление	Вт/ч	3750	6400	5950	6700
7. Установленная мощность	кВт	2,02	10,77	10,77	22,74

Примечание. В скобках указан расход материалов на здание

## ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование показателя	Ед. измерения	Магазин смешанной торговли	Здравпункт
		Исполнение "С"	Исполнение "О2"
1. Мощность			
2. Строительный объем	м <sup>3</sup>	83,76	165,30
3. Площадь застройки	м <sup>2</sup>	28,49	57,00
4. Общая площадь	м <sup>2</sup>		48,93
5. Показатель материалоемкости на 1 м <sup>2</sup> общей площади:			
- сталь,	кг	0,61(1,46)	0,061(2,92)
- древесина,	м <sup>3</sup>	0,081(1,95)	0,081(3,50)
ЦСП-I:			
- толщиной 10 мм,	м <sup>2</sup>	9,80(233,94)	9,80(467,88)
- толщиной 20 мм,	м <sup>2</sup>	1.0(24,67)	1.0(49,34)
- пенополистирол, $\chi = 35$ кг/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	0,69(16,43)	0,63(32,8)
6. Расход тепла на отопление	Вт/ч	2990	8900
7. Установленная мощность	кВт	2,04	12,00

Примечание. В скобках указан расход материалов на здание

95433  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Дата: 31.08.92

Таблица 5

Наименование параметра	Ед. из-мерения	Значение величины параметра блок-контейнера "Нефтегазстрой"			
		12	9	6	9
		Исполнение "С"			Исполнение "С", "02"
Общая площадь	м <sup>2</sup>	30,47	24,10	14,56	23,30
Общий объем помещения	м <sup>3</sup>	73,10	57,80	34,90	55,90
Внутренняя высота помещения	мм	2400	2400	2400	2400
Показатели материалоемкости на 1 м <sup>2</sup> общей площади:					
- сталь,	кг	1635	1420	985	1335
- древесина,	м <sup>3</sup>	2,00	2,30	2,15	1,700
- ЦСП,	м <sup>3</sup>	2,50	2,30	1,30	2,05
- армигидробутил,	м <sup>2</sup>	50,0	40,0	25,0	40,0
утеплитель:					
пенополистирол с χ=35 кг/м <sup>3</sup> ,	м <sup>3</sup>	-	-	-	16,0
пенополиуретан с χ=50 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	21,2	17,1	10,9	
Трудоемкость изготовления	нормо-ч/м <sup>2</sup>		343,6		
Габаритные размеры:					
длина	мм	12045	9635	6020	9756
ширина	мм	2980	2980	2980	2980
высота	мм	2940	2940	2940	2964

Примечание. Показатели относятся к однокостящим блок-контейнерам.

ментностружечных плит не должны быть более 2 мм.

1.7.7. Наружная обшивка плит основания должна выполняться из стального листа толщиной 0,6 мм по ГОСТ 16523 (ОКП 09 0200).

1.7.8. Крепление цементно-стружечных плит к каркасу панелей должно выполняться податливым способом на дискретных связях.

1.7.9. Для крепления цементно-стружечных плит к каркасу должны применяться шурупы с полукруглой головкой по ГОСТ 1144; шурупы с потайной головкой по ГОСТ 1145 или гвозди по ТУ 69-215-83 с соответствию с рабочей документацией.

1.7.10. Для изготовления несущих элементов каркаса панелей должны применяться холодногнутые профили из стали марки ВСтЗсп5 по ГОСТ 14637 (ОКП 097300), марки 4-1У ВСтЗкп2 по ГОСТ 16523 (ОКП 09 0200) и прокатные профили из стали марки ВСтЗсп5 по ГОСТ 11 494 (ОКП 11 2000) марки ВСтЗкп 2-1 по ГОСТ 535 (ОКП 09 3000) в соответствии с рабочей документацией.

1.7.11. Деревянные каркасы и элементы следует изготавливать из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 8486 (ОКП 53 3100) из древесины 2-го сорта.

1.7.12. Влажность древесины элементов каркаса, к которым крепятся обшивки из цементно-стружечных плит должна быть не выше  $17^{+2}_{-1}\%$ .

1.7.13. В качестве теплоизоляционного слоя панелей в зависимости от их конструктивного решения применяют утеплитель в соответствии с табл.6.

1.7.14. Пенополистирольные плиты должны быть уложены сплошным слоем враспор без зазоров между отдельными его плитами и элементами каркаса. Верхняя поверхность плит утеплителя должна быть ровной, отклонения не должны превышать +15, минус 5 мм.

1.7.15. При применении в качестве утеплителя заливочного пенополиуретана необходимо соблюдать равномерность заполнения полости панелей.

1.7.16. Пленочная пароизоляция в панелях должна выполняться в виде сплошного ковра без разрывов из полиэтиленовой пленки марки Тс, полотно 0,15 x 3000, первого сорта по ГОСТ 10354 (ОКП 22 4518).

1.7.17. Сплошность пароизоляционного слоя должна быть обеспечена сваркой или склеиванием отдельных полотнищ с нахлестом  $50 \div 100$  мм.

1.7.18. Пленочная пароизоляция должна укладываться на собранный каркас по верху теплоизоляционного слоя и крепиться к каркасу одновременно с внутренней обшивкой.

Мин. Влодк. Подп. и Дата  
Взам. инт. Мин. Влодк. Подп. и Дата  
95433

Таблица 6.

Наименование панели	Исполнение	Утеплитель		Толщина, мм	Обозначение НТД
		Наименование	Плотность, кг/м <sup>3</sup>		
Основание	"С"	пенополиуретан заливочный марки ППУ-331	50	200	ГОСТ 15588
	"02"	пенополистирол марки ПСБ-С	35		
Стеновая	"С"	пенополиуретан заливочный марки ППУ-331	50	150 (100)	ГОСТ 15588
	"02"	пенополистирол марки ПСБ-С	35		
Покрытие	"С"	пенополиуретан заливочный марки ППУ-331	50	переменная средняя 150	ГОСТ 15588
	"02"	пенополистирол марки ПСБ-С	35		

Примечание. Толщина утеплителя, указанная в скобках принята для стен блокируемых сторон крайних и средних блок-контейнеров.

1.7.19. Полиэтиленовая пленка должна быть выпущена по периметру с внутренней стороны панели не менее чем на 100 (+20) мм, завернута на поверхность цементностружечных плит и закреплена липкой лентой.

1.7.20. В панелях стен покрытия должен прокладываться ветрозащитный слой из прокладочного картона по ГОСТ 9347 (ОКП 54 4332) или обивочного водостойкого картона по ГОСТ 6659 (ОКП 54 4611).

1.7.21. Сборка панелей должна производиться на специальных линиях или на позиционных кондукторах, обеспечивающих фиксацию

Взам. инв. № 1400/1 Полц. и дата

95433

отдельных элементов каркаса относительно друг друга.

1.7.22. Геометрические параметры панелей (отклонения от прямоугольности, плоскостности), расположение и диаметр отверстий под болты, расположение опорных пластин, закладных элементов каркаса и элементов для подъема блок-контейнеров и отклонение от указанных параметров должны соответствовать рабочей документации.

1.7.23. Для блок-контейнеров длиной 12 и 9,6 м – предусмотрена двухскатная кровля, для блок-контейнеров длиной 6 м – односкатная.

1.7.24. Кровля блок-контейнеров предусмотрена из рулонного гидроизоляционного ковра с применением армогидробутила АК-7 по ТУ 6-05-221-368-80.

1.7.25. Толщина панелей стен в зависимости от применяемого вида утеплителя, местонахождения блок-контейнеров в здании должна соответствовать требованиям документации.

1.7.26. В блок-контейнерах должны применяться каркасные перегородки с утеплителем, выполняющим функции тепло- и звукоизоляции, с обшивками из ЦСП.

1.7.27. Покрытие полов должно выполняться в соответствии с рабочей документацией в зависимости от назначения помещений.

1.7.28. Для заполнения дверных проемов должны применяться дверные блоки типа ДН 21-10 ПНР2 и ДН 21-9ШЮ2 по ГОСТ 24698 (ОКП 53 6110).

1.7.29. Для заполнения оконных проемов должны применяться оконные блоки с тройным остеклением двух типов ОРС 12-12 и ОРС 12-15.

1.7.30. Антисептирование и антиперирование деревянного каркаса панелей должно производиться в соответствии со СНиП III.19-76.

1.7.31. После завершения установки панелей и выполнения работ по уплотнению стыков необходимо произвести сварку выпусков полиэтиленовой пленки по периметру панелей.

1.7.32. Для уплотнения вертикальных и горизонтальных стыков блок-контейнеров должны применяться уплотняющие прокладки типа ПП1 по ГОСТ 19177 (ОКП 57 7550) на мастике по ГОСТ 14791 (ОКП 57 7541).

1.7.33. Сварной шов должен быть сплошным. Повреждение пленки в процессе сварки и заделки стыков не допускается.

Перед сваркой необходимо освободить концы пленки от ее закрепления к обшивкам.

1.8. Стальные элементы каркасов панелей должны защищаться от коррозии нанесением анионной грунтовки РК4-0207 по

МНВ. ПНОД. ПОДП. И. ДАТА. ВЗМ. ИМВ. ЕДУБОЛ. ПОДП. И. ДАТА.  
95433 31.08.88

ТУ 6-10-1654-83 методом электроосаждения.

I.9. Поверхности стальных элементов каркаса и сопрягаемые поверхности перед нанесением защитного покрытия должны быть обезжирены и очищены от продуктов коррозии и окалина в соответствии с рабочей документацией до второй степени очистки по ГОСТ 9.402.

I.10. Элементы крепления, болты, гайки, шайбы, гвозди и шурупы должны быть оцинкованы или кадмированы. Толщина защитного металлического покрытия должна быть 16-20 мкм.

I.11. Окраска здания и применяемые материалы должны соответствовать рабочей документации.

I.12. Поверхности ЦСП, подлежащие окраске не должны иметь трещин и раковин. Перед нанесением лакокрасочного материала поверхности ЦСП необходимо очистить от пыли, грязи и жировых пятен.

I.13. Выполнение работ по окраске панелей и зданий из ЦСП должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.3005.

I.14. Инженерное оборудование зданий должно включать:

- электрооборудование и электроосвещение,
- отопление,
- водоснабжение,
- канализационный выпуск с подключением к внешним сетям,
- устройства и подводку, обеспечивающие подключение к внешним радиотрансляционным сетям,
- технологическое оборудование.

I.14.1. Подключение электроустановок и электроосвещения зданий должно соответствовать требованиям ГОСТ 23274 (ОКП 53 6300), правилам устройства электроустановок и осуществляться от внешних сетей с напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.

I.14.2. Заземление электрооборудования и корпусов блок-контейнеров и молниезащиту следует выполнять на месте монтажа здания в соответствии с требованиями рабочей документации.

I.14.3. Отопление зданий - водяное с подключением к наружным теплотсетям, для зданий общежития на 3 человека предусмотрено отопление электронагревательными плитами.

I.14.4. Водоснабжение зданий - от системы хозяйственно-питьевого водопровода от наружных сетей, для общежития на 3 человека предусмотрен вариант автономной подачи воды.

I.14.5. Канализация - бытовая с подключением к наружным сетям.

I.14.6. Внутренняя проводка радиотрансляционной сети должна

№ инв. инв. Минв. Якуд. Полп. и дата  
№ инв. инв. Минв. Якуд. Полп. и дата  
95433

обеспечивать подключение громкоговорителей к внешним сетям.

I.14.7. Технологическое оборудование – стандартное, серийно выпускаемое. Промышленное оборудование столовой – электрическое.

I.14.8. Санитарно-техническое и технологическое оборудование должно быть закреплено и обеспечивать неподвижность оборудования и трубопроводов при транспортировании.

I.14.9. Охранно-тревожная сигнализация должна устанавливаться на месте монтажа здания и выполняться специализированной территориальной организацией.

#### I.15. Комплектность

I.15.1. Отгрузка блок-контейнеров предприятием-изготовителем должна производиться полным комплектом на одно здание согласно комплекту поставки, приведенному в паспорте на здание, и рабочей документации.

#### I.6. Маркировка

I.6.1. Маркировка зданий и их конструктивных элементов, входящих в комплект поставки, должна выполняться по ГОСТ 22853 и соответствовать требованиям рабочей документации и быть единой в пределах системы здания.

I.16.2. Транспортная маркировка зданий и их конструктивных элементов должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки № 9 и № 12 и выполняться в соответствии ГОСТ 14192, наноситься на фанерные либо металлические ярлыки и содержать данные, установленные требованиями ГОСТ 22853.

I.16.3. Масса блок-контейнера в тоннах должна быть указана рядом с обозначением его центра тяжести.

#### I.17. Упаковка

I.17.1. Упаковка зданий их конструктивных элементов должна производиться в полном соответствии с подразделом 5.2. ГОСТ 22853 и соответствовать рабочей документации и спецификации заказчика.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия зданий требованиям настоящих технических условий и рабочей документации проектов зданий конкретного вида предприятие-изготовитель должно проводить следующие контрольные испытания продукции серийного производства:

- приемо-сдаточные,
- периодические.

2.2. Приемо-сдаточным испытаниям должны подвергаться все составные части здания (блок-контейнеры и комплектующие элементы здания). Контроль качества элементов каркаса панелей и др. элементов должен производиться в процессе производственного цикла и в соответствии с требованиями настоящих технических условий и проекта.

При приемо-сдаточных испытаниях проверяют:

- соответствие применяемых материалов требованиям нормативных документов;

- размеры деталей и сборочных единиц;
- размеры каркасов;
- качество сварных работ;
- качество антисептирования, антипирирования и биозащиты;
- качество противокоррозионной защиты;
- геометрические параметры панелей и блок-контейнеров;
- качество герметизации стыков;
- правильность и качество объемной сборки;
- работу электроосветительной и силовой сети;
- крепление оборудования;
- работу системы отопления и водоснабжения;
- комплектацию здания;
- маркировку;
- упаковку;
- наличие паспорта и инструкции по эксплуатации.

2.3. Результаты входного, операционного и приемочного контроля должны быть зафиксированы в соответствующих журналах ОТК, лаборатории или других документах предприятия-изготовителя.

2.4. В случае обнаружения дефектов, отклонений от требований рабочей документации (проекта) и настоящих ТУ, здание (или отдельные элементы здания) должно возвращаться на доработку. Здания, прошедшие приемку, должны оформляться актом и отметкой "ОТК" на табличке и в паспорте.

2.5. Приемо-сдаточные испытания выполняются по программе

и методике, утвержденной руководством предприятия-изготовителя и согласованной с ВНИИПК Спецстройконструкция.

2.6. Периодическим испытаниям должна подвергаться продукция, выдержавшая приемо-сдаточные испытания.

Для проведения периодических испытаний отбирается одно здание из числа принятых ОТК. Испытания должны проводиться не реже одного раза в год в соответствии с программой испытаний.

При проведении испытаний должно проверяться соответствие зданий требованиям рабочей документации и раздела I настоящих технических условий.

2.7. Здания, не выдержавшие испытаний, должны возвращаться для устранения выявленных дефектов. Повторным испытаниям должно подвергаться не менее двух изделий, вновь отобранных из изготовленных за контрольный период.

Результаты периодических испытаний должны оформляться протоколом.

Инв. № подл. Ш. подл. и дата  
954133  
Взам. инв. № инв. № дубл. Подл. и дата  
31.08.88

Инв. № подл. Ш. подл. и дата  
Инв. № докум. Подл. и дата

ТУ 102 -529 - 89

Инв. №  
16

### 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Проверку всех геометрических параметров элементов и составных частей зданий следует производить измерительными рулетками РЗ-100 по ГОСТ 7502, линейками по ГОСТ 427, линейками по ГОСТ 8026, штангенциркулями по ГОСТ 166.

3.2. При контроле качества объемной сборки проверяют правильность установки крепежных элементов, их качество и правильность затяжки в соответствии с рабочей документацией.

3.3. Соответствие материалов и покупных изделий требованиям стандартов должно подтверждаться товарно-сопроводительной документацией завода-поставщика и результатами входного контроля по ГОСТ 24297 предприятия-изготовителя.

3.4. Контроль качества применяемой древесины должен производиться визуально и обмерами по ГОСТ 6564 и ГОСТ 8486 (ОКП 53 3100).

3.5. Контроль качества пропитки древесины - по СНИП Ш-19-76.

3.6. Влажность древесины - по ГОСТ 16588.

3.7. Качество сварных швов - визуально по ГОСТ 3242.

3.8. Контроль зачистки мест, подлежащих сварке - визуально.

3.9. Контроль непроваров, наплывов, пережогов, пор или шлаковых включений производить щупом по ТУ 2-034-225-87, штангенциркулем по ГОСТ 166 (ОКП 39 3310), металлической линейкой по ГОСТ 427 (ОКП 39 363).

3.10. Контроль качества крепления листов внутренней и наружной обшивки - визуально.

3.11. Контроль качества загрунтованных поверхностей, а также окраски и других видов отделки - визуально и на соответствие ГОСТ 9.402.

3.12. Работа систем отопления, водоснабжения, электрооборудования и электроприборов должна проверяться методом пробных включений и в соответствии с требованиями ГОСТ 23274 (ОКП 53 6300) и ГОСТ 23345 (ОКП 49 0000).

3.13. Плотность теплоизоляционных материалов - по ГОСТ 17177.

3.14. Контроль качества крепления щитов консервации на окнах - визуально.

3.15. На работы, связанные с укладкой утеплителя, прокладкой осветительной и силовой сети должны составляться акты на скрытые работы.

3.16. Массу блок-контейнеров зданий следует определять путем взвешивания динамометром II класса по ГОСТ 13837 с точностью до 100 кг

ОТДЕЛ ПО ТЕХН. И ДИП. РАБОТАМ  
В РАМ. ИМ. М. И. В. ДУБОВИЧ  
ПОЛ. И. ДАТА

95 433

ПОЛ. И. ДАТА



#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование зданий следует осуществлять железнодорожным, автомобильным и водным транспортом согласно правилам, действующим на этих видах транспорта, при соблюдении требований ГОСТ 21929, ГОСТ 24597, ГОСТ 23238 и подраздела 5.3 ГОСТ 22853.

4.2. Крепление зданий к транспортным средствам должно производиться в соответствии со схемами и расчетами отправителя, согласованными с транспортными организациями.

4.3. Транспортирование зданий с находящимися в них людьми не допускается.

4.4. Погрузка и разгрузка блок-контейнеров должна осуществляться краном грузоподъемностью не менее 15 т с помощью специальной траверсы, входящей в комплект поставки каждого здания. Строповка блок-контейнеров должна осуществляться в соответствии с такелажной схемой, входящей в Инструкцию по эксплуатации.

4.5. При перевозке зданий железнодорожным транспортом и их хранении на строительной площадке проемы в стенах и окнах должны быть защищены щитами, двери закрыты на ключ и опломбированы.

4.6. Хранение зданий и их конструктивных элементов должно осуществляться согласно разделу 5 ГОСТ 22853.

4.7. Складирование блок-контейнеров в два яруса не допускается.

4.8. Условия хранения зданий должны гарантировать их полную сохранность, товарный вид и соответствовать группе условий хранения ГОСТ 15150.

4.9. При транспортировании зданий в районы Крайнего Севера следует соблюдать требования ГОСТ 15846.

ИНВ. ПОДЛОЖ. ПОДП. И ДАТА

Взам. инв. Минв. Едубол. Полп. и дата  
95433

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Указания по эксплуатации зданий - по ГОСТ 22853.

№ докум. Подп. и дата  
95435  
Взам. инв. № инв. № докум. Подп. и дата  
31089

№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 102 -529 - 89

Лист
20



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ  
В ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

Обозначение	Наименование
ГОСТ 166-80 (СТСЭВ 704-77- СТСЭВ 707-77)	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 535-88	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
ГОСТ 1144-80 (СТСЭВ 2329-80)	Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1145-80 (СТСЭВ 2327-80)	Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 3242-79	Соединения сварные. Методы контроля качества
ГОСТ 6564-84	Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование
ГОСТ 6659-83	Картон обивочный водостойкий. Технические условия
ГОСТ 7502-80	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 8026-75	Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8486-86Е (СТСЭВ 2369-80)	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 9347-74	Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 13837-79	Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ 14192-77	Маркировка грузов
ГОСТ 14637-79	Прокат тонколистовой и широкополосный универсальный из углеродистой стали общего назначения. Технические условия

Искр.	Изм.	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование
ГОСТ 14791-79	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
ГОСТ 15160-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов и внешней среды.
ГОСТ 15846-79	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 15588-86	Плиты пенополистирольные. Технические условия
ГОСТ 16523-70	Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества. Технические условия.
ГОСТ 16588-78 (СТСЭВ 2374-80)	Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности.
ГОСТ 17177-87	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля
ГОСТ 19177-81	Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
ГОСТ 22853-86	Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия
ГОСТ 23274-84	Здания мобильные (инвентарные). Электростановки. Общие технические условия
ГОСТ 23345-84	Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
ГОСТ 24297-87	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 25957-83	Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения
ГОСТ 26816-86	Плиты цементно-стружечные. Технические условия

Изм. № подл.	Подп. и дата
95433	
Взаим. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.	Подп. и дата

Лист	Подсум.	Подп.	Дата

74 102 - 529 - 89

Продолжение приложения 4

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.402-80 (СТ СЭВ 5732-86)	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием
ТУ 6-10-1654-83	Анионная грунтовка ВК 4-0207
ТУ 69-215-83	Гвозди строительные винтовые стальные
СНП 2.01.07-85	Нагрузки и воздействия
СНП П-3-79	Строительная теплотехника
СНП П-25-80	Деревянные конструкции

Инв. № подл. 95433	Подпись дата <i>[Подпись]</i> 31.08.88	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпт. и дата
-----------------------	---	--------------	--------------	---------------

Г 9102-529-89