

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И  
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник 68**

**Благоустройство**

**МИНСТРОЙ РОССИИ**

**Москва - 1995**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И  
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник 68**

**Благоустройство**

*Утвержден приказом  
Министра России  
от 23 июля 1992 г. № 176*

**МИНСТРОЙ РОССИИ**

---

**Москва - 1995**

# **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

## **1. Общие указания**

1.1. Нормами и расценками настоящего сборника учтены выполнение работ по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями.

1.2. Нормы предусматривают выполнение ремонтно-строительных работ на дорогах вручную.

1.3. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий без прекращения движения транспорта к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей норм табл. 1, 2 применяется коэффициент 1,2.

1.4. Приготовление битума при ремонте дорожных покрытий нормируется дополнительно.

## **2. Правила исчисления объемов работ**

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру отремонтированной площади.

## РАЗДЕЛ 2. ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

### 1. РАЗБОРКА

Таблица 68-5

#### РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ САРАЕВ

Состав работ: 1. Разборка обрешетки и толевой кровли. 2. Разборка каркаса. 3. Разборка полов.  
4. Разборка перегородок (гр. 2).

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> основания

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Сарай	
			без внутренней обшивки	секционные
			68-5-1	68-5-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	110,7	147,63
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,07	0,08
Прочие машины		руб.	0,3	0,39
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	71,91	96,16
Эксплуатация машин		руб.	0,3	0,39
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	72,21	96,55

## РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

Состав работ: 1. Снятие ограждения. 2. Снятие столбов.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> забора

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Заборы		
			инвентарные из готовых звеньев	штакетные	глухие из строганных досок
			68-6-1	68-6-2	68-6-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	15,15	53,36	42,87
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	0,01
Прочие машины		руб.	0,03	0,02	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	9,92	35,1	28,58
Эксплуатация машин		руб.	0,03	0,02	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	9,95	35,12	28,61

## 2. РЕМОНТ

Таблица 68-7

## РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ И КАЛИТОК

Состав работ: 1. Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой в необходимых случаях приборов. 2. Укрепление столбов.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> полотен

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ворота	Калитки
			68-7-1	68-7-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	213,5	107,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,04	0,03

Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,01	0,01
Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	(102-0028)	м <sup>3</sup>	0,44	0,41
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	(102-0054)	м <sup>3</sup>	0,56	0,53
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	(102-0058)	м <sup>3</sup>	0,14	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	152,22	76,72
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	152,26	76,75

## 3. УСТРОЙСТВО

Таблица 68-8

## УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ САРАЕВ

Состав работ: 1. Разметка и перепиливание материалов. 2. Изготовление врубок. 3. Укладка нижней обвязки по готовому основанию с врезкой и установкой каркаса или стоек в готовые ямы с осмолкой концов, засыпкой ям и трамбованием земли. 4. Устройство верхней обвязки каркаса. 5. Изготовление и установка стропил. 6. Устройство сплошной обрешетки и толевой кровли. 7. Настилка полов с укладкой лаг. 8. Устройство перегородок.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> основания

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Сараи	
			без внутренней обшивки	секционные
			68-8-1	68-8-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	243,8	326
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,14	0,18
Прочие машины		руб.	0,76	0,99
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,073	0,075

Продолжение табл. 68-8

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Сараи	
			без внутренней обшивки	секционные
			68-8-1	68-8-2
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	(101-0782)	т	0,3	0,5
Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	(102-0020)	м <sup>3</sup>	10	10
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	(102-0054)	м <sup>3</sup>	4,62	4,62
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0061)	м <sup>3</sup>	7,28	17,81
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ширин, толщиной 25 мм, III сорта	(102-0073)	м <sup>3</sup>	3,82	3,82
Раствор цементный	(402-9050)	м <sup>3</sup>	0,22	0,22
Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	(404-9025)	1000 шт.	0,45	0,45
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	166	166
Пластины IV сорта	(610-2001)	м <sup>3</sup>	1,51	1,51
Доски строганные в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта	(620-2005)	м <sup>3</sup>	6	6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	137,07	191,18
Эксплуатация машин		руб.	0,76	0,99
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	137,83	192,17

## УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ

Состав работ: 1. Осмолка столбов с разогреванием смолы. 2. Установка столбов в готовые ямы. 3. Засыпка ям и трамбование грунта вокруг столбов. 4. Установка готовых звеньев ограды с прибивкой их гвоздями (гр. 1, 3), примерка досок с отпиливанием концов (при необходимости) и крепление к столбам (гр. 2), установка элементов ограждения с креплением к столбам (гр. 4).

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> забора

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Заборы			
			штaketные из готовых щитов	глухие из строганых досок	инвентарные из готовых звеньев	временные из готовых элементов с тротуаром и козырьком
			68-9-1	68-9-2	68-9-3	68-9-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	23,04	109,23	32,48	59,71
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,02	0,01	0,04
Прочие машины		руб.	0,07	0,12	0,04	0,19
Гвозди с конической головкой 3,5x90 мм	(101-0174)	т	0,00128	0,0142	0,00128	0,044
Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	(102-0020)	м <sup>3</sup>	1,27	1,77	-	2,7
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 19, 22 мм, IV сорта	(102-0050)	м <sup>3</sup>	-	-	-	3
Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	(102-0062)	м <sup>3</sup>	-	-	-	3,7
Щиты забора	(202-9121)	м <sup>2</sup>	88,5	-	88,5	-
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	0,0266	0,0266	-	-
Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта	(620-2005)	м <sup>3</sup>	0,529	4,25	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	14,92	72,63	23,08	40,7
Эксплуатация машин		руб.	0,07	0,12	0,04	0,19
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	14,99	72,75	23,12	40,89

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</b> .....	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ</b>	
2. РЕМОНТ	
Таблица 68-1. Ремонт оснований дорог .....	4
Таблица 68-2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	5
Таблица 68-3. Ремонт тротуаров из литого асфальта .....	6
Таблица 68-4. Ремонт бордюров .....	6
<b>РАЗДЕЛ 2. ДВОРОВЫЕ ПОСТРОЙКИ И ОГРАЖДЕНИЯ</b>	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 68-5. Разборка деревянных сараев .....	7
Таблица 68-6. Разборка деревянных заборов .....	8
2. РЕМОНТ	
Таблица 68-7. Ремонт деревянных ворот и калиток .....	8
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 68-8. Устройство деревянных сараев .....	9
Таблица 68-9. Устройство деревянных заборов .....	11

Редактор *Н. В. Шалимова*  
Технический редактор *Л. Г. Смущенко*

---

Подписано в печать 07.06.95	Формат 60x84 1/16	Ротапринт
Изд. № 5014 Уч.-изд л. 0,9	Усл.печ.л. 0,7	Усл.кр.-отт. 1,0
Тираж 2000	Зак. № 170	

---

Типография ИНПА

117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995