

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И  
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник 55**

**ПЕРЕГОРОДКИ**

**МИНСТРОЙ РОССИИ**

---

**Москва - 1995**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И  
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник 55**

**ПЕРЕГОРОДКИ**

*Утвержден приказом  
Министра России  
от 23 июля 1992 г. № 176*

**МИНСТРОЙ РОССИИ**

---

**Москва - 1995**

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены установка, перестановка и разборка подмостей при высоте помещения до 4 м (от пола до потолка). При производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует нормировать дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.2 Нормами в необходимых случаях учтено антисептирование древесины.

1.3. Нормы табл. 8 учитывают приготовление раствора на рабочем месте, нормы табл. 9 и 10 - использование готовых растворов и бетона.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь перегородок исчисляется за вычетом проемов (по наружному обводу коробок). Высоту перегородок следует определять от уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородки).

2.2. Объем работ по заделке проема определяется по площади проема.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок исчисляется по площади сменяемых участков.

# 1. РАЗБОРКА

Таблица 55-1

## РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой штукатурки и перерубкой дрени (для оштукатуренных конструкций).

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки					
			из досок, забранных стоймя в обвязке		щитовые	каркасные, обшитые досками		каркасные, обшитые древесноволокнистыми плитами
			оштукатуренные	неоштукатуренные		оштукатуренные	неоштукатуренные	
					55-1-1			55-1-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	114,47	33,22	38,01	121,42	53,78	52,97
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,95	0,99	1,49	4,4	1,9	0,84
Прочие машины		руб.	17,15	3,68	5,36	17,67	6,3	3,5
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	72,09	20,75	23,44	75,42	33,04	33,75
Эксплуатация машин		руб.	17,15	3,68	5,36	17,67	6,3	3,5
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,06	0,45	0,66	2,12	1,06	0,42
Всего - прямые затраты		руб.	89,24	24,43	28,8	93,09	39,34	37,25

Таблица 55-2

## РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ

Состав работ: 1. Разборка кладки на отдельные камни вручную. 2. Относки целых камней с укладкой в штабель.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	55-2-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	169,38
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,51
Прочие машины		руб.	12,18
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	105,94
Эксплуатация машин		руб.	12,18
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,53
Всего - прямые затраты		руб.	118,12

Таблица 55-3

## РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: Разборка кладки на отдельные кирпичи.

Измеритель - 1 м<sup>3</sup> кладки

Элементы затрат	Код	Единица измерения	55-3-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	15,877
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,54
Прочие машины		руб.	2,41
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	10,314
Эксплуатация машин		руб.	2,41
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,28
Всего - прямые затраты		руб.	12,72

## 2. РЕМОНТ

Таблица 55-4

## ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ

Состав работ: 1. Снятие наличников и коробок в деревянных перегородках. 2. Заделка проемов досками. 3. Устройство засыпки.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup> заделки

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки	
			из досок, забранных стойки в обвязке	каркасные, обшитые досками
			55-4-1	55-4-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	121,15	344
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,52	3,29
Прочие машины		руб.	4,53	10,92
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,01	0,01
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	(102-0026)	м <sup>3</sup>	0,31	1,55
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	(102-0112)	м <sup>3</sup>	-	5,25
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	5	-
Утеплитель	(104-9281)	м <sup>3</sup>	-	п
Толь ГК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	13	200
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	84,77	24,42
Эксплуатация машин		руб.	4,53	10,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,54	1,27
Всего - прямые затраты		руб.	89,3	35,34

### 3. УСТРОЙСТВО

Таблица 55-5

#### УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки поголка в местах устройства перегородок (7-12). 2. Установка диафрагмы (1, 3, 5, 7, 9, 11). 3. Изготовление и установка обвязок. 4. Установка досок с проконопаткой зазоров. 5. Обделка проемов.

		Измеритель - 100 м <sup>2</sup>						
Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при замене перекрытий					
			однослойные, забранные стоймя				двухслойные	
			чистые		под отделку			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
		55-5-1	55-5-2	55-5-3	55-5-4	55-5-5	55-5-6	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	119,04	110,95	103,24	95,14	139,34	131,24
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,9	0,84	1,99	1,91	2,96	2,89
Прочие машины		руб.	2,71	2,5	5,95	5,74	8,92	8,71
Гвозди провололочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	-	-	0,001	0,001	0,023	0,023
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(102-0025)	м <sup>3</sup>	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	6,658	6,41	6,658	6,41
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, всех ширин, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	(102-0138)	м <sup>3</sup>	-	-	-	-	3,28	3,28

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при замене перекрытий					
			однослойные, набранные стоймя в обивке			двухслойные		
			чистые		под отделку			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
			55-5-1	55-5-2	55-5-3	55-5-4	55-5-5	55-5-6
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	-	-	2,34	2,34	108,34	108,34
Доски строганные в четверть III сорта, толщиной 40-60 мм	(620-2005)	м <sup>3</sup>	2,6	2,6	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	79,49	74,11	68,19	62,81	91,74	86,37
Эксплуатация машин		руб.	2,71	2,5	5,95	5,74	8,92	8,71
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,32	0,29	0,7	0,67	1,05	1,02
Всего - прямые затраты		руб.	82,2	76,61	74,14	68,55	100,66	95,08



Окончание табл. 55-5

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при сохранении перекрытий					
			однослойные, забранные стоймя в обвязке			двухслойные		
			чистые		под отделку			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
		55-5-7	55-5-8	55-5-9	55-5-10	55-5-11	55-5-12	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	130,48	122,39	114,68	106,58	150,78	142,88
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,9	0,83	1,99	1,91	2,96	2,89
Прочие машины		руб.	2,71	2,5	5,95	5,74	8,92	8,71
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	-	-	0,001	0,001	0,023	0,023
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(102-0025)	м <sup>3</sup>	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	6,658	6,41	6,658	6,41
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, всех ширин, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	(102-0138)	м <sup>3</sup>	-	-	-	-	3,28	3,28
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	-	-	2,34	2,34	108,34	108,34
Доски строганные в четверть III сорта, толщиной 40-60 мм	(820-2005)	м <sup>3</sup>	2,6	2,6	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	87,43	85,52	76,13	70,75	99,67	94,3
Эксплуатация машин		руб.	2,71	2,5	5,95	5,74	8,92	8,71
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,32	0,29	0,7	0,67	1,05	1,02
Всего - прямые затраты		руб.	90,14	88,02	88,08	76,49	108,59	103,01

## УСТРОЙСТВО ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства перегородок (гр. 5-8). 2. Установка диафрагмы (1, 3, 5, 7). 3. Изготовление и установка обвязок. 4. Установка щитов с проконопаткой зазоров. 5. Обделка проемов.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при замене перекрытий			
			двухслойные		трехслойные	
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
			55-6-1	55-6-2	55-6-3	55-6-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	55,94	47,84	72,46	64,36
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,02	0,95	1,46	1,39
Прочие машины		руб.	3,06	2,84	4,37	4,15
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0189)	т	0,007	0,007	0,007	0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	(102-0026)	м <sup>3</sup>	0,244	0,244	0,244	0,244
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	0,248	-
Щиты перегородок	(202-9052)	м <sup>2</sup>	96,4	96,4	96,4	96,4
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	36,66	31,28	47,88	42,54
Эксплуатация машин		руб.	3,06	2,84	4,37	4,15
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,37	0,34	0,52	0,5
Всего - прямые затраты		руб.	39,72	34,12	52,25	46,69

Окончание табл. 55-6

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при сохранении перекрытий			
			двухслойные		трехслойные	
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
			55-6-5	55-6-6	55-6-7	55-6-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	66,67	58,57	77,6	69,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,02	0,95	1,46	1,39
Прочие машины		руб.	3,06	2,84	4,37	4,15
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,007	0,007	0,007	0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	(102-0026)	м <sup>3</sup>	0,244	0,244	0,244	0,244
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	0,248	-
Щиты перегородок	(202-9052)	м <sup>2</sup>	96,4	96,4	96,4	96,4
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	44,59	39,21	51,78	46,44
Эксплуатация машин		руб.	3,06	2,84	4,37	4,15
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,37	0,34	0,52	0,5
Всего - прямые затраты		руб.	47,65	42,05	56,15	50,59

## УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Разборка пола, отбивка штукатурки потолка в местах устройства перегородок (гр. 7-12). 2. Установка диафрагмы (гр. 1, 3, 5, 7, 9, 11). 3. Изготовление и установка обвязки и каркаса. 4. Обшивка каркаса с проконопаткой зазоров. 5. Обделка проемов.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при замене перекрытий					
			обшитые досками		обшитые фанерой			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	под окраску		под оклейку обоями	
					с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
55-7-1	55-7-2	55-7-3	55-7-4	55-7-5	55-7-6			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	95,01	86,92	146,18	138,09	126,23	118,14
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,19	2,12	0,48	0,41	0,48	0,41
Прочие машины		руб.	6,56	6,35	1,59	1,38	1,59	1,38
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,049	0,049	0,007	0,007	0,007	0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(102-0025)	м <sup>3</sup>	0,813	0,813	-	-	-	-
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	0,248	-	0,248	-
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, всех ширин, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	(102-0138)	м <sup>3</sup>	6,57	6,57	0,704	0,704	0,704	0,704

Продолжение табл. 55-7

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при замене перекрытий					
			обшитые досками		обшитые фанерой			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	под окраску		под оклейку обоями	
					с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
55-7-1	55-7-2	55-7-3	55-7-4	55-7-5	55-7-6			
Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 5-7 мм	(102-0263)	м <sup>3</sup>	-	-	11,2	11,2	11,2	11,2
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	1,89	1,89	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	62,4	57,02	97,79	92,42	84,43	79,06
Эксплуатация машин		руб.	6,56	6,35	1,59	1,38	1,59	1,38
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,77	0,75	0,19	0,16	0,19	0,16
Всего - прямые затраты		руб.	68,96	63,37	99,38	93,8	86,02	80,44

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки при сохранении перекрытий					
			обшитые досками		обшитые фанерой			
			с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	под окраску		под оклейку обоями	
					с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы	с установкой диафрагмы	без установки диафрагмы
55-7-7	55-7-8	55-7-9	55-7-10	55-7-11	55-7-12			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	106,46	98,36	157,62	149,53	134,94	129,58
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,19	2,12	0,48	0,41	0,48	0,41
Прочие машины		руб.	6,56	6,35	1,59	1,38	1,59	1,38
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,049	0,049	0,007	0,007	0,007	0,007
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(102-0025)	м <sup>3</sup>	0,813	0,813	-	-	-	-
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	0,248	-	0,248	-	0,248	-
Доски необрезные длиной 2-3,75 м, всех ширин, толщиной 32, 40 мм ; IV сорта	(102-0138)	м <sup>3</sup>	6,57	6,57	0,704	0,704	0,704	0,704
Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 5-7 мм	(102-0263)	м <sup>3</sup>	-	-	11,2	11,2	11,2	11,2
Пакля пропитанная	(810-1005)	кг	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Толь ТВК-350	(810-1070)	м <sup>2</sup>	1,89	1,89	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	70,34	64,96	107,73	100,36	89,34	86,99
Эксплуатация машин		руб.	6,56	6,35	1,59	1,38	1,59	1,38
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,77	0,75	0,19	0,16	0,19	0,16
Всего - прямые затраты		руб.	76,9	71,31	109,32	101,74	90,93	88,37

Таблица 55-8

## УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Приготовление раствора (гр. 1-4). Выравнивание готового основания раствором. 3. Установка плит с креплением к стенам и конопаткой швов. 4. Установка блоков с армированием кладки. 5. Расшивка швов.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки					
			гипсовые				стеклянные	керамические
			однослойные		двухслойные			
			глухие	с проемом	глухие	с проемом		
		55-8-1	55-8-2	55-8-3	55-8-4	55-8-5	55-8-6	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	103,13	115,58	201,6	224,38	211,79	134,98
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,03	2,03	3,71	3,71	5,23	2,65
Прочие машины		руб.	7,65	7,65	14,12	14,12	21,21	17,42
Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размерами 194x194x98 мм	(101-0083)	1000 шт.	-	-	-	-	2,6	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	0,144	0,144	0,272	0,272	-	-
Прокат для армирования железобетонных конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упроченный класса А-1 диаметром 10 мм	(101-1150)	т	0,01	0,01	0,02	0,02	0,112	-
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0024)	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	1	1	-	-
Раствор цементный	(402-9050)	м <sup>3</sup>	-	-	-	-	0,8	1,4
Плиты толщиной до 100 мм	(403-9094)	м <sup>2</sup>	91	91	188	188	-	-
Кирпич и камни керамические марки 100	(404-0025)	1000 шт.	-	-	-	-	-	2,6

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки					
			гипсовые				стеклянные	керамические
			однослойные		двухслойные			
			глухие	с проемом	глухие	с проемом		
55-8-1	55-8-2	55-8-3	55-8-4	55-8-5	55-8-6			
Песок для строительных работ природный	(408-9040)	м <sup>3</sup>	0,2	0,2	0,3	0,3	-	-
Толь ТВК-350	(610-1070)	м <sup>2</sup>	6	6	12	12	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	70,53	79,38	138,26	165,97	146,03	87,19
Эксплуатация машин		руб.	7,65	7,65	14,12	14,12	21,21	17,42
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,89	0,89	1,73	1,73	2,45	2,18
Всего - прямые затраты		руб.	78,18	87,03	152,38	180,09	167,24	104,61



Таблица 55-9

## УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов (гр. 2, 4, 6, 8, 10, 12). 4. Армирование кладки (гр. 1-8).

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки армированные толщиной, кирпич					
			0,25			0,5		
			в помещениях площадью, м <sup>2</sup>					
			до 5		более 5		до 5	
			глухие	с проемами	глухие	с проемами	глухие	с проемами
		55-9-1	55-9-2	55-9-3	55-9-4	55-9-5	55-9-6	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	164,39	178,31	150,48	168,29	252,86	270,19
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,3	2,3	2,3	2,3	4,94	4,94
Прочие машины		руб.	15,3	15,3	15,3	15,3	31,8	31,8
Раствор цементный	(402-9050)	м <sup>3</sup>	0,768	0,768	0,768	0,768	2,27	2,27
Кирпич глиняный обыкновенный	(404-9020)	1000 шт.	2,7	2,7	2,7	2,7	5	5
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	108,66	118,61	98,72	111,45	163,37	175,75
Эксплуатация машин		руб.	15,3	15,3	15,3	15,3	31,8	31,8
В том числе зарботная плата машинистов		руб.	1,94	1,94	1,94	1,94	3,99	3,99
Всего - прямые затраты		руб.	123,96	133,91	114,02	126,75	195,17	207,55

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки толщиной 0,5 кирпича					
			армированные			неармированные		
			в помещениях площадью, м <sup>2</sup>					
			более 5		до 5		более 5	
			глухие	с проемами	глухие	с проемами	глухие	с проемами
55-9-7	55-9-8	55-9-9	55-9-10	55-9-11	55-9-12			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	233,55	257,72	231,86	249,19	214,54	236,72
Затраты труда машинистов		чел.-ч	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Прочие машины		руб.	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Раствор цементный	(402-9050)	м <sup>3</sup>	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Кирпич глиняный обыкновенный	(404-9020)	1000 шт.	5	5	5	5	5	5
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	150,98	166,84	148,36	165,75	135,97	151,82
Эксплуатация машин		руб.	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
В том числе заработная плата машинистов		руб.	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Всего - прямые затраты		руб.	182,78	198,64	180,16	197,55	167,77	183,62

Таблица 55-10

## УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав работ: 1. Устройство щитовой опалубки. 2. Подача, прием и укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением вибратором. 3. Обшивка каркаса со второй стороны по мере бетонирования. 4. Разборка опалубки.

Измеритель - 100 м<sup>2</sup>

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Перегородки толщиной, мм					
			100		200		300	
			в помещениях площадью, м <sup>2</sup>					
			до 5	более 5	до 5	более 5	до 5	более 5
			55-10-1	55-10-2	55-10-3	55-10-4	55-10-5	55-10-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	272,59	257,12	386,93	371,34	507,19	491,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	9,76	9,76	15,9	15,9	22	22
Прочие машины		руб.	53,2	53,2	95,43	95,43	137,65	137,65
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	(102-0026)	м <sup>3</sup>	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	(102-0121)	м <sup>3</sup>	4,26	4,26	4,12	4,12	4,26	4,26
Щиты опалубки	(202-9080)	м <sup>2</sup>	206	206	206	206	206	206
Бетон (класс по проекту)	(401-9021)	м <sup>3</sup>	20,4	20,4	20,4	20,4	30,6	30,6
Болты строительные с гайками и шайбами	(610-1014)	т	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	177,42	166,27	245,64	234,5	318,21	307,07
Эксплуатация машин		руб.	53,2	53,2	95,43	95,43	137,65	137,65
В том числе заработная плата машинистов		руб.	6,19	6,19	11,08	11,08	15,98	15,98
Всего - прямые затраты		руб.	230,62	219,47	341,07	329,93	455,86	444,72

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....	3
1. РАЗБОРКА .....	4
Таблица 55-1. Разборка деревянных перегородок .....	4
Таблица 55-2. Разборка перегородок из гипсовых плит .....	5
Таблица 55-3. Разборка кирпичных перегородок .....	5
2. РЕМОНТ .....	6
Таблица 55-4. Заделка проемов в деревянных перегородках .....	6
3. УСТРОЙСТВО .....	7
Таблица 55-5. Устройство дощатых перегородок .....	7
Таблица 55-6. Устройство щитовых перегородок .....	10
Таблица 55-7. Устройство каркасно-обшивных перегородок .....	12
Таблица 55-8. Устройство перегородок из блоков .....	15
Таблица 55-9. Устройство кирпичных перегородок .....	17
Таблица 55-10. Устройство монолитных бетонных перегородок .....	19

Редактор *Н.В.Шалимов*

Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 18.01.95

Формат 60x84 1/16

Ротапринт

Изд. № 4995 Уч.-изд. л. 1,6

Усл.печ.л. 1,2

Усл.кр.-отт 1,5

Тираж 2000

Зак. № *425*

Типография ИНПА

117949, Москва, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995